



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu

-III- Nr. i prot. 3064 Më 15.11 2018
Br. prot. Dt.
RAHOVEC - ORAHOVAC



KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

KONTRATA

Emri i Autoritetit Kontraktues: **Komuna e Rahovecit me adresë në rrugën "Xhelal Hajda – Toni" të cilën e përfaqëson Menaxheri i Prokurimit: Jetulla Kabashi**
dhe

Emri i Kontraktuesit: **"AGE Group" Sh.p.k. me adresë në Rahovec, të cilën e përfaqëson Tahir Bala & N.P.T. "Bamirs" me adresë në Suharekë, të cilën e përfaqëson Gëzim Bajraktari**

janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS: RIPARIMI I MONUMENTEVE KULTURORE HISTORIKE

Numri i Prokurimit: **623-18-7079-5-2-1**

Numri i Brendshëm: **623-18-057-5-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

[NDËRTIMI], në <NJË (1)>

[SIPAS PARAMASAVE DHE OFERTËS]

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **78,846.46 €**

[Shtatëdhjetetë mijë e tetëqind e katërdhjetegjashtë Euro e katërdhjetegjashtë Cent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.



4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe]¹ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Tahir Bala	Emri:	Jetulla Kabashi
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Menaxher i prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	15.11.2018	Data:	15.11.2018
Vula:		Vula:	

¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit

kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktivitetëve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistrë i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje

pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbytjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohej se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pëmdryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.

(e) Parapagimi vonohet.

(f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.

(g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimi përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektit dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të përpunueshme në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprente punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 **“Force Madhore”** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktoar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES**KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	Emri i Autoritetit Kontraktues: Komuna e Rahovecit me adresë në rrugën "Xhelal Hajda – Toni" të cilën e përfaqëson Menaxheri i Prokurimit: Jetulla Kabashi dhe Emri i Kontraktuesit: "AGE Group" Sh.p.k. me adresë në Rahovec, të cilën e përfaqëson Tahir Bala & N.P.T. "Bamirs" me adresë në Suharekë, të cilën e përfaqëson Gëzim Bajraktari janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë: TITULLI I KONTRATËS: RIPARIMI I MONUMENTEVE KULTURORE HISTORIKE Numri i Prokurimit: 623-18-7079-5-2-1 Numri i Brendshëm: 623-18-057-5-2-1
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuha Shqipe.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	7.2	10% i ndalet një vit pas pranimit teknik të punimeve. Pagesa e shumës së ndalur në emër të sigurimit të punimeve (10%) mund të i paguhet: Operatorit Ekonomik me : - Vendim të Kryetarit të Komunës për leshimin e pageses së 10% të ndalur në emër të sigurimit të punimeve dhe - Nese OE e sjell garancionin nga ndonjë kompani e licencuar e sigurimeve ose nga ndonjë bankë (për periudhën për të cilën edhe është ndalur 10%). Pagesat kontraktuesit do t'i bëhet në bazë të raportit të organit mbikqyrës.
Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda [5] ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	8.2	Periudha për Programin e azhurnuar është [5] ditë
Inspektimi dhe testimi	9.1	Organi Mbykqyrës është: Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve të përgjithshme të kontratës.
Fillimi i punëve	10.1	Punët do të fillojnë brenda Pesë [5] dite pune pas ftesës nga autoriteti kontraktues përkatësisht nga ana e organit mbikëqyrës ose menaxheri i projektit. Ftesa për fillim të punëve do të behet me krijimin e kushteve atmosferike.
	10.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve dhe arsyeshmeris së vonësive të lejuara nga organi mbikqyrës. Kontrata është: 24 muaj.

Përmirësimi i defekteve	13.1	Periodha garantuese e defekteve është: 12 muaj.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë: Sipas Kushteve të përgjithshme të kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë/realizoj ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, punëdhënësi, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,05%] në ditë, të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuar deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës.
Parapagimi	20.1	Shuma e Parapagimit është: nuk aplikohet.
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: <i>[shëno përqindjen]</i>
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10% të vlerës së kontratës = 7,884.64 €, për kohëzgjatjen e periudhës prej: [24 muaj + 30 ditë].
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve. Pagesa do të behet vetëm për punët e përfunduara sipas raportit të organit mbikëqyrës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Autoriteti kontraktues cakton departamentin e Komisionit përgjegjës për pajtim.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Gjakovë – Dega Rahovec] në pajtim me ligjin në Kosovë.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

RIPARIMI I MONUMENTEVE KULTURORE HISTORIKE

MULLIRI I HOXHAJVE

A	Punët Pregaditore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve				
I	Përshkrimi i Pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Pastrimi i terenit nga shkure si dhe mbeturinat tjera te cilat dalin në vend pusnishte para dhe gjatë ekzekutimit të punimeve . Vërejtje : mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen si dhe të deponohen në deponi të qytetit në largësi 5km.	m ²	400.00	1.00 €	400.00
2	Prerja e drunjëve, shkureve përgjat pronit , prerja bëhet me sharë motorike si dhe largimi i tyre nga vendpunishte.	m ²	260.00	1.00 €	260.00
3	Gërmimi , ngarkimi si dhe transporti i dheut i cili del nga proni gjatë gërmimit duhet ti ipet forma e pronit ne pjesën e poshtme b ₁ =130m' ndërsa në pjesën e sipërme b ₂ =350m' , dhe thellsia h=130cm' ku forma e prerjes tërthore të jet trapez.	m ³	405.60	1.00 €	405.60
4	Devijimi i shtratit te lumit gjate ekzekutimit te punimeve,largimin i sasise se ujit nje here nga ana e djathte,pastaj nga ana e majte ose anasjelltes dhe te punohet ne gjendje te terur pa prezencen e ujit.	m'	130.00	1.00 €	130.00
5	Perdorimi i pompave per largimin e ujerave gjate kryerjes se punimeve ndertimore (sipas nevojes).	paushall	1.00	0.10 €	0.10

6	Thyerja e betonit në pjesën e hyrjes me hilt , nivelizimi si dhe bartja në deponi e mbeturinave të tubuara pjesa e thyerjes është me gjërsi b=35cm' si dhe gjatësi l=150cm'.	m'	1.50	10.00 €	15.00
7	Demolimi i dritares ekzistuese me dimensione 30x60cm' në pjesën e konstruksionit të kulmit .	copë	1.00	10.00 €	10.00
8	Demolimi i dritares ekzistuese me dimensione 30x60cm' në pjesën e konstruksionit të kulmit .	copë	1.00	10.00 €	10.00
9	Demolimi i Derës ekzistuese me dimensione 150x205cm' në pjesën e hyrjes në objekt.	copë	1.00	10.00 €	10.00
10	Demolimi i Derës ekzistuese me dimensione 125x85cm' në pjesën e anësore të objektit .	copë	1.00	10.00 €	10.00
11	Demolimi i Derës ekzistuese me dimensione 205x70cm' në pjesën e zyrës së objektit .	copë	1.00	10.00 €	10.00
12	Demolimi i Dritareve ekzistuese me dimensione 100x75cm' në pjesën e anësore të objektit .	copë	2.00	10.00 €	20.00
13	Pastrimi i baltës në pjesën e mbrendëshme të objektit balta duhet të pastrohet me trashësi mesatare t=10cm' si dhe të bëhet ngarkimi ,transporti si dhe hudhja në deponi.	m ²	39.90	1.00 €	39.90
14	Demolimi i Konstruksionit të kulmit nga struktura e mbrendshme mërtek e kalbur si dhe mbulesa nga sallanit të valëzuara në qmim llogaritet që materiali i tubuar të ngarkohet si dhe të bartet në deponi të qytetit .	m ²	79.56	1.00 €	79.56
15	Demolimi i Konstruksionit të mbulesës në pjesën e zyrës së mbërndshme , mbulesa është nga mërtek e kalbur si dhe në pjesën e poshtme dhe të sipërme e gozhduar nga drasa t=2.0cm', materiali I demoluar duhet të ngarkohet si dhe të bartet në deponi të qytetit.	m ²	6.16	1.00 €	6.16

16	Largimi i objekteve në brendi të objekti të mullirit gjat ekzekutimin e punëve si dhe kthimi i tyre në vendet e caktuara pas ktyerjes së punimeve	copë	10.00	10.00 €	100.00
17	Thyerja , pastrimi , gërryerje e fugave , murit ekzistues në sipërfaqet e mbrendshme në thellsi deri në 3cm' në tërë sipërfaqen e mureve të mbrendshme për mbushjen e tyre me llaq të gatshëm me ngjyrë të bardhë.	m ²	63.00	0.50 €	31.50
18	Thyerjet, largimi i betoneve përreth mureve ekzistuese në pjesën e sipërme para se të bëhet betonimi i cerklazhit për të përforcuar kurorën e objektit.	m ²	137.50	1.00 €	137.50
19	Gërmimi i sipërfaqes para objekti si dhe ulja e trases në mënyrë që ti ipet ramje tërthore dhe gjatsore për largimin e ujërave atmosferikë	m ³	96.00	1.00 €	96.00
20	Thyerja , pastrimi , gërryerje e fugave , murit ekzistues në sipërfaqet e mbrendshme në thellsi deri në 3cm' në tërë sipërfaqen e mureve të jashtme për mbushjen e tyre me llaq të gatshëm me ngjyrë të bardhë.	m ²	63.00	1.00 €	63.00
21	Pastrimi i rezervarit nga mbeturina si dhe dherat të cilat dalin në brendi të tij materiali I tubuar duhet të ngarkohet , transportohet në deponi të qytetit.	m ³	135.00	1.00 €	135.00
22	Gërryerja e sipërfaqes së rrugës me trashësi t=15cm' si dhe gërsi b=4.5m' , gërryerja e dheut të kategoris së dytë dhe të tretë si dhe materiali I tubuar duhet të ngarkohet si dhe të bëhet transporti në deponi	m ²	720.00	1.00 €	720.00
				Totali:	2,689.32

CA

B		Punët Ndërtimore			
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	€ /Njësi	€ /Sasi
II	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Furnizimi transporti si dhe Shtruarja e rrugës me zhavor , shtruarja të bëhet me trashësi t=25cm' me gjërsi të rrugës b=450cm' , të përzier me përbërje malore gjat shtruarjes të bëhet edhe rrafshimi për qarkullim të automjeteve bujqësore.	m ³	180	10.00 €	1,800.00
2	Furnizimi transporti si dhe rrafshimi i zhavorit para hyrjes ne objektin shtruarja të bëhet me trashësi t=20cm' .	m ²	156	3.00 €	468.00
3	Furnizimi, transporti si dhe vendosja në vepër e armaturës rrjetë me diametër fi 10 mm' 15x15cm' dimensionet e rrjetes janë 200x600cm'.	copë	1.00	38.00 €	38.00
4	Furnizimi transporti kallopimi si dhe betonimi i pllato para hyrjes në objekt , betonimi behet nga betoni MB 30 me trashësi t=15cm'.	m ²	12.00	10.00 €	120.00
5	Furnizimi transporti betonimi i cokllës me beton MB 25 para hyrjes në objekt me gjërsi b=35cm' , coklla gjindet nërr dyert e hyrjes , betonimi bëhet me trashësi t=20cm'.	m'	1.5	10.00 €	15.00
6	Furnizimi transporti si dhe punimi i pllato me rrasa të gurit me trashësi t=(3-5)cm' , para se të bëhet ngjitja e rasave bëhet lyerja me kontakt beton bazamenti . Rasat ngjiten me ngjitës si dhe bëhet mbushja e fugave të tyre .	m ²	14	12.00 €	168.00
7	Furnizimi , transporti , prerja , lakimi si dhe vuarja në vepër e armaturës së brinjëzuar S-400/500 në cmim llogaritet në kilogram.	kg	540	1.00 €	540.00
8	Furnizimi transporti , latimi , betonimi si dhe vibrimi i betonit MB 30 në bazamenti e mbrenshem si dhe , trajet e kurorës së mureve , si dhe pas forcimit të betonit duhet të bëhet cmontimi i drasave .	m ³	7.40	35.00 €	259.00

9	Furnizimi transporti si dhe montimi i dritares nga kornizat e drunit si dhe nga pjesa e mbrenshe me xhamat e tejdukshem , dimensionet e dritareja janë 30x60cm'. Në cmim llogariten të gjitha punët si lyerja vendosja e rezeve tj.	copë	1.00	35.00 €	35.00
10	Furnizimi transporti si dhe montimi i dritares nga kornizat e drunit si dhe nga pjesa e mbrenshe me xhamat e tejdukshem , dimensionet e dritareja janë 30x40cm'.	copë	1.00	35.00 €	35.00
11	Furnizimi transporti si dhe montimi i dyerve të hyrjes nga materiali Druri i përpunuar, dimensionet e dyerve janë 150x205cm' , dyert duhen të jen dy krahëshe si dhe në pjesen e sipërme duhet të jen me hapje për ndriqimin e hapsirës .Vërejtje: dyert duhet të vendosen si dhe të jen me pjesët përcjellëse po ashtu dyert duhet të jen të ngjyrosura në dy shtresa me nuanc të përcaktuar nga organi mbikqyrës.	copë	1.00	500.00 €	500.00
12	Furnizimi transporti si dhe montimi i dyerve anësore nga materiali Druri i përpunuar, dimensionet e dyerve janë 120x85cm' , dyert duhen të jen nje krahëshe si dhe në pjesen e sipërme duhet të jen me hapje për ndriqimin e hapsirës .Vërejtje: dyert duhet të vendosen si dhe të jen me pjesët përcjellëse po ashtu dyert duhet të jen të ngjyrosura në dy shtresa me nuanc të përcaktuar nga organi mbikqyrës.	copë	1.00	110.00 €	110.00
13	Thyerja me hilt si dhe rafshimi i sipërfaqeve ne pjesen e siperme të të murit i cili është nga betoni , thyerja duhet të bëhet pasi që sipërfaqet nuk janë të rrafshta, në cmim llogaritet për metër gjatsi gjërsia e rafshimit është b=35cm'.	m'	19.00	10.00 €	190.00



14	Furnizimi transporti si dhe ngjitja e pllakave të gurit me trashësi $t=(3-5)\text{cm}'$ në pjesën e sipërme të raftevenë muret .Pllaka duhet të ngjiten me ngjitës special si dhe mbushja e fugave të tyre si dhe pastrimi i tyre.	m^2	2.80	12.00 €	33.60
15	Furnizimi transporti si dhe punimi i bazamentit në brendi të objekti me pllaka të gurit , pllaka janë ne trashësi $t=7\text{cm}'$, montimi i tyre bëhet me ngjitës specialë lyerja bëhet në pjesën e poshtme si dhe duhet të bëhet edhe mbushja e fugave me ngjitës , fugat janë me trashësi $t=(2-3)\text{cm}'$.	m^2	41.50	14.00 €	581.00
16	Furnizimi transporti , muratimi i murit të dëmtuar me gurë të përpunuar, gurët të ken formën sipas mureve ekzistuese , muratimi bëhet me llaq qimentoje në cmim llogaritet për m^3 . gjërsi e murit duhte të punohet $b=65\text{cm}'$ ku në mes të murit duhet të bëhet edhe përforsimi i tij me rrjet të armatures si dhe me beton të markës MB 30 .	m^3	7.50	50.00 €	375.00
17	Furnizimi, transporti si dhe mbushja e fugave ne pjesen e mbrenshme si dhe të jashme te objekti me llaq me ngjyrë të bardhë , mbushja e fugave bëhet në tërrë sipërfaqet e mbrenshme të mureve prej gurëve natyralë	m^2	143.00	3.00 €	429.00
18	Furnizimi transporti si dhe punimi i kapakut prej metali , ne këtë pozicion perfshihen si punimi i kornizes vendosja e rezeve si dhe pjesa e mbulojes me pllak metalike me trashesi $t=3\text{mm}'$ duke përfshirë edhe ngjyrosjen e saj. Dimenzionet e pllakës janë $(60 \times 60)\text{cm}'$	copë	1.00	50.00 €	50.00

19	Riparimi i mureve me gurë natyralë në sipërfaqet e mbrendshme si dhe ato të jashtme , gurët duhet të ken form të përpunuar , ngjitja e gurëve bëhet me llaq qimentoje. Ku trashësia e mureve ekzistuse është b=65cm'.	m ²	68.00	1.00 €	68.00
20	Furnizimi transporti si dhe lyerja me material të gatshëm e mureve në pjesët e mbrendshme si dhe të jashtme ku është pjesa e betonit si dhe bllokat e betoni , para se të bëhet lyerja duhet të bëhet lyerja me kontakt beton , dy shtresa me material të gatshëm si dhe fini si pjes finale .	m ²	68.00	6.00 €	408.00
21	Furnizimi transporti si dhe ngjitja e pllakave të gurit në muret e zyrës së mbrendshme , pllakat duhet te jenë me trashësi t=2-3cm' të cilat ngjiten në muret me llaq special si dhe duhet të bëhet mbushja e fugave të tyre me ngjitës ngjyë të bardhë.	m ²	8.00	12.00 €	96.00
22	Furnizimi transporti si dhe ngjitja e pllakave të gurit në muret e oxhakut në zyre , pllakat duhet te jenë me trashësi t=2-3cm' të cilat ngjiten në muret me llaq special si dhe duhet të bëhet mbushja e fugave të tyre me ngjitës ngjyë të bardhë.	m ²	3.20	10.00 €	32.00
23	Furnizimi , transporti si dhe montimi i dritareve nga druri i përpunuar dritaret duhet të jen statike me një korniz si dhe pjesa e mbrendshme me xham të tejdukshëm me trashësi t=4mm'. Dimensionet e dritareve janë 75x100cm'	copë	2.00	100.00 €	200.00
24	Furnizimi transporti si dhe montimi i dyerve të drurit të përpunuar ,dyert duhet të jen krahu I djathë ku gjërsia e tokut duhet të matet në vend ngjarje para se të bëhet porosia , dyert duhet të jen me të gjitha pjesët përcjellëse për funksionimin e tyre si reze qels etj. dimensionet e dyerve janë 75x205cm'	copë	1.00	120.00 €	120.00

25	Furnizimi transporti si dhe montimi i mērtēkve në pjesën e konstruksionit të kulmit të zyres së mbrendshme , mērtēk janë me prerje tērtthore 10x12cm, ku sipër bëhet izolimi i tyre me drasa t=1.8cm',të gjithë elementet e drurit duhet të ngjyrosen me sadolin , në pjesen e sipërme pinohen letva si dhe mbulimi në form të kulmeve me rasa deri në trashësi t=3cm' duke e emituar kulmet e vjetra me mbuloj të rasave.	m ²	4.50	12.00 €	54.00
26	Furnizimi ,transporti si dhe montimi i kurorës së konstruksionit të kulmit me mērtēk me prerje terthore 10x12cm' mērtēk duhet tb ankerohen me bulona M12mm' cdo një meter.	m'	23.00	3.00 €	69.00
27	Furnizimi transporti si dhe montimi i mērtēkve në pjesën e konstruksionit të kulmit në pjesën e mbajtësve , mērtēk vendosen në ramjen e konstruksionit të kulmit ku prerja tērtthore e tyre është 10x12cm' në këtë pozicionë llogaritet të lihet pjesa e strehës l=60cm', të gjitha mērtēk duhet të lyhen me sadolinë si dhe duke llogaritur të gjitha punët paraprake si pērpunimi gozhdimi etj.	m ²	80.00	20.00 €	1,600.00
28	Furnizimi transporti si dhe punimi i kallkaneve nga guri i pērpunuar gjērsia e murit në kallkane është b=65cm' ku lartēsi e mbylljes së kallkaneve është 25cm', gurēt duhet të ngjiten me llaq speciale me ngjyë të barlle ku I cili duhet të jet rezistent ndaj kushteve atmosferike ngrirje- shkrirje kule i pērballuar 15 cikle .	m'	33.00	7.00 €	231.00

29	Furnizimi transporti si dhe drasimi i konstruksionit të kulmit me drasa me trashësi $t=1.8\text{cm}$, drasimi bëhet si nga brenda ashtu edhe jashtë objekti duke përfshir edhe strehën , në këtë pozicionë llogaritet edhe ngjyrosja në pjesën e mbrendshme në dy shtresa si dhe gozhdimi i tyre me të gjitha punët paraprake.	m ²	100.00	5.00 €	500.00
30	Furnizimi transporti si dhe vendosja e folis izoluse në pjesën e konstruksionit të kulmit sipër drasave .	m ²	130.00	1.00 €	130.00
31	Furnizimi transporti dhe mbjellja e druve dekorativ me të gjitha punët paraprake si germimi i gropave mbjellja dhe mbushja e gropave me dheun adekuar, në pjesën e trotuarit operatori duhet ta punojë kuroren rreth drurit të mbjellur me anesore si dhe në pjesë e mbrendshme të mbjell me bari si dhe është i obliguar që të kujdeset deri në afatin e komisionit për pranimin teknik.	cope	5.00	25.00 €	125.00
32	Furnizimi transporti dhe vendosja e karikave me dimensione 60x80x160cm' karika duhet të jenë nga konstruksioni i profileve metaleke , të cilat janë të ngjyrosuar me dy shtresat e ngjyresë yndyrshëm si dhe në pjesën e uljes dhe në pjesën e shpines duhet të punohen nga drunjt sipas standardeve duhe filluar nga pjesa e ulës deri në pjesën e sipërme të shpines duke mos e ndërpsë sipas konstruksionit të trupit të njeriut me dru bungu me përqindje minimale e lageshtis si dhe të jetë i ngjyrosur në dy shtresa të llakit . .	cope	2.00	50.00 €	100.00



33	Furnizimi transporti si dhe muratimi i oxhakut me tulla nise , muratimi bëhet në lartësi h=1.3m' , muratimi bëhet me llaq qimentoje si dhe në pjesën e sipërme vendosen oxhaku prej betoni për largimin e ujrave si dhe mbyllja e tij me rrjeta për mos depërtimin e shpendëve .	copë	1.00	50.00 €	50.00
34	Furnizimi ,transporti si dhe lyerja e pjesës së mureve me ngjyrë të bardhë , lyerja bëhet në dy shtresa.	m ²	68.00	1.30 €	88.40
35	Furnizimi ,transporti si dhe montimi i ollugeve horizontale si dhe atyre vertikale , lugjeve si dhe skajoreve duke i përfshirë të gjitha lidhjet kurorat kthesa etj. në cmim llogariten për meter gjatësi.	m'	48.00	8.00 €	384.00
36	Furnizimi transporti si dhe vendosje e pllakës për emrimin Mullirti me mbishkrime sipas kërkesës së investitorit dimensionet e pllakës janë 40x80cm' , në qmim llogariten të gjitha punët paraprake.	copë	1.00	50.00 €	50.00
37	Furnizimi , transporti , si dhe muratimi i murit me blloka të betonit me dimensione 20x20x40 cm' , Në cmim llogaritet në m ² duke përfshirë tërë gjatësin - Lartësin e murit .	m ²	1.20	20.00 €	24.00
Totali:					10,076.00



A	Punët Pregaditore	2,689.32
B	Punët Ndërtimore	10,076.00
	TOTALI :	12,765.32

KRONI NE SHESHIN E REPUBLIKES I					
A	Punët Pregaditore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
I	Përshkrimi i Pozicioneve				
1	Pastrimi i terenit nga mbeturinat tjera te cilat dalin në vend pusnishte para dhe gjatë ekzekutimit të punimeve . Vërejtje : mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen si dhe të deponohen në deponi të qytetit në largësi 5km.	m ²	50.00	0.10 €	5.00
2	Thyerja e betonit në pjesën e pllato me hilt , nivelizimi si dhe bartja në deponi e mbeturinave të tubuara pjesa e thyerjes është me gjësi b=100cm' si dhe gjatësi l=320cm'.	m ²	3.20	1.00 €	3.20
3	Demolimi i Konstruksionit të mbulesës në pjesën e sipërme të përroit , mbulesa është nga gurët e përpunuar materiali i demoluar duhet të ngarkohet si dhe të bartet në deponi të qytetit.	m ²	0.90	1.00 €	0.90
4	Thyerja , pastrimi , gërryerje e fugave të murit ekzistues në sipërfaqet e mbrendshme në thellsi deri në 3cm' në tërë sipërfaqen e mureve për mbushjen e tyre me llaq të gatshëm me ngjyrë të bardhë.	m ²	8.00	1.00 €	8.00
5	Gërmimi i sipërfaqes para objekti si dhe ulja e trases në mënyrë që ti ipet ramje tërthore dhe gjatsore për largimin e ujërave atmosferikë	m ³	3.50	1.00 €	3.50
6	Thyerja përreth si dhe Demolimi i ujëmbledhësit ekzistues si dhe kurorës nga metali	copë	1.00	1.00 €	1.00

7	Pastrimi i koritës si dhe gypit të derdhjes së ujit nga mbeturina si dhe dherat të cilat dalin në brendi të tij materiali i tubuar duhet të ngarkohet , transportohet në deponi të qytetit.	m ³	1.00	5.00 €	5.00
				Totali:	26.60

B Punët Ndërtimore					
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	€ /Njësi	€ /Sasi
II	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Furnizimi transporti si dhe rafshimi i zhavorit para përoit ,shtruarja të bëhet me trashësi t=15cm' .	m ²	0.8	15.00 €	12.00
2	Largimi i Kubzave ekzistuese përgjat skait të rrugës për gjurmimin e kanalit si dhe vendosjen e gypit të ri për prurjen e ujit në projin e sheshit të republikës. Pas përfundimit të punimeve kubzat duhet të kthehen në gjendjen e më parshme .	m ²	112	3.50 €	392.00
3	Gërmimi i kanalit për vendosjen e gypit të ri të ujit , Gërmimi I dheut të kategoris së Vderi VII , gjërsia e kanalit është b=50cm' si dhe thellsia h=75cm', pas përfundimit të punimeve pjesa e materialit duhet të kthehet në gjendjen e më parshme si dhe pjesa e materialit të tëpërt duhet të ngarkohet si dhe të bartet në deponi të qytetit.	m ³	52.5	2.00 €	105.00
4	Furnizimi transporti si dhe shtrirja e rrërës së imët nër gyp si dhe mbi tij	m ³	10.5	10.00 €	105.00
5	Furnizimi transporti si dhe shtrirja e gypit me diametër fi 63mm' për prurjen e ujit në përojin e Sheshit të Republikës	m'	145	2.00 €	290.00

6	Furnizimi transporti si dhe lidhjet (kyqjet) e gypit në rrjetin ekzistues si dhe në pjesën e përroit në këtë pozicionë llogariten të gjitha punët paraprake si vendosja e ventilave, lidhseve etj.	copë	2	20.00 €	40.00
7	Furnizimi transporti si dhe punimi i kubzave në pjesën e dëmtuar të rrugës e cila është e gërmuar .	m ²	15	10.00 €	150.00
8	Furnizimi, transporti si dhe vendosja në vepër e armaturës rrjetë me diametër fi 8 mm' 15x15cm' dimensionet e rrjetes janë 100x300cm'.	copë	1.00	30.00 €	30.00
9	Furnizimi transporti kallopimi si dhe betonimi i pllatos si dhe punimi i koritës për mbelljen e ujit para , betonimi behet nga betoni MB 30 me trashësi t=15cm'.	m ³	0.87	40.00 €	34.80
10	Furnizimi transporti si dhe punimi i pllatos me rrasa të gurit me trashësi t=(5-7)cm' , para se të bëhet ngjitja e rasave bëhet lyerja me kontakt beton bazamenti . Rasat ngjiten me ngjitës si dhe bëhet mbushja e fugave të tyre .	m ²	6.4	14.00 €	89.60
11	Furnizimi , transporti , prerja , lakimi si dhe vuarja në vepër e armaturës së brinjëzuar S-400/500 në cmim llogaritet në kilogram.	kg	35	1.00 €	35.00
12	Thyerja me hilt si dhe rrafshimi i sipërfaqeve ne pjesen e siperme të të murit i cili është nga betoni , thyerja duhet të bëhet pasi që sipërfaqet nuk janë të rrafshta, në cmim llogaritet për metër gjatësi gjërsia e rrafshimit është b=35cm'.	m'	3.20	1.00 €	3.20
13	Furnizimi transporti , muratimi i murit të dëmtuar me gurë të përpunuar, gurët të ken formën sipas mureve ekzistuese , muratimi bëhet me llaq qimentoje në cmim llogaritet për m ³ .	m ³	1.45	70.00 €	101.50

14	Furnizimi, transporti si dhe mbushja e fugave ne pjesen e mbrenshme si dhe të jashme te përroit me llaq me ngjyrë të bardhë , mbushja e fugave bëhet në tërë sipërfaqet e mbrenshme të mureve prej gurëve natyralë	m ²	10.44	5.00 €	52.20
15	Furnizimi transporti si dhe punimi i ujëmbellësit prej metali , ne këtë pozicion perfshihen si punimi i kornizes vendosja e rezeve si dhe pjesa e mbulojes me pllak metalike në form të rrjetës me trashesi t=3mm' duke përfshirë edhe ngjyrosjen e saj. Dimenzionet e pllakës janë (30x60)cm'	copë	1.00	30.00 €	30.00
16	Furnizimi ,transporti si dhe montimi i kurorës së konstruksionit të kulmit me mërtek me prerje terthore 10x12cm' mërtek duhet th ankerohen me bulona M12mm' cdo një meter.	m'	2.40	20.00 €	48.00
17	Furnizimi transporti si dhe montimi i mërtekve në pjesën e konstruksionit të kulmit në pjesën e mbajtësve , mërtek vendosen në ramjen e konstruksionit të kulmit ku prerja tërthore e tyre është 10x12cm' në këtë pozicionë llogaritet të lihet pjesa e strehës l=50cm', të gjitha mërtek duhet të lyhen me sadolinë si dhe duke llogaritur të gjitha punët paraprake si përpunimi gozhdimi etj.	m ²	3.84	30.00 €	115.20
18	Furnizimi transporti si dhe drasimi I konstruksionit të kulmit me drasa me trashësi t=1.8cm' , drasimi bëhet si nga brenda ashtu edhe jash objekti duke përfshir edhe strehën , në këtë pozicionë llogaritet edhe ngjyrosja ne pjesen e mbrenshme si dhe gjozhdimi i tyre me të gjitha punët paraprake.	m ²	3.84	6.00 €	23.04
19	Furnizimi transporti si dhe vendosja e folis izoluse në pjesën e konstruksionit të kulmit sipër drasave .	m ²	3.84	1.00 €	3.84

20	Furnizimi transporti si dhe mbukimi i konstruksionit të kulmit me rrasa të gurit me trashësi $t=2-3\text{cm}$ rrasa duhet të mbulojn pesn e mbulesës duke emituar konstruksionet e mbulesës me pamje arkeologjike.	m^2	3.84	15.00 €	57.60
21	Furnizimi transporti dhe mbjellja e druve dekorativ me te gjitha punet paraprake si germimi i gropave mbjellja dhe mbusha e gropave me dheun adekuar, ne pjesen e trotuarit operatori duhet ta punoje kuroren rreth drunit te mbjellur me anesore si dhe ne pjese e mbrendeshme te mbjell me bari si dhe eshte i obliguar qe te kujdeset deri ne afatin e komisionit per pranimin teknik.	cope	8.00	25.00 €	200.00
22	Furnizimi transporti dhe vendosja e karikave me dimensione $60 \times 80 \times 160\text{cm}$ karika duhet te jene nga konstruksioni i profileve metaleke , te cilat jane te ngjyrosuar me dy shtresat e ngjyres se yndyreshem si dhe ne pjesen e uljes dhe ne pjesen e shpines duhet te punohen nga drunjet sipas standardeve duhe filluar nga pjesa e uleses deri ne pjesen e siperme te shpines duke mos e nderpsre sipas konstruksionit te trupit te njeriut me dru bingu me perqindje minmale e lageshtis si dhe te jet i ngjyrosur ne dy shtresa te llakit . .	cope	4.00	50.00 €	200.00
23	Furnizimi ,transporti si dhe montimi I olluqeve horizontale si dhe atyre vertikale , lugeve si dhe skajoreve duke I perfshire te gjitha lidhjet kurorat kthesa etj, në cmim llogariten për meter gjatsi.	m'	13.60	10.00 €	136.00
24	Furnizimi transporti si dhe vendosje e pllakës për emrimin e krinit me mbishkrime sipas kërkesës së investitorit dimensionet e pllakës janë $40 \times 80\text{cm}$, në qmim llogariten të gjitha punët paraprake.	copë	1.00	20.00 €	20.00

25	Furnizimi ,transporti si dhe montimi qeshmeve për krojet në pjesën e burimit qeshme duhet të jen maga materiali inox dhe diameti i tyre duhet të jet 3/4	copë	2.00	10.00 €	20.00
				Totali:	2,293.98

A	Punët Pregaditore	26.60
B	Punët Ndërtimore	2,293.98
TOTALI :		2,320.58

KRONI NE LAGJEN E EPERME					
A	Punët Pregaditore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
I	Përshkrimi i Pozicioneve				
1	Pastrimi i terenit nga mbeturinat tjera te cilat dalin në vend pusnishte para dhe gjatë ekzekutimit të punimeve . Vërejtje : mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen si dhe të deponohen në deponi të qytetit në largësi 5km.	m ²	60.00	1.00 €	60.00
2	Thyerja e betonit në pjesën e pllatos me hilt , nivelizimi si dhe bartja në deponi e mbeturinave të tubuara pjesa e thyerjes është me gjërsi b=100cm' si dhe gjatsi l=320cm'.	m ²	8.00	1.00 €	8.00
3	Thyerja e koritës ekzistuse nga betoni i armuar si dhe ngarkimi i materialit të tubuar bartja në deponi të qytetit	m ³	0.80	1.00 €	0.80
4	Gërmimi i sipërfaqes para objekti si dhe ulja e trases në mënyrë që ti ipet ramje tërthore dhe gjatsore për largimin e ujërave atmosferikë	m ³	65.20	1.00 €	65.20
5	Gërmimi i kanalit për vendosjen e gypit të derdhjes së ujit të tepërt nga korita e qeshme deri te korita gjatsore. Preja terthore e kanalit është 50x50cm'	m'	3.50	3.00 €	10.50
				Totali:	144.50

Punët Ndërtimore					
B					
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	€ /Njësi	€ /Sasi
II	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Furnizimi transporti si dhe rafshimi i zhavorit para përroit ,shtruarja të bëhet me trashësi t=15cm' .	m ²	9.78	5.00 €	48.90
2	Furnizimi, transporti si dhe vendosja në vepër e armaturës rrjetë me diametër fi 8 mm' 15x15cm' dimensionet e rrjetës janë 100x300cm'.	copë	1.00	1.00 €	1.00
3	Furnizimi transporti kallopimi si dhe betonimi i pllatos si dhe punimi i koritës për mbelljen e ujit para , betonimi behet nga betoni MB 30 me trashësi t=15cm'.	m ³	0.87	30.00 €	26.10
4	Furnizimi transporti si dhe punimi i pllatos me rrasa të gurit me trashësi t=(3-5)cm' , para se të bëhet ngjitja e rasave bëhet lyerja me kontakt beton bazamenti . Rasat ngjiten me ngjitës si dhe bëhet mbushja e fugave të tyre .	m ²	6.4	15.00 €	96.00
5	Furnizimi , transporti , prerja , lakimi si dhe vuarja në vepër e armaturës së brinjëzuar S-400/500 në cmim llogaritet në kilogram.	kg	35	1.00 €	35.00
6	Furnizimi transporti si dhe montimi i kubëzave në pjesën e përparme të përroit kubza janë nga marka e betonit MB30 si dhe me trashësi t=8cm' .pasi të vendosen kubëza duhet të bëhet shtruarja e rrërës për mbushjen e fugave të tyre.	m ²	65.20	9.00 €	586.80



7	Furnizimi transporti , si dhe meremetimi i kubëzave të dëmtuara në pjesën e rrugës në cmim llogaritet si largimi I tyre mbusha me zhavor si dhe kthimi I tyre ne gjendjen e nivelizuar si dhe pjesa e dëmtuar duhet të zëvendësohet me të reja.	m ²	6.00	4.00 €	24.00
8	Furnizimi, transporti si dhe mbushja e fugave ne pjesen e mbrenshme si dhe të jashme te përroit me llaq me ngjyrë të bardhë , mbushja e fugave bëhet në tërë sipërfaqet e mbrenshme të mureve prej gurëve natyralë	m ²	10.44	2.00 €	20.88
9	Furnizimi transporti si dhe punimi i ujëmblesit prej metali , ne këtë pozicion perfshihen si punimi i kornizes vendosja e rezeve si dhe pjesa e mbulojes me pllak metalike në form të rrjetës me trashesi t=3mm' duke përfshirë edhe ngjyrosjen e saj. Dimenzionet e pllakës janë (30x20)cm'	copë	1.00	10.00 €	10.00
10	Gërmimi i kanalit për kyqjen e ujit nga gypi kryesor deri te përroi në gmm llogaritet si gërmimi I kanalit me gjersi b=50cm' si dhe thellsi h=70cm' kthimi i dheut të gërmuar ne gjendjen e më parshem vendosja e gypit 3/4 lidhjet e gypit si dhe të gjitha punët paraprake	m'	7.50	1.00 €	7.50
11	Furnizimi transporti si dhe punimi I ujëmblesit në brendi të koritës së përroit , në pozicionë llogariten të gjitha punët paraprake si lidhejt etj.	copë	1.00	10.00 €	10.00



12	Furnizimi transporti dhe mbjellja e druve dekorativ me te gjitha punet paraprake si germimi i gropave mbjellja dhe mbusha e gropave me dheun adekuar, ne pjesen e trotuarit operatori duhet ta punoje kuroren rreth drunit te mbjellur me anesore si dhe ne pjese e mbrendeshme te mbjell me bari si dhe eshte i obliguar qe te kujdeset deri ne afatin e komisionit per pranimin teknik.	cope	4.00	25.00 €	100.00
13	Furnizimi transporti dhe vendosja e karikave me dimensione 60x80x160cm' karika duhet te jene nga konstruksioni i profileve metaleke , te cilat jane te ngjyrosuar me dy shtresat e ngjyers se yndyreshem si dhe ne pjesen e uljes dhe ne pjesen e shpines duhet te punohen nga drunjet sipas standardeve duhe filluar nga pjesa e uleses deri ne pjesen e siperme te shpines duke mos e nderpsre sipas konstruksionit te trupit te njeriut me dru bingu me perqindje minmale e lageshtis si dhe te jet i ngjyrosur ne dy shtresa te llakit . .	cope	2.00	50.00 €	100.00
14	Furnizimi transporti si dhe punimi i gypit PVC për derdhej e ujit nga korita gjatsore deri në pjesën e poshtme të prockës dullo, diameti i gypit është fi 110mm' , në cmim llogaritet për m' me të gjitha pjesët përcjellëse.	m'	2.00	3.00 €	6.00
15	Furnizimi transporti si dhe betonimi i koritës me muret t=15cm' me thellsi h=60cm' dhe gjatsi të koritës l=600cm'	m'	6.00	1.00 €	6.00

16	Furnizimi transporti si dhe mveshja e koritës me rasa të gurit me trashësi t=2-3cm' si dhe para se të mveshen duhet të lyhet me kontakt beton , rasat duhet të ngjithen me ngjitës special për ngjitjen e pllakave si dhe duhet të bëhet edhe mbushja e fugave me ngjitës të bardhe , duke përfshir të gjitha punët paraprake.	m ²	10.60	15.00 €	159.00
17	Furnizimi transporti si dhe vendosje e pllakës për emrimin e krinit me mbishkrime sipas kërkesës së investitorit dimensionet e pllakës janë 40x80cm', në qmim llogariten të gjitha punët paraprake.	copë	1.00	15.00 €	15.00
18	Furnizimi ,transporti si dhe montimi qeshmeve në pjesën e burimit qeshme duhet të jen maga materiali inox pasi që mos diametri i tyre duhet të jet 3/4	copë	1.00	5.00 €	5.00
Totali:					1,257.18

A	Punët Pregaditore	144.50
B	Punët Ndërtimore	1,257.18
TOTALI :		1,401.68

KRONI TE SAHAT KULLA					
A	Punët Pregaditore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve				
I	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Pastrimi i terenit nga mbeturinat tjera te cilat dalin në vend pusnishte para dhe gjatë ekzekutimit të punimeve . Vërejtje : mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen si dhe të deponohen në deponi të qytetit në largësi 5km.	m ²	45.00	1.00 €	45.00

Handwritten signature

2	Thyerja e betonit në pjesën e pllatos me hilt , nivelizimi si dhe bartja në deponi e mbeturinave të tubuara pjesa e thyerjes është me gjësi b=100cm' si dhe gjatësi l=120cm'.	m ²	1.20	20.00 €	24.00
3	Thyerja , pastrimi , gërryerje e suvatimit të murit ekzistues në sipërfaqet e mbrendshme në thellsi deri në 2cm' në tërë sipërfaqen e mureve për mbushjen e tyre me llaq të gatshëm me ngjyrë të bardhë.	m ²	3.20	1.00 €	3.20
4	Gërmimi i sipërfaqes para objekti si dhe ulja e trases në mënyrë që ti ipet ramje tërthore dhe gjatsore për largimin e ujërave atmosferikë	m ³	3.50	5.00 €	17.50
5	Thyerja përreth si dhe Demolimi i ujëmbellësit ekzistues si dhe kurorës nga metali	copë	1.00	5.00 €	5.00
6	Pastrimi i koritës si dhe gypit të derdhjes së ujit nga mbeturina si dhe dherat të cilat dalin në brendi të tij materiali i tubuar duhet të ngarkohet , transportohet në deponi te qytetit.	m ³	1.00	5.00 €	5.00
				Totali:	99.70

Punët Ndërtimore					
B					
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	€ /Njësi	€ /Sasi
II	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Furnizimi transporti si dhe rafshimi i zhavorit para përoit ,shtruarja të bëhet me trashësi t=15cm' .	m ²	2	5.00 €	10.00
2	Largimi i Kubzave ekzistuese përgjat skait të rrugës për gërmimin e kanalit si dhe vendosjen e gypit të ri për prurjen e ujit në projin e sheshit të republikës. Pas përfundimit të punimeve kubzat duhet të kthehen në gjendjen e më parshme .	m ²	78	3.50 €	273.00

3	Gërmimi i kanalit për vendosjen e gypit të ri të ujit , Gërmimi i dheut të kategoris së V deri VII , gjërsia e kanalit është b=50cm' si dhe thellsia h=75cm', pas përfundimit të punimeve pjesa e materialit duhet të kthehet në gjendjen e më parshme si dhe pjesa e materialit të tepërt duhet të ngarkohet si dhe të bartet në deponi të qytetit.	m ³	48.75	5.00 €	243.75
4	Furnizimi transporti si dhe shtrirja e rrërës së imët nër gyp si dhe mbi tij	m ³	9.75	10.00 €	97.50
5	Furnizimi transporti si dhe shtrirja e gypit me diametër fi 63mm' për prurjen e ujit në përojin e Sheshit të Republikës	m'	135	3.00 €	405.00
6	Furnizimi transporti si dhe lidhjet (kyqjet) e gypit në rrjetin ekzistues si dhe në pjesën e përoit në këtë pozicionë llogariten të gjitha punët paraprake si vendosja e ventilave, lidhseve etj.	copë	2	15.00 €	30.00
7	Furnizimi transporti si dhe punimi i kubzave në pjesën e dëmtuar të rrugës e cila është e gërmuar .	m ²	25	10.00 €	250.00
8	Furnizimi, transporti si dhe vendosja në vepër e armaturës rrjetë me diametër fi 8 mm' 15x15cm' dimensionet e rrjetes janë 100x200cm'.	copë	1.00	1.00 €	1.00
9	Furnizimi transporti kallopimi si dhe betonimi i pllatos si dhe punimi i koritës për mbllelljen e ujit para , betonimi behet nga betoni MB 30 me trashësi t=15cm'.	m ³	0.87	40.00 €	34.80

10	Furnizimi transporti si dhe punimi i pllatos , mveshja e projit si dhe pjesa e kulmit me rrasa të gurit me trashësi $t=(3-5)cm'$, para se të bëhet ngjitja e rasave bëhet lyerja me kontakt beton bazamenti . Rasat ngjiten me ngjitës si dhe bëhet mbushja e fugave të tyre .	m ²	6	15.00 €	90.00
11	Furnizimi , transporti , prerja , lakimi si dhe vuarja në vepër e armaturës së brinjëzuar S-400/500 në cmim llogaritet në kilogram.	kg	35	1.00 €	35.00
12	Thyerja e gyrëve me hilt si dhe rrafshimi i sipërfaqeve ne pjesen e pllatos , thyerja duhet të bëhet pasi që sipërfaqet nuk janë të rrafshta,	m ³	1.60	5.00 €	8.00
13	Gërmimi i kanalit për vendosjen e gypit të kanalizimit me diameter fi 110mm' gërmimi i dheut të kategoris së V deri VII , thellsia e gërmimit h=50cm' ndërsa gjërsia b=50cm' si dhe pas kryerjes së punëve dheu I gërmuar duhet të kthehet në gjendjen e më parshme .	m ³	2.00	20.00 €	40.00
14	Furnizimi transporti si dhe shtrirja e gypit PVC me diameter fi 110mm' .	m'	9.00	3.00 €	27.00
15	Furnizimi, transporti si dhe mbushja e fugave ne pjesen e mbrenshme si dhe të jashme te përroit me llaq me ngjyrë të bardhë , mbushja e fugave bëhet në tërrë sipërfaqet e mbrenshme të mureve prej gurëve natyralë	m ²	6.00	2.00 €	12.00

16	Furnizimi transporti si dhe punimi i ujëmbellësit prej metali , në këtë pozicion perfshihen si punimi i kornizes vendosja e rezeve si dhe pjesa e mbulojes me pllak metalike në form të rrjetës me trashesi t=3mm' duke përfshirë edhe ngjyrosjen e saj. Dimenzionet e pllakës janë (20x20)cm'	copë	1.00	50.00 €	50.00
17	Furnizimi transporti dhe mbjellja e druve dekorativ me te gjitha punet paraprake si germimi i gropave mbjellja dhe mbusha e gropave me dheun adekuar, ne pjesen e trotuarit operatori duhet ta punoje kuroren rreth drunit te mbjellur me anesore si dhe ne pjese e mbrendeshme te mbjell me bari si dhe eshte i obliguar qe te kujdeset deri ne afatin e komisionit per pranimin teknik.	cope	2.00	25.00 €	50.00
18	Furnizimi transporti dhe vendosja e karikave me dimensione 60x80x160cm' karika duhet te jene nga konstruksioni i profileve metaleke , te cilat jane te ngjyrosuar me dy shtresat e ngjyres se yndyreshem si dhe ne pjesen e uljes dhe ne pjesen e shpines duhet te punohen nga drunjet sipas standardeve duke filluar nga pjesa e uleses deri ne pjesen e sipërme te shpines duke mos e nderpsre sipas konstruksionit te trupit te njeriut me dru bingu me perqindje minmale e lageshtis si dhe te jet i ngjyrosur ne dy shtresa te llakit . .	cope	1.00	50.00 €	50.00
19	Furnizimi transporti si dhe vendosje e pllakës për emrimin e krinit me mbishkrime sipas kërkesës së investitorit dimensionet e pllakës janë 40x80cm', në qmim llogariten të gjitha punët paraprake.	copë	1.00	50.00 €	50.00

20	Furnizimi ,transporti si dhe montimi qeshmeve për krojet në pjesën e burimit qeshme duhet të jen maga materiali inox dhe diameti i tyre duhet të jet 3/4	copë	1.00	15.00 €	15.00
Totali:					1,772.05

A	Punët Pregaditore	99.70
B	Punët Ndërtimore	1,772.05
TOTALI :		1,871.75

KRONI NE SHESHIN E REPUBLIKES II					
A	Punët Pregaditore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
I	Përshkrimi i Pozicioneve				
1	Pastrimi i terenit nga mbeturinat tjera te cilat dalin në vend pusnishte para dhe gjatë ekzekutimit të punimeve . Vërejtje : mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen si dhe të deponohen në deponi të qytetit në largësi 5km.	m ²	20.00	1.00 €	20.00
2	Thyerja e betonit në pjesën e pllatos me hilt , nivelizimi si dhe bartja në deponi e mbeturinave të tubuara pjesa e thyerjes është me gjërsi b=100cm' si dhe gjatësi l=120cm'.	m ²	2.40	1.00 €	2.40
3	Thyerja , pastrimi , gërryerje e suvatimit të murit ekzistues në sipërfaqet e Përroit në thellsi deri në 2cm' në tërë sipërfaqen e mureve për mbushjen e tyre me llaq të gatshëm me ngjyrë të bardhë.	m ²	3.20	1.00 €	3.20
4	Gërmimi i sipërfaqes para objekti si dhe ulja e trases në mënyrë që ti ipet ramje tërthore dhe gjatsore për largimin e ujërave atmosferikë	m ³	1.60	1.00 €	1.60

5	Thyerja përreth si dhe Demolimi i ujëmbellësit ekzistues si dhe kurorës nga betoni	copë	1.00	1.00 €	1.00
6	Pastrimi i koritës si dhe gypit të derdhjes së ujit nga mbeturina si dhe dherat të cilat dalin në brendi të tij materiali i tubuar duhet të ngarkohet , transportohet në deponi të qytetit.	m ³	1.00	1.00 €	1.00
Totali:					29.20

B Punët Ndërtimore					
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	€ /Njësi	€ /Sasi
II	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Furnizimi transporti si dhe rafshimi i zhavorit para përroit ,shtruarja të bëhet me trashësi t=15cm'.	m ²	0.8	1.00 €	0.80
2	Largimi i Kubzave ekzistuese përgjat skait të rrugës për gërmimin e kanalit si dhe vendosjen e gypit të ri për prurjen e ujit në projin e sheshit të republikës. Pas përfundimit të punimeve kubzat duhet të kthehen në gjendjen e më parshme .	m ²	78	5.00 €	390.00
3	Gërmimi i kanalit për vendosjen e gypit të ri të ujit , Gërmimi i dheut të kategoris së V deri VII , gjërsia e kanalit është b=50cm' si dhe thellsia h=75cm', pas përfundimit të punimeve pjesa e materialit duhet të kthehet në gjendjen e më parshme si dhe pjesa e materialit të tepërt duhet të ngarkohet si dhe të bartet në deponi të qytetit.	m ³	48.75	3.50 €	170.63
4	Furnizimi transporti si dhe shtrirja e rrërës së imët nër gyp si dhe mbi tij	m ³	9.75	15.00 €	146.25

5	Furnizimi transporti si dhe shtrirja e gypit me diametër fi 63mm' për prurjen e ujit në përojin e Sheshit të Republikës	m'	260	2.00 €	520.00
6	Furnizimi transporti si dhe lidhjet (kyqjet) e gypit në rrjetin ekzistues si dhe në pjesën e përoit në këtë pozicionë llogariten të gjitha punët paraprake si vendosja e ventilave, lidhseve etj.	copë	2	20.00 €	40.00
7	Furnizimi transporti si dhe punimi i kubzave në pjesën e dëmtuar të rrugës e cila është e gërmuar .	m ²	30	10.00 €	300.00
8	Furnizimi, transporti si dhe vendosja në vepër e armaturës rrjetë me diametër fi 8 mm' 15x15cm' dimensionet e rrjetes janë 100x200cm'.	copë	1.00	10.00 €	10.00
9	Furnizimi transporti kallopimi si dhe betonimi i pllatos si dhe punimi i koritës për mbelljen e ujit para , betonimi behet nga betoni MB 30 me trashësi t=15cm'.	m ³	0.87	35.00 €	30.45
10	Furnizimi transporti si dhe punimi i pllatos , mveshja e projit si dhe pjesa e kulmit me rrasa të gurit me trashësi t=(3-5)cm' , para se të bëhet ngjitja e rasave bëhet lyerja me kontakt beton bazamenti . Rasat ngjiten me ngjitës si dhe bëhet mbushja e fugave të tyre .	m ²	6	20.00 €	120.00
11	Furnizimi , transporti , prerja , lakimi si dhe vuarja në vepër e armaturës së brinjëzuar S-400/500 në cmim llogaritet në kilogram.	kg	35	1.00 €	35.00
12	Thyerja e gyrëve me hilt si dhe rrafshimi i sipërfaqeve ne pjesen e pllatos , thyerja duhet të bëhet pasi që sipërfaqet nuk janë të rrafshta,	m ³	0.80	20.00 €	16.00

13	Gërmimi i kanalit për vendosjen e gypit të kanalizimit me diametër fi 110mm' gërmimi i dheut të kategorisë së V deri VII , thellësia e gërmimit h=50cm' ndërsa gjërsia b=50cm' si dhe pas kryerjes së punëve dheu I gërmuar duhet të kthehet në gjendjen e më parshme .	m ³	2.00	3.00 €	6.00
14	Furnizimi transporti si dhe shtrirja e gypit PVC me diametër fi 110mm' .	m'	5.00	2.00 €	10.00
15	Furnizimi, transporti si dhe mbushja e fugave në pjesën e mbrendshme si dhe të jashtme të përroit me llaq me ngjyrë të bardhë , mbushja e fugave bëhet në tërësi sipërfaqet e mbrendshme të mureve prej gurëve natyralë	m ²	6.00	3.00 €	18.00
16	Furnizimi transporti si dhe punimi i ujëmbledhësit prej metali , në këtë pozicion përfshihen si punimi i kornizës vendosja e rezeve si dhe pjesa e mbulojes me pllak metalike në formë të rrjetës me trashësi t=3mm' duke përfshirë edhe ngjyrosjen e saj. Dimenzionet e pllakës janë (20x20)cm'	copë	1.00	50.00 €	50.00
17	Furnizimi transporti dhe mbjellja e druve dekorativ me të gjitha punët paraprake si gërmimi i gropave mbjellja dhe mbushja e gropave me dheun adekuar, në pjesën e trotuarit operatori duhet ta punojë kuroren rreth drurit të mbjellur me anesore si dhe në pjesë të mbrendshme të mbjell me bari si dhe është i obliguar që të kujdeset deri në afat të komisionit për pranimin teknik.	cope	2.00	30.00 €	60.00

18	Furnizimi transporti dhe vendosja e karikave me dimensione 60x80x160cm' karika duhet te jene nga konstruksioni i profileve metaleke , te cilat jane te ngjyrosuar me dy shtresat e ngjyres se yndyreshem si dhe ne pjesen e uljes dhe ne pjesen e shpines duhet te punohen nga drunjet sipas standardeve duke filluar nga pjesa e uleses deri ne pjesen e siperme te shpines duke mos e nderpsre sipas konstruksionit te trupit te njeriut me dru bingu me perqindje minmale e lageshtis si dhe te jet i ngjyrosur ne dy shtresa te llakit . .	cope	2.00	50.00 €	100.00
19	Furnizimi transporti si dhe vendosje e pllakës për emrimin e krinit me mbishkrime sipas kërkesës së investitorit dimensionet e pllakës janë 40x80cm', në qmim llogariten të gjitha punët paraprake.	copë	1.00	50.00 €	50.00
20	Furnizimi ,transporti si dhe montimi qeshmeve për krojet në pjesën e burimit qeshme duhet të jen maga materiali inox dhe diameti i tyre duhet të jet 3/4	copë	1.00	30.00 €	30.00
				Totali:	2,103.13

A	Punët Pregaditore	29.20
B	Punët Ndërtimore	2,103.13
	TOTALI :	2,132.33

KRONI I HAXHIJVE (Te Lapidari në Rahovec)					
A	Punët Pregaditore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve				
I	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total

1	Pastrimi i terenit nga mbeturinat tjera te cilat dalin në vend pusnishte para dhe gjatë ekzekutimit të punimeve . Vërejtje : mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen si dhe të deponohen në deponi të qytetit në largësi 5km.	m ²	20.00	1.00 €	20.00
2	Thyerja e betonit në pjesën e pllatos me hilt , nivelizimi si dhe bartja në deponi e mbeturinave të tubuara pjesa e thyerjes është me gjërsi b=100cm' si dhe gjatësi l=120cm'.	m ²	12.00	1.00 €	12.00
3	Thyerja si dhe nivelizimi i shkallëve ekzistuese nga betoni , thyerja duhet të bëhet me hilt dore pasi që këto shkallë duhet të nivelizohen para se të bëhet meremetimi i tyre, balloret e shkallëve duhet të punohen me lartësi h=18cm' ndërsa shkelëse b=30cm' . gjërsia e poshtme e shkallëve është B ₁ =4.0m' ndërsa pjesa e sipërme është duke u ngushtuar në B ₂ =3,0m'.	copë	21.00	1.00 €	21.00
4	Pastrimi i fugave ne thellsi t=3cm' e murit të punuar nga gurët e përpunuar në tërë sipërfaqen e murit materiali i tubuar duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit.	m ²	25.00	1.00 €	25.00
5	Thyerja si dhe rafshimi i guërve të përpunuar në pjesën ansore të murit ekzistues , thyerja duhet të bëhet ne atë mënyre qe pjesa e murit të doket si e përpunuar .	m ²	12.00	1.00 €	12.00
6	Thyerja përreth si dhe Demolimi i ujëmbellësit ekzistues si dhe kurorës nga betoni	copë	1.00	1.00 €	1.00

7	Gëryerja e koritës ekzistuese me mjete adekuarte , koritës duhet ti ipet forma ovale për mbledhjen e ujit I cili del nga përroi , korit duhet të mbushe si dhe pjesa e tepërt e ujit t'7 rrjedh në koritën e cila duhet të glenden në pjesën ballore për të rrjell uji drejt e në ujëmbledhësin.	copë	1.00	10.00 €	10.00
8	Pastrimi i parmakur me anë të mjeteve parkatse për gryerjen e hekurit, në cmim llogaritet për m' ku lartësia e parmakur është 70cm'	m'	10.00	1.00 €	10.00
9	Pastrimi i koritës si dhe gypit të derdhjes së ujit nga mbeturina si dhe dherat të cilat dalin në brendi të tij materiali i tubuar duhet të ngarkohet , transportohet në deponi te qytetit.	m³	1.00	1.00 €	1.00
				Totali:	112.00

B Punët Ndërtimore					
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	€/Njësi	€/Sasi
II	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Furnizimi transporti si dhe betonimi i pllatos para përroit si dhe shkallëve për nivelizimin para se të bëhet meremetimi me pllaka të gurit të përpunuar.	m²	10.8	5.00 €	54.00
2	Furnizimi transporti si dhe latimi i pjesës së përpare të përroit si dhe mbushaja me beton MB30 , Latimi bëhet nga një anë në lartësi h=65cm', në qmim llogaritet për m³	m²	1.35	30.00 €	40.50
3	Furnizimi transportit si dhe lyerja e parmakut me para ngjyrë të yndyrshem si dhe dy shtresa tjera me ngjyrë të yndyrshem të përcaktuar nga organi mbikqyres, lartësia e parmakut është h=70cm'.	m'	10	2.50 €	25.00

4	Furnizimi , transporti si dhe lyerja e pjesëve të betonit me kontakt beton , lyerja bëhet 24 orë para se të niset me meremetimin e pllatos si dhe shkallëve .	m ²	49.6	2.00 €	99.20
5	Furnizimi transporti si dhe mveshja e pjesës ballore të murit me pllaka të gurit natyrorë , trashësia e pllakave natyrore është t=2-3cm' , ngjitja bëhet me ngjitës specialë për ngjitjen e tyre i cili përballon kushtet për ngrirje shkrije	m ²	5.8	15.00 €	87.00
6	Furnizimi transporti si dhe shtruarja e pllatos me rasa natyrale të përpunuara , trashësia e rasave është t=3-5cm' , rasat ngjiten me ngjitës special i cili i përballon kushtet e ngrirje shkrije.	m ²	12.6	15.00 €	189.00
7	Furnizimi , transporti si dhe mbushja e fugave në pjesën ballore si dhe në pjesën e pllatos , fuga duhet të mbushen me ngjitës special I cili I përballon kushtet atmosferike ngrirje-shkrije.	m ²	18.4	2.00 €	36.80
8	Furnizimi transporti si dhe mbushja e fugave me ngjitës speciale ne pjesën e mureve të përroit si dhe në pjesën e murit anësor të shkallëve.	m ²	23.6	2.00 €	47.20
9	Furnizimi, transporti si dhe punimi i balloreve të shkallëve me pllaka natyrale të përpunuara , pllaka duhet të jen me trashësi t=3-5cm' ngjitja e tyre duhet të bëhet me ngjitës speciale dimensionet e balloreve operatori duhet ti punoj në vend ngjarje pasi që dimensionet nuk jan të njejta për secilën shkallë, në qmim llogaritet për m'.	m'	82.30	10.00 €	823.00

10	Furnizimi, transporti si dhe punimi i shkelësëve të shkallëve me pllaka natyrale të përpunuara , pllaka duhet të jen me trashësi t=3-4cm' ngjitja e tyre duhet të bëhet me ngjitës speciale dimensionet e shkelësëve janë me gjërsi b=30cm' , në qmim llogaritet për m'.	m'	82.30	15.00 €	1,234.50
11	Furnizimi transporti si dhe mbushja e fugave të balloreve si dhe të shkelësëve të shkallëve , mbushja bëhet me fugë adekuate për materialet e gurit.	m'	164.6	2.00 €	329.20
12	Furnizimi , transporti , prerja , lakimi si dhe vuarja në vepër e armaturës së brinjëzuar S-400/500 në cmim llogaritet në kilogram.	kg	110	1.00 €	110.00
13	Furnizimi transporti si dhe vendosje e pllakës për emrimin e krinit me mbishkrime sipas kërkesës së investitorit dimensionet e pllakës janë 40x80cm' , në qmim llogariten të gjitha punët paraprake.	copë	1.00	20.00 €	20.00
14	Furnizimi transporti si dhe punimi i ujëmbellësit prej metali , ne këtë pozicion përfshihen si punimi i kornizes vendosja e rezeve si dhe pjesa e mbulojes me pllak metalike në form të rrjetës me trashësi t=3mm' duke përfshirë edhe ngjyrosjen e saj. Dimenzionet e pllakës janë (30x80)cm'	copë	1.00	20.00 €	20.00

15	Furnizimi transporti dhe vendosja e karikave me dimensione 60x80x160cm' karika duhet te jene nga konstruksioni i profileve metaleke , te cilat jane te ngjyrosuar me dy shtresat e ngjyres se yndyreshem si dhe ne pjesen e uljes dhe ne pjesen e shpines duhet te punohen nga drunjet sipas standardeve duke filluar nga pjesa e uleses deri ne pjesen e siperme te shpines duke mos e nderpsre sipas konstruksionit te trupit te njeriut me dru bungu me perqindje minmale e lageshtis si dhe te jet i ngjyrosur ne dy shtresa te llakit ...	cope	1.00	50.00 €	50.00
16	Furnizimi ,transporti si dhe montimi qeshmeve për krojet në pjesën e burimit qeshme duhet të jen maga materiali inox dhe diameti i tyre duhet të jet 3/4	copë	3.00	15.00 €	45.00
				Totali:	3,210.40

A	Punët Pregaditore	112.00
B	Punët Ndërtimore	3,210.40
TOTALI :		3,322.40

KERONI Në rrugën "ELMAZE KADIRI" te Bodrumi DAKA					
A	Punët Pregaditore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
I	Përshkrimi i Pozicioneve				
1	Pastrimi i terenit nga mbeturinat tjera te cilat dalin në vend pusnishte para dhe gjatë ekzekutimit të punimeve . Vërejtje : mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen si dhe të deponohen në deponi të qytetit në largësi 5km.	m ²	20.00	1.00 €	20.00
2	Thyerja e betonit në pjesën e pllatos me hilt , nivelizimi si dhe bartja në deponi e mbeturinave të tubuara pjesa e thyerjes është me gjësi b=100cm' si dhe gjatësi l=120cm'.	m ²	3.20	1.00 €	3.20

3	Thyerja si dhe rafshimi i guërve të përpunuar në pjesën ansore të murit ekzistues , thyerja duhet të bëhet në atë mënyrë që pjesa e murit të doket si e përpunuar .	m ²	3.80	1.00 €	3.80
4	Thyerja përreth si dhe Demolimi i ujëmbledhësit ekzistues si dhe kurorës nga betoni	copë	1.00	1.00 €	1.00
5	Pastrimi i koritës si dhe gypit të derdhjes së ujit nga mbeturina si dhe dherat të cilat dalin në brendi të tij materiali i tubuar duhet të ngarkohet , transportohet në deponi të qytetit.	m ³	1.00	1.00 €	1.00
				Totali:	29.00

B		Punët Ndërtimore			
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	€ /Njësi	€ /Sasi
II	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Furnizimi transporti si dhe betonimi i pllato para këroit si dhe shkallëve për nivelizimin para se të bëhet meremetimi me pllaka të gurit të përpunuar.	m ²	1.5	1.00 €	1.50
2	Furnizimi transporti si dhe latimi i pjesës së përparë të këroit si dhe mbushja me beton MB30 , Latimi bëhet nga një anë në lartësi h=35cm', në qmim llogaritet për m ³	m ²	1.35	20.00 €	27.00
3	Furnizimi , transporti si dhe lyerja e pjesëve të betonit me kontakt beton , lyerja bëhet 24 orë para se të nisët me meremetimin e pllato si dhe shkallëve	m ²	8.6	1.00 €	8.60
4	Furnizimi transporti si dhe mveshja e pjesës ballore si dhe në tërës sipërfaqe të kronit të murit me pllaka të gurit natyrorë , trashësia e pllakave natyrore është t=2-3cm', ngjitja bëhet me ngjitës specialë për ngjitjen e tyre i cili përballon kushtet për ngjirje shkrije	m ²	8.6	15.00 €	129.00

5	Furnizimi , transporti si dhe mbushja e fugave në pjesën ballore si dhe në pjesën e pllatos , fuga duhet të mbushen me ngjitës special i cili i përballon kushtet atmosferike ngrirje-shkrirje.	m ²	8.6	2.00 €	17.20
6	Furnizimi , transporti , prerja , lakimi si dhe vuarja në vepër e armaturës së brinjëzuar S-400/500 në cmim llogaritet në kilogram.	kg	45	1.00 €	45.00
7	Furnizimi transporti si dhe vendosje e pllakës për emrimin e krinit me mbishkrime sipas kërkesës së investitorit dimensionet e pllakës janë 40x80cm', në qmim llogariten të gjitha punët paraprake.	copë	1.00	50.00 €	50.00
8	Furnizimi transporti si dhe punimi i ujëmbellësit prej metali , ne këtë pozicion perfshihen si punimi i kornizes vendosja e rezeve si dhe pjesa e mbulojes me pllak metalike në form të rrjetës me trashesi t=3mm' duke përfshirë edhe ngjyrosjen e saj. Dimenzionet e pllakës janë (20x20)cm'	copë	1.00	30.00 €	30.00
9	Furnizimi transporti dhe vendosja e karikave me dimensione 60x80x160cm' karika duhet te jene nga konstruksioni i profileve metaleke , te cilat jane te ngjyrosuar me dy shtresat e ngjyres se yndyreshem si dhe ne pjesen e uljes dhe ne pjesen e shpines duhet te punohen nga drunjet sipas standardeve duke filluar nga pjesa e uleses deri ne pjesen e sipërme te shpines duke mos e nderpsre sipas konstruksionit te trupit te njeriut me dru bingu me perqindje minmale e lageshtis si dhe te jet i ngjyrosur ne dy shtresa te llakit . .	cope	2.00	50.00 €	100.00
10	Furnizimi ,transporti si dhe montimi qeshmeve për krojet në pjesën e burimit qeshme duhet të jen maga materiali inox dhe diameti i tyre duhet të jet 3/4	copë	1.00	15.00 €	15.00

Totali: 423.30

A	Punët Pregaditore	29.00
B	Punët Ndërtimore	423.30
	TOTALI :	452.30

KERONI PLLASKA Në rrugën "XHEVDET ELASHANI"					
A	Punët Pregaditore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
I	Përshkrimi i Pozicioneve				
1	Pastrimi i terenit nga mbeturinat tjera të cilat dalin në vend punishte para dhe gjatë ekzekutimit të punimeve . Vërejtje : mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen si dhe të deponohen në deponi të qytetit në largësi 5km.	m ²	50.00	1.00 €	50.00
2	Thyerja e betonit në pjesën e pllatos me hilt , nivelizimi si dhe bartja në deponi e mbeturinave të tubuara pjesa e thyerjes bëhet e mureve egzistuese për ti dhënë formë gjërsia e kanalit b1=100cm' dhe b2=200 si dhe gjatsi l=420cm'. kurse thellsia h=200cm' të gjitha muret duhet të drejtohen	m ²	7.60	1.00 €	7.60
3	Gërmimi i mbeturinave që dalin në pjesën e kronit ngarkimi si dhe bartja në deponi të qytetit.	m ³	3.80	1.00 €	3.80
4	Thyerja përreth si dhe Demolimi i ujëmbledhësit ekzistues si dhe kurorës nga betoni	copë	1.00	1.00 €	1.00
5	Pastrimi i koritës si dhe gypit të derdhjes së ujit nga mbeturina si dhe dherat të cilat dalin në brendi të tij materiali i tubuar duhet të ngarkohet , transportohet në deponi të qytetit.	m ³	1.00	50.00 €	50.00
Totali:					112.40

B	Punët Ndërtimore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	€ /Njësi	€ /Sasi
II	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total

1	Furnizimi transporti si dhe betonimi i bazamentit të kroit në pjesën e poshtme si dhe në pjesën e mureve mbajtëse , baza e betonimit është me trashësi t=25cm'	m ²	8	10.00 €	80.00
1	Furnizimi transporti si dhe muratimi i mureve ansore në thellsi nga blloqe betoni me trashësi t=25cm' në cmim llogariten të gjitha punët paraprake si përpunimi I llaqit si dhe punë dore.	m ²	13.8	20.00 €	276.00
2	Furnizimi transporti si dhe latimi i shkallëve të kronit si dhe mbushja me beton MB30 , Latimi bëhet nga një anë në lartësi h=200cm', në qmim llogaritet për m ³ numri I shkallëve vendoset sipas nevojës.	m ²	1.45	150.00 €	217.50
3	Furnizimi , transporti si dhe lyerja e pjesëve të betonit me kontakt beton , lyerja bëhet 24 orë para se të nisët me meremetimin e pllato si dhe shkallëve	m ²	24.8	1.00 €	24.80
4	Furnizimi transporti si dhe mveshja e pjesës së mureve si dhe në tër sipërfaqe të kronit të murit me pllaka të gurit natyrorë , trashësia e pllakave natyrore është t=2-3cm' , ngjitja bëhet me ngjitës specialë për ngjitjen e tyre i cili përballon kushtet për ngrirje shkrirje	m ²	24.8	15.00 €	372.00
5	Furnizimi , transporti si dhe mbushja e fugave në pjesën ballore si dhe në pjesën e pllato , fuga duhet të mbushen me ngjitës special i cili i përballon kushtet atmosferike ngrirje-shkrirje.	m ²	24.8	2.00 €	49.60
6	Furnizimi , transporti , prerja , lakimi si dhe vuarja në vepër e armaturës së brinjëzuar S-400/500 në cmim llogaritet në kilogram.	kg	165	1.00 €	165.00

7	Furnizimi transporti si dhe vendosje e pllakës për emrimin e krinit me mbishkrime sipas kërkesës së investitorit dimensionet e pllakës janë 40x80cm', në qmim llogariten të gjitha punët paraprake.	copë	1.00	20.00 €	20.00
8	Furnizimi transporti si dhe punimi i ujëmbellësit prej metali , ne këtë pozicion perfshihen si punimi i kornizes vendosja e rezeve si dhe pjesa e mbulojes me pllak metalike në form të rrjetës me trashesi t=3mm' duke përfshirë edhe ngjyrosjen e saj. Dimenzionet e pllakës janë (20x60)cm'	copë	1.00	15.00 €	15.00
9	Furnizimi transporti dhe vendosja e karikave me dimensione 60x80x160cm' karika duhet te jene nga konstruksioni i profileve metaleke , te cilat jane te ngjyrosuar me dy shtresat e ngjyers se yndyreshem si dhe ne pjesen e uljes dhe ne pjesen e shpines duhet te punohen nga drunjet sipas standardeve duke filluar nga pjesa e uleses deri ne pjesen e sipërme te shpines duke mos e nderpsre sipas konstruksionit te trupit te njeriut me dru bungu me perqindje minmale e lageshtis si dhe te jet i ngjyrosur ne dy shtresa te llakit ..	cope	1.00	50.00 €	50.00

10	Furnizimi , transporti si dhe punimi i rethojave nga profile horizontale me prerja tërthore 4x6cm' me trashësi të profilit t=2.4mm' si dhe shtylla me profile tërthore 4x6cm' me lartësi h=100cm' si dhe me trashësi të profilit t=2.2mm', pjesa e mbushjes së sipërfaqeve vendoset me profile 20x20x2mm', në qmim llogariten të gjitha punët paraprake si ankerimi i profileve si dhe ngjyrosja me dy shtresa para ngjyrë si dhe ngjyrë të përfunduar nuanca nga organi mbikqyrës.	m'	10.20	35.00 €	357.00
11	Furnizimi ,transporti si dhe montimi qeshmeve për krojet në pjesën e burimit qeshme duhet të jenë magat e materialit inox dhe diametri i tyre duhet të jetë 3/4	copë	1.00	15.00 €	15.00
Totali:					1,641.90

A	Punët Pregaditore	112.40
B	Punët Ndërtimore	1,641.90
TOTALI :		1,754.30

KRONI NE QENDER TE QYTETIT					
A	Punët Pregaditore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve				
I	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Pastrimi i terenit nga mbeturinat tjera të cilat dalin në vend punishte para dhe gjatë ekzekutimit të punimeve . Vërejtje : mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen si dhe të deponohen në deponi të qytetit në largësi 5km.	m ²	280.00	0.10 €	28.00
2	Prerja e barit në pjesën e gjelbrimit si dhe pjesët tjera ku ka bi bari , mbeturina e barit duhet të ngarkohen si dhe të deponohen në deponi të qytetit.	m ²	240.00	0.10 €	24.00

3	Demolimi i karikave egzistuese që janë jash përdorimit .	copë	6.00	0.10 €	0.60
4	Meremetimi i pjesëve të kaskadës nga gurë natyrale me dimensione e shkëmbit të thyer pjes e materialeve të shembura duhet të riparohet si dhe ti ipet forma sipas gjendje paraprake.	m ²	32.00	0.10 €	3.20
5	Thyerja përreth si dhe Demolimi i ujëmbellësit ekzistues si dhe kurorës nga betoni	copë	1.00	0.10 €	0.10
6	Pastrimi i koritës si dhe gypit të derdhjes së ujit nga mbeturina si dhe dherat të cilat dalin në brendi të tij materiali i tubuar duhet të ngarkohet , transportohet në deponi te qytetit.	m ³	0.35	0.10 €	0.04
				Totali:	55.94

Punët Ndërtimore					
B					
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	€ /Njësi	€ /Sasi
II	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Largimi i Kubzave ekzistuese përgjat skait të rrugicës për nivelizimin , . Pas përfundimit të punimeve kubzat duhet të kthehen në gjendjen e më parshme .	m ²	18.5	2.00 €	37.00
2	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit të fraksionit Fr:0-31,5mm' ne pjesën e nënbazës së rrugicës.	m ³	4.8	2.00 €	9.60
3	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit të fraksionit Fr:4-8mm' ne pjesën e nënbazës së rrugicës.	m ³	1.6	3.00 €	4.80
4	Furnizimi transporti si dhe shtrirja e rrërës së imët për mbushjen e fugave të kubzave	m ³	1.2	10.00 €	12.00
5	Furnizimi transporti si dhe montimi I kubzave të betonit me trashësi t=8cm' si dhe nga marka e betoni MB30 .	m ²	35	1.00 €	35.00

6	Furnizimi transporti si dhe montimi I shportave nga profilet ansore të ankeruara , shporta me diametër fi 30cm' si dhe h=60cm' në pjesën e sipërme duhet të ket mbules për mos depërtimin e të reshurve atmosferike shporta duhet të ket sistemin për largimin e saj nga kornisa e cila është e ankeruar për shkak të shprazjes.	copë	4	20.00 €	80.00
7	Gërmimi i kanalit për vendosjen e gypit të brinjëzuar me diameter fi 63mm' gërmimi i dheut të kategoris së V deri VI , thellsia e gërmimit h=50cm' ndërsa gjërsia b=50cm' si dhe pas kryerjes së punëve dheu I gërmuar duhet të kthehet në gjendjen e më parshme .	m ³	2.00	10.00 €	20.00
8	Furnizimi transporti si dhe shtrirja e gypit PVC me diameter fi 630mm' .	m'	5.00	0.10 €	0.50
9	Furnizimi transporti si dhe shtrirja , kontrollimi i kabllit 5x2.5mm' në tërë gjatsin e rrjeti të ndriqimit publik në parkun në qendër .				
10	Furnizimi transporti dhe mbjellja e druve dekorativ me te gjitha punet paraprake si gërmimi i gropave mbjellja dhe mbusha e gropave me dheun adekuar, ne pjesen e trotuarit operatori duhet ta punoje kuroren rreth drunit te mbjellur me anesore si dhe ne pjese e mbrendeshme te mbjell me bari si dhe eshte i obliguar qe te kujdeset deri ne afatin e komisionit per pranimin teknik.	m'	56.00	2.50 €	140.00
11	Furnizimi , transporti si dhe vendosja e siguresave në secilën drit të ndriqimit publik , në këtë pozicione llogariten të gjitha punët paraprake si demolimi i atyre egzistuse si dhe montimi i siguresave të reja në secilin pozicione ku duhet të vendose , në këtë rrjet janë 7 drita e ndriqimit.	copë	7.00	2.00 €	14.00

12	Demolimi i korzizës së dritave të ndriqimit publik , kornizat të cilat janë të dëmtuara si dhe riparimi i tyre sipas nevojës. Kornizat janë në form të fenerit ku drita janë të mbuluara me pjesen e mbulojës si dhe me xham në form të piramidës së cunguar përreth për ndriqimin e sipërfaqes përreth.	copë	7.00	5.00 €	35.00
13	Furnizimi, transporti si dhe montimi i llampës së ndriqimit publik në firm së konit të prapsuar , llampat duhet të furnizohen sikurse ato që gjinden në teren pasi që të gjitha duhet të jen të ngjajshme , në këtë pozicione duhet të llogariten të gjitha punët paraprake si furnizimi, transporti si he montimi i llampave komplet me të gjitha pjesëve si poqi trafo etj.	copë	7.00	40.00 €	280.00
14	Furnizimi transporti dhe vendosja e karikave me dimensione 60x80x160cm' karika duhet te jene nga konstruksioni i profileve metaleke , te cilat jane te ngjyrosuar me dy shtresat e ngjyres se yndyreshem si dhe ne pjesen e uljes dhe ne pjesen e shpines duhet te punohen nga drunjet sipas standardeve duke filluar nga pjesa e uleses deri ne pjesen e sipërme te shpines duke mos e nderpsre sipas konstruksionit te trupit te njeriut me dru bungu me perqindje minimale e lageshtis si dhe te jet i ngjyrosur ne dy shtresa te llakit . .	cope	7.00	50.00 €	350.00
15	Furnizimi transporti si dhe vendosje e pllakës për emrimin e krinit me mbishkrime sipas kërkesës së investitorit dimensionet e pllakës janë 40x80cm', në qmim llogariten të gjitha punët paraprake.	copë	1.00	20.00 €	20.00
16	Furnizimi ,transporti si dhe montimi qeshmeve për krojet në pjesën e burimit qeshme duhet të jen maga materiali inox dhe diameti i tyre duhet të jet 3/4	copë	1.00	15.00 €	15.00
				Totali:	1,052.90

A	Punët Pregaditore	55.94
B	Punët Ndërtimore	1,052.90
	TOTALI :	1,108.84

KRONI TE XHAMIA KADIRI					
A	Punët Pregaditore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
I	Përshkrimi i Pozicioneve				
1	Pastrimi i sipërfaqeve të mureve si dhe të koritës egzistuese nga algët si dhe mbetjet tjera , materiali i tubuar duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit.	m ²	4.50	1.00 €	4.50
5	Thyerja përreth si dhe Demolimi i ujëmbledhësit ekzistues si dhe kurorës nga betoni	copë	1.00	5.00 €	5.00
6	Pastrimi i koritës si dhe gypit të derdhjes së ujit nga mbeturina si dhe dherat të cilat dalin në brendi të tij materiali i tubuar duhet të ngarkohet , transportohet në deponi te qytetit.	m ³	0.35	1.00 €	0.35
					9.85

B	Punët Ndërtimore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	€ /Njësi	€ /Sasi
II	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Furnizimi transporti si dhe latimi i pjesës së përparë të përroit si dhe mbushaja me beton MB30 , Latimi bëhet nga një anë në lartësi h=35cm', në qmim llogaritet për m ³	m ²	1.35	10.00 €	13.50
2	Furnizimi , transporti si dhe lyerja e pjesëve të betonit me kontakt beton , lyerja bëhet 24 orë para se të niset me meremetimin e pllato si dhe shkallëve	m ²	4.8	1.00 €	4.80

3	Furnizimi transporti si dhe mvëshja e pjesës ballore si dhe në tërs sipërfaqe të kronit të murit me pllaka të gurit natyrorë , trashësia e pllakave natyrore është $t=2-3\text{cm}'$, ngjitja bëhet me ngjitës specialë për ngjitjen e tyre i cili përballon kushtet për ngrirje shkrije	m^2	4.8	15.00 €	72.00
4	Furnizimi , transporti si dhe mbushja e fugave në pjesën ballore si dhe në pjesën e pllatos , fuga duhet të mbushen me ngjitës special i cili i përballon kushtet atmosferike ngrirje-shkrije.	m^2	4.8	5.00 €	24.00
5	Furnizimi , transporti , prerja , lakimi si dhe vuarja në vepër e armaturës së brinjëzuar S-400/500 në cmim llogaritet në kilogram.	kg	25	1.00 €	25.00
6	Furnizimi transporti si dhe vendosje e pllakës për emrimin e krinit me mbishkrime sipas kërkesës së investitorit dimensionet e pllakës janë $40 \times 80\text{cm}'$, në qmim llogariten të gjitha punët paraprake.	copë	1.00	20.00 €	20.00
7	Furnizimi transporti si dhe punimi i ujëmbellësit prej metali , në këtë pozicion perfshihen si punimi i kornizes vendosja e rezeve si dhe pjesa e mbulojes me pllak metalike në form të rrjetës me trashësi $t=3\text{mm}'$ duke përfshirë edhe ngjyrosjen e saj. Dimensionet e pllakës janë $(20 \times 20)\text{cm}'$	copë	1.00	50.00 €	50.00
8	Furnizimi ,transporti si dhe montimi qeshmeve për krojet në pjesën e burimit qeshme duhet të jenë magj material i inox dhe diametri i tyre duhet të jetë $3/4$	copë	1.00	25.00 €	25.00
				Totali:	234.30

A	Punët Pregaditore	9.85
B	Punët Ndërtimore	234.30
TOTALI :		244.15

KRONI EMINAZERI					
A	Punët Pregaditore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
I	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Pastrimi i sipërfaqeve të mureve si dhe të koritës egzistuese nga algët si dhe mbetjet tjera , materiali i tubuar duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit.	m ²	4.50	1.00 €	4.50
5	Thyerja përreth si dhe Demolimi i ujëmbledhësit ekzistues si dhe kurorës nga betoni	copë	1.00	1.00 €	1.00
6	Pastrimi i koritës si dhe gypit të derdhjes së ujit nga mbeturina si dhe dherat të cilat dalin në brendi të tij materiali i tubuar duhet të ngarkohet , transportohet në deponi te qytetit.	m ³	0.35	1.00 €	0.35
Totali:					5.85

B	Punët Ndërtimore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	€ /Njësi	€ /Sasi
II	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Furnizimi transporti si dhe latimi i pjesës së përparë të përroit si dhe mbushja me beton MB30 , Latimi bëhet nga një anë në lartësi h=35cm', në qmim llogaritet për m ³	m ²	0.89	10.00 €	8.90
2	Furnizimi , transporti si dhe lyerja e pjesëve të betonit me kontakt beton , lyerja bëhet 24 orë para se të nisët me meremetimin e pllato si dhe shkallëve	m ²	3.2	1.00 €	3.20
3	Furnizimi transporti si dhe mvëshja e pjesës ballore si dhe në tërs sipërfaqe t kronit të murit me pllaka të gurit natyrorë , trashësia e pllakave natyrore është t=2-3cm' , ngjitja bëhet me ngjitës specialë për ngjitjen e tyre i cili përballon kushtet për ngrirje shkrire	m ²	3.2	15.00 €	48.00
4	Furnizimi , transporti si dhe mbushja e fugave në pjesën ballore si dhe në pjesën e pllato , fuga duhet të mbushen me ngjitës special i cili i përballon kushet atmosferike ngrirje-shkrire.	m ²	3.2	2.00 €	6.40

5	Furnizimi , transporti , prerja , lakimi si dhe vuarja në vepër e armaturës së brinjëzuar S-400/500 në cmim llogaritet në kilogram.	kg	28	1.00 €	28.00
6	Furnizimi transporti si dhe vendosje e pllakës për emrimin e kruit me mbishkrime sipas kërkesës së investitorit dimensionet e pllakës janë 40x80cm', në qmim llogariten të gjitha punët paraprake.	copë	1.00	50.00 €	50.00
7	Furnizimi transporti si dhe punimi i ujëmbellësit prej metali , në këtë pozicion perfshihen si punimi i kornizes vendosja e rezeve si dhe pjesa e mbulojes me pllak metalike në form të rrjetës me trashesi t=3mm' duke përfshirë edhe ngjyrosjen e saj. Dimenzionet e pllakës janë (20x20)cm'	copë	1.00	50.00 €	50.00
8	Furnizimi ,transporti si dhe montimi qeshmeve për krojet në pjesën e burimit qeshme duhet të jen maga materiali inox dhe diameti i tyre duhet të jet 3/4	copë	1.00	25.00 €	25.00
				Totali:	219.50

A	Punët Pregaditore	5.85
B	Punët Ndërtimore	219.50
TOTALI :		225.35

SHTEPI E KULTURE, BIBLOTEKSI DHE SALLA E QENDRES RINORE NE FSHTIN KRUSH E MADHE

SALLA E QENDRES RINORE (Brenda dhe Jashtë)					
PUNET E NDERTIMORE BREDA					
I					
Nr.	Pozicioni	Nj. Matëse	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Largimi i të gjitha ormaneve , tavolonave karikave si dhe pjeseve tjera nga zyret per lyerjen e e tyre si dhe kthimi i tyre ne gjendjen e me paraeshme.	kati	1	20	20.00

2	Thyerja , e disa kendeve ne shtyllat e zyrrave si dhe materiali i grumbulluar te ngarkohet si dhe bartja ne deponi te qytetit	m'	48	1	48.00
3	Geryerja e siperfaqeve te murit ne pjeset e demtuara si dhe pjesa e materialit te tubuar duhet te ngarkohet si dhe te transportohet ne deponi te Qytetit.	m ²	68	1	68.00
4	Furnizimi trasnporti si dhe Lyerja me bazë para shtruarjes së fsasadës	m ²	73	1	73.00
5	Furnizimi , transporti si dhe shtruarja e fasadës strukturale 2.0mm' në muret e objekti .	m ²	73	2	146.00
6	Furnizimi , transporti si dhe montimi i këndeve në skajet e shtyllave si dhe në ato të mureve , kënde duhet të jen nga rrjeta si dhe këndi pvc. Në qmim llogaritet me të gjitha punët paraprake si ngjitsi etj.	m'	56	1	56.00
7	Demolimi i llaminatit si dhe llaisneve ekzistues i cili është i dëmtuar ku materialit te demoluar duhet te ngarkohet si dhe te transportohet ne deponi te qytetit.	m ²	88.4	5	442.00
8	Furnizimi , transporti si dhe izolimi i bazamentit të sallës së Qendrës Rinore me izolim të ftozt dy komponentës , shtyryrja duhet të bëhet në dy drejtime si dhe pjesa e cokllës në lartësi h=60cm'.	m ²	110.72	0.1	11.07
9	Furnizimi , transporti si dhe montimi i laminatit me trashësi t=1.2mm' në bazamentin e sallë së qendres rinore, gjat montimit duhet të bëhet shtruarja me foli prej pvc me trashësi t=5mm' si dhe në fundt të bëhet edhe vendosja e llaisneve adekuate për laminat ku ngjitja e tyre të bëhet me kompresor.	m ²	88.4	13	1,149.20
10	Funizimi dhe transporti si dhe gjetimi i pjeseve të demtuara të mureve . Gjatë gjetimit duhet te perdoret ,materiali baza, rrjeta adekuate per ngjitjen e shtresave te gletit.	m ²	68	1	68.00

11	Funizimi dhe transporti si dhe lyerja e te gjitha siperfaqeve te mureve te objektit me materialin bazë para se të bëhet ngjyrosja me ngjyrë.	m ²	138	1	138.00
12	Funizimi dhe transporti si dhe lyerja e te gjitha siperfaqeve të mureve të objektit ne dy shtresa ngjyrë të cilen e cakton organi mbikqyres	m ²	138	1	138.00
13	Demolimi i pllakave të amstrongut të cilat janë të dëmtuara si dhe llaisneve UD dhe CD në pjesen e pllafonit , materiali I tubuar duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit.	m ²	38	1	38.00
14	Furnizimi transporti si dhe izolimi i pjesës së pllafonit me ngjitës special për mos depërtimin e ujit , ngjitsi duhet të jet dy komponentësh i cili përdoret për rezervaret e ujit .	m ²	38	1	38.00
15	Furnizimi transporti si dhe punimi i porfileve UD si dhe CD apo edhe ndojë profil tjetër përforcues për rregullimin e pllafont për vendosjen e pllakave të gipsit me dimensione 60x60 të emituar si pllaka të amstrongut.	m ²	38	1	38.00
16	Furnizimi transporti si dhe vendosja e pllakave të gipsit në pllafonet e objektit pllaka duhet të jen emitimi i amstrongut apo të ngjajshme në qmim llogariten të gjitha punët paraprake.	m ²	38	3	114.00
17	Furnizimi transporti si dhe mbushja e fugave , lyerje e pjesëve të dëmtuara në pjesët të skajeve të pllafonit me ngjitës të suvasë.	m ²	38	2	76.00
18	Furnizimi transporti si dhe montimi i EK. Ventilave në banjot e objektit , në cmim llogariten të gjitha punët paraprake si demolimi si dhe montimi i EK. Ventilave të reja.	copë	9	3	27.00
19	Furnizimi transporti si dhe montimi i Zurëve në banjot e objektit , në cmim llogariten të gjitha punët paraprake si demolimi si dhe montimi i zorëve të reja.	copë	4	3	12.00



20	Furnizimi transporti si dhe montimi i kapakëve për sholet e nevojës , Kapake duhet të jen nga materiali Pvc me ngjyrë të bardhe , ne cmim llogariten të gjitha punët paraprake.	copë	2	10	20.00
21	Furnizimi transporti si dhe montimi i kazanave të ujit për sholete kazanët duhet të montohen me të gjitha elementet përcjellëse.	copë	2	20	40.00
22	Furnizimi transporti si dhe montimi i ek. Ventilave ne pjesëne e kutis së ujëmatshit ne brendi të banjos .	copë	5	5	25.00
23	Pastrimi i objekti në terrësi pas perfundimit të punimeve si: dritare, kornizat e dritave , gypave te hidrantit , radiator dhe gypat e tyre si dhe te gjithë pjes tjerë që zhyten. Pastrimi duhet të bëhet ne Objektit.	kate	1	50	50.00
24	Furnizimi dhe transporti si dhe izolimi i dyerve , dritareve me najllon	kate	1	30	30.00
TOTALI:					2,865.27

II PUNET E NDERTIMORE JASHT					
Nr.	Pozicioni	Nj. Matëse	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Prerja e shkureve si dhe barishteve apo edhe mbetjet tjera në pjesën e oborit të objektit për lirim të hapësirës për vendosjen e skeleve për ekzekutimin e punëve jashtë objektit.	m ²	68	2	136.00
2	Furnizimi transporti si dhe montimi i skeleve përreth objektit të qendrës rinore për ekzekutimin e punimeve	m ²	188	1	188.00
3	Geryerja e sipërfaqeve të murit në pjesët e demtuara si dhe pjesa e materialit të tubuar duhet të ngarkohet si dhe të transportohet në deponi të Qytetit.	m ²	112	0.1	11.20
4	Furnizimi transporti si dhe Lyerja me bazë para shtruarjes së fasadës	m ²	68	1	68.00
5	Furnizimi , transporti si dhe shtruarja e fasadës strukturale 2.0mm' në muret e objekti .	m ²	68	3	204.00

6	Furnizimi , transporti si dhe montimi i këndeve në skajet e shtyllave si dhe në ato të mureve , kënde duhet të jen nga rrjeta si dhe këndi pvc. Në qmim llogaritet me të gjitha punët paraprake si ngjitsi etj.	m'	76	0.1	7.60
7	Funizimi dhe transporti si dhe lyerja e te gjitha siperfaqeve te mureve te objektit me materialin bazë para se të bëhet ngjyrosja me ngjyrë.	m²	175	1	175.00
8	Funizimi dhe transporti si dhe lyerja e te gjitha siperfaqeve të mureve të objektit ne dy shtresa ngjyrë të cilen e cakton organi mbikqyres	m²	175	1	175.00
9	Demolimi i konstruksionit të kulmit nga tjegulla , llamarinës letva kontra-letva izolimi si dhe mërtek . Tjegullat e dëmtuara duhet të zëvendësohen me të reiat	m²	36	1	36.00
10	Furnizimi transporti si dhe izolimi i pjesës së pllakës me ngjitës special për mos depërtimin e ujit , ngjitësi duhet të jet dy komponentësh i cili përdoret për rezervaret e ujit .	m²	36	1	36.00
11	Furnizimi transporti si dhe punimi i konstruksionit të kulmit nga mërtek 10x12cm' , drasimim me drasa t=2.2cm' vendosja e folis difuzive letvave si dhe tjegullave .	m²	36	1	36.00
12	Furnizimi transporti si dhe betonimi I pjesës së bazamenti të pllakës me beton për shkak të ramjes së ujit gjërsia e betonimit b=60cm në tërë gjatsin e kulimt..	m'	13	1	13.00
13	Furnizimi transporti si dhe izolimi të nxetë me condor v4 në dy shtresa e pjesës së kulmit si dhe cokllës . Para izolimit baza duhet të lyhet me bitolit. Në dy shtresa	m²	26	2	52.00

14	Furnizimi transporti si dhe punimi i ollukut horizontal në pjesën e fundit të kulmit olluku duhet të jetë në formë të L=60X100, Ku në mjaft duhet të jetë e lakuar si dhe ngjitja duhet të bëhet me plumb pasi që uji mos të rrjedhë , gjat montimit duhet të ipet ramje e llamarineë në të dy anët për largimin e ujit atmosferik Lllamarina duhet të jetë e plastifikuar me trashësi t=2.2mm' në qmim llogariten të gjitha punët paraprake.	m²	20.8	15	312.00
15	Furnizimi transporti si dhe vendosja e olluqeve vertikaleë me diametër fi 15cm' llamarina duhet të jetë e plastifikuar , në qmim llogariten të gjitha punët paraprake si lidhjet shtangimet bulona etj.	m'	6	8	48.00
16	Pastrimi i objekti në terrësi pas perfundimit të punimeve si: dritare, kornizat e dritave , gypave te hidrantit , radiator dhe gypat e tyre si dhe te gjithë pjesë tjerë që zhyten. Pastrimi duhet të bëhet ne Objektit.	kate	1	50	50.00
17	Furnizimi dhe transporti si dhe izolimi i dyerve , dritareve me najllon	kate	1	50	50.00
TOTALI:					1,597.80

SALLA E QENDRES RINORE (Brenda dhe Jashtë)		
I	PUNET E NDERTIMORE BRENDA	2,865.27
II	PUNET E NDERTIMORE JASHT	1,597.80
		4,463.07

SALLA E BIBLOTEKES					
PUNET E NDERTIMORE					
Nr.	Pozicioni	Nj. Matëse	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Largimi i të gjitha ormaneve , tavolonave karikave si dhe pjeseve tjera nga zyret per lyerjen e e tyre si dhe kthimi i tyre ne gjendjen e me paraeshme.	kati	1	20	20.00
2	Furnizimi transporti si dhe montimi i skeleve për ekzekutimin e punimeve	m²	314.06	1	314.06

3	Thyerja , e disa kendeve ne shtyllat e zyrave si dhe materiali i grumbulluar te ngarkohet si dhe bartja ne deponi te qytetit	m'	56	0.1	5.60
4	Geryerja e siperfaqeve te murit ne pjeset e demtuara si dhe pjesa e materialit te tubuar duhet te ngarkohet si dhe te transportohet ne deponi te Qytetit.	m ²	331.98	0.1	33.20
5	Furnizimi trasnporti si dhe Lyerja me bazë para shtruarjes së fsasadës	m ²	331.98	1	331.98
6	Furnizimi , transporti si dhe montimi i këndeve në skajet e shtyllave si dhe në ato të mureve , kënde duhet të jen nga rrjeta si dhe këndi pvc. Në qmim llogaritet me të gjitha punët paraprake si ngjitsi etj.	m'	56	1	56.00
7	Furnizimi , transporti si dhe izolimi i bazamentit me izolim të flost dy komponentës , shtyryrja duhet të bëhet në dy drejtime si dhe pjesa e cokllës në lartësi h=60cm'.	m ²	1.4	1	1.40
8	Funizimi dhe transporti si dhe gletimi i pjesëve të demtuara të mureve . Gjatë gletimit duhet te perdoret ,materiali baza, rrjeta adekuate per ngjitjen e shtresave te gletit.	m ²	189	1	189.00
9	Funizimi dhe transporti si dhe lyerja e te gjitha siperfaqeve te mureve te objektit me materialin bazë para se të bëhet ngjyrosja me ngjyrë.	m ²	331.98	1	331.98
10	Funizimi dhe transporti si dhe lyerja e te gjitha siperfaqeve të mureve të objektit ne dy shtresa ngjyrë të cilen e cakton organi mbikqyres	m ²	331.98	1	331.98
11	Furnizimi transporti si dhe izolimi i pjesës së pllafonit me ngjitës special për mos depërtimin e ujit , ngjitsi duhet të jet dy komponentësh i cili përdoret për rezervaret e ujit .	m ²	18	1	18.00
12	Furnizimi transporti si dhe Pllakabe keramike me trashësi t=1.2mm' në pjesën e pragut pllaka duhet të ngjiten me ngjitës special si dhe në fund bëhet edhe fugime me fug të përshtatshme.	m ²	1.4	15	21.00
13	Pastrimi i objekti në terrësi pas perfundimit të punimeve si: dritare, kornizat e dritave , gypave te hidrantit , radiator dhe gypat e tyre si dhe te gjithe pjes tjerë që zhyten. Pastrimi duhet të bëhet ne Objektit.	kate	1	50	50.00

14	Funizimi dhe transporti si dhe izolimi i dyerve , dritareve me najllon .	kate	1	50	50.00
TOTALI:					1,754.20

SALLA E MADHE					
I	PUNET E NDERTIMORE				
Nr.	Pozicioni	Nj. Matëse	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Largimi i të gjitha ormaneve , tavolonave karikave si dhe pjeseve tjera nga zyret per lyerjen e e tyre si dhe kthimi i tyre ne gjendjen e me paraeshme.	kati	1	50	50.00
2	Furnizimi transporti si dhe montimi i skeleve për ekzekutimin e punimeve	m²	561.6	1	561.60
3	Thyerja , e disa kendeve ne shtyllat e zyrave si dhe materiali i grumbulluar te ngarkohet si dhe bartja ne deponi te qytetit	m'	168	0.1	16.80
4	Geryerja e siperfaqeve te murit ne pjeset e demtuara si dhe pjesa e materialit te tubuar duhet te ngarkohet si dhe te transportohet ne deponi te Qytetit.	m²	578.6	3	1,735.80
5	Furnizimi trasnporti si dhe Lyerja me bazë para shtruarjes së fsasadës	m²	578.6	1	578.60
6	Furnizimi , transporti si dhe montimi i këndeve në skajet e shtyllave si dhe në ato të mureve , kënde duhet të jen nga rrjeta si dhe këndi pvc. Në qmim llogaritet me të gjitha punët paraprake si ngjitsi etj.	m'	168	1	168.00
7	Funizimi dhe transporti si dhe gjetimi i pjeseve të demtuara të mureve . Gjatë gjetimit duhet te perdoret ,materiali baza, rrjeta adekuate per ngjitjen e shtresave te gletit.	m²	228	1	228.00
8	Funizimi dhe transporti si dhe lyerja e te gjitha siperfaqeve te mureve te objektit me materialin bazë para se të bëhet ngjyrosja me ngjyrë.	m²	578.6	1	578.60
9	Funizimi dhe transporti si dhe lyerja e te gjitha siperfaqeve të mureve të objektit ne dy shtresa ngjyrë të cilen e cakton organi mbikqyres	m²	578.6	1	578.60

10	Furnizimi transporti si dhe izolimi i pjesës së pllafonit me ngjitës special për mos depërtimin e ujit , ngjitsi duhet të jetë dy komponentësh i cili përdoret për rezervaret e ujit .	m²	36	5	180.00
11	Pastrimi i objekti në terrësi pas perfundimit të punimeve si: dritare, kornizat e dritave , gypave të hidrantit , radiator dhe gypat e tyre si dhe të gjithë pjesë tjerë që zhyten. Pastrimi duhet të bëhet në Objektin.	kate	1	50	50.00
12	Furnizimi dhe transporti si dhe izolimi i dyerve , dritareve ormaneve , karikave etj me najllon .	kate	1	50	50.00
TOTALI:					4,776.00

REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM KRUSH E MADHE		
I	SALLA E QENDRES RINORE (Brenda dhe Jashtë)	4,463.07
II	SALLA E BIBLOTEKES	1,754.20
II	SALLA E MADHE	4,776.00
TOTALI I PERGJITHSHEM KRUSH E MADHE:		10,993.27

BIBLOTEKA E MUZEUT TE QYTETIT RAHOVEC					
I	PUNET E NDERTIMORE				
Nr.	Pozicioni	Nj. Matëse	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Largimi i të gjitha ormaneve , tavolonave karikave si dhe pjesëve tjera nga zyret për lyerjen e tyre si dhe kthimi i tyre në gjendjen e më parëshme.	kati	3	20	60.00
2	Dislokimi i gurit masive me dimensione 3.2x2x1.2 m' , Guri duhet të ngrkohet me vinq për ngritjen e peshave të rënda si dhe të bartet në brendit të oborit të bibliotekës në pjesën ku e përcakton organi kompetent , gurit duhet ti punohet bazamenti prej betoni të armuar . në këtë pozicione operatori duhet të ketë parasysh se gjat dislokimit mos të dëmtoj ndonjë kabllo elektike apo ndonjë dëmtim të pa parëshikueshëm .	copë	1	10	10.00

3	Furnizimi transporti si dhe montimi i skeleve për ekzekutimin e punimeve	m ²	380	5	1,900.00
4	Thyerja , e disa kendeve ne shtyllat e zyrave si dhe materiali i grumbulluar te ngarkohet si dhe bartja ne deponi te qytetit	m'	86	5	430.00
5	Geryerja e siperfaqeve te murit ne pjeset e demtuara si dhe pjesa e materialit te tubuar duhet te ngarkohet si dhe te transportohet ne deponi te Qytetit.	m ²	980	1	980.00
6	Furnizimi trasnporti si dhe Lyerja me bazë para shtruarjes së fsasadës	m ²	980	1	980.00
7	Furnizimi , transporti si dhe montimi i këndeve në skajet e shtyllave si dhe në ato të mureve , kënde duhet të jen nga rrjeta si dhe këndi pvc. Në qmim llogaritet me të gjitha punët paraprake si ngjitsi etj.	m'	86	5	430.00
8	Funizimi dhe transporti si dhe gletimi i pjeseve të demtuara të mureve . Gjatë gletimit duhet te perdoret ,materiali baza, rrjeta adekuate per ngjitjen e shtresave te gletit.	m ²	268	3	804.00
9	Funizimi dhe transporti si dhe lyerja e te gjitha siperfaqeve te mureve te objektit me materialin bazë para se të bëhet ngjyrosja me ngjyrë.	m ²	980	1	980.00
10	Funizimi dhe transporti si dhe lyerja e te gjitha siperfaqeve të mureve të objektit ne dy shtresa ngjyrë të cilen e cakton organi mbikqyres	m ²	980	1	980.00
11	Furnizimi transporti si dhe izolimi i pjesës së pllafonit me ngjitës special për mos depërtimin e ujit , ngjitsi duhet të jet dy komponentësh i cili përdoret për rezervaret e ujit .	m ²	18	1	18.00
12	Pastrimi i objekti në terrësi pas perfundimit të punimeve si: dritare, kornizat e dritave , gypave te hidrantit , radiator dhe gypat e tyre si dhe te gjithë pjes tjerë që zhyten. Pastrimi duhet të bëhet ne Objektit.	kate	1	50	50.00
13	Funizimi dhe transporti si dhe izolimi i dyerve , dritareve Karikave etj me najllon .	kate	1	20	20.00
TOTALI:					7,642.00

KRONI NE FSHTIN NASHPALL					
A	Punët Pregaditore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
I	Përshkrimi i Pozicioneve				
1	Pastrimi i terenit nga mbeturinat tjera të cilat dalin në vend pusnishte para dhe gjatë ekzekutimit të punimeve . Vërejtje : mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen si dhe të deponohen në deponi të qytetit në largësi 5km.	m ²	300.00	2.00 €	600.00
2	Thyerja e betonit në pjesën e pllato me hilt , nivelizimi si dhe bartja në deponi e mbeturinave të tubuara pjesa e thyerjes është me gjërsi b=100cm' si dhe gjatësi l=320cm'.	m ²	12.00	2.00 €	24.00
3	Thyerja e koritës ekzistuese nga betoni i armuar si dhe ngarkimi i materialit të tubuar bartja në deponi të qytetit	m ³	0.80	2.00 €	1.60
4	Gërmimi i sipërfaqes para objekti si dhe ulja e trases në mënyrë që ti ipet ramje tërthore dhe gjatsore për largimin e ujërave atmosferikë	m ³	38.00	2.00 €	76.00
Totali:					701.60

B	Punët Ndërtimore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	€ /Njësi	€ /Sasi
II	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Gërmimi i dheut të kategoris së III dhe të IV-te për pregaditjen e pllato ne sipërfaqe para kroit si dhe në hyrje , dheu duhet të ngarkohet , transportohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit.	m ³	38.85	3.00 €	116.55
2	Furnizimi transporti si dhe rafshimi i zhavorit të fraksionit Fr: 0-31.5mm' , gjithë shtruarjet ti ipet ramje tërthore si dhe gjatsore ...	m ³	28	5.00 €	140.00
3	Furnizimi, transporti si dhe vendosja në vepër e armaturës rrjetë me diametër fi 8 mm' 15x15cm' dimensionet e rrjetes janë 200x400cm'.	copë	1.00	30.00 €	30.00

CM

4	Furnizimi transporti kallopimi si dhe betonimi i pllatos si dhe punimi i koritës për mbelljen e ujit para , betonimi behet nga betoni MB 30 me trashësi t=15cm'.	m ³	0.87	60.00 €	52.20
5	Furnizimi transporti si dhe punimi i pllatos me rrasa të gurit me trashësi t=(3-5)cm' , para se të bëhet ngjitja e rasave bëhet lyerja me kontakt beton bazamenti . Rasat ngjiten me ngjitës si dhe bëhet mbushja e fugave të tyre .	m ²	8.6	15.00 €	129.00
6	Furnizimi , transporti , prerja , lakimi si dhe vuarja në vepër e armaturës së brinjëzuar S-400/500 në cmim llogaritet në kilogram.	kg	120	1.00 €	120.00
7	Furnizimi transporti si dhe montimi i anësoreve ne pjesen e pllatos së kroit , anësore jane me dimensione 8x20x100cm' nga marka e betonit MB30 , Montimi bëhet me beton nen bazën e tyre si dhe anësh për ti perforcuar nga prapsimet.	m'	40	7.00 €	280.00
8	Furnizimi transporti si dhe montimi i kubëzave në pjesen e përparme të përroit kubza jane nga marka e betonit MB30 si dhe me trashësi t=8cm' .pasi të vendosen kubëza duhet të bëhet shtruarja e rrërës për mbushjen e fugave të tyre.	m ²	68.00	10.00 €	680.00
9	Furnizimi, transporti si dhe mbushja e fugave ne pjesen e mbrenshme si dhe të jashme te përroit me llaq me ngjyrë të bardhë , mbushja e fugave bëhet në tërrë sipërfaqet e mbrenshme të mureve prej gurëve natyralë	m ²	8.60	2.00 €	17.20
10	Furnizimi transporti si dhe punimi i ujëmbellësit në brendi të koritës së përroit , në pozicionë llogariten të gjitha punët paraprake si lidhejt etj.	copë	1.00	15.00 €	15.00

11	Furnizimi transporti dhe mbjellja e druve dekorativ me te gjitha punet paraprake si germimi i gropave mbjellja dhe mbusha e gropave me dheun adekuar, ne pjesen e trotuarit operatori duhet ta punoje kuroren rreth drunit te mbjellur me anesore si dhe ne pjese e mbrendeshme te mbjell me bari si dhe eshte i obliguar qe te kujdeset deri ne afatin e komisionit per pranimin teknik.	cope	14.00	25.00 €	350.00
12	Furnizimi transporti dhe vendosja e karikave me dimensione 60x80x160cm' karika duhet te jene nga konstruksioni i profileve metaleke , te cilat jane te ngjyrosuar me dy shtresat e ngjyres se yndyreshem si dhe ne pjesen e uljes dhe ne pjesen e shpines duhet te punohen nga drunjet sipas standardeve duhe filluar nga pjesa e uleses deri ne pjesen e siperme te shpines duke mos e nderpsre sipas konstruksionit te trupit te njeriut me dru bangu me perqindje minmale e lageshtis si dhe te jet i ngjyrosur ne dy shtresa te llakit . .	cope	5.00	50.00 €	250.00
13	Furnizimi transporti si dhe punimi i gypit PVC për derdhej e ujit nga korita gjatsore deri në pjesën e poshtme të prockës dullo, diameti i gypit është fi 110mm' , në cmim llogaritet për m' me të gjitha pjesët përcjellëse.	m'	2.00	3.00 €	6.00
14	Gërmimi i dheut të kategoris së III dhe të IV për hapjen e themeleve shiritore me prerje tërthore 60x50cm' si dhe pjesa e materialit duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qyteti .	m'	60.00	3.00 €	180.00
15	Furnizimi transporti dhe shtruarja e zhavorit të fraksionit Fr:(0-32)mm' nën bazën e themeleve shirit me trashësi t=10cm'.	m ³	3	13	39.00
16	Furnizimi transporti , perpunimi si dhe vuarja ne veper e armature ne themelet shirit, armatura vendoset ne pjest gjatsore me fi=12mm' ndërsa stafa fi=8mm', në qmim llogaritet për kilogram.	kg	1854	0.5	927.00

17	Furnizimi transporti , perpunimi si dhe vuarja ne veper e armature rrjet ne muret e coklles , rrjeta vendoset ne te dy zonar e murit me rrjete fi 10mm' 150x150mm'	m ²	120	5	600.00
18	Latimi, Furnizimi ,transport si dhe betonimi i themelit shirit me beton ' të klases C-30/37. si dhe ne fund te behet ngjeshja e tij me vibrator .	m ³	18	55	990.00
19	Latimi ,Furnizimi , transport si dhe betonimi i murit "cokell" me beton ' të klases C-30/37. si dhe ne fund te behet ngjeshja e tij me vibrator .	m ³	6.72	55	369.60
20	Furnizimi , transporti si dhe mbushja me zhavore te fraksionit Fr:(0-31.5)mm' prapa murit rrethues si dhe të bëhet rafshimi dhe ngjeshja e tij.	m ³	9	5	45.00
21	Furnizimi , transporti si dhe Ankerimi i shtyllave nga profilet metalike ne murin prej betoni, ankerimi behet me bulonat speciale ne cdo shtylle nga kater bulona M-10mm'shtyllat jane me prerje terthore 60x60mm' me trashesit te profilit t=2.5mm' dhe lartësia e shtyllave h=120cm' të mbyllen në pjesen e sipërme me pllake metalike , shtyllat duhet te jen të ngjyrosura me bazë si dhe dy shtresa ngjyrë të yndyrshme të përcaktuar nga menaxheri i projektit.	copë	21	10	210.00
22	Furnizimi , transporti si dhe Ankerimi i Profileve horizontale me prerje terthore 60x40 mm' me trashesi t=2,0mm', ankerimi behet me saldim në rast nevojë edhe me farkim ne shtylla me prerje terthore 60x60mm' me trashesit te profilit t=2.5mm' distanca ndërmjet profileve d=80cm' të mbyllen në pjesen e anësore me pllake metalike , profilet horizontale duhet te jen të ngjyrosura me bazë si dhe dy shtresa ngjyrë të yndyrshme të përcaktuar nga menaxheri i projektit.	m'	56	6	336.00

CAK

23	Furnizimi , transporti si dhe Ankerimi i profileve nga profilet metalike ankerimi bëhet me saldimë ne cdo Profil horizontal profilet jane me prerje terthore 20x20mm' me trashesit te profilit t=2,0mm' dhe lartësia e shtyllave h=118cm' të mbyllen në pjesen e sipërme me pllake metalike , distanca ndërmjet profileve b=13cm'. profilet duhet te jen të ngjyrosura me bazë si dhe dy shtresa ngjyrë të yndyrshme të përcaktuar nga menaxheri i projektit.	m'	56	10	560.00
Totali :					6,442.55

REKAPITULIMI		
I	Punët Pregaditore	701.60
II	Punët Ndërtimore	6,442.55
TOTALI:		7,144.15

VRELLA NE FSHATIN APTERUSH					
A	Punët Pregaditore				
Nr.	0.5				
I	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia		Total
1	Pastrimi i terenit nga mbeturinat tjera te cilat dalin në vend punishte para dhe gjatë ekzekutimit të punimeve . Vërejtje : mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen si dhe të deponohen në deponi të qytetit në largësi 5km.	m ²	450.00	0.50 €	225.00
2	Thyerja e betonit në pjesën e pllatos me hilt kompresor , nivelizimi si dhe bartja në deponi e mbeturinave të tubuara pjesa e thyerjes është me gjërsi b=100cm' si dhe gjatsi l=320cm'.	m ²	160.00	0.50 €	80.00
3	Thyerja e koritës ekzistuese nga betoni i armuar si dhe ngarkimi i materialit të tubuar bartja në deponi të qytetit	m ³	6.50	8.00 €	52.00
4	Gërmimi i sipërfaqes në pjesën e mbrendshme të vrellës Dheu I kategoris së V-VII si dhe ulja e trases në mënyrë që ti ipet ramje tërthore dhe gjatsore për largimin e ujërave .	m ³	31.50	1.00 €	31.50
					388.50

B		Punët Ndërtimore			
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	€ /Njësi	€ /Sasi
II	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Gërmimi i dheut të kategoris së V dhe të VII-te për pregaditjen e pllato në sipërfaqe para kroit si dhe në hyrje , dheu duhet të ngarkohet , transportohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit.	m ³	38.85	5.00 €	194.25
2	Furnizimi transporti si dhe rafshimi i zhavorit të fraksionit Fr: 0-31.5mm' , gjithë shtruarjet ti ipet ramje therthore si dhe gjatsore . .	m ³	94.6	5.00 €	473.00
3	Furnizimi, transporti si dhe vendosja në vepër e armaturës rrjetë me diametër fi 8 mm' 15x15cm'	m ²	120.00	5.00 €	600.00
4	Furnizimi transporti kallopimi si dhe betonimi i pllato si dhe punimi i koritës , betonimi Latimi , betoni MB 30 me trashësi t=20cm'.	m ³	24.00	55.00 €	1,320.00
5	Devijimi i shtratit të vrellës gjat ekzekutimit të punimeve me pompa apo edhe me gypat tjera shtesë ku nga burimi dalin gjatë gypa me diameter fi 100mm'	copë	6.00	50.00 €	300.00
6	Furnizimi transporti si dhe punimi i vrellës me rrasa të gurit me trashësi t=(10-12)cm' , para se të bëhet ngjitja e rasave bëhet lyerja me kontakt beton bazamenti . Rasat ngjiten me ngjitës si dhe bëhet mbushja e fugave të tyre .	m ²	120	20.00 €	2,400.00
7	Furnizimi , transporti , prerja , lakimi si dhe vuarja në vepër e armaturës së brinjëzuar S-400/500 në cmim llogaritet në kilogram.	kg	975	1.00 €	975.00
8	Furnizimi transporti si dhe montimi i anësoreve në pjesën e pllato së kroit , anësore janë me dimensione 8x20x100cm' nga marka e betonit MB30 , Montimi bëhet me beton në bazën e tyre si dhe anësh për ti përforcuar nga prapsimet.	m'	140	7.00 €	980.00

9	Furnizimi transporti si dhe montimi i kubëzave .kubza jane nga marka e betonit MB30 si dhe me trashësi t=8cm' .pasi të vendosen kubëza duhet të bëhet shtruarja e rrërës për mbushjen e fugave të tyre.	m ²	320.00	8.50 €	2,720.00
10	Furnizimi transporti si dhe punimi i vrellës me rrasa të gurit me trashësi t=(5-7)cm' , para se të bëhet ngjitja e rasave bëhet lyerja me kontakt beton bazamenti . Rasat ngjiten me ngjitës si dhe bëhet mbushja e fugave të tyre .	m ²	86.00	15.00 €	1,290.00
11	Furnizimi transporti dhe mbjellja e druve dekorativ me te gjitha punet paraprake si germimi i gropave mbjellja dhe mbushja e gropave me dheun adekuar, ne pjesen e trotuarit operatori duhet ta punoje kuoren rreth drunit te mbjellur me anesore si dhe ne pjese e mbrendeshme te mbjell me bari si dhe eshte i obliguar qe te kujdeset deri ne afatin e komisionit per pranimin teknik.	cope	8.00	25.00 €	200.00
12	Furnizimi transporti dhe vendosja e karikave me dimensione 60x80x160cm' karika duhet te jene nga konstruksioni i profileve metaleke , te cilat jane te ngjyrosuar me dy shtresat e ngjyers se yndyreshem si dhe ne pjesen e uljes dhe ne pjesen e shpines duhet te punohen nga drunjet sipas standardeve duhe filluar nga pjese e uleses deri ne pjesen e siperme te shpines duke mos e nderpsre sipas konstruksionit te trupit te njeriut me dru bangu me perqindje minmale e lageshtis si dhe te jet i ngjyrosur ne dy shtresa te llakit . .	cope	5.00	50.00 €	250.00
13	Furnizimi transporti si dhe punimi i pjesës së mureve anësore me gure në form të kulmit në dy ramje gurët duhet të jen të përpunuar si dhe të ngjiten me llaq qimentoje si dhe mbushja e fugave me ngjitës me ngjyr të bardhe. Gjersia e murti duhet të mbulohet me gjërsi b=50cm'	m'	52.00	8.00 €	416.00

14	Furnizimi transporti si dhe lyerja e mureve me beton kontakt në sipërfaqet e jasht si dhe të mbrendëshme.	m ²	94.56	1.00 €	94.56
15	Furnizimi transporti si dhe lyerja e mureve me llaq vazhdues të gatshe si dhe vendosja e rrjetave ne raste ku ka plasaritjet ,	m ²	94.56	5	472.80
16	Furnizimi transporti ,lyerja e mureve me ngjyre në dy shtresa ngjyrëne e përcakton organi mbikqyres.	m ²	94.56	1	94.56
Totali :					12,780.17

REKAPITULIMI		
I	Punët Pregaditore	388.50
II	Punët Ndërtimore	12,780.17
TOTALI:		13,168.67

KULLA E MAHMUT PASHES					
A	Punët Pregaditore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve				
I	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Pastrimi i terenit nga mbeturinat tjera te cilat dalin në vend pusnishte para dhe gjatë ekzekutimit të punimeve . Vërejtje : mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen si dhe të deponohen në deponi të qytetit në largësi 5km.	m ²	220.00	0.10 €	22.00
2	Gërmimi i sipërfaqes para objekti si dhe ulja e trases në mënyrë që ti ipet ramje tërthore dhe gjatsore për largimin e ujërave atmosferikë	m ³	42.00	0.10 €	4.20
Totali:					26.20

B	Punët Ndërtimore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	€ /Njësi	€ /Sasi
II	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Gërmimi i dheut të kategoris së III dhe të IV-te per pregaditjen e siperfaqe para kullës , dheu duhet të ngarkohet , transportohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit.	m ³	15	3.00 €	45.00
2	Furnizimi transporti si dhe rafshimi i zhavorit të fraksionit Fr: 0-31.5mm' , gjt shtruarjet ti ipet ramje therthore si dhe gjatsore . .	m ³	37.5	10.00 €	375.00

3	Furnizimi transporti si dhe montimi i anësoreve ne pjesen e pllatos së kroit , anësore jane me dimensione 8x20x100cm' nga marka e betonit MB30 , Montimi bëhet me beton nen bazën e tyre si dhe anësh për ti perforcuar nga prapsimet.	m'	36	15.00 €	540.00
4	Furnizimi transporti si dhe montimi i kubëzave në pjesen e përparme të përroit kubza jane nga marka e betonit MB30 si dhe me trashësi t=8cm' .pasi të vendosen kubëza duhet të bëhet shtruarja e rrërës për mbushjen e fugave të tyre.	m²	120.00	9.00 €	1,080.00
5	Furnizimi transporti dhe mbjellja e druve dekorativ me te gjitha punet paraprake si germimi i gropave mbjellja dhe mbusha e gropave me dheun adekuar, ne pjesen e trotuarit operatori duhet ta punoje kuroren rreth drunit te mbjellur me anesore si dhe ne pjese e mbrendeshme te mbjell me bari si dhe eshte i obliguar qe te kujdeset deri ne afatin e komisionit per pranimin teknik.	cope	6.00	25.00 €	150.00
6	Furnizimi transporti dhe vendosja e karikave me dimensione 60x80x160cm' karika duhet te jene nga konstruksioni i profileve metaleke , te cilat jane te ngjyrosuar me dy shtresat e ngjyres se yndyreshem si dhe ne pjesen e uljes dhe ne pjesen e shpines duhet te punohen nga drunjet sipas standardeve duhe filluar nga pjesa e uleses deri ne pjesen e siperme te shpines duke mos e nderpsre sipas konstruksionit te trupit te njeriut me dru bungu me perqindje minmale e lageshtis si dhe te jet i ngjyrosur ne dy shtresa te llakit .	cope	3.00	50.00 €	150.00
7	Gërmimi i dheut të kategoris së III dhe të IV për hapjen e themeleve shiritore me prerje tërthore 60x50cm' si dhe pjesa e materialit duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qyteti .	m'	50.00	2.00 €	100.00

8	Gërmimi i kanalit ,furnizimi, transporti si dhe montimi i gypot të betonit me diametër fi 1000mm' ne qmim llogaritet edhe mbulimi me material mbushës përreth tij si dhe të gjitha punët paraprake si punimi i kokës hyrse etj.	m'	9.00	30.00 €	270.00
9	Furnizimi transporti dhe shtruarja e zhavorit të fraksionit Fr:(0-32)mm' nën bazën e themeleve shirit me trashësi t=10cm'.	m ³	3	10	30.00
10	Furnizimi transporti , perpunimi si dhe vuarja ne veper e armature ne themelet shirit, armatura vendoset ne pjest gjatsore me fi=12mm' ndërësa stafa fi=8mm', në qmim llogaritet për kilogram.	kg	1365	1	1,365.00
11	Latimi, Furnizimi ,transport si dhe betonimi i themelit shirit me beton ' të klases C-30/37. si dhe ne fund te behet ngjeshja e tij me vibrator .	m ³	15	55	825.00
12	Latimi ,Furnizimi , transport si dhe betonimi i murit "cokell" me beton ' të klases C-30/37. si dhe ne fund te behet ngjeshja e tij me vibrator .	m ³	6	55	330.00
13	Furnizimi , transporti si dhe mbushja me zhavore te fraksionit Fr:(0-31.5)mm' prapa murit rrethues si dhe të bëhet rafshimi dhe ngjeshja e tij.	m ³	9	5	45.00
14	Furnizimi , transporti si dhe Ankerimi i shtyllave nga profilet metalike ne murin prej betoni, ankerimi behet me bulonat speciale ne cdo shtylle nga kater bulona M-10mm'shtyllat jane me prerje terthore 60x60mm' me trashesit te profilit t=2.5mm' dhe lartësia e shtyllave h=120cm' të mbyllen në pjesen e sipërme me pllake metalike , shtyllat duhet te jen të ngjyrosura me bazë si dhe dy shtresa ngjyrë të yndyrshme të përcaktuar nga menaxheri i projektit.	copë	21	10	210.00

15	Furnizmi , transporti si dhe Ankerimi i Profileve horizontale me prerje terthore 60x40 mm' me trashesi t=2,0mm', ankerimi behet me saldim në rast nevojë edhe me farkim ne shtylla me prerje terthore 60x60mm' me trashesit te profilat t=2.5mm' distanca ndërmjet profileve d=80cm' të mbyllen në pjesen e anësore me pllake metalike , profilet horizontale duhet te jen të ngjyrosura me bazë si dhe dy shtresa ngjyrë të yndyrshme të përcaktuar nga menaxheri i projektit.	m'	50	4	200.00
16	Furnizmi , transporti si dhe Ankerimi i profileve nga profilet metalike ankerimi bëhet me saldimë ne cdo Profil horizontal profilet jane me prerje terthore 20x20mm' me trashesit te profilat t=2,0mm' dhe lartësia e shtyllave h=118cm' të mbyllen në pjesen e sipërme me pllake metalike , distanca ndërmjet profileve b=13cm'. profilet duhet te jen të ngjyrosura me bazë si dhe dy shtresa ngjyrë të yndyrshme të përcaktuar nga menaxheri i projektit.	m'	50	20	1,000.00
Totali :					6,715.00

REKAPITULIMI		
I	Punët Pregaditore	26.20
II	Punët Ndërtimore	6,715.00
TOTALI:		6,741.20

KRONI NE FSHATIN ZAQISHT					
A	Punët Pregaditore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve				
I	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Pastrimi i terenit nga mbeturinat tjera te cilat dalin në vend pusnishte para dhe gjatë ekzekutimit të punimeve . Vërejtje : mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen si dhe të deponohen në deponi të qytetit në largësi 5km.	m ²	100.00	2.00 €	200.00

2	Thyerja e betonit në pjesën e pllatos me hilt , nivelizimi si dhe bartja në deponi e mbeturinave të tubuara pjesa e thyerjes është me gjësi b=100cm' si dhe gjatësi l=500cm'.	m ³	4.50	2.00 €	9.00
3	Thyerja e koritës ekzistuese nga betoni i armuar si dhe ngarkimi i materialit të tubuar bartja në deponi të qytetit	m ³	2.40	2.00 €	4.80
4	Gërmimi i sipërfaqes para objekti si dhe ulja e trases në mënyrë që ti ipet ramje tërthore dhe gjatsore për largimin e ujërave atmosferikë	m ³	18.00	5.00 €	90.00
5	Gërmimi i kanalit për vendosjen e gypit të derdhjes së ujit të tepërt nga korita e qeshme deri te korita gjatsore. Preja tërthore e kanalit është 50x50cm'	m'	15.00	8.00 €	120.00
				Totali:	423.80

B		Punët Ndërtimore			
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	€ /Njësi	€ /Sasi
II	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Furnizimi transporti si dhe rafshimi i zhavorit para përoit ,shtruarja të bëhet me zhavor Fr:0-31,5mm'.	m ³	14.5	10.00 €	145.00
2	Furnizimi, transporti si dhe vendosja në vepër e armaturës rrjetë me diametër fi 8 mm' 15x15cm' dimensionet e rrjetes janë 200x600cm'.	copë	1.00	0.10 €	0.10
3	Furnizimi transporti kallopimi si dhe betonimi i murit prapa koritës për ujë para , betonimi bëhet nga betoni MB 30 me trashësi t=20cm'.	m ³	3.76	20.00 €	75.20
4	Furnizimi transporti si dhe punimi i pllato, koritës si dhe pjesë mbulesës së murit prapa me rrasa të gurit të përpunuar me trashësi t=(3-5)cm' , para se të bëhet ngjitja e rasave bëhet lyerja me kontakt beton bazamenti . Rasat ngjiten me ngjitës si dhe bëhet mbushja e fugave të tyre .	m ²	19.63	15.00 €	294.45
5	Furnizimi , transporti , prerja , lakimi si dhe vuarja në vepër e armaturës së brinjëzuar S-400/500 në cmim llogaritet në kilogram.	kg	250	0.50 €	125.00

6	Furnizimi transporti si dhe montimi i anësoreve në pjesen e përparme të përroit anësore janë nga marka e betonit MB30 dimensione 8x20x100cm'.montimi bëhet me beton ner bazën e tyre si dhe anësh tyre pës mos shafitjes si dhe prapsimit.	m'	26.00	7.00 €	182.00
7	Furnizimi transporti si dhe montimi i kubëzave në pjesen e përparme të përroit kubza janë nga marka e betonit MB30 si dhe me trashësi t=8cm'. pasi të vendosen kubëza duhet të bëhet shtruarja e rrërës për mbushjen e fugave të tyre.	m²	58.00	8.80 €	510.40
8	Furnizimi, transporti si dhe mbushja e fugave në pjesen e mbrenshme si dhe të jashme të përroit me llaq me ngjyrë të bardhë , mbushja e fugave bëhet në tërë sipërfaqet e mbrenshme të mureve prej gurëve natyralë	m²	19.63	2.00 €	39.26
9	Furnizimi transporti si dhe punimi i ujëmblesit prej metali , në këtë pozicion përfshihen si punimi i kornizes vendosja e rezeve si dhe pjesa e mbulojes me pllak metalike në form të rrjetës me trashësi t=3mm' duke përfshirë edhe ngjyrosjen e saj. Dimenzionet e pllakës janë (30x20)cm'	copë	1.00	50.00 €	50.00
10	Gërmimi i kanalit për kyqjen e ujit nga gypi kryesor deri te përroi në gdim llogaritet si gërmimi i kanalit me gjersi b=50cm' si dhe thellsi h=70cm' kthimi i dheut të gërmuar në gjendjen e më parshem vendosja e gypit 3/4 lidhjet e gypit si dhe të gjitha punët paraprake	m'	7.50	0.10 €	0.75
11	Furnizimi transporti si dhe punimi i ujëmblesit në brendi të koritës së përroit , në pozicionë llogariten të gjitha punët paraprake si lidhejt etj.	copë	1.00	10.00 €	10.00

12	Furnizimi transporti dhe mbjellja e druve dekorativ me te gjitha punet paraprake si germimi i gropave mbjellja dhe mbusha e gropave me dheun adekuar, ne pjesen e trotuarit operatori duhet ta punoje kuroren rreth drunit te mbjellur me anesore si dhe ne pjese e mbrendeshme te mbjell me bari si dhe eshte i obliguar qe te kujdeset deri ne afatin e komisionit per pranimin teknik.	cope	4.00	25.00 €	100.00
13	Furnizimi transporti dhe vendosja e karikave me dimensione 60x80x160cm' karika duhet te jene nga konstruksioni i profileve metaleke , te cilat jane te ngjyrosuar me dy shtresat e ngjyres se yndyreshem si dhe ne pjesen e uljes dhe ne pjesen e shpines duhet te punohen nga drunjet sipas standardeve duhe filluar nga pjesa e uleses deri ne pjesen e siperme te shpines duke mos e nderpsre sipas konstruksionit te trupit te njeriut me dru bungu me perqindje minmale e lageshtis si dhe te jet i ngjyrosur ne dy shtresa te llakit ..	cope	2.00	50.00 €	100.00
14	Furnizimi transporti si dhe punimi i gypit PVC për derdhej e ujit nga korita gjatsore deri në pjesën e poshtme të prockës dullo, diameti i gypit është fi 110mm' , në cmim llogaritet për m' me të gjitha pjesët përcjellëse.	m'	15.00	5.00 €	75.00
15	Furnizimi transporti si dhe betonimi i koritës me muret t=15cm' me thellsi h=60cm' dhe gjatsi të koritës l=500cm'	m'	5.00	0.20 €	1.00
16	Furnizimi transporti si dhe vendosje e pllakës për emrimin e krinit me mbishkrime sipas kërkesës së investitorit dimensionet e pllakës janë 40x80cm', në qmim llogariten të gjitha punët paraprake.	copë	1.00	50.00 €	50.00
17	Furnizimi ,transporti si dhe montimi qeshmeve në pjesën e burimit qeshme duhet të jen maga materiali inox pasi që mos diameti i tyre duhet të jet 3/4	copë	1.00	15.00 €	15.00
				Totali:	1,773.16

A	Punët Pregaditore	423.80
B	Punët Ndërtimore	1,773.16
	TOTALI :	2,196.96



BUNARI I MADH NE FSHATIN RATKOC					
A	Punët Pregaditore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
I	Përshkrimi i Pozicioneve				
1	Pastrimi i terenit nga mbeturinat tjera te cilat dalin në vend pusnishte para dhe gjatë ekzekutimit të punimeve . Vërejtje : mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen si dhe të deponohen në deponi të qytetit në largësi 5km.	m ²	120.00	0.10 €	12.00
2	Pasrtimi i pusit nga mbeturinat ne thellsin e tij pusi dhuehet të pastrohet nga mbeturinat e ndryshme , mbeturinat duhet të ngriten si dhe të deponohen në deponi të qytetit.	m'	10.00	5.00 €	50.00
3	Demolimi i trjegullave si dhe kulmarëve të konstruksionit të mbulesës së Bunarit.	m ²	4.20	0.10 €	0.42
4	Demolimi i rrethojave ekzistuse nga shtylla të inoksit si dhe rrejte nga teli . Materia i tubuar duhet të deponohet në deponi .	m'	36.00	0.10 €	3.60
5	Gërmimi i themeleve shiritore për hapjen e themeleve për rethojë prerja tërthore e themeleve 50x50cm'	m ³	32.00	3.50 €	112.00
Totali:					178.02

B	Punët Ndërtimore				
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njësia	Sasia	€ /Njësi	€ /Sasi
II	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Total
1	Gërmimi i dheut të kategoris së III dhe të IV-te per pregaditjen e pllatos ne sipërfaqe para kroit si dhe në hyrje , dheu duhet të ngarkohet , transportohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit.	m ³	9.6	3.00 €	28.80
2	Furnizimi transporti si dhe rafshimi i zhavorit të fraksionit Fr: 0-31.5mm' , gjithë shtruarjet ti ipet ramje therthore si dhe gjatsore . .	m ³	9.6	10.00 €	96.00

3	Furnizimi transporti si dhe punimi i pllatos me rrasa të gurit me trashësi $t=(3-5)cm'$, para se të bëhet ngjitja e rasave bëhet lyerja me kontakt beton bazamenti . Rasat ngjiten me ngjitës si dhe bëhet mbushja e fugave të tyre .	m ²	10	15.00 €	150.00
4	Furnizimi , transporti , prerja , lakimi si dhe vuarja në vepër e armaturës së brinjëzuar S-400/500 në cmim llogaritet në kilogram.	kg	710.4	0.50 €	355.20
5	Furnizimi transporti si dhe montimi i anësoreve ne pjesen e pllatos së kroit , anësore jane me dimensione 8x20x100cm' nga marka e betonit MB30 , Montimi bëhet me beton nen bazën e tyre si dhe anësh për ti perforcuar nga prapsimet.	m'	22	7.00 €	154.00
6	Furnizimi transporti si dhe montimi i kubëzave në pjesen e përparme të përroit kubza jane nga marka e betonit MB30 si dhe me trashësi $t=8cm'$.pasi të vendosen kubëza duhet të bëhet shtruarja e rrërës për mbushjen e fugave të tyre.	m ²	36.00	8.50 €	306.00
7	Furnizimi transporti dhe mbjellja e druve dekorativ me te gjitha punet paraprake si germimi i gropave mbjellja dhe mbushja e gropave me dheun adekuar, ne pjesen e trotuarit operatori duhet ta punoje kuroren rreth drunit te mbjellur me anesore si dhe ne pjese e mbrendeshme te mbjell me bari si dhe eshte i obliguar qe te kujdeset deri ne afatin e komisionit per pranimin teknik.	cope	8.00	25.00 €	200.00
8	Furnizimi transporti dhe vendosja e karikave me dimensione 60x80x160cm' karika duhet te jene nga konstruksioni i profileve metaleke , te cilat jane te ngjyrosuar me dy shtresat e ngjyrs se yndyreshem si dhe ne pjesen e uljes dhe ne pjesen e shpines duhet te punohen nga drunjet sipas standardeve duhe filluar nga pjesa e uleses deri ne pjesen e siperme te shpines duke mos e nderpsre sipas konstruksionit te trupit te njeriut me dru bingu me perqindje minmale e lageshtis si dhe te jet i ngjyrosur ne dy shtresa te llakit ..	cope	3.00	50.00 €	150.00

9	Furnizimi transporti dhe shtruarja e zhavorit të fraksionit Fr:(0-32)mm' nën bazën e themeleve shirit me trashësi t=10cm'.	m ³	1.6	10	16.00
10	Latimi, Furnizimi ,transport si dhe betonimi i themelit shirit me beton ' të klases C-30/37. si dhe ne fund te behet ngjeshja e tij me vibrator .	m ³	8	55	440.00
11	Latimi ,Furnizimi , transport si dhe betonimi i murit "cokell" me beton ' të klases C-30/37. si dhe ne fund te behet ngjeshja e tij me vibrator .	m ³	3.84	55	211.20
12	Furnizimi , transporti si dhe mbushja me zhavore te fraksionit Fr:(0-31.5)mm' prapa murit rrethues si dhe të bëhet rafshimi dhe ngjeshja e tij.	m ³	5	10	50.00
13	Furnizimi , transporti si dhe Ankerimi i shtyllave nga profilet metalike ne murin prej betoni, ankerimi behet me bulonat speciale ne cdo shtylle nga kater bulona M-10mm'shtyllat jane me prerje terthore 60x60mm' me trashesit te profilit t=2.5mm' dhe lartësia e shtyllave h=100cm' të mbyllen në pjesen e sipërme me pllake metalike , shtyllat duhet te jen të ngjyrosura me bazë si dhe dy shtresa ngjyrë të yndyrshme të përcaktuar nga menaxheri i projektit.	copë	13	10	130.00
14	Furnizimi , transporti si dhe Ankerimi i Profileve horizontale me prerje terthore 60x40 mm' me trashesi t=2,0mm', ankerimi behet me saldim në rast nevojë edhe me farkim ne shtylla me prerje terthore 60x60mm' me trashesit te profilit t=2.5mm' distanca ndërmjet profileve d=80cm' të mbyllen në pjesen e anësore me pllake metalike , profilet horizontale duhet te jen të ngjyrosura me bazë si dhe dy shtresa ngjyrë të yndyrshme të përcaktuar nga menaxheri i projektit.	m'	32	8	256.00

CH

15	Furnizmi , transporti si dhe Ankerimi i profileve nga profilet metalike ankerimi bëhet me saldimë ne cdo Profil horizontal profilet jane me prerje terthore 20x20mm' me trashesit te profilit t=2,0mm' dhe lartësia e shtyllave h=100cm' të mbyllen në pjesen e sipërme me pllake metalike , distanca ndërmjet profileve b=13cm'. profilet duhet te jen të ngjyrosura me bazë si dhe dy shtresa ngjyrë të yndyrshme të përcaktuar nga menaxheri i projektit.	m'	32	20	640.00
Totali :					3,183.20

REKAPITULIMI		
I	Punët Pregaditore	178.02
II	Punët Ndërtimore	3,183.20
TOTALI:		3,361.22

REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM		
I	MULLIRI I HOXHAIJE	12,765.32
II	KRONI NE SHESHIN E REPUBLIKES I	2,320.58
III	KRONI NE LAGJEN E EPERME	1,401.68
IV	KRONI TE SAHAT KULLA	1,871.75
V	KRONI NE SHESHIN E REPUBLIKES II	2,132.33
VI	KRONI I HAXHIJVE (Te Lapidari në Rahovec)	3,322.40
VII	KERONI Në rrugën "ELMAZE KADIRI" te Bodrumi DAKA	452.30
VIII	KERONI PLLASKA Në rrugën "XHEVDET ELASHANI"	1,754.30
IX	KRONI NE QENDER TE QYTETIT	1,108.84
X	KRONI TE XHAMIA KADIRI	244.15
XI	KRONI EMINAZERI	225.35
XII	SHTEPI E KULTRURE, BIBLOTEKES DHE SALLA E QENDRES RINORE NE KRUSH TE MADHE	10,993.27
XIII	BIBLOTEKA E MUZEUT TE QYTETIT RAHOVEC	7,642.00
XIV	KRONI NE FSHATIN NASHPALL	7,144.15
XV	VRELLA NE FSHATIN APTERUSH	13,168.67
XVI	KULLA E MAHMUT PASHES	6,741.20
XVII	KRONI NE FSHATIN ZAQISHT	2,196.96
XVIII	BUNARI I MADH NE FSHATIN RATKOC	3,361.22
TOTALI I PERGJITHSHEM:		78,846.46

[Signature]

