



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu



-III- Nr. i prot. 3204 Më Dt. 03.12.2018
Br. prot. RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

KONTRATA

Emri i Autoritetit Kontraktues: Komuna e Rahovecit me adresë në rrugën "Xhelal Hajda – Toni" të cilën e përfaqëson Menaxheri i Prokurimit: Jetulla Kabashi dhe

Emri i Kontraktuesit: N.N.SH. "CO – ING" me adresë në Prishtinë, të cilën e përfaqëson Afrim Ibrahim & "HIDRO PROJECT" Sh.p.k. me adresë në Prishtinë, të cilën e përfaqëson Xhavit Ahmataj

janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS: NDËRTIMI I KANALIZIMEVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT

Numri i Prokurimit: 623-18-7613-5-2-1

Numri i Brendshëm: 623-18-063-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

[NDËRTIMI], në <NJË (1)>

[SIPAS PARAMASAVE DHE OFERTËS]

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **441,155.89 €**

[Katërqind e katërdhjetë e një mijë e njëqind e pesëdhjetë e pesë Euro e tetëdhjetë e nëntë Cent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.



4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe]¹ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Afrim Ibrahim	Emri:	Jetulla Kabashi
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Menaxher i prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	03.12.2018	Data:	03.12.2018
Vula:		Vula:	

¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit

kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditësh pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transfërojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86

Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteteve në vend punim.

Neni 9

Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10

Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11

Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimi të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje

pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbytjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFJEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jetë informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshhtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimi përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprente punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “**Force Madhore**” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktojnë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcaktojnë Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcaktojnë Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES**KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	Emri i Autoritetit Kontraktues: Komuna e Rahovecit me adresë në rrugën "Xhelal Hajda – Toni" të cilën e përfaqëson Menaxheri i Prokurimit: Jetulla Kabashi dhe Emri i Kontraktuesit: N.N.SH. "CO – ING" me adresë në Prishtinë, të cilën e përfaqëson Afrim Ibrahim & "HIDRO PROJECT" Sh.p.k. me adresë në Prishtinë, të cilën e përfaqëson Xhavit Ahmataj janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë: TITULLI I KONTRATËS: NDËRTIMI I KANALIZIMEVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT Numri i Prokurimit: 623-18-7613-5-2-1 Numri i Brendshëm: 623-18-063-5-2-1
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuha Shqipe.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	7.2	10% i ndalet një vit pas pranimit teknik të punimeve. Pagesa e shumës së ndalur në emër të sigurimit të punimeve (10%) mund të i paguhet: Operatorit Ekonomik me : a. Vendim të Kryetarit të Komunës për leshimin e pageses së 10% të ndalur në emër të sigurimit të punimeve dhe b. Nese OE e sjell garancionin nga ndonjë kompani e licencuar e sigurimeve ose nga ndonjë bankë (për periudhën për të cilën edhe është ndalur 10%). - Pagesat kontraktuesit do t'i bëhet në bazë të raportit të organit mbikqyrës.
Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda [5] ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	8.2	Periudha për Programin e azhurnuar është [5] ditë
Inspektimi dhe testimi	9.1	Organi Mbyqyrës është: Inspektimi dhe testimi bëhet konform kushteve të përgjithshme të kontratës.
Fillimi i punëve	10.1	Punët do të fillojnë brenda Pesë [5] ditë pune pas ftesës nga autoriteti kontraktues përkatësisht nga ana e organit mbikqyrës ose menaxheri i projektit. Ftesa për fillim të punëve do të bëhet me krijimin e kushteve atmosferike.

	10.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve dhe arsyeshmeris së vonesave të lejuara nga organi mbykqyrës. Kontrata është: 24 muaj .
Përmirësimi i defekteve	13.1	Periodha garantuese e defekteve është: 12 muaj .
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë: Sipas Kushteve të përgjithshme të kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë/realizoj ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, punëdhënësi, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,05%] në ditë, të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuar deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës.
Parapagimi	20.1	Shuma e Parapagimit është: nuk aplikohet.
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: <i>[shëno përqindjen]</i>
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10% të vlerës së kontratës = 44,115.58 €, për kohëzgjatjen e periudhës prej: [24 muaj + 30 ditë].
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve. Pagesa do të behet vetëm për punët e përfunduara sipas raportit të organit mbikëqyrës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Autoriteti kontraktues cakton departamentin e Komisionit përgjegjës për pajtim.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Gjakovë – Dega Rahovec] në pajtim me ligjin në Kosovë.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

ZGJERIMI I RRJETIT TE KANALIZIMIT NE RAHOVEC DHE NE FSHATRA E SAJ

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - RAHOVEC

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-1	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
-----	--	--------	-------	-------------------	----------

1 Punët përgatitore

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	1,000.00	1,000.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	970.00	0.30	291.00
Totali 1 :					1,291.00

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=2.10 m	m³	2,037.00	1.50	3,055.50
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	500.00	0.10	50.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	970.00	0.20	194.00
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	727.50	1.00	727.50
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	630.50	1.00	630.50
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	50.00	5.00	250.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	970.00	0.10	97.00
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	1,396.80	0.50	698.40
2.10	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
Totali 2 :					5,802.90

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.2	PESN8 Ø250	m'	970.00	4.60	4,462.00
Totali 3 :					4,462.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet parafabrikisht të ngjshet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m.	m³	25.00	1.00	25.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	20.00	20.00	400.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	15.00	20.00	300.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	80.00	5.00	400.00

4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	60.00	5.00	300.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	55.00	5.00	275.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	100.00	1.00	100.00
3.3.	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40l. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	55.00	10.00	550.00
Totali 4 :					2,350.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	970.00	0.10	97.00
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	970.00	0.10	97.00
Totali 5 :					194.00

1	Punët përgatitore				1,291.00
2	Punët tokësore				5,802.90
3	Punët montuese				4,462.00
4	Punët e betonit				2,350.00
5	Punët e tjera				194.00
Totali:					14,099.90

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-2	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
-----	--	--------	-------	-------------------	----------

1 Punët përgatitore

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritët kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	500.00	500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	410.00	0.30	123.00
Totali 1 :					623.00

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=2.10 m	m³	861.00	1.50	1,291.50
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	200.00	0.10	20.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	410.00	0.20	82.00
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (për anën e deponit të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	307.50	1.00	307.50
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	266.50	1.00	266.50
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	20.00	5.00	100.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	410.00	0.10	41.00
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	590.40	0.50	295.20

2.10	Depërtimi i gypit nga rruga me shpimë apo me prerje te asfaltit të rrugës (nese prehet osfalti, te kihehet ne gjendjen e me parshme)	m'	25.00	20.00	500.00
2.11	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	100.00	100.00
Totali 2 :					3,053.70

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.2	PESN8 Ø800	m'	410.00	44.30	18,163.00
Totali 3 :					18,163.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjyhet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	15.00	1.00	15.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	10.00	20.00	200.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	6.00	40.00	240.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1200/1200mm (elemente të parafabrikuara).	copë	65.00	5.00	325.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1200/500/1200mm (elemente të parafabrikuara).	copë	50.00	5.00	250.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1200/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	35.00	5.00	175.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastimi i tyre në beton me lyre antikorrozive.	copë	100.00	1.00	100.00
3.3.	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	35.00	10.00	350.00
Totali 4 :					1,655.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	410.00	0.10	41.00
5.2	Kthimi i terenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	410.00	0.10	41.00
Totali 5 :					82.00

1	Punët përgatitore				623.00
2	Punët tokësore				3,053.70
3	Punët montuese				18,163.00
4	Punët e betonit				1,655.00
5	Punët e tjera				82.00
Totali:					23,576.70

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-3	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punës si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punës.	p.s	1.00	100.00	100.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	280.00	0.30	84.00
Totali 1 :					184.00

2 – Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=2.10 m	m³	588.00	1.50	882.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	120.00	0.10	12.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	280.00	0.20	56.00
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	210.00	1.00	210.00
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	182.00	1.00	182.00
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	20.00	5.00	100.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	280.00	0.10	28.00
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	448.00	0.50	224.00
2.10	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
Totali 2 :					1,794.00

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.2	PESN8 Ø315	m'	280.00	7.50	2,100.00
Totali 3 :					2,100.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	10.00	1.00	10.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	10.00	20.00	200.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	8.00	20.00	160.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	6.00	100.00	600.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	40.00	5.00	200.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	20.00	5.00	100.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	100.00	1.00	100.00
3.3.	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritë edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	20.00	10.00	200.00
Totali 4 :					1,570.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	280.00	0.10	28.00
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skapateve të demtuara	m'	280.00	0.10	28.00
Totali 5 :					56.00

1	Punët përgatitore				184.00
2	Punët tokësore				1,794.00
3	Punët montuese				2,100.00
4	Punët e betonit				1,570.00
5	Punët e tjera				56.00
Totali:					5,704.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-4	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
-----	--	--------	-------	-------------------	----------

1 Punët përgatitore

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	500.00	500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	590.00	0.30	177.00
Totali 1 :					677.00

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=2.10 m	m³	1,239.00	1.50	1,858.50
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	400.00	0.10	40.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	590.00	0.20	118.00
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepër) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	442.50	1.00	442.50
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	383.50	1.00	383.50
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	20.00	5.00	100.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	590.00	0.10	59.00
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	849.60	0.50	424.80
2.10	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
Totali 2 :					3,526.30

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE/SN8				
3.2	PESN8 Ø250	m'	590.00	4.60	2,714.00
Totali 3 :					2,714.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusetës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m	m³	20.00	1.00	20.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e pusetës për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	20.00	20.00	400.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kina të përpunim sipas detalit.	m³	15.00	20.00	300.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	70.00	5.00	350.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	60.00	5.00	300.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	45.00	5.00	225.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorroze.	copë	150.00	1.00	150.00
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	45.00	10.00	450.00
Totali 4 :					2,195.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	590.00	0.10	59.00
------	----------------------------------	----	--------	------	-------

5.2	Klthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	590.00	0.10	59.00
Totali 5 :					118.00

1	Punët përgatitore	677.00
2	Punët tokësore	3,526.30
3	Punët montuese	2,714.00
4	Punët e betonit	2,195.00
5	Punët e tjera	118.00
Totali:		9,230.30

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-5	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	500.00	500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shletërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	875.00	0.30	262.50
Totali 1 :					762.50

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=2.10 m	m³	1,837.50	1.50	2,756.25
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	500.00	0.10	50.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	875.00	0.20	175.00
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepër) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	656.25	1.00	656.25
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	568.75	1.00	568.75
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	50.00	5.00	250.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralelmues.	m'	875.00	0.10	87.50
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar	m³	1,338.75	0.50	669.38
2.10	Depërtimi i gypit nga rrua me shpimë apo me prerje të asfaltit të rrugës	m'	50.00	20.00	1,000.00
2.11	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
Totali 2 :					6,313.13

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.2	PESN8 Ø250	m'	70.00	4.60	322.00
3.2	PESN8 Ø400	m'	805.00	10.40	8,372.00
Totali 3 :					8,694.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet parëprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	30.00	1.00	30.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për pusela me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	25.00	20.00	500.00

4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	15.00	20.00	300.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	90.00	5.00	450.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	80.00	5.00	400.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	70.00	5.00	350.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	150.00	1.00	150.00
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	70.00	10.00	700.00
Totali 4 :					2,880.00

5 Punët tjera

5.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	875.00	0.10	87.50
5.2	Klirimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	875.00	0.10	87.50
Totali 5 :					175.00

1	Punët përgatitore				762.50
2	Punët tokësore				6,313.13
3	Punët montuese				8,694.00
4	Punët e betonit				2,880.00
5	Punët e tjera				175.00
Totali:					18,824.63

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FSHATI BRESTOC

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-1	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	1,000.00	1,000.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet masimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	385.00	0.30	115.50
Totali 1 :					1,115.50

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=1.80 m	m³	1,404.00	1.00	1,404.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	150.00	0.10	15.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	346.50	0.20	69.30
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	200.20	0.50	100.10
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm.	m³	231.00	1.00	231.00

2.7	Depërtimi i gypit nga rruga me shpimë apo me prerje le asfaltit të rrugës (Nese prehet asfalti te parashihet kthimi ne gjendjen e meparshme)	m'	12.00	20.00	240.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	385.00	0.10	38.50
2.9	Demolimi i kanalit I , si dhe kthimi ne gjendjen e meparshme	m'	50.00	5.00	250.00
2.10	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	462.00	0.50	231.00
2.11	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
Totali 2 :					2,678.90

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.2	PESN8 Ø250	m'	385.00	4.60	1,771.00
Totali 3 :					1,771.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale l=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjshet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	10.00	1.00	10.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	8.00	20.00	160.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m²	6.00	20.00	120.00
4.4	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese ne kanalizimin e projektuar.	copë	15.00	5.00	75.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	35.00	5.00	175.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	25.00	5.00	125.00
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	25.00	5.00	125.00
4.8	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	80.00	1.00	80.00
4.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40l. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	25.00	10.00	250.00
Totali 4 :					1,120.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	385.00	0.10	38.50
5.2	Kthimi i terenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	385.00	0.10	38.50
Totali 5 :					77.00

1	Punët përgatitore				1,115.50
2	Punët tokësore				2,678.90
3	Punët montuese				1,771.00
4	Punët e betonit				1,120.00
5	Punët e tjera				77.00
Totali:					6,762.40

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-2	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
-----	--	--------	-------	-------------------	----------

1 Punët përgatitore

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	500.00	500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	400.00	0.30	120.00
Totali 1 :					620.00

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=1.80 m	m³	1,404.00	1.00	1,404.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	150.00	0.10	15.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	360.00	0.20	72.00
2.5	Planifikimi Gërmimi të kanalit me dorë me saktësi ±180cm.	m'	15.00	2.00	30.00
2.6	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	208.00	0.50	104.00
2.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm.	m³	234.00	1.00	234.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralelajmruës.	m'	780.00	0.10	78.00
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	480.00	0.50	240.00
2.10	Rregullimi i shtratit të lumit përgjatë tresës së gypit me beton arme.	m'	400.00	3.00	1,200.00
2.11	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
Totali 2 :					3,477.00

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.3	PESN8 Ø500	m'	400.00	16.30	6,520.00
Totali 3 :					6,520.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m.	m³	10.00	1.00	10.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C-20/25 me dimensione 1.8x1.3x0.2 m.	m³	9.00	20.00	180.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kufi të punimit sipas detalit.	m³	6.00	20.00	120.00
4.4	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	20.00	5.00	100.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	35.00	5.00	175.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	20.00	5.00	100.00
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	25.00	5.00	125.00
4.8	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	70.00	1.00	70.00
4.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej betoni. Për punimin e këtyre kapakëve, paraprakisht duhet të punohet koka nga betoni dhe nivelizimi i saj në nivelin e terrenit. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmes C-25/30.	copë	25.00	10.00	250.00

Totali 4 :	1,130.00
------------	----------

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	400.00	0.10	40.00
5.2	Klirimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	400.00	0.10	40.00
Totali 5 :					80.00

1	Punët përgatitore	620.00
2	Punët tokësore	3,477.00
3	Punët montuese	6,520.00
4	Punët e betonit	1,130.00
5	Punët e tjera	80.00
Totali:		11,827.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FSHATI DRENOC

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
-----	-------------------------------------	--------	-------	-------------------	----------

1 Punët përgatitore

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	500.00	500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	110.00	0.30	33.00
Totali 1 :					533.00

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat III-IV me makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=1.80 m	m³	200.00	2.50	500.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	60.00	0.10	6.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	88.00	0.20	17.60
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (lepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	57.20	0.50	28.60
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm.	m³	70.00	1.00	70.00
2.7	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	110.00	5.00	550.00
2.8	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	132.00	0.50	66.00
2.9	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	20.00	20.00
Totali 2 :					1,308.20

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.2	PESN8 Ø500	m'	335.00	16.30	5,460.50
Totali 3 :					5,460.50

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	8.00	1.00	8.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	6.00	20.00	120.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	4.00	20.00	80.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	15.00	5.00	75.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	12.00	5.00	60.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	12.00	5.00	60.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	50.00	1.00	50.00
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej betoni.	copë	12.00	10.00	120.00
Totali 4 :					573.00

5 Punët tjera

5.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	110.00	0.10	11.00
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	110.00	0.10	11.00
Totali 5 :					22.00

1	Punët përgatitore				533.00
2	Punët tokësore				1,308.20
3	Punët montuese				5,460.50
4	Punët e betonit				573.00
5	Punët e tjera				22.00
Totali:					7,896.70

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FSHATI FORTESE

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-1	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	500.00	500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	765.00	0.30	229.50
Totali 1 :					729.50
2	Punët tokësore				
2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00

2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=2.10 m	m ³	1,445.85	1.50	2,168.78
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	750.00	0.10	75.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ²	688.50	0.20	137.70
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m ³	447.53	0.50	223.76
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtrësës me trashësi 20cm.	m ³	489.60	1.00	489.60
2.7	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	765.00	0.10	76.50
2.8	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m ³	1,377.00	0.50	688.50
2.9	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
			Totali 2 :		3,959.84

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.2	PESN8 Ø315	m'	225.00	7.50	1,687.50
3.3	PESN8 Ø500	m'	540.00	16.30	8,802.00
			Totali 3 :		10,489.50

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m ³	15.00	1.00	15.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m ³	12.00	30.00	360.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	8.00	30.00	240.00
4.4	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	50.00	5.00	250.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	50.00	5.00	250.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	35.00	5.00	175.00
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	35.00	5.00	175.00
4.8	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	100.00	1.00	100.00
4.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gëze, më aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritë edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	35.00	10.00	350.00
			Totali 4 :		1,915.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	765.00	0.10	76.50
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	765.00	0.10	76.50

Totale 5 : 153.00

1	Punët përgatitore	729.50
2	Punët tokësore	3,959.84
3	Punët montuese	10,489.50
4	Punët e betonit	1,915.00
5	Punët e tjera	153.00
Totali:		17,246.84

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-2	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
1 Punët përgatitore					
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	500.00	500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	727.00	0.30	218.10
Totali 1 :					718.10
2 Punët tokësore					
2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV me makinë me gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=1.80 m	m³	1,308.60	1.50	1,962.90
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	500.00	0.10	50.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	727.00	0.20	145.40
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	425.30	0.50	212.65
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm.	m³	465.28	1.00	465.28
2.7	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	727.00	0.20	145.40
2.8	Depërtimi i gypit nga rryga me shpimë apo me prerje të asfaltit të rrugës (nese prehet asfalti të parashihet kthimi në gjendje të me parshme me të gjitha shtresat e nevojshme)	m'	12.00	20.00	240.00
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	872.40	0.50	436.20
2.1	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
Totali 2 :					3,757.83
3 Punët montuese					
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.2	PESN8 Ø315	m'	202.00	7.50	1,515.00
3.3	PESN8 Ø400	m'	255.00	10.40	2,652.00
3.3	PESN8 Ø500	m'	270.00	16.30	4,401.00
Totali 3 :					8,568.00
4 Punët e betonit					
4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	20.00	1.00	20.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për pusëtë me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	18.00	20.00	360.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	12.00	20.00	240.00

4.4	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese ne kanalizimin e projektuar.	copë	50.00	5.00	250.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	60.00	5.00	300.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	40.00	5.00	200.00
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	40.00	5.00	200.00
4.8	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	120.00	1.00	120.00
4.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritit edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	40.00	10.00	400.00
				Totali 4 :	2,090.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	727.00	0.10	72.70
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpateve të demtuara	m'	727.00	0.10	72.70
				Totali 5 :	145.40

1	Punët përgatitore				718.10
2	Punët tokësore				3,757.83
3	Punët montuese				8,568.00
4	Punët e betonit				2,090.00
5	Punët e tjera				145.40
				Totali:	15,279.33

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FSHATI HOQË E VOGËL

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritit kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	200.00	200.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	185.00	0.30	55.50
				Totali 1 :	255.50

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV në makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=1.8 m	m³	222.00	3.00	666.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	70.00	0.10	7.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	166.50	0.20	33.30
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	108.23	0.50	54.11
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	110.00	1.00	110.00

2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese ne kanalizimin e projektuar.	copë	5.00	5.00	25.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	185.00	0.10	18.50
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	199.80	0.50	99.90
2.10	Depërtimi i gypit nga rryga me shpimë apo me prerje te asfaltit të rrugës (nese prehet rruga te parashihet kthimi ne gjendjen e me parshem me te gjitha shtresat e nevojshme)	m'	12.00	20.00	240.00
2.11	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
				Totali 2 :	1,353.81

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.2	PESN8 Ø315	m'	185.00	7.50	1,387.50
				Totali 3 :	1,387.50

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjshet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	7.00	1.00	7.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	6.00	30.00	180.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	3.00	30.00	90.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikeuara).	copë	15.00	5.00	75.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikeuara).	copë	10.00	5.00	50.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikeuara).	copë	15.00	5.00	75.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	80.00	1.00	80.00
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej betoni.	copë	15.00	10.00	150.00
				Totali 4 :	707.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	185.00	0.10	18.50
5.2	Kthimi i terenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Pastrimi dhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	185.00	0.10	18.50
				Totali 5 :	37.00

1	Punët përgatitore				255.50
2	Punët tokësore				1,353.81
3	Punët montuese				1,387.50
4	Punët e betonit				707.00
5	Punët e tjera				37.00
				Totali:	3,740.81

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FSHATI KRAMOVIK

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
-----	-------------------------------------	--------	-------	-------------------	----------

1 Punët përgatitore

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	1,000.00	1,000.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	241.00	0.30	72.30
Totali 1 :					1,072.30

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=1.8 m	m³	435.00	1.50	652.50
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	150.00	0.10	15.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	150.00	0.20	30.00
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	125.32	0.50	62.66
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	140.00	1.00	140.00
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	1.00	100.00	100.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmues.	m'	241.00	0.10	24.10
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	260.28	0.50	130.14
2.10	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
Totali 2 :					1,254.40

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.2	PESN8 Ø250	m'	241.00	4.60	1,108.60
Totali 3 :					1,108.60

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	15.00	1.00	15.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	8.50	30.00	255.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	3.00	30.00	90.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	25.00	5.00	125.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	20.00	5.00	100.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	20.00	5.00	100.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	50.00	1.00	50.00

4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej betoni.	copë	20.00	10.00	200.00
Totali 4 :					935.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	1,120.00	0.01	11.20
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpaveve të demtuara	m'	1,120.00	0.01	11.20
Totali 5 :					22.40

1	Punët përgatitore				1,072.30
2	Punët tokësore				1,254.40
3	Punët montuese				1,108.60
4	Punët e betonit				935.00
5	Punët e tjera				22.40
Totali:					4,392.70

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FSHATI KRUSHË E MADHE

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-1	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
-----	--	--------	-------	-------------------	----------

1 Punët përgatitore

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	500.00	500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	1,020.00	0.30	306.00
Totali 1 :					806.00

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	100.00	100.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=2.0 m	m³	2,040.00	1.50	3,060.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	800.00	0.10	80.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	918.00	0.20	183.60
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	596.70	1.00	596.70
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm.	m³	750.00	1.00	750.00
2.7	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m	1,020.00	0.10	102.00
2.8	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	1,428.00	0.50	714.00
2.9	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	100.00	100.00
Totali 2 :					5,686.30

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.3	PESN8 Ø600	m'	1,020.00	28.30	28,866.00
Totali 3 :					28,866.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m ³	20.00	1.00	20.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m ³	18.00	30.00	540.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	10.00	50.00	500.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	60.00	5.00	300.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	50.00	5.00	250.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	38.00	30.00	1,140.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	120.00	1.00	120.00
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej betonarme, me afësi mbajtëse . Në çmim të llogaritjet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	38.00	10.00	380.00
Totali 4 :					3,250.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	1,020.00	0.10	102.00
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	1,020.00	0.10	102.00
Totali 5 :					204.00

1	Punët përgatitore				806.00
2	Punët tokësore				5,686.30
3	Punët montuese				28,866.00
4	Punët e betonit				3,250.00
5	Punët e tjera				204.00
Totali:					38,812.30

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-2	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
1 Punët përgatitore					
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritjet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe të gjitha kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	60.00	0.30	18.00
Totali 1 :					68.00
2 Punët tokësore					
2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00

2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=2.0 m	m ³	108.00	5.00	540.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	60.00	0.10	6.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ²	54.00	0.20	10.80
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m ³	39.00	1.00	39.00
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm.	m ³	38.40	1.00	38.40
2.7	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	60.00	0.20	12.00
2.8	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m ³	84.00	0.50	42.00
2.9	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
Totali 2 :					788.20

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.3	PESN8 Ø315	m'	60.00	7.50	450.00
Totali 3 :					450.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusetës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m ³	8.00	1.00	8.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m ³	6.00	20.00	120.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	3.00	20.00	60.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	15.00	5.00	75.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	10.00	5.00	50.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	3.00	30.00	90.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyre antikorrozive.	copë	30.00	1.00	30.00
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej betonarme, më aftësi mbajtëse. Në çmim të llogaritë edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	5.00	10.00	50.00
Totali 4 :					483.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	60.00	0.10	6.00
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	60.00	0.10	6.00
Totali 5 :					12.00

1	Punët përgatitore				68.00
2	Punët tokësore				788.20
3	Punët montuese				450.00
4	Punët e betonit				483.00
5	Punët e tjera				12.00
Totali:					1,801.20

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FSHATI NAGAVC

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
-----	-------------------------------------	--------	-------	-------------------	----------

1 Punët përgatitore

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	135.00	0.30	40.50
Totali 1 :					90.50

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=1.8 m	m³	162.00	2.50	405.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	70.00	0.10	7.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	121.50	0.20	24.30
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (lepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	108.23	0.50	54.11
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	110.00	1.00	110.00
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	5.00	5.00	25.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	185.00	0.10	18.50
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	145.80	0.50	72.90
2.10	Depërtimi i gypit nga rryga me shpimë apo me prerje të asfaltit të rrugës (nese prehet asfalti të parashihet kthimi në gjendjen e më parshme me të gjitha shtresat e nevojshme)	m'	12.00	20.00	240.00
2.11	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
Totali 2 :					1,056.81

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.2	PESN8 Ø315	m'	135.00	7.50	1,012.50
Totali 3 :					1,012.50

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet përdorur në ngjyshit. Dimensionet e bazës 8xL=1.50x1.50 m'.	m³	7.00	1.00	7.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	6.00	20.00	120.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	3.00	30.00	90.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	18.00	5.00	90.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	10.00	5.00	50.00

4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrika).	copë	15.00	5.00	75.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorroze.	copë	80.00	1.00	80.00
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej betoni.	copë	15.00	10.00	150.00
Totali 4 :					662.00

5 Punët tjera

5.1	Teslimi i rrjetës së kanalizimit	m'	135.00	0.10	13.50
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	135.00	0.10	13.50
Totali 5 :					27.00

1	Punët përgatitore				90.50
2	Punët tokësore				1,056.81
3	Punët montuese				1,012.50
4	Punët e betonit				662.00
5	Punët e tjera				27.00
Totali:					2,848.81

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FSHATI OPTERUSHË

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-1	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	500.00	500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	785.00	0.30	235.50
Totali 1 :					735.50
2	Punët tokësore				
2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV me makinë me gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=1.80 m	m³	1,413.00	1.50	2,119.50
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	400.00	0.10	40.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	706.50	0.20	141.30
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepër) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	408.20	0.50	204.10
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm.	m³	490.63	1.00	490.63
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	15.00	5.00	75.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	785.00	0.10	78.50

2.9	Largimi i kubëzave ,skajoreve dhe shiresave të zgavorit ,dhe pas perfundimit te puneve te njejtat kubza dhe skajore kthehen ne gjendje e meparshe	m ²	100.00	5.00	500.00
2.10	Depërtimi i gypit nga rryga me shpimë apo me prerje te asfaltit të rrugës (nese prehet asfalti te llogaritet shtrurja e asfaltit me te gjitha shiresat e nevojshme)	m'	12.00	20.00	240.00
2.11	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m ³	942.00	0.50	471.00
2.12	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
Totali 2 :					4,460.03

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.3	PESN8 Ø250	m'	785.00	4.60	3,611.00
Totali 3 :					3,611.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m ³	22.00	1.00	22.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m ³	18.00	30.00	540.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	15.00	30.00	450.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	65.00	5.00	325.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	40.00	5.00	200.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	45.00	5.00	225.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyre antikorrozive.	copë	80.00	1.00	80.00
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aflesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	45.00	10.00	450.00
Totali 4 :					2,292.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	785.00	0.10	78.50
5.2	Kthimi i terenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	785.00	0.10	78.50
Totali 5 :					157.00

1	Punët përgatitore				735.50
2	Punët tokësore				4,460.03
3	Punët montuese				3,611.00
4	Punët e betonit				2,292.00
5	Punët e tjera				157.00
Totali:					11,255.53

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-2	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
-----	--	--------	-------	-------------------	----------

1 Punët përgatitore

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	500.00	500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	335.00	0.30	100.50
Totali 1 :					600.50

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=1.80 m	m³	603.00	1.50	904.50
2.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	150.00	0.10	15.00
2.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	301.50	0.20	60.30
2.4	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	174.20	0.50	87.10
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm.	m³	209.38	1.00	209.38
2.6	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	15.00	5.00	75.00
2.7	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	335.00	0.10	33.50
2.8	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	402.00	0.50	201.00
2.9	Largimi i kubëzave, skajoreve dhe shtresave të zgavorit dhe pas perfundimit të punëve të njëjtat kubza dhe skajore kthehen në gjendje mëparshje	m²	100.00	5.00	500.00
2.1	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
Totali 2 :					2,185.78

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8,				
3.3	PESN8 Ø225	m'	335.00	4.60	1,541.00
Totali 3 :					1,541.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	22.00	1.00	22.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	10.00	30.00	300.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	8.00	20.00	160.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	35.00	5.00	175.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	20.00	5.00	100.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	20.00	5.00	100.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	50.00	1.00	50.00
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	22.00	10.00	220.00
Totali 4 :					1,127.00

5 Punët tjera

5.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	335.00	0.10	33.50
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	335.00	0.10	33.50
Totali 5 :					67.00

1	Punët përgatitore				600.50
2	Punët tokësore				2,185.78
3	Punët montuese				1,541.00
4	Punët e betonit				1,127.00
5	Punët e tjera				67.00
Totali:					5,521.28

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FSHATI RADOSTË (MALËSI E VOGËL)

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	500.00	500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	830.00	0.30	249.00
Totali 1 :					749.00

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	100.00	100.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, lëhllësia mesatare h=1.80 m	m³	1,494.00	1.50	2,241.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	500.00	0.10	50.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	747.00	0.20	149.40
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km	m³	531.20	0.50	265.60
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	539.50	5.00	2,697.50
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	50.00	5.00	250.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	830.00	0.10	83.00
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	996.00	0.50	498.00
2.10	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
Totali 2 :					6,384.50

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.2	PESN8 Ø315	m'	35.00	7.50	262.50
3.3	PESN8 Ø250	m'	765.00	4.60	3,519.00

Totali 3 :	3,781.50
------------	----------

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	25.00	1.00	25.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	20.00	30.00	600.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	15.00	30.00	450.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	60.00	5.00	300.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	40.00	5.00	200.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	38.00	5.00	190.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	100.00	1.00	100.00
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40l. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	35.00	10.00	350.00
Totali 4 :					2,215.00

5 Punët tjera

5.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	830.00	0.10	83.00
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	830.00	0.10	83.00
Totali 5 :					166.00

1	Punët përgatitore				749.00
2	Punët tokësore				6,384.50
3	Punët montuese				3,781.50
4	Punët e betonit				2,215.00
5	Punët e tjera				166.00
Totali:					13,296.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FSHATI SENOC

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-1	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
1 Punët përgatitore					
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritët kosto e përpilimit të planit dhe programit punës si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punës.	p.s	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fadal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	210.00	0.30	63.00
Totali 1 :					113.00
2 Punët tokësore					
2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00

2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=1.80 m	m ³	378.00	1.50	567.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	100.00	0.10	10.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ²	189.00	0.20	37.80
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m ³	122.85	0.50	61.43
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m ³	134.40	1.00	134.40
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	10.00	5.00	50.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	210.00	0.10	21.00
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m ³	252.00	0.50	126.00
2.10	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	20.00	20.00
			Totali 2 :		1,077.63

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.2	PESN8 Ø250	m'	210.00	4.60	966.00
			Totali 3 :		966.00


4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m ³	10.00	1.00	10.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m ³	8.00	30.00	240.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	6.00	30.00	180.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	30.00	5.00	150.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	20.00	5.00	100.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	15.00	5.00	75.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	50.00	1.00	50.00
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej betoni.	copë	20.00	10.00	200.00
			Totali 4 :		1,005.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	210.00	0.10	21.00
5.2	Kthimi i terenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	210.00	0.10	21.00
			Totali 5 :		42.00

1	Punët përgatitore				113.00
---	-------------------	--	--	--	--------



2	Punët tokësore	1,077.63
3	Punët montuese	966.00
4	Punët e betonit	1,005.00
5	Punët e tjera	42.00
Totali:		3,203.63

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-2	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	520.00	0.30	156.00
Totali 1 :					206.00

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=2.10 m	m³	1,092.00	1.50	1,638.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	400.00	0.10	40.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	468.00	0.20	93.60
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	253.50	0.50	126.75
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	338.00	1.00	338.00
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	15.00	5.00	75.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	520.00	0.10	52.00
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	936.00	0.50	468.00
2.10	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	20.00	20.00
Totali 2 :					2,901.35

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.2	PESN8 Ø250	m'	520.00	4.60	2,392.00
Totali 3 :					2,392.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	20.00	1.00	20.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	18.00	30.00	540.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detallit.	m³	10.00	30.00	300.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	70.00	5.00	350.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	45.00	5.00	225.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	45.00	5.00	225.00

4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	120.00	1.00	120.00
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej betoni.	copë	15.00	10.00	150.00
Totali 4 :					1,930.00

5 Punët tjera

5.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	520.00	0.10	52.00
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	520.00	0.10	52.00
Totali 5 :					104.00

1	Punët përgatitore				206.00
2	Punët tokësore				2,901.35
3	Punët montuese				2,392.00
4	Punët e betonit				1,930.00
5	Punët e tjera				104.00
Totali:					7,533.35

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FSHATI XËRXË

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-1	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
-----	--	--------	-------	-------------------	----------

1 Punët përgatitore

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	500.00	500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	1,143.00	0.30	342.90
Totali 1 :					842.90

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV me makinë me gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësi mesatare h=2.10 m	m³	2,400.30	1.50	3,600.45
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	600.00	0.10	60.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	1,028.70	0.20	205.74
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepër) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km	m³	731.52	1.00	731.52
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	857.25	1.00	857.25
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	35.00	5.00	175.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	1,143.00	0.10	114.30
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	2,057.40	0.50	1,028.70
2.10	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	20.00	20.00
Totali 2 :					6,842.96

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.2	PESN8 Ø315	m'	210.00	7.50	1,575.00

3.3	PESNØ Ø250	m'	1,143.00	4.60	5,257.80
Totali 3 :					6,832.80

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së puselës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjshet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	25.00	1.00	25.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	20.00	30.00	600.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kinela më përpunim sipas detalit.	m³	15.00	30.00	450.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	100.00	5.00	500.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	70.00	5.00	350.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	55.00	5.00	275.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	150.00	1.00	150.00
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	55.00	10.00	550.00
Totali 4 :					2,900.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	1,120.00	0.10	112.00
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	1,120.00	0.10	112.00
Totali 5 :					224.00

1	Punët përgatitore				842.90
2	Punët tokësore				6,842.96
3	Punët montuese				6,832.80
4	Punët e betonit				2,900.00
5	Punët e tjera				224.00
Totali:					17,642.66

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-2	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
1 Punët përgatitore					
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritët kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i referencave të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	190.00	0.30	57.00
Totali 1 :					107.00
2 Punët tokësore					
2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=1.80 m	m³	342.00	1.50	513.00

2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	90.00	0.10	9.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	190.00	0.20	38.00
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të cymtetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	142.50	1.00	142.50
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	123.50	1.00	123.50
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	20.00	5.00	100.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	190.00	0.10	19.00
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m²	228.00	0.50	114.00
2.10	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	20.00	20.00
Totali 2 :			1,129.00		

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.3	PESN8 Ø250	m'	190.00	4.60	874.00
Totali 3 :			874.00		

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	10.00	1.00	10.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	8.00	30.00	240.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	6.00	30.00	180.00
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	30.00	5.00	150.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	20.00	5.00	100.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	15.00	5.00	75.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	50.00	1.00	50.00
4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	15.00	10.00	150.00
Totali 4 :			955.00		

5 Punët tjera

5.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	190.00	0.10	19.00
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	190.00	0.10	19.00
Totali 5 :			38.00		

1	Punët përgatitore				107.00
2	Punët tokësore				1,129.00
3	Punët montuese				874.00
4	Punët e betonit				955.00
5	Punët e tjera				38.00
Totali:					3,103.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FSHATI ZOQISHTË

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI-1	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
-----	--	--------	-------	-------------------	----------

1 Punët përgatitore

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	300.00	300.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i referencave të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	335.00	0.30	100.50
Totali 1 :					400.50

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=2.10 m	m³	1,512.00	0.50	756.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	200.00	0.10	20.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	335.00	0.20	67.00
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepër) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	217.75	0.50	108.88
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	251.25	1.00	251.25
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	20.00	5.00	100.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	335.00	0.10	33.50
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	603.00	0.50	301.50
2.10	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
Totali 2 :					1,738.13

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN81				
3.2	PESN8 Ø315	m'	385.00	7.50	2,887.50
Totali 3 :					2,887.50

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	15.00	1.00	15.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	10.00	30.00	300.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kineta më përputhur sipas detalit.	m³	8.00	30.00	240.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	50.00	5.00	250.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	35.00	5.00	175.00
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	30.00	5.00	150.00
4.8	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	50.00	1.00	50.00

4.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftësi mbajtëse 40l. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	30.00	10.00	300.00
Totali 4 :					1,480.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	335.00	0.10	33.50
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	335.00	0.10	33.50
Totali 5 :					67.00

1	Punët përgatitore				400.50
2	Punët tokësore				1,738.13
3	Punët montuese				2,887.50
4	Punët e betonit				1,480.00
5	Punët e tjera				67.00
Totali:					6,573.13

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve-SEGMENTI 2	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
-----	--	--------	-------	-------------------	----------

1 Punët përgatitore

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritët kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	500.00	500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	150.00	0.30	45.00
Totali 1 :					545.00

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=1.80 m	m³	1,296.00	0.50	648.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	100.00	0.10	10.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	135.00	0.20	27.00
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	87.75	0.50	43.88
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	112.50	1.00	112.50
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	15.00	2.00	30.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	150.00	1.00	150.00
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	180.00	0.50	90.00
2.10	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	20.00	20.00
Totali 2 :					1,181.38

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.3	PESN8 Ø250	m'	150.00	4.60	690.00
Totali 3 :					690.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale $t=20$ cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës $B \times L=1.50 \times 1.50$ m'.	m ³	8.00	1.00	8.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m ³	6.00	30.00	180.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	3.00	30.00	90.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	40.00	5.00	200.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	30.00	5.00	150.00
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	20.00	5.00	100.00
4.8	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	50.00	1.00	50.00
4.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritjet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	20.00	10.00	200.00
Totali 4 :					978.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	150.00	0.10	15.00
5.2	Klithimi i lerenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i lerenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	150.00	0.10	15.00
Totali 5 :					30.00

1	Punët përgatitore				545.00
2	Punët tokësore				1,181.38
3	Punët montuese				690.00
4	Punët e betonit				978.00
5	Punët e tjera				30.00
Totali:					3,424.38

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve=SEGMENTI-3	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritjet kosto e përpilimit të planit dhe programit punës si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punës.	p.s	1.00	500.00	500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	235.00	0.30	70.50
Totali 1 :					570.50

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare $h=2.10$ m	m ³	493.50	1.50	740.25
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	150.00	0.10	15.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ± 1 cm.	m ²	235.00	0.20	47.00
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m ³	152.75	0.50	76.38
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m ³	152.75	1.00	152.75

2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese ne kanalizimin e projektuar.	copë	10.00	5.00	50.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	235.00	0.10	23.50
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	423.00	0.50	211.50
2.10	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	20.00	20.00
				Totali 2 :	1,386.38

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.3	PESN8 Ø250	m'	235.00	4.60	1,081.00
				Totali 3 :	1,081.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusetës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjijet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	10.00	1.00	10.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	8.00	30.00	240.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	6.00	30.00	180.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuar).	copë	40.00	5.00	200.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuar).	copë	35.00	5.00	175.00
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuar).	copë	20.00	5.00	100.00
4.8	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	50.00	1.00	50.00
4.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritit edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	20.00	10.00	200.00
				Totali 4 :	1,155.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	235.00	0.10	23.50
5.2	Klirimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	235.00	0.10	23.50
				Totali 5 :	47.00

1	Punët përgatitore				570.50
2	Punët tokësore				1,386.38
3	Punët montuese				1,081.00
4	Punët e betonit				1,155.00
5	Punët e tjera				47.00
				Totali:	4,239.88

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FSHATI CELINË

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve=SEGMENTI-1	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritit kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	280.00	0.30	84.00
				Totali 1 :	134.00

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV me makinë me gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=2.50 m	m³	370.00	3.00	1,110.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	150.00	0.10	15.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	280.00	0.20	56.00
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	70.00	1.00	70.00
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	56.00	1.00	56.00
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	10.00	5.00	50.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	280.00	0.10	28.00
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	280.00	0.50	140.00
2.10	Largimi i ujërave në tokësore me pompa	paushall	1.00	20.00	20.00
				Totali 2 :	1,595.00

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.3	PESN8 Ø250	m'	280.00	4.60	1,288.00
				Totali 3 :	1,288.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	12.00	1.00	12.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	7.00	30.00	210.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	6.00	30.00	180.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	14.00	5.00	70.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	7.00	50.00	350.00
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	7.00	50.00	350.00
4.8	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	40.00	2.00	80.00
4.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më afësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritë edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	7.00	80.00	560.00
				Totali 4 :	1,812.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rjetës së kanalizimit	m'	280.00	0.10	28.00
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	280.00	0.10	28.00
				Totali 5 :	56.00

1	Punët përgatitore				134.00
2	Punët tokësore				1,595.00
3	Punët montuese				1,288.00
4	Punët e betonit				1,812.00
5	Punët e tjera				56.00
				Totali:	4,885.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FSHATI NASHPALLË

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve=SEGMENTI-1	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
-----	--	--------	-------	-------------------	----------

1 Punët përgatitore

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	165.00	0.30	49.50
Totali 1 :					99.50

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=2.50 m	m³	210.00	3.00	630.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	165.00	0.10	16.50
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	165.00	0.20	33.00
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepër) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	45.00	0.50	22.50
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	35.00	1.00	35.00
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	10.00	5.00	50.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	165.00	0.10	16.50
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	170.00	0.50	85.00
2.10	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	20.00	20.00
Totali 2 :					958.50

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.3	PESN8 Ø250	m'	170.00	4.60	782.00
Totali 3 :					782.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	4.00	1.00	4.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	4.00	30.00	120.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	3.00	30.00	90.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	14.00	5.00	70.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	7.00	30.00	210.00
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	7.00	30.00	210.00
4.8	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	35.00	1.00	35.00
4.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	6.00	80.00	480.00
Totali 4 :					1,219.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	165.00	0.10	16.50
------	----------------------------------	----	--------	------	-------

5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpateve të demtuara	m'	165.00	0.10	16.50
Totali 5 :					33.00

1	Punët përgatitore	99.50
2	Punët tokësore	958.50
3	Punët montuese	782.00
4	Punët e betonit	1,219.00
5	Punët e tjera	33.00
Totali:		3,092.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FSHATI PASTASEL

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve=SEGMENTI-1-2-3	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
-----	--	--------	-------	-------------------	----------

1 Punët përgatitore

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punës si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punës.	p.s	1.00	500.00	500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	730.00	0.30	219.00
Totali 1 :					719.00

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=2.50 m	m³	915.00	3.00	2,745.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	560.00	0.10	56.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	730.00	0.20	146.00
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	185.00	1.50	277.50
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	150.00	10.00	1,500.00
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	28.00	5.00	140.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	730.00	0.10	73.00
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m²	730.00	1.00	730.00
2.10	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	50.00	50.00
Totali 2 :					5,767.50

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.3	PESN8 Ø250	m'	730.00	4.60	3,358.00
Totali 3 :					3,358.00

4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet përpunuar dhe ngjeshet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m	m²	9.00	1.00	9.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	6.00	50.00	300.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	4.00	50.00	200.00

4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	34.00	5.00	170.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	17.00	5.00	85.00
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	17.00	50.00	850.00
4.8	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyre antikorrozive.	copë	85.00	1.00	85.00
4.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	17.00	80.00	1,360.00
				Totali 4 :	3,059.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	730.00	0.10	73.00
5.2	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	730.00	0.10	73.00
				Totali 5 :	146.00

1	Punët përgatitore				719.00
2	Punët tokësore				5,767.50
3	Punët montuese				3,358.00
4	Punët e betonit				3,059.00
5	Punët e tjera				146.00
				Totali:	13,049.50

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FSHATI RATKOC

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve=SEGMENTI-1-2-3-4-5-6-7-8-9	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Totali-€
-----	--	--------	-------	-------------------	----------

1 Punët përgatitore

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpillimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	p.s	1.00	500.00	500.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	2,430.00	0.30	729.00
				Totali 1 :	1,229.00

2 Punët tokësore

2.1	Pastrimi i terrenit	paushall	1.00	100.00	100.00
2.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesafare h=5.0 m	m³	12,150.00	2.00	24,300.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	9,560.00	0.20	1,912.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	2,430.00	0.20	486.00
2.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepër) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	2,430.00	0.50	1,215.00
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrës në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja e shtresës me trashësi 20cm	m³	1,955.00	1.00	1,955.00
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar.	copë	60.00	5.00	300.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	2,430.00	0.10	243.00
2.9	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar.	m³	9,720.00	0.50	4,860.00
2.10	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa	paushall	1.00	100.00	100.00
				Totali 2 :	35,471.00

3 Punët montuese

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.3	PESN8 Ø400	m'	830.00	10.40	8,632.00
3.4	PESN8 Ø500	m'	800.00	16.30	13,040.00
3.5	PESN8 Ø600	m'	800.00	28.30	22,640.00
					44,312.00


4 Punët e betonit

4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjyhet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	25.00	1.00	25.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshme për puseta me betonarme C- 20/25 me dimensione 1.3x1.3x0.2	m³	19.00	50.00	950.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	14.00	50.00	700.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	220.00	20.00	4,400.00
4.6	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/500/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	55.00	25.00	1,375.00
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	55.00	25.00	1,375.00
4.8	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	825.00	1.00	825.00
4.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritët edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	55.00	70.00	3,850.00
Totali 4 :					13,500.00

5 Punët tjera

5.1.	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	2,430.00	0.10	243.00
5.2	Kthimi i terenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	2,430.00	0.10	243.00
Totali 5 :					486.00

1	Punët përgatitore				1,229.00
2	Punët tokësore				35,471.00
3	Punët montuese				44,312.00
4	Punët e betonit				13,500.00
5	Punët e tjera				486.00
Totali:					94,998.00



Nr.

REKAPITULLIM

1	RAHOVEC	71,435.53 €
2	BRESTOC	18,589.40 €
3	DRENOÇ	7,896.70 €
4	FORTESE	32,526.17 €
5	HOQE E VOGEL	3,740.81 €
6	KRAMOVIK	4,392.70 €
7	KRUSHË E MADHE	40,613.50 €
8	NAGAVC	2,848.81 €
9	OPTERUSHË	16,776.80 €
10	RADOSTË (MALËSI E VOGËL)	13,296.00 €
11	SENOÇ	10,736.98 €
12	XËRXË	20,745.66 €
13	ZOQISHTË	14,237.38 €
14	CELINË	4,885.00 €
15	NASHPALLE	3,092.00 €
16	PASTASEL	13,049.50 €
17	RATKOC	94,998.00 €

	Totali:	373,860.93 €
	TVSH 18%	67,294.97 €
	Totali me TVSH	441,155.89 €

