



KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA E RAHOVECIT - OPSTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenja za Opštu Upravu

-III- Nr. I prot. 2235 Më 09.07.2020
Br. prot. RAHOVEC - ORAHOVAC Dt.

ANEKS KONTRATA

NDËRTIMI I OBJEKTIT TË ÇERDHËS SË FËMIJËVE NË FSHATIN RATKOC

Nr. Ref. 623-20-3129-5-2-5

Nr. i brendshëm. 623-18-048-5-1-1/5

Autoriteti Kontraktues: **KOMUNA E RAHOVECIT**, dhe


N.P.N. "EUROING" me adresë në **Rahovec**, të cilën e përfaqëson **Kujtim Thaqi**, në tekstin e mëtejshëm ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontratë:

- I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: [Ndërtimi i objektit të çerdhës së fëmijëve në fshatin Ratkoc], me nr. të prokurimit [623-18-6264-5-1-1 & 623-18-048-5-1-1], të datës: [20.11.2018], e cila kontratë është në realizim e sipër.
- II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për [Ndërtimi i objektit të çerdhës së fëmijëve në fshatin Ratkoc], Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës [06.07.2020] me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se 25 ditë pune pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **39,968.20 €**
(Tridhjetenëntë mijë e nëntëqindëgjashëdhjetetë Euro e njëzetë Cent)
sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. [623-20-3129-5-2-5 & 623-18-048-5-1-1/5].
3. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
4. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas përfundimit të punëve.
5. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
6. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Kujtim Thaqi
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	09.07.2020	Data:	09.07.2020
Vula:		Vula:	

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE TE PA PARASHIKUARA DHE PUNEVE SHITES

Datë: 31 / 05 / 2019

Pos.	Përshkrimi i punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Punët e Dheut dhe të Betonit				
1.1	Gërmimi i dheut me makinë si dhe me dorë të kategorisë IV dhe V me dim. 1.0x1.0m me niveletë me saktësi ±3cm si dhe transporti deri në deponi.				
	Me makinë 90%	m ³	41	2.0	82.0
	Me dorë 10%	m ³	4.1	2.0	8.2
1.2	Furnizimi i materialit dhe vendosa e zhavorit-llauf në kanalin e hapur duke përfshi edhe ngjeshjes nëpër shtresa me trashës d=20cm	m ³	170	7.0	1190.0
1.3	Furnizimi i materialit dhe punimi i kanalit nga BA për vendosjen e gypit të ujesjellesit duke përfshirë edhe pahitë e nevojshme për betonim me dim. 100x120cm	m ³	33.6	80.0	2688.0
1.4	Furnizimi, transporti, përgatitja dhe betonimi i themelit shiritore dhe xokullës me beton C-25/30. Armimi sipas detajeve të armaturës. Vërejtje: Gjatë përgatitjes së themeleve të bëhen të gjitha punët paraprake lidhur me instalimet e ujit, kanalizimit, rrymës elektrike dhe rrufepritësit.	m ³	12.6	80.0	1008.0
1.5	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi, lidhja dhe montimi i pozicioneve të armaturave Ø8, Ø12, Ø14, Ø16, të dhena në pjesën grafike në bazë të planeve të armaturës, sipas llogarisë statike.	kg	28500	1.0	28500.0
1.4	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar si dhe kthimi i trasës në gjendjen e mëparshme.	m ³	41	2.0	82.0
1.5	Furnizimi i materialit dhe punimi i pusetave beton-arme me dim. 1.2x1.2x1.5m duke përfshirë pllakën beton-arme në pjesë e poshtme dhe të eperme me trashësi 15cm si dhe armimin e nevojshëm me trashësi të mureve 15cm	copë	2	300.0	600.0
1.6	Furnizimi i materialit dhe montimi i kapakëve nga metali-giza për pesha të rënda për pusetat e punuara me niveletë sipas terrenit.	copë	2	80.0	160.0
	Punët Instaluese dhe Montuese				
1.7	Furnizimi i materialit dhe montimi i gypit furnizues PE100 DN 315/10bar	m'	41	40.0	1640.0
1.8	Furnizimi i materialit dhe montimi i gypit GB-DN d=400mm SN8	m'	41	28.0	1148.0

1.9	Furnizimi i materialit dhe montimi i armaturës rrjetë në beton e tipit Q335	kg	562	1.0	562.0
	<i>Punimi i Pjesëve Fazonike prej Gizës PN16bar</i>				
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike prej materialit të gizës				
1.10	FFR - DN 300/250	copë	2	350.0	700.0
	AF - DN 315/DN300 , PN16	copë	2	280.0	560.0
	Multi joint AC 250/250(271-289)	copë	2	520.0	1040.0
GJITHSEJ ME TVSH :					39,968.20 €

Ofertuesi:

"EUROING"SH.P.K

