



KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

NDËRTIMI I QENDRËS KRYESORE TË MJEKËSISË FAMILJARE - EMERGJENCA - FAZA E DYTË

Nr. Ref. 623-20-3122-5-2-5

Nr. i brendshëm. 623-18-052-5-1-1/5

Autoriteti Kontraktues: KOMUNA E RAHOVECIT, dhe

N.N.T. “ETNIKU” me adresë në Suharekë, të cilën e përfaqëson Tahir Bugari & “H & B Consulting” Sh.p.k. me adresë në Prishtinë, të cilën e përfaqëson Gazmend Murati & N.N.P. “B – ENGINEERING” me adresë në Suharekë, të cilën e përfaqëson Betim Mamaj, në tekstin e mëtejme (“Kontraktuesi”), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontratë:

- I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: [Ndërtimi i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare – Emergjencia – Faza e dytë], me nr. të prokurimit [623-18-6656-5-1-1 & 623-18-052-5-1-1], të datës: [15.11.2018], e cila kontratë është në realizim e sipër.
- II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për [Ndërtimi i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare – Emergjencia – Faza e dytë], Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës [30.06.2020] me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **48,320.95 €**
(Katërdhjetetë mijë e treqind e njëzetë Euro e nëntëdhjetepesë Cent)
sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. [623-20-3122-5-2-5 & 623-18-052-5-1-1/5].
3. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
4. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
5. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
6. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Tahir Bugari
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	02.07.2020	Data:	02.07.2020
Vula:		Vula:	

Paramasa dhe Paralogaria e Punëve Shtesë

NDËRTIMI I QENDRËS KRYESORE TË MJEKËSISË FAMILJARE - EMERGJENCA - FAZA E DYTË

623-18-6656-5-1-1 / 623-18-052-5-1-1

PUNËT SHITESË

1.1. PUNËT E FASADËS

	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.1.1	Furnizimi dhe punimi i fasades termike, me stiropor 8cm Isomaster EPS 10D me rezist. ndaj shtypjes 80 kPa, me depertueshmeri të kaluar të nxehtësisë (λ_D) 0.035 W/mK. Përparësia e tyre është se eliminon urën e nxehtësisë. Rrjeta Masternet (qelqi) rezist. ndaj materieve alkalike, dhe e cila përdoret për përforcim të Thermomaster sistemeve fasadore të izolimit, harxhimi i materialit 1.1m ² /neto m ² , e llojit 160 g/m ² . Ngjitës për fasada Thermomaster Fix. Është ngj me çimento me shtesë rrëshire artificiale dhe përdoret për ngjitje EPS dhe XPS të pllakave tek sistemet termoizoluese të fasadave dhe ngjitjen e rrjetës qelqore. Tiplla Thermomaster D. Tiplla është me mburojë qarkore nga poliamidi me goxhdë plastike, me fiksime mekanik (gozhdim) i pll. termoizoluese. Në m ² /8 copë tiplla me diameter të vrimës 10mm, dhe gjatësi 14-16mm, fuqia e shkëputjes nga muri 0.08kN. Profilet e aluminit në këndet e fasadës nga Thermomaster UZ dhe UL profile. Gjerësia e tyre nga 2-12cm. Nënshtrësja (baza) Corastrend është lëng i koncentruar sistetik dispensues. Kjo nënshtrësë ndalon lagështinë dhe zmadhon ngjitjen e fasadës. Fasada do jetë nga prodhuesi Coratrend me frakcion (granulacion) 2mm. Fasada është elastike me ngjyrë plastike dhe rezistues ndaj kushteve atmosferike dhe rrezeve UV. Ndërsa coku do punohet nga dogamimi plastik. Ky material mund të zëvendësohet nga një material me karakteristika të ngjajshme.	m ²	125.00	16.00 €	2,000.00 €
1.1.3	Furnizimi si dhe montimi i Fasades ventiluese me ngjyre te hirtë	m ²	141.59	55.00 €	7,787.45 €
TOTALI POSICIONI 1.1:					9,787.45 €

1.3. PUNËT E NIVELIZIMIT

	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.3.1	Furnizimi dhe punimi i nivelizimit të dyshemeve, që do bëhet me stiropor 5cm të prodhuesit Isomaster EPS 70 ose EPS-L 70 me rezistencë në shtypje 70kPa dhe përcueshmeri të nxehtësisë (λ) 0.041 W/mK, me rezistencë paradifuzive (μ) 20-40. Kurse rreth fushës nivelizuese do vendosim stiropor 1 cm. Ndërsa shtresja rrafshuese nivelizuese (estrih) 6-8 cm sipas nevojës dhe kushteve të pllakave konstruktive ne bodrum, perdhese, kat si dhe shtresja e nivelizimit te kulmit	m ²	155.00	4.00 €	620.00 €
TOTALI POSICIONI 1.3:					620.00 €



1.4. PUNËT E HIDROIZOLIMIT TEK SANITARITË					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.4.1	Furnizimi me material dhe punimi i hidroizolimit të banjove me izolim të ftohtë. Hidroizolimi do bëhet me 3 shtresa nga prodhuesi Masterbit LF (lyerës mbrojtës pa tretës). Është izolim me material me shtresën e materialit plastik, masa tretëse e bitumenit me qëndrueshmeri të lartë në temperatura dhe UV stabil. Koha e tharjes së një shtrese është 2-6 orë, punimi i këtij hidroizolimi bëhet me brushë, valak ose me latues gleti. Të punohët sipas specifikimit dhe përshkrimit të prodhuesit. Izolimi do bëhet në dyshemene e banjove dhe në të gjitha banjot në mure me parapet rreth 100 cm nga dyshemeja. Ndërsa me të njëjtin material do izolojmë pjesën ku ndodhet lavamanet me parapet 120cm nga dyshemeja. Ky material mund të zëvendësohet nga një material me karakteristika të ngjajshme.	m ²	120.00	6.00 €	720.00 €
TOTALI POSICIONI 1.4:					720.00 €
1.5. PUNËT E PLLAKAVE TË QERAMIKES					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.5.1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të qeramikes (me material porcelan ose qeramike). Pllakat do vendosen në banjot e objektit, Montimi i tyre do punohën sipas detaleve projektuese të cilat janë caktuar me kerkesë të arkitektit. Pllakat të cilat do montohen janë me dimensione 45 x 45 cm dhe 33 x 33 cm dhe 40 x 20 me trashësi 0.8cm.. Qeramikat do kenë fuga minimale me gjerësi 2 mm. Pllakat do ngjiten me ngjitës të kualitetit të lartë të prodhuesit ISOMAT. Perzgjedhja e qeramikave do bëhet nga ana e arkitektit projektues.	m ²	195.00	14.00 €	2,730.00 €
TOTALI POSICIONI 1.5:					2,730.00 €
1.6. PUNËT E PARAPETIT TË DRITAREVE					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.6.1	Furnizimi me material dhe mveshja e parapetit të dritareve dhe dyerëve të jashtme. Mveshja parashihet të bëhet me mermere që do vendosen nga të dyja anet e dritareve, mermeri do jetë me trashësi, T = 2cm. Dhe do caktohet ngjyra sipas kerkeses se arkitektit. (Këtë pozicion mund ta ndërrojmë me mveshje nga llamarinë nga ana e jashtme). Në këtë shumë futet edhe montimi i tyre.	m'	85.00	8.00 €	680.00 €
TOTALI POSICIONI 1.6:					680.00 €
1.7. PUNËT E GILINDERAVE					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.7.1	Furnizimi dhe montimi i gardhit të shkallëve të brendshme. Gilinderat jenë nga materiali i inoxit.	m'	15.00	45.00 €	675.00 €
1.7.2	Furnizimi dhe montimi i gardhit të shkallëve të brendshme. Gilinderat jenë nga materiali i inoxit të inkastruara në mur.	m'	22.00	40.00 €	880.00 €
TOTALI POSICIONI 1.7:					1,555.00 €



1.11. PUNËT E DYSHEMESE					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.11.1	Furnizimi me material dhe vendosja e dyshemesë nga materiali "NORAPLAN STONE", me trashësi t = 2.5mm, rrollne me dimenslone 1.22x15m. Në fillim duhët të shtohët me bazë praimer "UZIN PE 360, nivelizuesit të dyshemesë "UZIN NC-145" dhe ngjitës gome "UZIN KE-2000 S" dhe në fund me material "NORAPLAN CLASSIC". (Veretje: si pozicion mund te punohet edhe linoleum ose epoxyd te kualitet te larte. Por gjithmone ne bashkepunim me arkitektin dhe organin mbikqyres).	m ²	165.00	16.00 €	2,640.00 €
TOTALI POSICIONI 1.11:					2,640.00 €
1.12. PUNËT E PLLAFONIT TË LËSHUAR					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.12.1	Furnizimi me material dhe montimi I pilakave të Armstrongut të prodhuesit "LAFARGE", me dimenslone 600x600x14mm, me të gjithë aksesorët për gjatësi, perimetri dhe varëse. Të gjitha pllafonet tjera përpos amfiteatrit do jenë të punuara me këtë llojë Armstrongu dhe i cili do jetë i përcaktuar nga arkitekti. Në përshkrim teknik do ti bashkangjesim dhe të dhënat e përgjithshme për të.	m ²	85.00	13.00 €	1,105.00 €
TOTALI POSICIONI 1.12:					1,105.00 €
1.13. PUNËT TJERA					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.13.5	Furnizimi dhe muratimi i oxhakëve me tullë fasade, si dhe mbështjellja me llamarinë.	m'	45.00	45.00 €	2,025.00 €
1.13.6	Furnizimi dhe mveshja e mureve me plumbë ne sallën e rengenit, e cila sherbenë per mbrojtje nga rrezatimi.	m ²	40.00	45.00 €	1,800.00 €
1.13.7	Furnizimi dhe montimi I xhamit nga plumbi me dim. 400x340 cm, e cila sherbenë per mbrojtje nga rrezatimi.. Ky pozicion eshte ne sallën e rengenit	Copë	1.00	2,000.00 €	2,000.00 €
TOTALI POSICIONI 1.13:					5,825.00 €



1.14. PUNËT E ZDRUKHTARISE-					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totall
	Furnizimi dhe montimi i dritareve të aluminit dhe fasades gjysemstrukturale				
1.14.1	D1 -200 x 160 cm	copë	2.00	360.00 €	720.00 €
1.14.2	D2- 160 x 160 cm	copë	2.00	280.00 €	560.00 €
1.14.3	D3 -140 x 160 cm	copë	4.00	280.00 €	1,120.00 €
1.14.4	D4 -100 x 160 cm	copë	2.00	200.00 €	400.00 €
1.14.5	D5 -120 x 160 cm	copë	1.00	200.00 €	200.00 €
1.14.6	D6 -160 x 260 cm	copë	2.00	360.00 €	720.00 €
1.14.7	D7 -60 x 160 cm	copë	4.00	150.00 €	600.00 €
1.14.8	D8 -80 x 160 cm	copë	2.00	180.00 €	360.00 €
1.14.9	D9 -200 x 100 cm	copë	1.00	290.00 €	290.00 €
1.14.10	D10 -140 x 100 cm	copë	1.00	200.00 €	200.00 €
1.14.11	D11 -400 x 160 cm Panell i Qelqit (fasada gjysemstrukturale) me profile Alumini me urë Termike dhe me xham Termopan 4x16x6. Korniza këndore e salduar dhe e fiksuar me vida - 8 copë	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
1.14.12	D12 -400 x 200 cm Panell i Qelqit (fasada gjysemstrukturale) me profile Alumini me urë Termike dhe me xham Termopan 4x16x6. Korniza këndore e salduar dhe e fiksuar me vida - 4 copë	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
1.14.13	D13 -1100 x 200 cm Panell i Qelqit (fasada gjysemstrukturale) me profile Alumini me urë Termike dhe me xham Termopan 4x16x6. Korniza këndore e salduar dhe e fiksuar me vida - 1 copë	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
1.14.14	D14 -360 x 160 cm	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
	Furnizimi dhe montimi i Derës me profile Alumini me urë termike dhe me xham Termopan 4x14x4.				
1.14.15	d1-260 x 260 cm	copë	4.00	680.00 €	2,720.00 €
	Furnizimi dhe montimi i Dyerve të brendshme mediapan me trashësi t=4 cm, korniza metalike sipas dimensioneve (trashësisë së murit), ngjyra e bardhë.				
1.14.16	d2-150 x 205 cm	copë	1.00	150.00 €	150.00 €
1.14.17	d3 -110 x 205 cm	copë	1.00	120.00 €	120.00 €
1.14.18	d4 120 x 205 cm	copë	1.00	120.00 €	120.00 €
1.14.19	d5- 120 x 205 cm (handikep)	copë	1.00	120.00 €	120.00 €
1.14.20	d6- 80 x 205 cm	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
1.14.21	d7- 70 x 205 cm	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
1.14.22	d8- 180 x 205 cm	copë	1.00	200.00 €	200.00 €
1.14.23	d9- 90 x 220 cm (emergjente)	copë	1.00	180.00 €	180.00 €
1.14.24	d10- 150 x 205 cm (kthina e nxemjes)	copë	1.00	220.00 €	220.00 €
1.14.25	d11- 180 x 205 cm (kthina e rengenit)	copë	1.00	250.00 €	250.00 €
TOTALI POSICIONI 1.14:					9,850.00 €



1.15. PUNËT E PARTERIT					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.15.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-IV, me thellësi mesatare h=50 cm dhe transporti i dheut të tepërt deri në deponinë e caktuar nga investitori.	m ³	650.00	0.60 €	390.00 €
1.15.3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-63mm, t=20cm, ne sipërfaqen ku do te shtrohet kubezat.	m ³	120.00	4.00 €	480.00 €
1.15.4	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-31mm t=10cm, ne sipërfaqen ku do te shtrohet kubezat.	m ³	150.00	5.00 €	750.00 €
1.15.5	Furnizimi me material dhe shtrimi i rërës 0-4 mm me trashësi t=5 cm për bazën e kubëzave.	m ³	35.00	6.00 €	210.00 €
1.15.9	Furnizimi me material dhe vendosja e gurëve skajor të betonit 10x24 cm të qëndrueshem ndaj ngricave. Në këtë pozicion të llogaritet edhe betoni për vendosjen e gurëve.	m ³	150.00	5.00 €	750.00 €
1.15.10	Furnizimi, rrafshimi i dheut të huazuar për mbjelljen e barit dhe rregullimin e hapësirave gjelberuese.	m ²	1,650.00	0.50 €	825.00 €
1.15.13	Punimi i shenjzimit horizontal të parkingjeve me ngjyrë të bardhë, me vijë të plotë me gjatësi L=5 m dhe trashësi të vijës t= 12 cm.	m ²	150.00	1.00 €	150.00 €
1.15.16	Furnizimi me material dhe punimi i murit mbrojtës nga betoni i armuar, muri ka lartësi h=140 cm dhe gjërësi d=25 cm. Në këtë pozicion është përfshirë zhavorri, armimi dhe betonimi i murit (te gjitha fazat e nevojshme për punimin e murit mbrojtës).	m ²	25.00	35.00 €	875.00 €
TOTALI POSICIONI 1.15:					4,430.00 €

1.1. PUNËT E FASADËS	9,787.45 €
1.3. PUNËT E NIVELIZIMIT	620.00 €
1.4. PUNËT E HIDROIZOLIMIT TEK SANITARIJET	720.00 €
1.5. PUNËT E QERAMIKAVE	2,730.00 €
1.6. PUNËT E MERMERIT	680.00 €
1.7. PUNËT E GILINDERAVE	1,555.00 €
1.11. PUNËT E DYSHEMESE	2,640.00 €
1.12. PUNËT E PLLAFONIT TË LËSHUAR	1,105.00 €
1.13. PUNËT TJERA	5,825.00 €
1.14. PUNËT E ZDRUKHTARISE -Dritaret (Alumin)	9,850.00 €
1.15. PUNËT E PARTERIT	4,430.00 €
TOTALI:	39,942.45 €



2. ELEKTROINSTALIMET

2.1. RRYMA E FORTË

	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
2.1.1	Kabllloja furnizuese nga trafostacioni Blind deri tek dollapi kryesor DEK me ane te kablllos NYY-J 4x150mm ² (Al) I futur ne gyp te brinjezua, mbajtesi i metalit i kablllos gjate tejdepertimit deri te DEK ne bodrum .Ketu perfshihen 3 puseta (2x2x2)m , 2 gypa te brinjezuar Ø 160 ,hapja dhe mbyllja e kanalit me dimensione 0.4x0.9, shtrirja e shtreses se zhavorit prej 10cm nen dhe mbi kabell, mbrojtësi Gal dhe shiriti paralajmerues.	m	15.00	30.00 €	450.00 €
2.1.2	Kabllloja furnizuese nga Gjeneratori deri tek dollapi kryesor DEK me ane te kablllos NYY-J 4x150mm ² (Al) I futur ne gyp te brinjezuar .Ketu perfshihet hapja dhe mbyllja e kanalit me dimensione 0.4x0.9, shtrirja e shtreses se zhavorit prej 10cm nen dhe mbi kabell, mbrojtësi Gal dhe shiriti paralajmerues.	m	5.00	5.00 €	25.00 €
2.1.3	Kabllloja furnizuese nga dollapi kryesor DEK deri tek gjeneratori -per ngacmim me ane te kablllos NYY-J 4x10mm ² (Cu) I futur ne gyp te brinjezuar .Ketu perfshihet hapja dhe mbyllja e kanalit me dimensione 0.4x0.9, shtrirja e shtreses se zhavorit prej 10cm nen dhe mbi kabell, mbrojtësi Gal dhe shiriti paralajmerues.	m	5.00	3.00 €	15.00 €
2.1.4	Kabllloja furnizuese nga dollapi kryesor DEK deri tek ashensori dhe me ane te kablllos PP-Y(NYM) 5x16mm ² (Cu) I futur ne gyp te brinjezuar	m	10.00	8.00 €	80.00 €
2.1.5	Kabllloja furnizuese nga dollapi kryesor DEK deri tek dollapi kryesor DEQ-QILERI me ane te kablllos PP-Y(NYM) 4x50mm ² +1x35mm ² (Cu) I futur ne gyp te brinjezuar	m	30.00	17.00 €	510.00 €
2.1.6	Kabllloja furnizuese nga dollapi kryesor DEK deri tek tabelat shperndarse TSH1, TSH2, TSH3, TSH4, TSH5, TSH6 me ane te kablllos PP-Y(NYM) 5x16mm ² (Cu)-te futur ne gyp te brinjezuar	m	60.00	12.00 €	720.00 €
2.1.7	Kabllloja furnizuese nga ormani DEK deri tek ormani DER-radiologji PP-Y(NYM) 5x35mm ² (Cu) I futur ne gyp te brinjezuar	m	10.00	15.00 €	150.00 €
2.1.8	Kabllloja furnizuese nga ormanat e klima komores deri tek qilerit 1 (per komandim) me ane te kablllove 4x(NYY-J 5x2.5mm ²) (Cu) te futur ne gyp te brinjezuar	m	20.00	10.00 €	200.00 €
2.1.9	Kabllloja furnizuese nga dollapi kryesor shperndares DEK deri tek deri tek tabelat e siguresave (TSH1 -TSH6) -(mundesia e lidhjes me UPS) me ane te kablllos PP-Y 5x6mm ² (Cu) te futur ne gyp te brinjezuar	m	40.00	4.00 €	160.00 €
TOTAL POSICIONI 2,1					2,310.00 €



REKAPITULIMI I ELEKTRIKËS	
1 INSTALIMET E RRYMËS FORTË	2,310.00 €
2 INSTALIMI I NDRIQIMIT TË MBRENDSHËM	- €
3 INSTALIMI I TENSIONEVE ULETA-Rrjeta Informative (LAN-i) - L	- €
4 INSTALIMI I TENSIONEVE ULETA-RRJETA TELEFONIKE	- €
5 SISTEMI I SISTEMIT KUNDRA TYMIT DHE ZJARRIT	- €
6 SISTEMI KAMERAVE	- €
7 NDRIQIMI I JASHTEM	- €
TOTALI:	2,310.00 €

3. HIDROINSTALIMET					
3.2. INSTALIMET E UJIT					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
	Blerja dhe montimi i gypave HDPE dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit(gjatesit e gypave deri te vertikalet), duke përfshirë edhe gypat për uje te ngrohte dhe rirqkulluesit. Në këtë pozicion të futen të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje si dhe shqyrtimi në shtypje dhe dezinfektimi.				
3.2.2	Furnizimi dhe instalimi i gypave të ujit REHAU PE-X/A/PE gypa të polietilenit të rrjetëzuar nën presion ose te ngjajshëm Ø40x 5.5 ose i ngjajshëm.	m	30.00	9.00 €	270.00 €
3.2.3	Furnizimi dhe instalimi i gypave të ujit REHAU, gypa të polietilenit të rrjetëzuar nën presion ose te ngjajshëm Ø32x4.4 ose i ngjajshëm.	m	25.00	8.00 €	200.00 €
3.2.4	Furnizimi dhe instalimi i gypave të ujit REHAU, gypa të polietilenit të rrjetëzuar nën presion ose te ngjajshëm Ø25x3.5 ose i ngjajshëm.	m	15.00	7.00 €	105.00 €
3.2.9	Furnizimi dhe instalimi Kthese 90 grad 40x5.5 - 40x5.5 REHAU, ose te ngjajshëm	copë	4.00	14.00 €	56.00 €
3.2.10	Furnizimi dhe instalimi Kthese 90 grad 25x8.6 - 63x8.6 REHAU, ose te ngjajshëm	copë	6.00	12.00 €	72.00 €
3.2.22	Furnizimi dhe instalimi i gypit FeZn 2" për hidranta	m	55.00	12.00 €	660.00 €
TOTALI POS 3.2:					1,363.00 €

REKAPITULIMI	
3.2. INSTALIMET E UJIT	1,363.00 €
TOTALI	1,363.00 €



4. INSTALIMET MAKINERIKE

4.3. VERTIKALET KRYESORE ME GYP TË FORTË TË ÇELIKUT


	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
4.3.3	Furnizimi dhe montimi izolimit te gypave,ujit te ngrohet, sipas normës DIN 4102 me rrashesi t = 9 mm, me ngjites original te prodhuesit , sasia dhe madhësia sic vijon:				
	DN 50	m	14.00	2.00	28.00 €
	DN 40	m	9.00	2.00	18.00 €
	DN 32	m	12.00	1.50	18.00 €
	DN 25	m	74.00	1.00	74.00 €
	DN 20	m	35.00	1.00	35.00 €
4.3.4	Ngjyrosja me ngjyre kunder korodimit e gypave te celikut.	m ²	22.00	2.50	55.00 €
4.3.5	Furnizimi dhe montimi me gypa të plastikes për largimin e kondensatit me dimensione				
	1/2"	m	115.00	1.00	115.00 €
	3/4"	m	65.00	1.50	97.50 €
	1"	m	40.00	2.00	80.00 €
TOTAL POSICIONI 4.3:					520.5 €

4.4. VENTILIMI

	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
4.4.1	Furnizimi dhe montimi i kanaleve të llamarines se ZN - 0.6 mm	kg	530.00	5.00	2,650.00 €
4.4.2	Furnizimi dhe montimi i lidhjeve fazonike te kanaleve te llamarines 50% e pos. 1	%	0.50	2650.00	1,325.00 €
4.4.3	Furnizimi dhe montimi i grilave me rregullim me dimensione 425x125 mm	copë	1.00	40.00	40.00 €
4.4.10	Depertimi i vrimave	Paushall	1.00	120.00	120.00 €
4.4.11	Testimi i sistemit te ventilimi dhe klimatizimit si dhe leshuaria ne pune.	Paushall	1.00	50.00	50.00 €
TOTAL POSICIONI 4.4:					4,185.00 €

REKAPITULLIMII I PUNËVE MAKINERIKE

D		
4.3	VERTIKALET KRYESORE ME GYP TË FORTË TË ÇELIKUT	520.5 €
4.4	VENTILIMI	4,185.0 €
	TOTALI:	4,705.5 €



REKAPITULLIMI PUNËT SHITESË SIPAS PARAMASËES		
1.	ARKITEKTURA	39,942.45 €
2.	ELEKTROINSTALIMET	2,310.00 €
3.	HIDROINSTALIMET	1,363.00 €
4.	INSTALIMET MAKINERIKE	4,705.50 €
	Gjithësejt:	40,949.96 €
	TVSH	7,370.99 €
	Gjithësejt me TVSH	48,320.95 €

Punekryesi:

