



KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

NDËRTIMI I RRUGËVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT

Nr. Ref. 623-20-3130-5-2-5

Nr. i brendshëm. 623-18-060-5-2-1/5

Autoriteti Kontraktues: **KOMUNA E RAHOVECIT**, dhe

“**MENDI – P**” Sh.p.k. me adresë në Rahovec, të cilën e përfaqëson **Kujtim Thaçi**, në tekstin e mëtejme (“Kontraktuesi”), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontratë:

- I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: [Ndërtimi i rrugëve në Komunën e Rahovecit], me nr. të prokurimit [623-18-7445-5-2-1 & 623-18-060-5-2-1], të datës: [03.12.2018], e cila kontratë është në realizim e sipër.
- II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për [Ndërtimi i rrugëve në Komunën e Rahovecit], Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës [01.07.2020] me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se 25 ditë pune pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **27,111.20 €**
(Njëzeteshtatë mijë e njëqind e njëmdhjetë Euro e njëzetë Cent)
sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. [623-20-3130-5-2-5 & 623-18-060-5-2-1/5].
3. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
4. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas përfundimit të punëve.
5. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
6. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Kujtim Thaçi
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	08.07.2020	Data:	08.07.2020
Vula:		Vula:	

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE NDËRTIMORE PËR
NDËRTIMIN E RRUGËVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT**

Investitori: K.K. RAHOVECIT
 Objekti: NDËRTIMIN E RRUGËVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT
 Nr. i Prokurimit: 623-18-7445-5-2-1
 Situacioni: Punë Shtesë
 Data: 18,03,2019

PARAMASA ME PARALLOGARI PËR PUNË SHITESË

		1	2	3	4
Nr.	Pershkrimi i Pozicioneve	Paramasa dhe Paralogaria sipas Kontratës			
	Pershkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi €	Çmimi total €

E	Ndërtimi i rrugës në fshatin Palluzhë				
1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III - të së bashku me lisa dhe shkure për zgjerimin e trupit të rrugës, në çmim të llogarit ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5 km	m'	220	1,00	220,00
2	Furnizimi, transporti, shuarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushës guror me trashësi t=35cm.	m'	118	5,00	590,00
3	Gërmimi i dheut të kat së III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=30 cm, gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogarit edhe ngarkimi dhe transporti i dheut në deponi në largësi deri në 5 km.	m'	116	1,20	139,20
4	Furnizimi, transporti, shuarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Ft (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tanponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Gjatë shuarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m'	94	7,00	658,00
5	Furnizimi, transporti, shuarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Ft (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tanponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Gjatë shuarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m'	64	8,00	512,00
6	Furnizimi, transporti, shuarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Ft 4-8 mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shuarjes së rrugës ti ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m'	16	7,00	112,00
7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parrë prej zhavorit, në çmim të llogarit edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	238	5,00	1 190,00
8	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gaveve Skajor nga betoni me dim . 18x24x80cm të markës MB35/40 MPa Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet anesoreve të liben fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punet paraprake Llog. në m'.	m'	100	4,00	400,00
E	Gjithsej ndërtimi i rrugës në Palluzhë				3 821,20

F	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Pastasel				
I	Ndërtimi i rrugës së Mërselëve				
1	Gërmimi i dheut të kat së III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=30 cm, gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogarit edhe ngarkimi dhe transporti i dheut në deponi në largësi deri në 5 km.	m'	760,00	1,00	760,00



2	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Frt (0-63) mm me trashësi t=30cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm2) Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	762,00	7,00	5 334,00
3	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Frt (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm2) Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	396,00	8,00	3 168,00
4	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Frt (4-8) mm me trashësi t=5 cm Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m ³	124,00	7,00	868,00
5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markes MB 35/40 Mpa. me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e përgaditur me parrë prej zhavorit, në çmim të llogaritit edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj	m ³	2 000,00	5,00	10 000,00
6	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 18x24x80cm, të markes MB35/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet presoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprake. Llog në m ³ .	m ³	670,00	4,00	2 680,00
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve ,kapaku prej Çeliku për ngarkesë të rënde , me aftësi mbajtëse deri 30tone Në çmim të llogaritit ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullorës.	copë	12,00	40,00	480,00
I	Gjithsej ndërtimi i rrugës së Mërselëve:				23 290,00

F	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Pastasel	
I	Ndërtimi i rrugës së Mërselëve	23 290,00
F	Gjithsej ndërtimi i rrugëve në fshatin Pastasel:	

REKAPITULIM TOTAL	
E	Ndërtimi i rrugës në Palluzhë 3 821,20
F	Ndërtimi i rrugëve në Pastasel 23 290,00
Totali: 27 111,20 €	

