



KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

**ANEKS KONTRATA**

**PËRMIRËSIMI I INFRASTRUKTURËS NË VENDBANIMET E KOMUNITETEVE JO-SHUMICË NË KOMUNËN E RAHOVECIT**

**Nr. Ref. 623-20-4210-5-3-5**

**Nr. i brendshëm. 623-19-076-5-2-1/5**

Autoriteti Kontraktues: **KOMUNA E RAHOVECIT**, dhe

**N.N.T. "ETNIKU"** me adresë në **Suharekë**, të cilën e përfaqëson **Tahir Bugari**, në tekstin e mëtejshëm ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontratë:

- I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **[Përmirësimi i infrastrukturës në vendbanimet e komuniteteve jo-shumicë në Komunën e Rahovecit]**, me nr. të prokurimit **[623-19-9099-5-2-1 & 623-19-076-5-2-1]**, të datës: **[24.12.2019]**, e cila kontratë është në realizim e sipër.
- II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **[Përmirësimi i infrastrukturës në vendbanimet e komuniteteve jo-shumicë në Komunën e Rahovecit]**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës **[13.08.2020]** me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **10 ditë pune pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.**

**ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:**

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **4,400.00 €**  
(Katër mijë e katërqind Euro e zero zero Cent)  
sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **[623-20-4210-5-3-5 & 623-19-076-5-2-1/5]**.
3. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
4. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas përfundimit të punëve.
5. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
  - a. Marrëveshja e kontratës;
  - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
  - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA  
KOMUNA E RAHOVECIT - OPSTINA ORAHOVAC  
Drejtoria për Administratë të përgjithshme  
Odeljenje za Opštu Upravu

-III- Nr. i prot. **3193** Më **26.08** 20  
Br. prot. Dt. **20**  
RAHOVEC - ORAHOVAC

6. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

| Për Autoritetin Kontraktues: |   | Për Kontraktuesin: |   |
|------------------------------|---|--------------------|---|
| Emri:                        | Astrit Mullabazi  | Emri:              | Tahir Bugari  |
| Pozita:                      | Menaxher i Prokurimit   | Pozita:            | Drejtor   |
| Nënshkrimi:                  |  | Nënshkrimi:        |  |
| Data:                        | 26.08.2020  | Data:              | 26.08.2020  |
| Vula:                        |  | Vula:              |  |

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA-PUNET SHITESË**  
**PERMIRSIMI I INFRASTRUKTURES NE VENDBANIMET E KOMUNITETEVE**  
**JOSHUMIC NE KOMUNEN E RAHOVECIT**  
**VENDBANIME: RAHOVEC-XERXE-CIFLLAK-HOE E MADHE**  
**NDERTIMI I RRUGES FSHATIN XERXE**  
**RRUGA: HASI**

| <b>I PUNET PREGADITORE</b>            |   |                |              |              |               |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Nr.</b>                            | <b>Përshkrimi i punimeve</b>  | <b>Njesia</b>  | <b>Sasia</b> | <b>Çmimi</b> | <b>Vlera</b>  |
| 6                                     | Gërmimi i Dhut të kategoris së V-VII për uljen e trupit të rrugës si dhe nivelizimi i trases përgjat prerje t%thore dhe gjatsores , dheu i gërmuar duhet te ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit.   | m <sup>3</sup> | 250          | 1            | 250.00        |
| 7                                     | Gërmimi i kanalit ne thellësi h=100cm' dhe gjërsi b1=60cm' b2=100cm', për largimin e ujërave atmosferik në qmim llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti në deponi deri në 3km'  | m <sup>3</sup> | 15           | 2            | 30.00         |
| 8                                     | Gërmimi i kanalit ne thellësi h=120cm' dhe gjërsi b1=100cm' b2=160cm', për punimin e lesheses atmosferike nga gypat e betonit fi 600mm' në qmim llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti në deponi deri në 3km'  | m <sup>3</sup> | 10           | 2            | 20.00         |
| 9                                     | Furnizimi dhe vendosja e gypave të betonit Ø600mm' me koka për formimin e leshese përgjat rrugës kryesore , gypat duhet të jen të armuara pasi që sipër saj kalojn automjete me pesha të rënda në cmim llogariten të gjitha punët paraprake si montimi mbushja e fugave me llaq , mbushja me material të përshtatshem reth gypit si dhe ngjesha e tij , pas montimit të gypave duhet të hëhet edhe punimi i kokave hyrse dhe dalëse nga betoni i armuar me trashesi t=15cm' duke i dhënë form sipas ranjes së terrenit. | m'             | 10           | 20           | 200.00        |
| <b>Gjithsej punimi i pregaditore:</b> |   |                |              |              | <b>500.00</b> |



| <b>II PUNET NDERTIMORE</b>          |   |                |              |              |               |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Nr.</b>                          | <b>Përshkrimi i punimeve</b>  | <b>Njesia</b>  | <b>Sasia</b> | <b>Çmimi</b> | <b>Vlera</b>  |
| 2                                   | Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr:(0-63)mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit bëhet me cilindër, ashtu që të arihet moduli i shafitjes M=50Mpa (500kg/cm <sup>2</sup> ).  | m <sup>3</sup> | 45           | 5            | 225.00        |
| 3                                   | Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr:(0-32)mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit bëhet me cilindër, ashtu që të arihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm <sup>2</sup> ).  | m <sup>3</sup> | 30           | 5            | 150.00        |
| 4                                   | Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr:(8-16)mm me trashësi t=5cm .  | m <sup>3</sup> | 15           | 6            | 90.00         |
| 5                                   | Furnizimi,transporti dhe montimi i gurëve skajor nga betoni me dim.10x20x100cm'.Skajorët të vendosen mbi bazën prej betoni të thatë me trashësi t=15cm',ndermjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 të gjitha punët paraprake.   | m'             | 20           | 5            | 100.00        |
| 6                                   | Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave MB 30 të betonit në rrugën, ku trashësi e kubzave t=8cm'. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e pregaditur më parë prej zhavorit, dhe me të gjitha punët paraprake.gjërsia e rrugës sipas pozicioneve në teren . pas shtrimit të kubzave duhet të bëhet ngjeshja e tyre si dhe mbushja e fugave me rrëre të imët . | m <sup>2</sup> | 55           | 6            | 330.00        |
| 7                                   | Punimi i pjesëve përgjat objekteve si te hyrjet daljet apo edhe ndonje strehe përgjat rrugës me beton të klases C30/37 me gjersi b=50cm' dhe trashësi t=(10-15)cm' .  | m'             | 10           | 5            | 50.00         |
| <b>Gjithsej punimi i trotuarit:</b> |   |                |              |              | <b>945.00</b> |

### REKAPITULLIMI

|                |                          |                 |
|----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>I</b>       | <b>PUNET PREGADITORE</b> | <b>500.00</b>   |
| <b>II</b>      | <b>PUNET NDERTIMORE</b>  | <b>945.00</b>   |
| <b>TOTALI:</b> |                          | <b>1,445.00</b> |



**NDERTIMI I RRUGES FSHATIN ÇIFLLAK**  
**RRUGA: USHTAREVE**

| <b>I PUNET PREGADITORE</b>            |   |                |              |              |               |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Nr.</b>                            | <b>Përshkrimi i punimeve</b>  | <b>Njesia</b>  | <b>Sasia</b> | <b>Çmimi</b> | <b>Vlera</b>  |
| 6                                     | Gërmimi i Dhut të kategoris së V-VII për uljen e trupit të rrugës si dhe nivelizimi I trases përgjat prerje t%rthore dhe gjatsore , dheu I gërmuar duhet te ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit. | m <sup>3</sup> | 120          | 1            | 120.00        |
| 7                                     | Gërmimi i kanalit ne thellësi h=100cm' dhe gjërsi b1=60cm' b2=100cm', për largimin e ujërave amosferik në qnim llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti në deponi deri në 3km'                                   | m <sup>3</sup> | 30           | 2            | 60.00         |
| <b>Gjithsej punimi i pregaditore:</b> |   |                |              |              | <b>180.00</b> |

| <b>II PUNET NDERTIMORE</b> |  |                |              |              |              |
|----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nr.</b>                 | <b>Përshkrimi i punimeve</b>   | <b>Njesia</b>  | <b>Sasia</b> | <b>Çmimi</b> | <b>Vlera</b> |
| 2                          | Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr:(0-63)mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit bëhet me cilindër, ashtu që të arihet moduli i shafitjes M=50Mpa (500kg/cm <sup>2</sup> ).   | m <sup>3</sup> | 45           | 5            | 225.00       |
| 3                          | Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr:(0-32)mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit bëhet me cilindër, ashtu që të arihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm <sup>2</sup> ).   | m <sup>3</sup> | 30           | 5            | 150.00       |
| 4                          | Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr:(8-16)mm me trashësi t=5cm .   | m <sup>3</sup> | 10           | 6            | 60.00        |
| 5                          | Furnizimi,transporti dhe montimi i gurëve skajor nga betoni me dim. 10x20x100cm'.Skajorët të vendosen mbi bazën prej betoni të thatë me trashësi t=15cm',ndermjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 të gjitha punët paraprakc.   | m'             | 20           | 5            | 100.00       |
| 6                          | Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave MB 30 të betonit në rrugën, ku trashësi e kubzave t=8cm' . Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e pregaditur më parë prej zhavorit, dhe me të gjitha punët paraprake.gjërsia e rrugës sipas pozicioneve në teren . pas shtrimit të kubzave duhet të bëhet ngjeshja e tyre si dhe mbushja e fugave me rrëre të imët . | m <sup>2</sup> | 55           | 6            | 330.00       |



|                                     |   |    |    |   |               |
|-------------------------------------|---|----|----|---|---------------|
| 7                                   | Punimi i pjesëve përgjat objekteve si të hyrjet daljet apo edhe ndonje strehe përgjat rrugës me beton të klases C30/37 me gjersi b=50cm' dhe trashësi t=(10-15)cm'. | m' | 10 | 5 | 50.00         |
| <b>Gjithsej punimi i trotuarit:</b> |   |    |    |   | <b>915.00</b> |

### REKAPITULLIMI

|                |                          |                 |
|----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>I</b>       | <b>PUNET PREGADITORE</b> | <b>180.00</b>   |
| <b>II</b>      | <b>PUNET NDERTIMORE</b>  | <b>915.00</b>   |
| <b>TOTALI:</b> |                          | <b>1,095.00</b> |

## NDERTIMI I RRUGES NE HOQ TE MADHE

### RRUGA:NISH

| <b>I PUNET PREGADITORE</b>            |  |                |       |       |               |
|---------------------------------------|--|----------------|-------|-------|---------------|
| Nr.                                   | Përshkrimi i punimeve  | Njesia         | Sasia | Çmimi | Vlera         |
| 3                                     | Thyerja me hilt e betonave përgjat trotuarit ,Në çmim të llogaritët, ngarkimi edhe transporti i tij deri në deponin të qytetit në largësi deri 5km'  | m <sup>3</sup> | 3     | 50    | 150.00        |
| 4                                     | Demolimi i kubëzave ekzistuese ne pjesen e rrugës kryesore , kubëzat duhet të demoloohen si dhe po të njejta duhet të vendosen në veper për lidhjen e rrugës kryesore me atë dytsore.  | m <sup>2</sup> | 30    | 1     | 30.00         |
| 5                                     | Demolimi i anësoreve me dimensione 18x24x80cm', ekzistuese ne pjesen e rrugës kryesore si dhe ne pjesen e trotuarit Anësore duhet të demoloohen , palohcn ne paleta te operatorit si dhe të barten e vendin e caktuar ku e cakton investitori. | m'             | 10    | 1     | 10.00         |
| 6                                     | Gërmimi i dheut të kategoris së VI-VII për uljen e trupit të rrugës , dheu i gërmuar duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit.  | m <sup>3</sup> | 110   | 1     | 110.00        |
| <b>Gjithsej punimi i pregaditore:</b> |  |                |       |       | <b>300.00</b> |

| <b>II PUNET NDERTIMORE</b> |  |                |       |       |        |
|----------------------------|--|----------------|-------|-------|--------|
| Nr.                        | Përshkrimi i punimeve  | Njesia         | Sasia | Çmimi | Vlera  |
| 2                          | Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr:(0-63)mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit bëhet me cilindër, ashtu që të arihet moduli i shafitjes M=50Mpa (500kg/cm <sup>2</sup> ). | m <sup>3</sup> | 60    | 5     | 300.00 |
| 3                          | Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr:(0-32)mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit bëhet me cilindër, ashtu që të arihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm <sup>2</sup> ). | m <sup>3</sup> | 28    | 5     | 140.00 |

|                                     |   |                |     |   |                 |
|-------------------------------------|---|----------------|-----|---|-----------------|
| 4                                   | Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr:(8-16)mm me trashësi t=5cm .  | m <sup>3</sup> | 30  | 6 | 180.00          |
| 5                                   | Furnizimi,transporti dhe montimi i gurëve skajor nga betoni me dim.10x20x100cm'.Skajorët të vendosen mbi bazën prej betoni të thatë me trashësi t=15cm',ndermjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 të gjitha punët paraprake.   | m'             | 44  | 5 | 220.00          |
| 6                                   | Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave MB 30 të betonit në rrugën, ku trashësi e kubzave t=8cm'. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e pregaditur më parë prej zhavorit. dhe me të gjitha punët paraprake.gjersia e rrugës sipas pozicioneve në teren . pas shtrimit të kubzave duhet të bëhet ngjeshja e tyre si dhe mbushja e fugave me rrëre të imët . | m <sup>2</sup> | 120 | 6 | 720.00          |
| <b>Gjithsej punimi i trotuarit:</b> |   |                |     |   | <b>1,560.00</b> |

**REKAPITULLIMI**

|                |                          |                 |
|----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>I</b>       | <b>PUNET PREGADITORE</b> | <b>300.00</b>   |
| <b>II</b>      | <b>PUNET NDERTIMORE</b>  | <b>1,560.00</b> |
| <b>TOTALI:</b> |                          | <b>1,860.00</b> |



| REKAPITULLIM I PERGJITHSHEM   |  |  |                 |
|-------------------------------|--|--|-----------------|
| I                             | NDERTIMI I RRUGES FSHATIN XERXE                |  | 1,445.00        |
| II                            | NDERTIMI I RRUGES FSHATIN ÇIFLLAK              |  | 1,095.00        |
| III                           | RRUGA DYTSORE NE TRANZIT                       |  | -               |
| IV                            | NDERTIMI I RRUGES NE HOQ TE MADHE              |  | 1,860.00        |
| V                             | MEREMETIMI I RRUGEVE NE RAHOVEC                |  | -               |
| VI                            | RRUGA:LAZAR KUJNDZHIQ                          |  | -               |
| VII                           | VENDOSJA E KONTINJEREVE NE QYTETIN E RAHOVECIT |  | -               |
| <b>TOTALI I PERGJITHSHEM:</b> |  |  | <b>4,400.00</b> |

Punekryesi:

