



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu



Nr. l prot 3838 Më 23.09 2020
-III- Br. prot. RAHOVEC - ORAHOVAC



KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

PJESA B: KONTRATA

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË¹, KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

Emri i Autoritetit Kontraktues: **KOMUNA E RAHOVECIT**, në njërën anë; dhe

Emri i Kontraktuesit: **“ANEA” Sh.p.k. me adresë në Rahovec, të cilën e përfaqëson Bejtulla Mashuku & “G-PROJECT” Sh.p.k. me adresë në Prizren, të cilën e përfaqëson Genc Besimi**

Janë pajtuar të lidhin një kontratë publike komizë për Punët e riparimit/mirëmbajtjes si në vijim:

TITULLI I KONTRATËS: RIPARIMET NË SHKOLLA – LOT I – Ritenderim

Numri i Prokurimit: 623-20-4568-5-2-1

Numri i Brendshëm: 623-20-015-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike komizë është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e punëve të riparimit/mirëmbajtjes në vijim: **RIPARIMET NË SHKOLLA – LOT I – Ritenderim**, sipas specifikacionit dhe pjesës së ofertës financiare që janë pjesë e kësaj kontrate.

1.2 Kontrata publike komizë do të implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike komizë, duhet që të dërgojë “porosinë” tek Kontraktori, duke specifikuar listën e punëve që duhet të performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti (et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) të detyruar të përdorin këtë marrëveshje komizë sa herë që të prokurorinë punë; të përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit dhe përfundonë për një periudhë prej 24 Muajsh.

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për ekzekutimin e punëve do të jetë [shëno numrin] ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i ekzekutimit të punëve do të jetë: **Në Shkollat e Komunës së Rahovecit.**

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të punëve riparuese janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Kontraktuesi.

Vlera totale indikative e kontratës është: 89,843.67 Euro

Tetëdhjetmëntë mijë e tetëqindekatërdhjetetë Euro e gjashtëdhjeteshtatë Cent.

Devijimi i lejuar nga vlera totale indikative është: plus/minus + - 30 %.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njërive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Ofruesit të Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.





Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqimi, miratimi, certifikata apo vendimi do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët **Shqipe**² në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktorin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Bejtulla Mashuku
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	23.09.2020	Data:	23.09.2020
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATËS KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorpuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrethim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshëm.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit,

për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrimit. Ekzekutimi i urdhrimit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Neni 8.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren; dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësojë personel kyç dhe të përdorë pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të sigurojë një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzimin dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend-punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktori duhet të fillojë punimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

17.2 Kontraktuesi do të ekzekutoj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjë nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19

Dëmet e likuiduara

19.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së punëve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet të behen Kontraktuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e kontraktuesit.

19.2 Nëse mosdorëzimi i punëve parandalon përdorimin e zakonshëm të punëve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 19.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Kontraktuesin:

a. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:

- të konfiskoje garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të punëve. Kontraktuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- të konfiskoje garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike komizë.

c. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emer të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosinë anulon porosinë dhe ritenderon, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi i gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoje një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosisë së leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emer të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- të njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoje një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosisë së leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike komizë.

Materialet dhe mjeshhtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmirësimin e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit të tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshhtëritë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë

certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimiit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se ai/ajo vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikime teknike gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudha garantuese e defekteve do te zgjatet deri sa te përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

PAGESAT

Neni 16 Parimet e përgjithshme të pagesave

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

24.5 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 24.2 kontraktori mund të informojë AQP-në për shkelje të tilla. AQPja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumat e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumat që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumën proporcionale nga pagesat përmëse për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa tjera për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFECTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimit i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jete të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dënuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimit përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga

autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- (a) Kontraktuesi ndërpre në punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- (b) Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- (c) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- (d) Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- (e) Menaxheri i Projektit njofton se mos korigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- (f) Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e Punëve për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur cilado nga palët kontraktuese njofton Menaxherin e Projektit për shkelje të kontratës për arsye të tjera nga ato të renditura më lart nën 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë a është shkelja thelbësore apo jo.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Paguesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë mbi vlerën e punës së përfunduar dhe materialet e porositura me më pak se përqindja e cila kërkohet nga vlera e punëve të përfunduara, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATËS kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10% të vlerës së kontratës, për kohëzgjatjen e periudhës prej: 24 muaj + 30 ditë, nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë e tyre, Impianteve dhe Materialeve gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definiuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, sëbashku me materialin dhe impiantin gjer në kosoton e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është: 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar;</p> <p>(d) Ndëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar, (ii) të personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar,</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët Brenda 5 ditëve kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditëve kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë nga dita e caktuar në planin e menaxhimit nga menaxheri i projektit.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve.

Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0.25 % e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është: 10 % e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në Vend – Punishte nga ana e Kontraktuesit.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve te përgjithshme te kontratës. Menaxheri i Projektit caktohet me vendim nga Z.K.A – ja.
Pagesat	24.1	Pagesat do të bëhen në Euro. Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacion.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk aplikohet.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% të vlerës së kontratës (me sigurim ekzekutimi).
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësi mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është [shëno numrin] ditë
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë.

Paramasa dhe Paralogaria

Shkolla "Nesimi Elshani" në Nagavc Oborri i shkollës, fusha e sportit

Verejtje: Kontraktori duhet patjetër t'iu referohet Specifikimeve Gjenerale dhe detaleve. Çmimet duhet të përfshijnë furnizimin, transportin dhe instalimin/finalizimin e të gjitha materialeve. Kontraktori duhet të dorëzojë Deklaratat e Konformitetit për të gjitha materialet e përdorura në këtë projekt. Për të gjitha punët e ekzekutuara, patjetër duhet të bëhen testet paraprake.

1. PUNËT PREGADITORE					
POS	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.1	Pas përfundimit të punimeve duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit si dhe terreni për rreth objektit.	Komplet	1.00	5.00	5.00
Gjithsej POS 1:					5.00
2. PUNËT E FUSHA E SPORTIT					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
2.1	Mobilizimi i ndërmarrjes, Rethimi i punishtes për ekzekutimin e punimeve në Pastrimin e dheut dhe ndërtimin e Fushës sportive.	Komplet	1	5.00	5.00
2.2	Gërmimi, ngarkimi, bartja në deponi të qytetit në largësi 3km' dhe shkarkimi i dheut të kategorisë së III dhe IV-të.	m ³	148	0.50	74.00
2.3	Furnizimi transporti me gure të fraksionit Fr:(0-125)mm', gjatë shtruarjes të bëhet ngjeshja e zhavorit për mos shafitjes si dhe nivelizimi i bazës së fushës.	m ³	148	4.00	592.00
2.4	Nivelizimi si dhe ngjeshja e bazës së fushës në tërë sipërfaqe si dhe mbushja me zhavore të fraksionit Fr:(0-32)mm' me trashësi t=(15-20)cm' para se të bëhet shtruarja e Asfaltit.	m ³	148	5.00	740.00
2.5	Furnizim, transporti si dhe shtruarja e asfaltit "A8 - 11" me trashësi mesatare t=7cm' gjatë shtruarjes së asfaltit të bëhet edhe ngjeshja dhe nivelizimi i tij. Gjatë shtruarjes së asfaltit duhet të lpet ramje terthore dhe gjatsore për largimin e ujerave atmosferike.	m ²	740	8.00	5,920.00
2.6	Furnizimi transporti si dhe vendosja e portave të futbollit të vogël në fushë. Në këto pozicione duhet të përfshihen të gjitha punët paraprake për vendosjen e portave.	cope	2	150.00	300.00
2.7	Furnizimi transporti si dhe vendosja e Koshave për basketboll në fushë. Në këto pozicione duhet të përfshihen të gjitha punët paraprake për vendosjen e Koshave.	cope	2	160.00	320.00
2.8	Furnizimi transporti si dhe punimi i vijave për futboll të vogël si dhe për basketboll në pjesën e fushës së shtruar me asfalt	komplet	1	160.00	160.00
Gjithsej POS 2:					8,111.00
3. PUNËT E OBORIT					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
3.1	Gërmimi, ngarkimi si dhe transporti i dheut të kategorisë së VI dhe VII-të për shtruarjen e kubzave në oborin e shkollës	m ³	85	0.35	29.75
3.2	Furnizimi transporti dhe shtruarja e zhavorit të fraksionit Fr:(0-32)mm' nën bazën me trashësi t=20cm'.	m ³	28	5.00	140.00

3.3	Furnizimi transporti dhe shtruarja e zhavorit të fraksionit Fr:(4-8)mm' nën bazën me trashësi t=8cm'.	m ²	5	5.00	25.00
3.4	Furnizimi transporti si dhe punimi i anesoreve me dim: 20x10x100cm', përgjat trotuarit si dhe ne oborin para shkolles gjatë vendosjes se anësoreve duhet pë përfshihen të gjitha punët paraprake si vetonimi, nivelizimi etj.	m'	140	6.00	840.00
3.5	Furnizimi ,transport si dhe shtruarja e kubëzave me trashësi t=8cm' të klases C-30/37. pasi që të shtrohen duhet të bëhet mbushja e fugave me rrere të imet .	m ²	50	5.50	275.00
3.6	Gërmimi i gropave për vendosjen e dheut për drunjet dekorativë dimensionet e hapjes janë 60x60x50cm'. Dheu i tepërt duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit.si dhe furnizimi me dheun e pershtatashen per mbielljen e bimeve dekorativë.	copë	12	0.30	3.60
3.7	Furnizimi transporti si dhe vendosjen e dheut të përshtatshëm për drunjet dekorativë CATALPA .dimensionet e gropave janë 60x60x50cm'.	copë	12	1.00	12.00
3.8	Furnizimi transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorativë CATALPA moshë e tyre duhet të jetë minimum tre vjeqare para mbielljes.	copë	12	13.00	156.00
3.9	Furnizimi ,transport me material si dhe shtruarja e iberçukut ne pjesen e hyrjes se objektit trashësia e iberçukut t=8cm' , gjate shtruarje duhet te lihet ramje ka oborri i objekti per shkak te largimit te ujerave atmosferike	m ²	64	4.00	256.00
Gjithsej POS 3:					1,737.35
POS.	4. PUNET E RRETHOJES				
4	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
4	Konstruksioni i rrethojës h=2m				
4.1	Furnizimi dhe punimi i konstruksionit te shtyllave te te zingtuara fi 60mm *3mm ne distance ne mes te shtyllave max 3m ne skaje te këndeve te behet shtangimi me profile te njejta.Shtyllat vertikale ne këndet janë 68mm*3mm.Tegjitha shtyllat janë mbyllura me kapak alumini. Në çmim të llogaritet edhe vendosja (betonimi) i konstruksionit të rrethojës.	cope	30	15.00	450.00
4.2	Furnizimi dhe vendosja e rjetës se zinkuar metalike me lartësi h=2m me dim(50*50*3.0*6000)mm (rrjeta duhet te jete e pa ndërprere).	m ²	180	2.00	360.00
4.3	Mbështjellja e rjetës me tel inox 0.5m ne pjesën e sipërme te rjetës	m'	90	0.50	45.00
4.4	Furnizimi dhe vendosja e telit inox fi 3mm ne distance çdo 30cm deri ne lartësi 1m,kurse ne lartësi mbi 1m çdo 50cm	m'	90	0.80	72.00
4.5	Montimi i kapëseve speciale ne mes te rrjete dhe telit inox kapëse te inoxit me dim 8-10mm	m ²	200	0.50	100.00
4.6	Montimi i derës hyrëse me gypa 5/4 e mbyllur me rrjete te telit te zinkuar me dim 400*200 cm dera duhet te ketë bravën e duhur për mbyllje	cope	1	350.00	350.00
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i rrethojës metalik ne nje pjese te oborrit te shkolle, në të cilën egzistojnë shputat dhe shtyllat e betonit. Rrethoja metalike duhet te punohet prej profileve metalike, te behet lyerja me ngjyre antikoruaduese si dhe me ngjyrë të zezë, si dhe te behet inkastrimi i saj ne shputa te betonit. Ky pozicion te punohet sipas standardeve. Për të gjitha pozicionet paraprakisht të bëhet matja në vend. Forma dhe dimensionet e rrethojës të përzgjidhen nga menagjeri i projektit.	cope	28	25.00	700.00

4.8	Montimi i derës hyrëse me profila qeliku me dim 260*200 cm dera duhet te ketë bravën e duhur për mbyllje.	cope	1	160.00	160.00
4.9	Montimi i derës hyrëse me profila qeliku me dim 100*200 cm dera duhet te ketë bravën e duhur për mbyllje.	cope	1	100.00	100.00
Gjithsej POS 4:					2,337.00
I. REKAPITULIMI I PUNËVE					
1	PUNËT PREGADITORE				5.00 €
2	PUNËT TE FUSHA E SPORTIT				8,111.00 €
3	PUNËT E OBORRIT				1,737.35 €
4	PUNET E RRETHOJES				2,337.00 €
Gjithësejt:					12,190.35 €
TVSH					Tvsh e llogaritur ne poz
Gjithësejt me TVSH					12,190.35 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

RIPARIMI I SHKOLLAVE NE KOMUNEN E RAHOVECIT

SHKOLLA FILLORE "31 Marsi" në fshatin GURI I KUQ

I PUNET E FUSHES SE SPORTIT

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Mobilizimi i ndërmarjes , Rethimi i punishtes për ekzekutimin e punimeve në Pastrimin e dheut dhe ndërtimin e Fushës sportive.	Komplet	1	5.00	5.00
2	Gërmimi , ngarkimi , bartja në deponi të qytetit në largësi 3km' dhe shkarkimi i dheut të kategoris së III dhe IV-të .	m ³	148	0.40	59.20
3	Furnizimi transporti me gure të fraksionit Fr:(0-125)mm' , gjatë shtruarjes të bëhet ngjeshja e zhavorit per mos shafitjes si dhe nivelizimi i bazës së fushës.	m ²	148	4.00	592.00
4	Nivellizimi si dhe ngjeshja e bazës së fushës në tërë sipërfaqe si dhe mbushja me zhavore të fraksionit Fr:(0-32)mm' me trashesi t=(15-20)cm' para se te bëhet shtruarja e Asfaltit.	m ²	148	5.00	740.00
5	Furnizim, transporti si dhe shtruarja e asfaltit "AB-11" me trashesi mesatare t=7cm' gjate shtruarjes së asfaltit të bëhet edhe ngjeshja dhe nivelizimi i tij.gjate shtruarjes se asfalti duhet ti ipet ramje terthore dhe gjatsore per largimin e ujerave atmosferike.	m ²	740	7.80	5,772.00
6	Furnizimi transporti si dhe vendosja e portave te futbollit te vogel ne fushe. Ne kete pozicione duhet te perfshihen te gjitha punet paraprake per vendosjen e portave.	cope	2	150.00	300.00
7	Furnizimi transporti si dhe vendosja e Koshave pe basketboll ne fushe. Ne kete pozicione duhet te perfshihen te gjitha punet paraprake per vendosjen e Koshave.	cope	2	280.00	560.00
8	Furnizimi transporti si dhe punimi i vijave per futboll te vogel si dhe per basketboll ne pjesen e fushes se shtruar me asfalt	komplet	1	180.00	180.00
Totali :					8,208.20

Nr.	Pershkrimi i puneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Punet pergaditore				
1.1	Demolimi i linoleumit dhe iberkukut ne koridorin qendror te shkolles si dhe ne klasen e III .Ne oferte te llogaritet edhe transporti i materialit deri ne deponine per materiale te ngurta legale.	komplet	1	50.00	50.00
2	Punet e dyshemese				
2.1	Furnizimi me material si dhe punimi i iberkukut te punohet dy shtresa styropor 3cm N4 si dhe rere e perzier me cemento ne trashesi duke ju pershtatur nivelit paraprak, jo te krijohen disnivele me hapesirat tiera .	m ²	172	3.50	602.00

2.2	Furnizimi me material si dhe shtruarja e linoleumit ne klasen e III ,linoleumi te punohet me ngjites adekuat ku duhet te shtrihet mire ,ngjyra(e gjelber) duhet pershtatet me klaset tjera si dhe te parashihet kendorja ne perimetrin e klases	m ²	48	4.50	216.00
2.3	Furnizimi me material si dhe punimi i qeramikes ne koridorin qendror te shkolles ,qeramikat duhet te jene te kualitetit të mirë nga porcelani me dimensione 40x40 me ngjyr Kremë, mos te jene te rreshqitshme dhe paraprakisht duhet te konsultohet organi mbikqyres pastaj te behet montimi i tyre ,ngjitesu duhet te jete adekuat dhe fuga duhet t'i pershtatet ngjyres se qeramikes.	m ²	125	13.00	1,625.00
Totali :					2,493.00

REKAPITULIMI		
1	PUNET E FUSHES SE SPORTIT	8,208.20
2	PUNET E DYSHEMESË	2,493.00
TOTALI:		10,701.20
TVSH:		Tvsh e llogaritur ne poz
TOTALI ME TVSH:		10,701.20

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
MEREMETIMI I SHKOLLAVE NE KOMUNEN E RAHOVECIT

Shkolla "Dëshmorët e Zatriqit" në Zatriq

PUNET E FUSHES SE FUTBOLLIT

Nr.	Përshkrimi i punës dhe materialit	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
I Punë Pregaditore					
1	Kontrollimi dhe ruajtja e instalimeve nëntoksore gjatë fazës së realizimit të punëve.	m ²	600	0.01	6.00
2	Shenjëzimi i trases dhe percjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m ²	600	0.01	6.00
Gjithëj:					12.00

Nr.	Përshkrimi i punës dhe materialit	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
II Punë Tokësore					
1	I hyerja, Gërmimi, ngarkimi dhe transporti i betonave në oborin e shkollës si dhe të bëhet transporti në deponi i betoneve të tepert, të transportohet në deponi ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5 km'	m ³	220	0.20	44.00
2	Gërmimi, ngarkimi dhe transporti i dheut të kategoris së VI dhe VII-të në oborin e shkollës, si dhe të bëhet transporti në deponi ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5 km'	m ³	1636.25	0.55	899.94
3	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit të fraksionit Fr:(0-63)mm' shtruarja të behet me trashësi t=15cm'.	m ³	99	4.00	396.00
4	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit të fraksionit Fr:(0-32)mm' shtruarja të behet me trashësi t=15cm'.	m ³	99	5.00	495.00
5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrerës të fraksionit Fr:(4-8)mm' nën bazen e kubzave	m ³	33	5.00	165.00
Gjithëj:					1,999.94

Nr.	Përshkrimi i punës dhe materialit	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
III Punë Montuese					
1	Furnizimi, transporti si dhe punimi i anesoreve nga betoni i armuar MB30 me dimensione 10x20x100cm' gjatë shtuarjes të behet nivelizimi i tyre si dhe të behet mbuashe nën bazen si dhe anes tyre me beton të varfer.	m ³	176	6.00	1,056.00
2	Furnizimi, transporti si dhe punimi i kubzave nga betoni i armuar MB30 me dimensione 10x20x8cm' gjatë shtuarjes të behet nivelizimi i tyre si dhe të behet mbuashe e fugave me rrere të imet.	m ²	55	7.00	385.00
3	Furnizimi, transporti si dhe shtrirja e asfaltit në fushen e futbollit me trashësi t=7cm'	m ²	600	8.00	4,800.00
4	Furnizimi, transporti si dhe vendosja e dy golave për futboll të vogël, duhet të jenë nga profilet e hekurit.	cope	2	170.00	340.00
5	Furnizimi, transporti si dhe vendosja e dy koshave për basketboll, të cilët duhet të jenë sipas standardeve.	cope	2	250.00	500.00
Gjithëj:					7,081.00

Rekapitulimi

1	Punë Pregaditore				12.00
2	Punë Tokësore				1,999.94
3	Punë Montuese				7,081.00
Totali:					9,092.94

PUNET E MEREMETIMI DHE PUNIMI KULMIT

Nr.	Përshkrimi i punës dhe materialit	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
I	Punë Pregaditore				
1	Kontrollimi dhe ruajtja e instalimeve të ndryshme në pilafora si dhe në muret e klasave gjatë fazës së realizimit të punëve.	m ²	16	0.01	0.16
Gjithëj:					0.16

Nr.	Përshkrimi i punës dhe materialit	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
II	Punë e Demolimit				
1	Demolimi i llajsneve përth pilaforit në klasat e shkolles si dhe deponimi i tyre në deponi	m ²	13.2	0.10	1.32
2	Demolimi i konstruksionit të kulmit ekzistues, nga materiali merter, drasë listela si dhe tjegulla, materiali i tubuar duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit në çmim llogaritur të gjitha punët paraprake për demolimin e pjesë për zgjerime	m ²	13.2	0.50	6.60
3	Thyerja e betoneve para hyrjes së objekti në pjesën e terasës ekzistuese, materiali i tubuar duhet të ndgarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit	m ²	4.95	2.00	9.90
4	Prerja e asfaltit si dhe thyerja e betoneve para hyrjes së objekti në pjesën e terasës ekzistuese, materiali i tubuar duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit	m ²	4.34	2.00	8.68
5	Demolimi i ollugeve horizontale si dhe vertikale	m'	8.25	0.15	1.24
Gjithëj:					27.74

Nr.	Përshkrimi i punës dhe materialit	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
IV	Punë e ANEKSIT				
1	Thyerja si dhe vendosja e ankerave në murin ekzistues për forcimin e konstruksionit të kulmit në këto pozicione duhet të përfshihen të gjitha punët paraprake si dhe pjesa e demtuar të kethehet në gjendje të mirë.	m'	7.7	0.15	1.16
2	Furnizimi transporti si dhe vuarja në veper e e brinakeve për konstruksionin e kulmit me dimensione 4.5x7.5m ² .	m ²	22	2.50	55.00
3	Furnizimi transporti si dhe vendosja në veper e bjinjeve të konstruksionit të kulmit	m ²	22	3.00	66.00
4	Furnizimi transporti si dhe vuarja në veper e drasave me trashësi t=2.0 cm' në konstruksionin e kulmit.	m ²	22	2.90	63.80
5	Furnizimi transporti si dhe vuarja në veper e kontraktiveve në konstruksionin e kulmit.	m ²	20	0.25	5.00
6	Furnizimi transporti si dhe vuarja në veper e listelave me prerje tërthore 3x5cm' në konstruksionin e kulmit	m ²	22	0.40	8.80
7	Furnizimi transporti si dhe shatërvimi me gletë në gjatë shtrirjet të vendoset rrjeta adekuate në Muret dhe pilafora si dhe në fund të behet rafshimi i tij për parapregaditjen për ngjyrosje.	m ²	65.78	3.20	210.50

8	Furnizimi transporti si dhe meremetimi i qosheve ndermjet pllafoneve si dhe mureve ,gjate meremetimit duhete te vendoset rrjeta si dhe materiali mbushes .	m'	17.6	0.10	1.76
9	Furnizimi transporti si dhe ngjyrosja e Mureve dhe pllafoneve me baze si dhe dy shtresa ngjyre te polikolorit.	m ²	47.3	0.40	18.92
10	Furnizimi transporti si dhe ngjyrosja e mureve me baze si dhe dy shtresa ngjyre te polikoloret.	m ²	18.48	0.30	5.54
11	Frunizimi transporti si dhe vuarja ne veper e tjegullave ne siperfaqen e konstruksionin e kulmit	m ²	24.2	6.80	164.56
12	Frunizimi transporti si dhe vendosja e olluqeve horizontal si dhe vertikal ne qmim duhet te perfshihen te gjitha punet paraprake si lidhjet etj.	m'	33.88	4.700	159.24
13	Frunizimi transporti si dhe Punimi i themeleve si dhe pllakes me trashesi t=18cm' nga betoni MB 30.	m ³	7.15	55.000	393.25
14	Frunizimi transporti si dhe Punimi i mureve nga bilokat e argjiles me trashe t=25cm' ne qmim llogaritet te gjitha punet paraprake . Si punimi i llaqit pune dore etj.	m ³	26.48	10.000	264.80
15	Frunizimi transporti si dhe Punimi i Pllakes se meskati FERT ne qmim perfshihen te gjitha punet paraprake .	m ²	23.76	10.000	237.60
16	Frunizimi transporti si dhe Punimi i lakimi i armature fi 12, fi 10,fi8.	kg	616	0.480	295.68
17	Furnizimi transporti si dhe montimi i dyerve PVC me dimensione 2.2x2.6m dyert duhet te jene me dy krahet per hapje si dhe ne pjesen e sipërme nje dritare me kiper trashesia e profileve duhet te jet t=8cm' te perforcuara me profile adekuate ne pjesen e kraheve per hapje duhet te punohet nje pjes e poshtme me panella plastike si dhe ne pjesen e sipërme me dritare te vogla statike ..	cope	1	260.00	260.00
18	Furnizimi transporti si dhe montimi i Dritareve PVC me dimensione 2,4x1,6m dritare duhet te jene me tri krahet per trashesia e profileve duhet te jet t=8cm' te perforcuara me profile adekuate .	cope	1	200.00	200.00
19	Frunizimi transporti , vendosja e skeleve si dhe punimi fasades me stiropore t=8cm' duke perfshire te gjitha punet paraprake si ngjitesi stropori , rrjeta , kendet , fasada , ngjyra etj.	m ²	43.56	12.00	522.72
20	Frunizimi transporti , vendosja e skeleve si dhe punimi i kallkanave ne knauf per lageshti si dhe mbushja e fugave te tyre me rrjet ,material te fuges , ljerja me baze si dhe punimi i fasades me trashen e kokres 1.5mm' si dhe ne fund te behet ngjyrosja e saj me ngjyre te pershtatshe , ne çmim llogariten meterkatror e jo ne meter gjatesi pasi qe kallkane kane edhe qoshe .	m ²	44	14.00	616.00
Gjithej:					3,550.32

Rekapitulimi	
1 Punë Pregaditore	0.16
2 Punë Pllafonit	27.74
3 Punet e Kulmit	3,550.32
Totali:	3,578.22

PUNET E DYSHEMESE

Nr.	Përshkrimi i punës dhe materialit	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
II	Punë Tokësore				
1	Furnizimi transporti si dhe shtrirja e estriut ne klaset e nxenesve si dhe ne zyre , para shtrirjes se estriut te behet shtrirja e najlonit se pari , shtrirja e stroporit me trashesi t=3cm' N4 ,siper stroporit te vendose edhe nje shtres najloni si dhe si shtres finale te vendose estrl me materia qimento zall me trashesi mesatare t=5cm' ne tere siperfaqen si dhe te behet rrafshimll i tij.	m ²	13.2	4.000	52.80
2	Furnizimi transporti si dhe punimi i pllakave te qeramikes ne bazamentin e koridorit si dhe shkallët. Pllakat duhet te jene jo te reshqitshme si dhe me trashesi t=8mm' ne çmime llogariten te gjitha punet paraprake .	m ²	24.2	15.000	363.00
3	Furnizimi transporti si dhe vendosja e bazamakeve nga graniti natyrale , graniti duhet te jete i perpunuar si dhe ti punohen pikoret.	m ²	0.58	40.000	23.20
Gjithej:					439.00

REKAPITUIMI PER DYSHEME

1 Punë Tokësore	439.00
Totali:	439.00

REKAPITULIMI

I	PUNET E RREGULLIMIT TE OBORIT	9,092.94
II	PUNET E MEREMETIMI DHE PUNIMI KULMIT	3,578.22
III	PUNET E DYSHEMESE	439.00
TOTALI		13,110.16
TVSH:		Tvsh e llogaritur ne poz
TOTALI ME TVSH:		13,110.16

Shkolla "4 Dëshmorët" në Ratkoc
Rregullimi i banjove, dyer për klasa dhe banjo

Verejtje: Kontraktori duhet patjetër t'iu referohet Specifikimeve Gjenerale dhe detaleve. Cmimet duhet të përfshijnë furnizimin, transportin dhe instalimin/finalizimin e të gjitha materialeve. Kontraktori duhet të dorëzojë Deklaratat e Konformitetit për të gjitha materialet e përdorura në këtë projekt. Për të gjitha punët e ekzekutuara, patjetër duhet të bëhen testet paraprake.

POS	1. PUNËT PREGADITORE				
1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.1	Pas përfundimit të punimeve duhet të largohen të gjitha mbeturinat dhe të bëhet pastrimi i objektit të shkollës si mbrenda ashtu edhe jashtë.	Komplet	1.00	5.00 €	5.00
Gjithsej POS 1:					5.00
POS	2. PUNËT DEMOLUSE				
2	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
2.1	Demolimi dhe largimi i kapakeve, bravat të dymve, te toaletes e nxënësve, dymet me dimensione 65x205 cm. Materiali demolues deponohet në deponin e caktuar nga investitori.	Copë	6.00	0.01 €	0.06
2.2	Demolimi dhe largimi i dymve te toaletet të nxënësve të hyrjeve në toalet dhe personelit . Materiali demolues deponohet në deponin e caktuar nga investitori.	Copë	4.00	0.09 €	0.36
2.3	Demolimi dhe largimi i gypave ekzistues të ujit dhe kanalizimit te toaletet e personelit. Materiali demolues deponohet në deponin e caktuar nga investitori.	Komplet	1.00	9.00 €	9.00
2.4	Demolimi dhe largimi i murit ndarës te toaletet e personelit. Materiali demolues deponohet në deponin e caktuar nga investitori	m ²	11.36	0.45 €	5.11
2.5	Demolimi dhe largimi i pllakave keramikës në dysheme te toaleti për personel. Materiali demolues deponohet në deponin e caktuar nga investitori	m ²	7.56	0.04 €	0.30
2.6	Demolimi dhe largimi i pllakave keramikës në muret të cilat nuk demoloohen te toaleti për personel. Materiali demolues deponohet në deponin e caktuar nga investitori	m ²	12.52	0.04 €	0.50
2.7	Demolimi dhe largimi i shtresave nën pllaka hidroizolimi si dhe stresën nivelizuese. Materiali demolues deponohet në deponin e caktuar nga investitori.	m ²	7.56	0.11 €	0.83
2.8	Demolimi dhe largimi (kanaleve) te dyshemeja dhe muret për shtrirjen e gypave të ujit dhe kanalizimit. Materiali demolues deponohet në deponin e caktuar nga investitori.	Komplet	1.00	0.99 €	0.99
2.9	Gërryrja dhe rafshimi i murit dhe pllafonit te ngjyres dhe suvatimit si dhe pregaditja për suva të re në pjesën ku nuk ka pllaka keramikës. Materiali demolues deponohet në deponin e caktuar nga investitori	m ²	33.90	0.11 €	3.73
2.10	Demolimi , çvendosja e ramave të dymve nga druri së bashku me dymet dhe pragjet nga druri te kthinat e shkollës. Dymet kanë dimensione 90x200 cm, 90x190 cm, 90x210 cm, 100x210 cm, ndërsa ramat kanë gjerësi t=44 cm. Materiali demolues deponohet në deponin e caktuar nga investitori.	Copë	30.00	0.40 €	12.00
Gjithsej POS 2:					32.89

3. PUNËT TE TOALETET					
Poz.3	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.1	Furnizimi , transporti dhe muratimi me blloqe "SIPOREX" apo ekuivalent i mureve ndarëse të hapsirave në toalete në trashësi të mureve D=10 cm nga dyshemeja deri nën pllakë.Muratimi të bëhet sipas standarde dhe sipas manuale sipas tipit të blloqeve me fuga horizontale dhe fuga vertikale. Muratimi me llaq vazhdues sipas prodhuesit dhe manualeve. Në çmim të llogaritet edhe shtangimi me serklazh horizontal në lartësi mbi derë.	m ²	22.03	7.00 €	154.21
3.2	Furnizimi transporti dhe punimi i shtresës betonit për ramje në dyshemetë e toaleteve. Betoni për ramje të punohet nga betoni i "TERUR" me sasi të pakta të ujit, në trashësi 5-7 cm me ramje 2% për largimin e ujrave . Shtresa rrafshuese të punohet e armuar me rrjetë "RABITS"	m ²	7.56	5.00 €	37.80
3.3	Furnizimi , transporti me material dhe hidroizolimi i dyshemeve të toaleteve. Izolimi i dyshemeve me ARDULAN B+9 (2 HERË) ose ekuivalent.	m ²	7.56	0.50 €	3.78
3.4	Furnizimi , transporti me material dhe hidroizolimi i mureve deri në lartësinë 2 m' nga dyshemeja të toaleteve. Izolimi i dyshemeve me ARDULAN B+9 (2 HERË) ose ekuivalent.	m ²	27.60	0.50 €	13.80
3.5	Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave QERAMIKE në dysheme me t=0.8 cm. Të kualitetit të parë të palëmuara, rezistente në rreshqitje joabsorbuese, rezistente ndaj abrazionit, kemikaleve.Në çmim parashihen edhe ngjitësi i pllakave ARDUTIT X7G. Ngjyra të përcaktohet nga mbikqyrsi apo investitori	m ²	7.56	12.45 €	94.12
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave të qeramikës për mure në nyje sanitare të klasit të parë me ngjitës të pllakave (ARDURID X7G) ose ekuivalent . Ngjyra të përcaktohet nga mbikqyrsi apo investitori. Pllakat në mure të vendosen 240 cm nga dyshemeja	m ²	33.12	12.50 €	414.00
3.7	Furnizimi me material dhe suvatimi i Pllafonit dhe mureve. Suvatimi të bëhet deri na rrafshim të plotë.Në çmim të parashihen edhe këndoret metalike të parapara për suvatim.	m ²	47.70	4.00 €	190.80
3.8	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e pllafonit dhe mureve mbi lartësin h=240 cm gjerë në pllafon me ngjyrë dy komponentale (duke përfshirë edhe lyerjen paraprake me "Primer" adekuat)	m ²	24.12	0.49 €	11.82
3.9	Furnizimi transporti dhe montimi i Dyerve nga profile të plastikës dimenzion 90x205 cm.Profillet dhe mekanizmat montues Prodhim të vendeve të BE-së Komplet me mekanizëm , bagllama dhe dorëz për hpaje dhe mbyllje.	copë	1.00	130.00 €	130.00
3.10	Furnizimi transporti dhe montimi i Dyerve nga profile të plastikës dimenzion 80x205 cm.Profillet dhe mekanizmat montues Prodhim të vendeve të BE-së Komplet me mekanizëm , bagllama dhe dorëz për hpaje dhe mbyllje.	copë	2.00	110.00 €	220.00
3.11	Furnizimi dhe montimi të elemeteve ndriqese, ndërprersa, priza, për ndriqim të toaleteve si dhe verja në funksion të ndriqimit dhe elementeve tjera percjellëse të energjisë elektrike deri ë funksion të plot e tyre.	Komplet	1.00	15.00 €	15.00
Gjithsej POS 3:					1,285.33

4. PUNËT E ZDRUKHTARISË					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
4					

Të gjitha dimensionet verifikohen në vend.					
4.1	Furnizimi me material dhe montimi i ramave metalik për dyert e mbrendshme të klasave dhe kthinat tjera. Dyert kanë dimensione 90x200 cm, 90x190 cm, 90x210 cm, 100x210 cm, ndërsa ramat kanë gjerësi t=44 cm. Ramat metalik duhet të shtangohen me llaq cimentoje dhe ankerat e nevojshme. Në çmim të parashihet edhe lyerja me parangjyrë dhe ngjyrë të njejtë me të dyerve të dryrit. Të gjitha dimensionet të maten në vend.	Copë	32.00	100.00 €	3,200.00
4.2	Furnizim me material dhe montimi i dyerve nga druri i furnitur të klasës së I- rë. Në çmim të parashihet dorzat, bagllamat, cilindrat dhe pjesët përcjellse për dyer standarte. Dyert kanë dimensione 90x200 cm, 90x190 cm, 90x210 cm, 100x210 cm. Të gjitha dimensionet të maten në vend.	Copë	32.00	60.00 €	1,920.00
4.3	Furnizim me material dhe montimi i pragjeve të dyerve, nga pllakat e granitit natyral (gjerësia e murit d=44 cm) me t=2 cm, përfshi ngjitesin. Të gjitha dimensionet të maten në vend.	Copë	32.00	8.00 €	256.00
4.4	Furnizimi me material dhe punimi i perimetrit rreth dyerve pasi të vendosen rafshimi, suvatimi dhe ngjyrosja	m ²	40.64	0.50 €	20.32
Gjithsej POS 4:					5,396.32

Përshkrimi i pozicioneve					
	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
5.1	Furnizimi me material dhe montimi i lavamanëve së bashku me Bateri automatike, sifon EK-ventila, dhe nasovrë	copë	16.00	22.00 €	352.00
5.2	Furnizimi me material dhe montimi i fontanës, EK-ventila dhe të gjitha elementet përcjellëse.	copë	9.00	15.00 €	135.00
5.3	Furnizimi me material dhe montimi i bateri për kabine të WC eautomatike, dhe pjesët tjera.	cope	2.00	9.00 €	18.00
5.4	Furnizimi me material dhe montimi i pirsuareve, nga porcelani i klasit të lartë me kapakun për, EK-ventila dhe të gjitha elementet përcjellëse.	copë	2.00	28.00 €	56.00
TOTALI I POSICIONIT 5:					561.00

6. PUNËT E SANITARISË-PËR ARSIMTARË					
	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
6.1	Furnizimi me material dhe montimi i lavamanëve së bashku me Bateri automatike, sifon EK-ventila, dhe nasovrë	copë	1.00	22.00 €	22.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi i lavamanëve së bashku me Bateri automatike, sifon EK-ventila, dhe nasovrë	copë	2.00	22.00 €	44.00
6.3	Furnizimi me material dhe montimi i guaces, nga porcelani i klasit të lartë me kapakun për, EK-ventila dhe të gjitha elementet përcjellëse	copë	2.00	55.00 €	110.00
6.4	Furnizimi dhe instalimi i gypave të ujit REHAU, gypa të polietilenit i rrjetëzuar nën presion ose të ngjajshëm Ø16x2.2 me gjitha pjesët lidhëse	Komplet	1.00	10.00 €	10.00
6.5	Furnizimi me material dhe montimi i gypave të kanalizimit të polipropilenit të tipit "Vargon" Ø75x1.9 dhe pjesëve tjera lidhëse	Komplet	1.00	20.00 €	20.00
6.6	Furnizimi me material dhe montimi i gypave të kanalizimit të polipropilenit të tipit "Vargon" Ø75x1.9 dhe pjesët tjera lidhëse	Komplet	1.00	20.00 €	20.00
6.7	Furnizimi me material dhe montimi i revizionit pastuesve Ø75/45".	copë	1.00	4.00 €	4.00

TOTALI I POZICIONIT 6: 230.00

7. PUNËT PËR ELEKTROINSTALIMET					
Poz.7	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
16.2	Furnizimi me material dhe shirirja e kabllave 3x1.5 mm ² nga ormani kryesor deri te kutia shpërndarëse	m'	50.00	0.50 €	25.00
16.4	Furnizimi me material dhe montimi i kutijave dy modulare për vendosjen e ndërpresave	copë	3.00	0.04 €	0.12
16.5	Furnizimi me material dhe montimi e ndërpresës të thjesht njëmodular 10A	copë	3.00	0.99 €	2.97
16.6	Furnizimi me material dhe montimi i trupave ndriqes komplet të parapara sipas rregulloreve në fuqi për toalet.	copë	3.00	4.00 €	12.00
TOTAL POZICIONI 7					40.09

I. REKAPITULIMI I PUNËVE - SHFMU "4 Dëshmorët " në Ratkoc		
1	PUNËT PREGADITORE	5.00 €
2	PUNËT DEMOLUSE	32.89 €
3	PUNËT TE TOALETET	1,285.33 €
4	PUNËT E ZDRUKHTARISË	5,396.32 €
5	PUNËT E SANITARISË PER NXENES	561.00 €
6	PUNËT E SANITARISË-PER ARSIMTARE	230.00 €
7	PUNËT PËR ELEKTROINSTALIMET	40.09 €
Gjithësejt:		7,550.63 €
TVSH		Tvsh e llogaritur ne poz
Gjithësejt me TVSH		7,550.63 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

MËRËMETIMI I SHKOLLAVE NE KOMUNEN E RAHOVECIT

RIPARIMI I DYSHEMESË PËR SHMFU "VËLLEZËRIT FRASHËRI- DRENOC"

1	PUNËT PËRGADITORE	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.1	Largimi, demontimi dhe zhvendosja e të gjitha paisjeve prej hapsira qe do te punohet. Te gjitha elementet sic jane bankat, tavolinat, materiali i kabinetit, material i salles se arsimtareve, zyra e drejtorit dhe depo duhet të vendosen ne hapësirat e caktuara nga mbikqyrësi i punimeve dhe të njejtat të kthehen në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Në çmim të llogaritet edhe pastrimi i të gjitha mbeturinave para, gjatë dhe mas përfundimit të punimeve. Materiali qe nuk perdoret duhet te largohen dhe deponohen ne deponin legale.	m ²	635.71	0.05€	31.79
Gjithësej punët përgaditore					31.79
2	PUNËT E DYSHEMESË	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
2.1	Largimi, demontimi dhe zhvendosja e të gjitha pjesëve të dyshemesë egzistuese. Në çmim të llogaritet edhe pastrimi i të gjitha mbeturinave para, gjatë dhe mas përfundimit të punimeve. Materiali qe nuk perdoret duhet te largohen dhe deponohen ne deponin legale.	m ²	635.71	0.10€	63.57
2.2	Furnizimi, transport dhe lyerja e terra siperfaqes se dyshemesë me bazen (tiffground). Baza te jete Adesive me 2 komponentat A+B e cita eshte adekuatë per pjesen mbi estri. Lyerja te behet mbi siperfaqen e estrihut.	m ²	635.71	0.30€	190.71
2.2	Furnizimi me material dhe vendosja e dyshemesë me Linoleum me trashësi t=3 mm (ne rolne), me trashësi l = 2.5mm, rrollne me dimensione 1.22x15m. Në fillim duhet të shtohet me bazë praimer "UZIN PE 360, nivelizuesit të dyshemesë "UZIN NC-145" dhe ngjitës gome "UZIN KE-2000 S" dhe në fund me material "Linoleum".Poashtu te vendoset edhe diktuni dhe shiriti rreth perimetrit te mureve ne lartesi h=8 cm . Llogaritja të bëhet në m ² të sipërfaqes.	m ²	635.71	12.00€	7,628.52
Gjithësej punët e dyshemesë					7,882.80

3	PUNËT E ZDRUKHTARISË	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
	Të gjitha dimensionet verifikohen në vend.				
4.1	Furnizimi me material dhe montimi i ramave metalik për dyert e mbrendshme të klasave dhe kthinat tjera. Ramat metalik duhet të shtangohen me llaq cimentoje dhe ankerat e nevojshme. Në çmim të parashihet edhe lyerja me parangjyrë dhe ngjyrë të njejtë me të dyerve të dryrit. Të gjitha dimensionet të maten në vend. Furnizim me material dhe montimi i dyerve nga druri i furniruar të klasës së I- rë. Në çmim të parashihet dorzat, bagllamat, cilindrat dhe pjeset neçielles për dyer standarte				
	Dyert kanë dimensione 105x295 cm, ndërsa ramat kanë gjerësi t=44 cm.	Copë	4.00	110.00	440.00
	Dyert kanë dimensione 88x295 cm, ndërsa ramat kanë gjerësi t=44 cm.	Copë	10.00	65.00	650.00
	Dyert kanë dimensione 88x200 cm, ndërsa ramat kanë gjerësi t=44 cm.	Copë	1.00	100.00	100.00

4.2	Furnizim me material dhe montimi i pragjeve të dverve, nga pllakat e granitit natyral (gjersia e murit d=44 cm) me t=2 cm, përfshi ngjitësin. Të gjitha dimensionet të maten në vend.	Copë	15.00	8.00	120.00
4.3	Furnizimi me material dhe punimi i perimetrit rreth dverve pasi të vendosen rafshimi, suvatimi dhe ngjyrosja	m ²	19.05	1.00	19.05
Gjithsej POS 3:					1,329.05

Rekapitulimi		
1	PUNËT PËRGADITORE	31.79
2	PUNËT E DYSHEMESË	7,882.80
3	PUNËT E ZDRUKHTARISË	1,329.05
TOTALI:		9,243.64

Paramasa dhe Paralogaria

Shkolla "Skender Kastrati" në Radoste

Verejtje: Kontraktori duhet patjetër t'iu referohet Specifikimeve Gjenerale dhe detaleve. Cmimet duhet te perfshijne furnizimin, transportin dhe instalimin/finalizimin e te gjitha materialeve. Kontraktori duhet te dorezoje Deklaratat e Konformitetit per te gjitha materialet e perdorura ne këtë projekt. Për të gjitha punët e ekzekutuara, patjetër duhet të bëhen testet paraprake.

1. PUNËT PREGADITORE					
POS	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1					
1.1	Pas përfundimit të punimeve duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit si dhe terreni për rreth objektit.	Komplet	1.00	5.00	5.00
Gjithsej POS 1:					5.00
2. PUNËT TE FUSHA E SPORTIT					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
2					
2.1	Mobilizimi i ndërmarjes , Rethimi i punishtes për ekzekutimin e punimeve në Pastrimin e dheut dhe ndërtimin e Fushës sportive.	Komplet	1	5.00	5.00
2.2	Gërmimi , ngarkimi , bartja në deponi të qytetit në largësi 3km' dhe shkarkimi i dheut të kategoris së III dhe IV-të .	m ³	126	4.00	504.00
2.3	Furnizimi transporti me gure të fraksionit Fr:(0-125)mm' , gjatë shtruarjes të bëhet ngjeshja e zhavorit per mos shafitjes si dhe nivelizimi i bazës së fushës.	m ³	126	5.00	630.00
2.4	Nivelizimi si dhe ngjeshja e bazës së fushës në tërë sipërfaqe si dhe mbushja me zhavore të fraksionit Fr:(0-32)mm' me trashesi t=[15-20]cm' para se te bëhet shtruarja e Asfaltit.	m ³	126	5.00	630.00
2.5	Furnizim, transporti si dhe shtruarja e asfaltit "AB - 11" me trashesi mesatare t=7cm' gjate shtruarjes së asfaltit të bëhet edhe ngjeshja dhe nivelizimi i tij gjatë shtruarjes se asfaltit duhet ti ipet ramje terthore dhe gjatsore per largimin e ujerave atmosferike.	m ²	630	8.00	5,040.00
2.6	Furnizimi transporti si dhe vendosja e portave te futbollit te vogel ne fushe. Ne kete pozicione duhet te perfshihen te gjitha punet paraprake per vendosjen e portave.	cope	2	150.00	300.00
2.7	Furnizimi transporti si dhe vendosja e Koshave pe basketboll ne fushe. Ne kete pozicione duhet te perfshihen te gjitha punet paraprake per vendosjen e Koshave.	cope	2	285.00	570.00
2.8	Furnizimi transporti si dhe punimi i vijave per futboll te vogel si dhe per basketbolle ne pjesen e fushes se shtruar me asfalt. Gjithashtu dhe në fushen e vjeter egzistuese të punohen vijat për voleboll.	komplet	1	195.00	195.00
Gjithsej POS 2:					7,874.00
3. PUNËT E OBORIT					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
3					
3.1	Gërmimi , ngarkimi si dhe transporti i dheut të kategoris së VI dhe VII-të për shtruarjen e kubzave në oborin e shkollës	m ³	293	0.50	146.50

3.2	Furnizimi transporti dhe shtruarja e zhavorit të fraksionit Fr.(0-32)mm' nën bazën me trashësi t=20cm'.	m ²	146	5.00	730.00
3.4	Furnizimi transporti si dhe punimi i anësoreve me dim: 20x10x100cm', pergjat trotuarit si dhe ne oborin para shkolles gjatë vendosjes se anësoreve duhet përfshihen të gjitha punët paraprake si vetonimi, nivelizimi etj.	m'	296	6.00	1,776.00
3.5	Furnizimi ,transport si dhe shtruarja e kubëzave me trashësi t=8cm' të klases C-30/37. pasi që të shtrohen duhet të bëhet mbushja e fugave me rreze të imet .	m ²	734	7.00	5,138.00
3.6	Gërmimi i gropave për vendosjen e dheut për drunjet dekorativë dimensionet e hapjes jane 60x60x50cm'. Dheu i tepërt duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit.si dhe furnizimi me dheun e pershtatashen per mbiellien e bimeve dekorativë	copë	20	0.50	10.00
3.7	Furnizimi transporti si dhe vendosjen e dheut të përshtatshëm për drunjet dekorativë CATALPA dimensionet e gropave jane 60x60x50cm'.	copë	20	0.40	8.00
3.8	Furnizimi transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorativë CATALPA moshë e tyre duhet të jet minimum tre vjeqare para mbielljes.	copë	20	15.00	300.00
Gjithsej POS 3:					8,108.50

POS.	4. SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				
	RRETHOJA E FUSHES (ne cmim te perfshihet saldimi, bulonat.Ngjyra në dy shtresa anti korriduese, ngjyra e gjelber sipas specifikimeve ne projekt, skelet, si dhe aksesoret qe sherbejn per dyer sipas specifikacioneve ne projekt)				
4	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
4.1	Furnizimi me material dhe punimi i rrethojës me lartësi L=6m për fushën e futbollit. Rrethoja do jetë, metalike me shtylla dhe profile sipas projektit, po ashtu rrjeta me fusha 10x10 me trashësi fi-6.	m'	104	42.00	4,368.00
4.2	Montimi i derës hyrese me gypa 5/4 e mbyllur me rrjetë të telit të zinkuar me dimension 100x200 cm dera duhet të ketë braven e duhur për mbyllje.	copë	1	145.00	145.00
Gjithsej POS 4:					4,513.00

POS.	5. LOJËRAT E FËMIJEVE				
5.1	Furnizimi dhe montimi i lojrave të ndryshme për fëmijë. Sipas projektit, lojrat duhet të vendosen mbi dyshemene e cila është e shtruar me beton. Në çmim të llogaritit dhe pastrimi i terrenit.	Komplet	1	20.00	20.00
Gjithsej POS 5:					20.00

6	Nyjet sanitare në objektin e Sh.F.M.U.Skender Kastrioti- Radostë , paralelja e ndarë në Gexhë				
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
6.1	Demontimi dhe largimi i llampave ndriquese të pllafonit, transporti i tyre ne deponi n ë largësi deri në 5km.	cope	8	2.00	16.00
6.2	Gëryerja e suvasë së dëmtuar nga pllafoni i objektit, në çmim të llogaritit ngarkimi dhe transporti në deponi.	m ²	22	0.01	0.22
6.3	Furnizimi, transporti dhe suvatimi i pllafonit me llaq të vazhduar dhe ate në dy shtresa, në çmim të llogaritit edhe lyerja me polikolor dhe ate në dy shtresa.	m ²	22	5.00	110.00

6.4	Demontimi dhe largimi i dyerve ekzistuese prej druri me dim.70x205cm, ngarkimi dhe transporti në deponi.Largimi të bëhet me kujdes me dëmtime sa më të vogla të keramikave rreth dyerve.	cope	4	0.10	0.40
6.5	Demontimi dhe largimi i dyerve ekzistuese prej druri me dim.75x205cm, ngarkimi dhe transporti në deponi.Largimi të bëhet me kujdes me dëmtime sa më të vogla të keramikave rreth dyerve.	cope	4	0.10	0.40
6.6	Furnizimi, transporti dhe sivatimi i mureve me llaq të qimentos dhe ate në dy shtresa.	m ²	65	3.00	195.00
6.7	Furnizimi, transpori dhe montimi i derës prej profileve të PVC-së me trashësi të profilit t=7cm.Kornizat e dyrve të punohen prej hekuri, me trashesi të mucre t=15cm.Dera të punohet me mbushje me trashësi t=3cm.dera është me dim.70x205cm.	copë	4	115.00	460.00
6.8	Furnizimi, transpori dhe montimi i derës prej profileve të PVC-së me trashësi të profilit t=7cm.Kornizat e dyrve të punohen prej hekuri, me trashesi të mucre t=15cm.Dera të punohet me mbushje me trashësi t=3cm.dera është me dim.75x205cm.	copë	4	115.00	460.00
6.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i llampave ndriçuese të pllafonit me kapacitet 18W, së bashku me kabëll furnizues me gjatësi deri në 15m si dhe furnizimi dhe montimi i ndërprerësit në mur.	copë	8	10.00	80.00
6.10	Demontimi dhe largimi i kazanit të dëmtuar të ujit për WC guacat.	cope	2	0.10	0.20
6.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i kazanit së bashku me WC turke. Në çmim të llogaritet edhe vendosja e gypit furnizues dhe gypit shkarkues të kazanit.dhe lidhja me gypat shkarkues të kanalizimit fekal.	copë	2	75.00	150.00
6.12	Furnizimi, transporti dhe montimi i rubinetës për ujë të ftohet ne lavaman, së bashku me gypat përcjellës për furnizim.	copë	10	9.50	95.00
6.13	Furnizimi, transporti dhe montimi i lavamanit prej qeramike të emajluar së bashku me këmbën mbajtëse prej qeramike.Në çmim të llogaritet furnizimi dhe montimi i sifonit për largimin e ujit.	copë	4	120.00	480.00
6.14	Furnizimi, transporti dhe montimi i keramikave të klasit të parë në muret dhe dyshemetë e nyjeve sanitare, në çmim të llogaritet fugimi i tyre dhe vendosja e llajsneve nëpër këndet e mureve.Nuanca dhe modeli përzgjidhen nga autoriteti kontraktues.	m ²	20	14.00	280.00

6.15	Fornizimi, transporti dhe montimi i rrjetit të kanalizimit fekal për largimin e ujërave të zeza si dhe kyqja pusetën e afërt në oborr. Në çmim të llogaritete edhe montimi dhe demontimi i kubëzave deri në 30metra katror. Gjatësia mesatare e kanalizimit është rreth 70m. dhe diametër fi200mm. Poashtu duhet të bëhet edhe deblokimi i kanalizimi të një nyje sanitare.	komplet	1	1,200.00	1,200.00
Gjithsej renovimi i nyjeve sanitare në objektin e Sh.F.M.U.Skender Kastrati-Radostë , paralelja e ndarë në Gexhë					3,527.22
I. REKAPITULIMI I PUNËVE					
1	PUNËT PREGADITORE				5.00 €
2	PUNËT TE FUSHA E SPORTIT				7,874.00 €
3	PUNËT E OBORIT				8,108.50 €
4	SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				
5	LOJËRAT E FËMIJEVE				
6	NYJET SANITARE NË S.F.M.U Skender Kastrati- Gexhë				3,527.22 €
Gjithësejt:					19,514.72 €
TVSH					Tvsh e llogaritur ne poz
Gjithësejt me TVSH					19,514.72 €

Paramasa dhe Paralogaria

Shkolla "Rudolf Walther" në Dejnë Oborri i shkollës, parkigje.

Verejtje: Kontraktori duhet patjetër t'iu referohet Specifikimeve Gjenerale dhe detaleve. Crimet duhet të përfshijnë furnizimin, transportin dhe instalimin/finalizimin e të gjitha materialeve. Kontraktori duhet të dorëzojë Deklaratat e Konformitetit për të gjitha materialet e përdorura në këtë projekt. Për të gjitha punët e ekzekutuara, patjetër duhet të bëhen testet paraprake.

1. PUNËT PREGADITORE					
POS	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1					
1.1	Germimi dhe largimi i dheut në pjesën ku planifikohet të ndërtohet platoja.	m ³	121.40	0.50	60.70
1.2	Furnizimi dhe shtrirja e zhavorit me granulometri 32/64 mm para vendosjes së kubezave.	m ³	60.32	4.00	241.28
					301.98
2. PUNËT MONTUESE					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
2					
2.1	Furnizimi me material dhe montimi i dyerve të hyrjes me konstrukcion qelqiu në pjesën e hyrjes në parking.	copë	1	49.99	49.99
Gjithsej POS 2:					49.99
3. PARTERI					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
3					
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave nga betoni në pjesët e parterit në perdhese-pllaka me dim 30x30x5cm	m ²	301.46	6.99	2,107.21
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i këndoreve nga betoni në pjesë ku kufizohen pllakat me gjelberim.	m'	56.09	4.99	279.89
3.3	Furnizimi me material dhe mbjellja e pishave	Komplet	8	5.89	47.12
Gjithsej POS 3:					2,434.21
I. REKAPITULIMI I PUNËVE					
1	PUNËT PREGADITORE				301.98 €
3	PUNËT MONTUESE				49.99 €
4	PARTERI				2,434.21 €
Gjithësejt:					2,786.18 €
TVSH					Tvsh e llogaritur në poz
Gjithësejt me TVSH					2,786.18 €

Paramasa dhe Paralogaria

Shkolla "Rilindja" në Çifllak Nyjet sanitare

Verejtje: Kontraktori duhet patjetër t'iu referohet Specifikimeve Gjenerale dhe detaleve. Çmimet duhet të përfshijnë furnizimin, transportin dhe instalimin/finalizimin e të gjitha materialeve. Kontraktori duhet të dorëzojë Deklaratat e Konformitetit për të gjitha materjalet e përdorura në këtë projekt. Për të gjitha punët e ekzekutuara, patjetër duhet të bëhen testet paraprake.

PUNËT PËRGATITORE					
POS	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1					
1.1	Pastrimi i komplet hapësirës ku do të ndërtohet objekti. Të parashihet pastrimi nga drunjet, shkurret, mbeturina të ndryshme.	komplet	1.00	5.00	5.00
1.3	Gërmimi i themeleve me makinë edhe me dorë dhe transportimi deri në deponi	m ³	10.68	1.00	10.68
Gjithsej POS 1:					15.68

PUNËT E ZHAVORIT					
2	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
2					
2.1	Furnizimi, transportimi, planifikimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit me trashësi d=30cm me precizitet ±3 cm nën themele të vecuara dhe pllaken notuese	m ³	16.50	5.00	82.50
2.2	Furnizimi dhe mbushja me material rrethor zhavorik rreth themeleve dhe cokullave jashtë objektit duke e ngjeshur.	m ³	3.00	3.00	9.00
Gjithsej POS 2:					91.50

PUNËT E BETONIT					
3	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
3					
3.1	Furnizimi me material dhe betonimi i themeleve të shiritore me beton të klasit C-25/30 me dim.45x40cm, si dhe betonimi i cokullës mbi themele me beton të klasit C-25/25 me dim 25x40cm.Në çmim të parashihen edhe nabitë adekuate	m ³	11.97	55.00	658.35
3.2	Furnizimi me material dhe betonimi i pllakës notuese BA me trashësi deri 15cm me beton të klasit C-25/30, në çmim të parashihen edhe nabitë adekuate	m ³	8.25	55.00	453.75
3.3	Furnizimi me material dhe betonimi i shtyllave të objektit si dhe betonimi i trajeve me beton të klasit C-25/30, në çmim të parashihen edhe nabitë adekuate	m ³	4.78	55.00	262.90
3.2	Furnizimi me material dhe betonimi i pllakës notuese BA me trashësi deri 20cm me beton të klasit C-25/30, në çmim të parashihen edhe nabitë adekuate	m ³	12.48	55.00	686.40
Gjithsej POS 3:					2,061.40

PUNËT E ARMATURËS					
4	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
4					

4.1	Furnizimi me material përgatitja dhe vendosja në vepër e Armaturës S-500 në tërësi sipas llogarisë statike rrespektivisht planeve të armaturës.	kg	3050.00	0.55	1,677.50
Gjithsej POS 4:					1,677.50

5 PUNËT E MURATIMIT					
5	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
5.1	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve të aneksit me blloqe të argjilës me dim=20x20x25, lidhja e tyre bëhet me llac vazhdues.	m ²	130.00	9.00	1,170.00
Gjithsej POS 5:					2,847.50

6 PUNËT E KULMIT					
6	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
6.1	Furnizimi i materialit, punimi dhe montimi i konstruksionit me dru të kulmit (Trahu i kurorës, mahitë, dërrasat,foli izoluese, dërrasa (kontlefa),listela). Konstruksioni do të punohet me dru në tërësi sipas kalkulimit të konstruksionit dhe detajeve teknike të prezentuara në projekt. Konstruksioni të jetë i mbrojtur me shtresat e lyerjes bazë dhe finale. Në këtë pozicion hyjnë të gjitha pjesët përcjellëse montuese.	m ²	62.40	4.50	280.80
6.2	Furnizimi dhe montimi i mbulesës me llamarinë të vazuar me trashësi t=6mm dhe foli difuzive për kondenzimin e ajrit. Në llogari të merren edhe mbrojtësit e bores sipas standardeve të zonës III klimatike.Në çmim të kalkulohen të gjithë aksesoret për fiksime dhe mbuleses me	m ²	75.00	5.00	375.00
6.3	Furnizimi dhe montimi i olluqeve horizontale dhe vertikale Ø15 cm me të gjitha pjesët përcjellëse montuese. Në çmim kullohet për m'	m'	8.50	3.00	25.50
Gjithsej POS 6:					681.30

7 PUNËT E DYERVE DHE DRITAREVE					
7	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
7.1	Furnizimi transporti si dhe montimi i Dritareve PVC . trashesia e profileve duhet të jetë t=8cm' të forcuara me profile adekuate				
	80x60 cm	copë	7.00	40.00	280.00
	200x60 cm	copë	2.00	100.00	200.00
7.2	Furnizimi transporti si dhe montimi i dyerve PVC .Dyert duhet të jenë me dy krahë për hapje si dhe në pjesën e sipërme një dritare me kiper , dim 130x250cm, trashesia e profileve duhet të jetë t=8cm' të forcuara me profile adekuate në pjesën e kraheve për hapje duhet të punohet një pjesë e poshtme me panella plastike si dhe në pjesën e sipërme me dritare të vogla statike ..	copë	1.00	300.00	300.00
Gjithsej POS 7:					780.00

8 PUNËT E TUALETET					
8	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma

8.1	Furnizimi , transporti dhe vendosja e paneleve ndarëse nga PVC në toalete nga dyshemeja deri ne lartesi h=220cm .Vendosja (fiksimi) të bëhet sipas standarde dhe sipas manualit. Në çmim të llogaritet edhe shtangimi me profile horizontal në lartësi mbi derë.	m ²	25.00	15.00	375.00
8.2	Furnizimi transporti dhe punimi i shtresës betonit për ramje në dyshemetë e toaleteve. Betoni për ramje të punohet nga betoni i "TERUR" me sasi të pakta të ujit, në trashësi 5-7 cm me ramje 2% për largimin e ujrave . Shtresa rrafshuese të punohet e armuar me rrjetë "ARDURIT"	m ²	45.00	5.00	225.00
8.3	Furnizimi , transporti me material dhe hidroizolimi i dyshemeve të toaleteve. Izolimi i dyshemeve me ARDULAN 8+9 (2 HERË) ose ekuivalent	m ²	45.00	2.50	112.50
8.4	Furnizimi , transporti me material dhe hidroizolimi i mureve deri në lartësinë 2 m' nga dyshemeja të toaleteve. Izolimi i dyshemeve me ARDULAN 8+9 (2 HERË) ose ekuivalent	m ²	81.00	5.00	405.00
8.5	Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave QERAMIKE në dysheme me t=0.8 cm. Të kualitetit të parë të palëmuara, rezistente në rreshqitje joabsorbuese, rezistente ndaj abrazionit, kemikaleve.Në çmim parashihen edhe ngjitësi i pllakave ARDUTIT X7G. Ngjyra të përcaktohet nga mbikqyrsi apo investitori	m ²	45.00	15.00	675.00
8.6	Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave të qeramikës për mure në nyje sanitare të klasit të parë me ngjitës të pllakave (ARDURID X7G) ose ekuivalent . Ngjyra të përcaktohet nga mbikqyrsi apo investitori. Pllakat e mureve të vendosja 150 cm nga dyshemeja	m ²	81.00	15.00	1,215.00
8.7	Furnizimi me material dhe suvatimi i Pllafonit dhe mureve. Suvatimi të bëhet deri na rrafshim të plotë.Në çmim të parashihen edhe këndoret metalike të parapara për suvatim	m ²	104.64	3.50	365.24
8.8	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e pllafonit dhe mureve mbi lartësin h=150 cm gjerë në pllafon me ngjyrë dy komponentale (duke përfshirë edhe lysterjen paraprake me "Primer" adekuat)	m ²	104.64	1.50	156.96
8.9	Furnizimi transporti dhe montimi i Dyerve nga profile të plastikës dimenzion 75x200 cm.Profilet dhe mekanizmat montues Prodhim të vendeve të BE-së Komplet me mekanizëm , bagllama dhe dorëz për hpaje dhe mbyllje.	copë	6.00	115.00	690.00
8.1	Furnizimi transporti dhe montimi i Dyerve nga profile të plastikës dimenzion 90x210 cm.Profilet dhe mekanizmat montues Prodhim të vendeve të BE-së Komplet me mekanizëm , bagllama dhe dorëz për hpaje dhe mbyllje.	copë	3.00	130.00	390.00
8.11	Furnizimi dhe montimi të elemeteve ndriqese, ndërprersa, prizat, për ndriqim të toaleteve si dhe verja në funksion të ndriqimit dhe elementeve tjera percjellëse të energjisë elektrike deri ë funksion të plot e tyre.	Komplet	1.00	150.00	150.00
Gjithsej POS B:					4,760.70

9	PUNËT E ELEKTROINSTALIMEVE
---	-----------------------------------

9	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
9.1	Furnizimi me material dhe shirja e kabllave 3x1.5 mm ² nga ormani kryesor deri te kutia shpërndarëse	m'	50.00	1.00	50.00
9.2	Furnizimi me material dhe montimi i kutijave dy modulare për vendosjen e ndërpresave	copë	4.00	4.00	16.00
9.3	Furnizimi me material dhe montimi e ndërpresës të thjeshtë njëmodular 10A	copë	4.00	4.00	16.00
9.4	Furnizimi me material dhe montimi i trupave ndriqes komplet të parapara sipas rregulloreve në fuqi për toalet.	copë	4.00	15.00	60.00
Gjithsej POS 9:					142.00

10 PUNËT E SANITARISË					
10	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
10.1	Furnizimi me material dhe montimi i lavamanëve së bashku me Bateri automatike, sifon EK-ventila, dhe pasqyrë	copë	7.00	65.00	455.00
10.2	Furnizimi me material dhe montimi i fontanës, EK-ventila dhe të gjitha elementet përcjellëse.	copë	7.00	10.00	70.00
10.3	Furnizimi me material dhe montimi i bateri për kabine të WC e automatike, dhe pjesët tjera.	cope	7.00	5.00	35.00
10.4	Furnizimi me material dhe montimi i guaces, nga porcelani i klasit të lartë me kapakun për, EK-ventila dhe të gjitha elementet përcjellëse.	copë	7.00	20.00	140.00
Gjithsej POS 10:					700.00

POS PUNËT DEMOLUSE- TUALETI PËR ARSIMTAR					
11	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
11.1	Demolimi dhe largimi i lavamanit, fontanes, baterive për kabinat e WC, guackës të tualetit të arsimtareve ku parashihen të vendosen të reja. Materiali demolues deponohet në deponinë e caktuar nga investitori.	komplet	1.00	0.01	0.01
11.2	Demolimi dhe largimi i kapakëve, bravat të dyerve, të tualetit të arsimtareve, dyert me dimensione 75x200 cm. Materiali demolues deponohet në deponinë e caktuar nga investitori.	Copë	2.00	0.01	0.02
11.3	Demolimi dhe largimi i dyerve të tualetit të arsimtareve. Materiali demolues deponohet në deponinë e caktuar nga investitori.	Copë	2.00	0.10	0.20
11.4	Demolimi dhe largimi i pllakave keramikës në dysheme të tualetit për arsimtar. Materiali demolues deponohet në deponinë e caktuar nga investitori	m ²	4.64	0.10	0.46
11.5	Demolimi dhe largimi i pllakave keramikës në muret të tualetit për arsimtar. Materiali demolues deponohet në deponinë e caktuar nga investitori	m ²	19.00	0.10	1.90
11.6	Gërryrja dhe rafshimi i murit dhe pllafonit të ngjyrës dhe suvatimit si dhe pregaditja për suva të re në pjesën ku nuk ka pllaka keramikës. Materiali demolues deponohet në deponinë e caktuar nga investitori	m ²	20.60	2.00	41.20
Gjithsej POS 2:					43.79

PUNËT TË TUALETET PËR ARSIMTAR NË OBJEKTIN E SHKOLLËS

12	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
12.1	Furnizimi , transporti me material dhe hidroizolimi i dysHEMEVE të TOALETEVE. Izolimi i dysHEMEVE me ARDULAN 8+9 (2 HERË) ose ekuivalent.	m ²	4.64	3.50	16.24
12.2	Furnizimi , transporti me material dhe hidroizolimi i MUREVE deri në lartësinë 1.5m' nga dysHEMEJA të TOALETEVE. Izolimi i dysHEMEVE me ARDULAN 8+9 (2 HERË) ose ekuivalent.	m ²	19.00	5.00	95.00
12.3	Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave QERAMIKE në dysHEME me t=0.8 cm. Të kualitetit të parë të palëmuara, rezistente në rreshqitje joabsorbuese, rezistente ndaj abrazionit, kemikaleve. Në çmim parashihen edhe ngjithësi i pllakave ARDUTIT X7G. Ngjyra të përcaktohet nga mbikqyrsi apo investitori	m ²	4.64	15.00	69.60
12.4	Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave të qeramiks për mure në nyje sanitare të klasit të parë me ngjithës të pllakave (ARDURID X7G) ose ekuivalent . Ngjyra të përcaktohet nga mbikqyrsi apo investitori. Pllakat në mure të vendosen 150 cm nga dysHEMHA	m ²	19.50	15.00	292.50
12.5	Furnizimi me material dhe suvatimi i Pllafonit dhe mureve. Suvatimi të bëhet deri na rrafshim të plotë. Në çmim të parashihen edhe këndoret metalike të parapara për suvatim.	m ²	33.28	3.50	116.48
12.6	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e pllafonit dhe mureve mbi lartësin h=240 cm gjerë në pllafon me ngjyrë dy komponentale (duke përfshirë edhe lyerjen paraprake me "Primer" adekuat)	m ²	20.60	1.00	20.60
12.8	Furnizimi transporti dhe montimi i Dyerve nga profile të plastikës dimenzion 75x200 cm. Profilet dhe mekanizmat montues Prodhim të vendeve të BE-së Komplet me mekanizëm , bagllama dhe dorëz për hpaje dhe mbyllje.	copë	2.00	130.00	260.00
12.9	Furnizimi dhe montimi të elementeve ndriqese, ndërprersa, priza, për ndriqim të toaleteve si dhe verja në funksion të ndriqimit dhe elementeve tjera percjellëse të energjisë elektrike deri ë funksion të plot e tyre.	Komplet	1.00	30.00	30.00
12.10	Furnizimi me material dhe montimi i lavamanit së bashku me BATERI automatike, sifon EK-ventila, dhe pasqyrë.	copë	1.00	35.00	35.00
12.11	Furnizimi me material dhe montimi i fontanës, EK-ventila dhe të gjitha elementet percjellëse.	copë	1.00	5.00	5.00
12.12	Furnizimi me material dhe montimi i bateri per kabine te WC eautomatike, dhe pjeset tjera.	cope	1.00	5.00	5.00
Gjithsej POS 3:					945.42
TVSH					
Gjithësejt me TVSH					

I. REKAPITULIMI I PUNËVE		
1	PUNËT PËRGATITORE	15.68 €
2	PUNËT E ZHAVORIT	91.50 €
3	PUNËT E BETONIT	2,061.40 €

4	PUNËT E ARMATURËS	1,677.50 €
5	PUNËT E MURATIMIT	2,847.50 €
6	PUNËT E KULMIT	681.30 €
7	PUNËT E DYERVE DHE DRITAREVE	780.00 €
8	PUNËT TE TUALETET	4,760.70 €
9	PUNËT E ELEKTROINSTALIMEVE	142.00 €
10	PUNËT E SANITARISË	700.00 €
11	PUNËT DEMOLUESE- TUALETI PËR ARSIMTARË	43.79 €
12	PUNËT TE TUALETET PËR ARSIMTARË NË OBJEKTIN E SHKOLLËS	945.42 €
	Gjithësejt:	14,746.79 €
	TVSH	Tvsh e llogaritur ne poz
	Gjithësejt me TVSH	14,746.79 €

REKAPITULIMI I RENOVIMEVE NE SHKOLLA		
1	Shkolla "NESIMI ELSHANI" - NAGAVC	12,190.35 €
2	Shkolla "31 MARSII" - GURI I KUQ	10,701.20 €
3	Shkolla "DËSHMORET E ZATRIQIT" - ZATRIQ	13,110.16 €
4	Shkolla "4 DESHMORET" - RATKOC	7,550.63 €
5	Shkolla VËLLEZËRIT FRASHËRI- DRENOC	9,243.64 €
6	Shkolla "SKENDER KASTRATI"- RADOSTE	19,514.72 €
7	Shkolla "RUDOLF WALTHER" - DEJINË	2,786.18 €
8	Shkolla "RILINDJA" - ÇIFLLAK	14,746.79 €
TOTALI		89,843.67

