



## KOMUNA E RAHOVECIT

OPŠTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

### KONTRATA

Emri i Autoritetit Kontraktues: **KOMUNA E RAHOVECIT**, në njërën anë; dhe

Emri i Kontraktuesit: **“AGE Group” Sh.p.k. me adresë në Rahovec, të cilën e përfaqëson Tahir Bala & N.T.P. “Thesar” me adresë në Suharekë, të cilën e përfaqëson Visar Kuçi**

janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

#### TITULLI I KONTRATËS: **INVESTIME NË INFRASTRUKTURËN KULTURORE DHE NË KËNDE TË LOJRAVE PËR FËMIJË**

Numri i Prokurimit: **623-20-4148-5-2-1**

Numri i Brendshëm: **623-20-031-5-2-1**

#### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Investime në infrastrukturën kulturore dhe në kënde të lojrave për fëmijë**, sipas specifikimeve teknike të detyrueshme dhe pjesës së ofertës financiare që janë pjesë e kësaj kontrate.

1.2 Vendi i ekzekutimit të punëve është: **Në Komunën e Rahovecit.**

#### Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **88,341.66 €**

[Tetëdhjetetë mijë e treqindkatërdhjetenjë Euro e gjashtëdhjetegjashtë Cent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

#### Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetër; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

#### Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën **shqipe**<sup>1</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Tahir Bala
Pozita:	Menaxher i prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	06.10.2020	Data:	06.10.2020
Vula:		Vula:	

<sup>1</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

## **PJESA II E KONTRATES**

## **KUSHTET E PËRGJITHSHME**

### **Neni 1 Përkufizimet**

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### **Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm**

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### **Neni 3 Transferimi**

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit sigurveve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur sigurvesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me

rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditësh pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktuar pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të sigurojë, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkthazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

### **Obligimet e Autoritetit Kontraktues**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i japë qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

#### **Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

### **Obligimet e Kontraktuesit**

#### **Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprtojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i

urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

## **Neni 9                      Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

## **Neni 10                    Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11                    Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

#### **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

#### **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

#### **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

## **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

## **FILLIMI DHE VONESAT**

### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjë nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

(a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose

(b) të ndërpresë kontratën; dhe

(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## **Materialet dhe mjeshëritë**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse

Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

#### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

#### **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj *"Menaxherin e Projektit"*, të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshhtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendpunishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshkohet se është gabim nga ri-testimit.

#### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitohet menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimitin Publik.

## PAGESAT

### Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

### Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

### Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pëmdryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

### Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

## **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

## **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

## **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

## PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

### Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jetë informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

### Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

### Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dënuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkakuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësise se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësise se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësise se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

### **Neni 35 Pranimit përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

### **Shkelja e kontratës dhe shkëputja**

#### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumatat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

#### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre në punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dënave të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

#### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 “Force Madhore” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashkueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.

ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

#### **Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

#### **Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

**Neni 41****Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

**Zgjidhja e mosmarrëveshjeve****Neni 42****Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

**Neni 43****Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

**PJESA III E KONTRATES****KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Përkufizimet	1.3	Sipas kushteve të përgjithshme.
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: <b>10% të vlerës së kontratës</b> , për kohëzgjatjen e periudhës prej: <b>12 muaj + 30 ditë</b> , nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë e tyre, Impianteve dhe Materialeve gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definiuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, sëbashku me materialin dhe impiantin gjer në kosoton e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është: 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar; (d) Ndëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar, (ii) të personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar,
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda <b>5 ditë kalendarike</b> nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është <b>5 ditë kalendarike</b> nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të Projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë nga dita e caktuar në planin e menaxhimit nga menaxheri i projektit.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve dhe arsyeshmeris së vonesave të lejuara nga organi mbykqyrës. Kontrata është: <b>12 muajsh</b> dhe është efektive prej datës në të cilën ajo hyn në fuqi.

Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0.25 % e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është: 10 % e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në Vend – Punishte nga ana e Kontraktuesit.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve te përgjithshme te kontratës. <b>Menaxheri i Projektit caktohet me vendim nga Z.K.A – ja.</b>
Pagesat	24.1	Pagesat do të bëhen në Euro. Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacion.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk aplikohet.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% të vlerës së kontratës. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion nga një bankë e licencuar në Kosovë, ose Kompani e sigurimesh e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës “me kërkesë”. Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësi mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve do të jetë: 24 muaj. Periudha e përgjegjesisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të punëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<b>Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë.</b>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë.

## Paramasa dhe Paralogaria

Z

Verejtje: Kontraktori duhet patjetër t'iu referohet Specifikimeve Gjenerale dhe detaleve. Çmimet duhet të përfshijnë furnizimin, transportin dhe instalimin/finalizimin e të gjitha materialeve. Kontraktori duhet të dorëzojë Deklaratat e Konformitetit për të gjitha materialet e përdorura në këtë projekt. Për të gjitha punët e ekzekutuara, patjetër duhet të bëhen testet paraprake.

POS.	1. PUNËT PREGADITORE				
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	<b>Përshkrimi i pozicionit</b>				
1.1	Rregullimi i punishtës për punë dhe shenjëzimi i pikave nga projekti.	(komplet)	1.00	10.00	10.00
<b>Gjithsej POS 1:</b>					<b>10.00</b>
<b>Gjithsej POS 1:</b>					<b>10.00</b>
POS.	2. PUNËT E TERENIT DHE GJELBRIMI				
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
2.1	Largimi i mbeturinave, kositja e barit, në çmim duhet të llogaritet deponimi deri në një deponi legjave deri në 5km larg.	m <sup>2</sup>	1630.7	0.22	358.75
2.2	Furnizimi, transporti dhe shtruarja dhe rrafshimi i dhaut HUMUSOR në tërë sipërfaqen e parapare për gjelberim si dhe rrafshimi i saj. H=20cm	m <sup>3</sup>	77	2.00	154.00
2.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e barit anglez në mënyrë profesionale me fare 35 m <sup>2</sup> /3kg fara dhe rrafshim e terrenit me cilindër të dorës, dhe ujitja me ujë deri në kositjen e parë të barit.	m <sup>2</sup>	385	1.00	385.00
2.4	Gërmimi i dhut për hapjen e gropave për vendosjen e dheut për drunjet dekorative dimënsionet e hapjes janë 60x60x50cm <sup>3</sup> . Dheu i tepërt duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit, në çmim të llogaritet dhe furnizimi me dheun humusor për mbjelljen e bimeve dekorative.	copë	20	2.00	40.00
2.5	Furnizimi transporti si dhe vendosjen e dheut të përshtrahem për drunjet dekorative BLI dimensionet e gropave janë 60x60x50cm <sup>3</sup> .	copë	20	2.00	40.00
2.6	Furnizimi transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorative të llojit BUN moshë e tyre duhet të jetë minimum tre vjeçare para mbjelljes. (Diametri i trungut duhet të jetë së paku 3cm, gjatësi së paku 250cm, ndërsa diametri i kurorës së paku 60cm).	copë	20	15.00	300.00
2.7	Furnizimi transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorative (gjelbrim i ulët i llojit Píshe) moshë e tyre duhet të jetë minimum tre vjeçare para mbjelljes. (Diametri i trungut duhet të jetë së paku 3cm, gjatësi së paku 150cm, ndërsa diametri i kurorës së paku 80cm)	cope	10	15.00	150.00
<b>Gjithsej POS 2:</b>					<b>1.427.75</b>
POS.	3. PUNËT E KUBZAVE TË BETONIT				
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
3.1	Gërmimi i dheut të haporis së li-të në thellësi deri në 30cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	39	1.00	39.00



3.2	Furnizimi transporti dhe shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit të fraksionit Fr:(0-63)mm nën bazën me trashësi $t=25\text{cm}$ . Pas rrafshimit të bëhet ngjeshja e zhavorit me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes $M=60\text{Mpa}$ ( $600\text{kg}/1\text{cm}^2$ ).	$\text{m}^3$	32.5	7.00	227.50
3.3	Furnizimi transporti dhe shtruarja e zhavorit të fraksionit Fr:(0-32)mm nën bazën me trashësi $t=15\text{cm}$ . Pas rrafshimit të bëhet ngjeshja e zhavorit me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes $M=60\text{Mpa}$ ( $600\text{kg}/1\text{cm}^2$ ).	$\text{m}^3$	19.5	7.00	136.50
3.4	Furnizimi transporti si dhe montimi i gureve skajore prej betoni të klases C-30/37 me dim: $8 \times 20 \times 100\text{cm}$ , në bazën prej betoni të thate me trashësi $t=15\text{cm}$ .	$\text{m}^3$	167	8.00	1,336.00
3.5	Furnizimi, transporti si dhe shtruarja e kubazave me trashësi $t=8\text{cm}$ të klases C-30/37 pasi që të shtrohen duhet të bëhet mbushja e fugave me rreze të imet.	$\text{m}^3$	130	8.00	1,040.00
				Gjithsej POS 3:	2,779.00

4.PUNET E NDRIQIMIT					
POS.	Pershkrimi i Puneve	njësia	sasia	totali	totali
4.1	Hapja e kanaleve në stazat e ecejz si dhe pjesë tjera sipas detajeve të dhëna në projekt me makineri dhe dorë në thellësi të kanalit $h=60\text{cm}$ si dhe gjeresi $b=40\text{cm}$ për vendosjen e kablilit për furnizimin e shtyllave të ndriqimit me kablilo sipas projektit, në qmim duhet të parashihen edhe ngarkimi dhe transporti dheut të tepert deri në depot në largësi deri në $5\text{km}$ .	$\text{m}^3$	8.40	0.50	4.20
4.2	Mbulimi i kanalit me dheun e germuar me pare, pas vendosjes së kablilove dhe pjesëve tjera si shiritit parafajmruar etj, me dheun e germuar si dhe një shtresë zhavor me trashësi të zhavorit $t=10\text{cm}$ . Pas rrafshimit të bëhet ngjeshja e zhavorit me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes $M=60\text{Mpa}$ ( $600\text{kg}/1\text{cm}^2$ ).	$\text{m}^3$	8.40	0.50	4.20
4.3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kablilit elektrik $3 \times 1.5\text{mm}^2$ prej kutis shpërndarës në qdo shtyllë për ndriqim me të gjitha punët tjera përcjellëse, kabli duhet të futet në gypin e brinjëzuar $\varnothing 22\text{mm}$ , ku në qmim duhet të përfshihet edhe gypit i brinjëzuar.	$\text{m}^3$	60.00	2.00	120.00
4.4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shtyllave prej qeliku të gjavarnizuar me diametër $\varnothing 120\text{mm}$ dhe lartësi të shtyllës $h=4\text{m}$ sipas detajeve të dhëna në projekt, në qmim duhet të parashihet edhe ankerimi me pilatë qeliku dhe bulna në bazat e betonit.	copë	4.00	100.00	400.00
4.5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i poqave elektrik LED me min 80 drita të vogla në një poq apo të ngjashme me karakteristikë dhe ndriqim të nyetë, forma dhe dizajni duhet të jenë sipas detalit në projekt.	copë	4.00	5.00	20.00
4.6	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shiritit FeZn $20 \times 2.5\text{mm}$ , për tokezimin e qdo llampe elektrike me një distancë nga dritë min $2\text{m}$ si dhe shtangimi në shtyllën elektrike me bulona adekuat për këtë pozicion.	$\text{m}^3$	24.00	2.00	48.00
4.7	Furnizimi, transportimi dhe betonimi i bazës së shtyllave elektrike me beton MB-30 Mpa me dimensione $40 \times 40 \times 40\text{cm}$ si dhe betonimi i bazës së kutis shpërndarëse me dimensione $40 \times 100 \times 40\text{cm}$ me të gjitha punët tjera përcjellëse.	$\text{m}^3$	2.64	50.00	132.00
				Total 5:	728.4

5. ULESËT DHE SHPORTAT	
POS.	



5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulseve me profile metalike si dhe me listela druri . Sipas projektit, ULSET duhet të vendosen mbi dyshemene e cila eshte e shtruar me kubza betoni. Në çmim të llogaritet dhe pasttrimi i terenit.	copë	7	77.00	539.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulses me profile metalike si dhe me listela druri . Sipas projektit, tavolina duhet të ketë të vizatuar tabelen e shahut duhet të vendosen mbi dyshemene e cila është e shtruar me kubza betoni. Në çmim të llogaritet dhe pasttrimi i terenit.	copë	1	189.00	189.00
5.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportave për mbeturinat me dim 60x60x80 lloji i shportës së specifikuar nga projekti.	copë	5	50.00	250.00
				Gjithsej POS 5:	978.00

**6. RRETHOJAT**

**RRETHOJA ( Në çmim të përfshihet saldimi, bulonat.Ngryra në dy shtresa anti korroduese, ngryra e bardhë sipas specifikimeve në projekt, si dhe aksesoret që shërbejnë sipas specifikacioneve në projekt)**

6	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
6.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i rethojve metalike me lartësi h=45cm Korniza e rethojave të punohet me profile prej metali me dim 40x40x3mm, ndërsa mbushja e rethojave të punohet me profile prej metali me dim 30x20x2mm.Në çmim të llogaritet lyerja me ngjyrë antikorozive dhe me ngjyrë të yndyrshme dhe ate në dy shtresa.Nunancën e ngjyrës e cakton investitori.	m'	61	25.00	1,525.00
6.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i derës metalike me dimensione 45°150cm .Korniza e derës të punohet me profile prej metali me dim 40x40x3mm, ndërsa mbushja e rethojave të punohet me profile prej metali me dim 30x20x2mm.Në çmim të llogaritet lyerja me ngjyrë antikorozive dhe me ngjyrë të yndyrshme dhe ate në dy shtresa Nunancën e ngjyrës e cakton investitori.	copë	1	100.00	100.00
				Gjithsej POS 4:	1,625.00

**7. PUNËT E PLATOS DHE SHKALLËVE**

POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
7.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i shkallëve me beton të klases C-30/37, sipas projektit. Në çmim të llogaritet, furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armatures, si dhe të gjitha punët latuese, montuese dhe performuese.	m'	1.2	250.00	300.00
7.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i ures nga struktura e drurit. Sipas projektit, Në çmim të llogaritet furnizimi, transporti si dhe montimi i pjesës kaluese të ures prej derrasave me trashësi t=12mm. Në çmim të llogaritet konstruksionit prej druri i ures me 4 traje 18x14cm prej druri halor të kategorisë së dytë.Në çmim të parashihet përpunimi i uresit derrasave si dhe lyerja e tyre me Sodolin dhe me ngjyrë të yndyrshme.	m²	3.75	100.00	375.00
				Gjithsej POS 5:	675.00



**REKAPITULIM**

1	PUNËT PREGADITORE		
2	PUNËT E TERENIT DHE GJELBRIMI	€	10.00
3	PUNËT E KUBZAVE TË BETONIT	€	1,427.75
		€	2,779.00

4	PUNET E NDRIQIMIT	€	728.40
5	ULESET DHE SHPORTAT	€	978.00
6	RRETHOJAT	€	1,625.00
7	PUNET E PLATOS DHE SHKALLEVE	€	675.00
		<b>TOTALI:</b>	<b>€ 8,223.15</b>
		<b>TVSH 18%</b>	<b>TVSH e llogaritur ne pos</b>
		<b>TOTALI ME TVSH:</b>	<b>€ 8,223.15</b>



## Paramasa dhe Paralogaria

### PARK REKREATIV "BRESTOC"


Verëjtje: Kontraktori duhet patjetër t'iu referohet Specifikimeve Gjenerale dhe detaleve. Çmimet duhet të përfshijnë furnizimin, transportin dhe instalimin/finalizimin e të gjitha materialeve. Kontraktori duhet të dorëzojë Deklaratat e Konformitetit për të gjitha materialet e përdorura në këtë projekt. Për të gjitha punët e ekzekutuara, patjetër duhet të bëhen testet paraprake.

1. PUNËT PREGADITORE					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Mobilizimi i ndërmarrjes dhe rregullimi i punishtës për ekzekutimin e punëve në pastrimin e dheut për rregullimin e parkut	(komplet)	1.00	50.00	50.00
<b>Gjithsej POS 1:</b>					<b>50.00</b>
2. PUNËT E TERENIT DHE GJELBRIMI					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
2.1	Largimi i mbeturinave, kositja e barit, në çmim duhet të llogaritet deponimi deri në një deponi legave deri në 5km larg.	m <sup>2</sup>	65	0.25	16.25
2.2	Furnizimi, transporti dhe shtruarja dhe rrafshimi i dheut HUMUSOR në tërë sipërfaqen e parapare për gjelberim si dhe rrafshimi i saj.	m <sup>2</sup>	29	1.00	29.00
2.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e barit anglez në mënyrë profesionale me fare 35 m <sup>3</sup> /3kg fara dhe rrafshim e terrenit me cilindër të dorës, si dhe ujë me ujë deri në kositjen e parkut të barit.	m <sup>2</sup>	29	1.00	29.00
2.4	Gërmimi i dhut për hapjen e gropave për vendosjen e dheut për drunjet dekorative dimensionet e hapjes janë 60x60x50cm'. Dheut i tepërt duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit. Në çmim të llogaritset dhe furnizimi me dheut humusor për mbjelljen e bimëve dekorative.	copë	5	2.00	10.00
2.5	Furnizimi transporti si dhe vendosjen e dheut humusor për drunjet dekorative CATALPA dimensionet e gropave janë 60x60x50cm'.	copë	5	2.00	10.00
2.6	Furnizimi transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorative të llojit BLIN masha e tyre duhet të jetë minimum tre vjeqare para mbjelljes. (Diametri i trungut duhet të jetë së paku 3cm, gjatësi së paku 250cm, ndërsa diametri i kurorës së paku 60cm).	copë	5	15.00	75.00
2.7	Furnizimi transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorative (gjelbrim i ulët) masha e tyre duhet të jetë minimum tre vjeqare para mbjelljes. (Diametri i trungut duhet të jetë së paku 3cm, gjatësi së paku 150cm, ndërsa diametri i kurorës së paku 80cm).	copë	8	15.00	120.00
<b>Gjithsej POS 2:</b>					<b>289.25</b>
punët e betonit					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
3.1	Gërmimi i dheut të kështjorës së tii-të në thellësi deri në 30cm, pastrimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	12	0.50	6.00
3.2	Furnizimi transporti dhe shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit të fraksionit Fr:(0-63)mm nën bazën me trashësi t=25cm'.	m <sup>3</sup>	10	5.00	50.00

3.3	Furnizimi transporti dhe shtruarja e zhavorit të fraksionit Fr:(0-32)mm nën bazën me trashësi t=15cm. Pas rrafshimit të bëhet ngjeshja e zhavorit me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërthimit M=60Mpa (600kg/1cm <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	6	5.00	30.00
3.4	Furnizimi transporti dhe shtruarja e zhavorit të fraksionit Fr:(4-8)mm nën bazën me trashësi t=5cm, para montimit të kubëzave.	m <sup>3</sup>	10	5.00	50.00
3.5	Furnizimi transporti si dhe montimi i gureve skajore prej betoni të klases C-30/37 me dim: 20x10x100cm <sup>3</sup> , në bazën prej betoni të thatë me trashësi t=15cm.	m <sup>3</sup>	43	4.50	193.50
3.6	Furnizimi, transporti si dhe shtruarja e kubëzave me trashësi t=8cm të klases C-30/37, pasi që të shtrohen duhet të bëhet mbushja e fugave me rreze të imet.	m <sup>2</sup>	40	7.00	280.00
Gjithsej POS 3:					609.50

4. RRETHOJAT					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i rethojve metalike me lartësi h=45cm. Korniza e rethojave të punohet me profile prej metalli me dim. 40x40x3mm, ndërsa mbushja e rethojave të punohet me profile prej metalli me dim. 30x20x2mm. Në çmim të logaritit lyerja me ngjyrë antikorozive dhe me ngjyrë të yndyrshme dhe ato në dy shtresa. Nunancën e ngjyrës e cakton investitori.	m <sup>2</sup>	65	25.00	1,625.00
Gjithsej POS 4:					1,625.00

5. PUNET E NDRIQIMIT					
POS.S	Përshkrimi i Puneve	njësia	sasia	totali	totali
1	Hapja e kanaleve në stazat e ecejs si dhe pjese tjera sipas detajeve të dhëna në projekt me makineri dhe dorë në thellësi të kanalit h=60cm <sup>3</sup> si dhe gheresi b=40cm <sup>3</sup> për vendosjen e kablilit për furnizimin e shtyllave të ndriqimit me kablo sipas projektit, në çmim duhet të parashihen edhe ngarkimi dhe transporti i dheut të tepert deri në deponi në largësi deri në 5 km.	m <sup>3</sup>	2.64	0.50	1.32
2	Mbulimi i kanalit me dheun e germuar me për, pas vendosjes së kabllove dhe pjeseve tjera si shiritit paralajmruar etj, me dheun e germuar si dhe një shtresë zhavor me trashësi të zhavorit t=10cm. Pas rrafshimit të bëhet ngjeshja e zhavorit me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërthimit M=60Mpa (600kg/1cm <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	2.64	0.50	1.32
3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kablilit elektrik 3*1.5mm <sup>2</sup> prej kutisë shpërndarë në qdo shtyllë për ndriqim me të gjitha punët tjera përcjellëse, kablili duhet të futet në gypin e brinjëzuar Ø 22mm, ku në çmim duhet të përfshihet edhe gypin i brinjëzuar.	m <sup>3</sup>	23.00	2.00	46.00
4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kablilit elektrik 4*16mm <sup>2</sup> Al, prej rrejtës të qytetit deri në kutinë shpërndarë, kablili duhet të futet në gypin e brinjëzuar Ø 28mm, ku në çmim duhet të përfshihet edhe gypin i brinjëzuar.	m <sup>3</sup>	2.00	2.00	4.00
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shtyllave prej qeliku të glavnizuar me diameter Ø120mm dhe lartësi të shtyllës h=4m sipas detajeve të dhëna në projekt, në çmim duhet të parashihen edhe ankerat me pllaka qeliku dhe bulna në bazën të qelikut në çmim të logaritit dhe furnizimi me poqin elektrik LED.	copë	2.00	125.00	250.00






## Paramasa dhe Paralogaria

### NDËRTIMI I KËNDIT REKREATIV NË VRAJAK

Verejtje: Kontraktori duhet patjetër t'iu referohet Specifikimeve Gjenerale dhe detaleve. Cmimet duhet te perfshtjne furnizimin, transportin dhe instalimin/finalizimin e te gjitha materialeve. Kontraktori duhet te dorëzoje Deklaratat e Konformitetit per te gjitha materjalet e perdorura në këtë projekt. Për të gjitha punët e ekzekutuara, patjetër duhet të bëhen testet paraprake.

1. PUNËT PREGADITORE					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Totali
1.1	Mobilizimi i ndërmarjes, Rethimi i punishtes për ekzekutimin e punimeve në Pastrimin e dheut për ndërtimin e këndit rekreativ.	(komplet)	1.00	10.00	10.00
Gjithsej POS 1:					10.00
2. PUNËT E TERENIT DHE GJELBRIMI					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Totali
2.1	Pastrim, nivelizimi si dhe zhvendosja e dheut të kategorisë së III dhe IV-te . (Për gjith sipërfaqen e paraprakë në projekt, të bëhet shtyrja e dheut deri në nivelizimin e gjith hapësirës së paraprakë në projekt).	m <sup>3</sup>	300	0.35	105.00
2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e HUMUSIT ne tere sipërfaqen e parapara per gjelberim si dhe rrafshimi i saj. (Për gjith sipërfaqen e barit , humusi të flogaritet në një trashësi prej 30cm).	m <sup>3</sup>	300	1.00	300.00
2.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e barit anglez ne menyre profesionale me fare 35 m <sup>2</sup> /3kg fara dhe rrafshim e terrenit me cilindër te dorës, dhe ujtja me uje deri ne kositjen e pare te barit.	m <sup>2</sup>	870	0.50	435.00
2.4	Gërmimi i gropave për vendosjen e dheut per drunjet dekorative dimensionet e hapjes jane 60x60x50cm. Dheu i tepërt duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit si dhe furnizimi me dheun e pershtatashen per mbjelljen e bimëve dekorative.	copë	12	2.00	24.00
2.5	Furnizimi transporti si dhe vendosjen e dheut të pershtatshëm për drunjet dekorative BLI. Dimensionet e gropave jane 60x60x50cm.	copë	12	2.00	24.00
2.6	Furnizimi transporti si dhe mbjellja e drunjeve dekorative te llojit BLIN masha e tyre duhet të jet minimum tre vjeqare para mbjelljes. (Diametri i trungut duhet të jetë së paku 3cm, gjatësi së paku 250cm, ndërsa diametri i kurorës së paku 60cm).	copë	12	15.00	180.00
2.7	Furnizimi transporti si dhe mbjellja e drunjeve dekorative (gjelbrim i ulët i llojit Plishe) masha e tyre duhet të jet minimum tre vjeqare para mbjelljes. (Diametri i trungut duhet të jetë së paku 3cm, gjatësi së paku 150cm, ndërsa diametri i kurorës së paku 80cm).	copë	5	15.00	75.00
2.8	Gërmimi i kanalit për gypin e ujrave atmosferike në kategorinë III-IV me makinë dhe me dorë me gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thehtësi sipas profilit gjatësor. Thehtësia mesatare h=50 cm.	m <sup>3</sup>	11.5	0.25	2.88
2.9	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit të armuar Ø150/1000mm për pusetat e ulësve dhe t'vë (elemente të parafabrikura).	copë	15	25.00	375.00
Gjithsej POS 2:					1,520.88



3. PUNET E KUBZAVE TE BETONIT					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Cmimi	Totali
3.1	Furnizimi transporti dhe shtruarja e zhavorit të fraksionit Fr.(0-32)mm' nën bazën me trashësi t=20cm'. Pas rrafshimit të bëhet ngjeshja e zhavorit me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpirtjes M=60Mpa (600kg/ 1 cm2)	m <sup>3</sup>	12	5.00	60.00
3.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gurëve skajorë prej betonit të klases C-35/37 me d'im. 8x20x100cm në bazament prej betoni me trashësi 15cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m <sup>3</sup>	67	4.50	301.50
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni të klases C-35/37 me trashësi t=8cm' në çmim të llogaritet edhe furnizimi dhe shtruarja e rërës me frak. (4-8)mm me trashësi prej 5cm si dhe mbushja e fugeve me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshirë edhe zgjerimet dhe lvoçet në trotuare.	m <sup>2</sup>	60	7.00	420.00
				Gjithsej POS 3	781.50

4. PUNET E NDRIQIMIT					
POS.	Përshkrimi i Puneve	njesia	sasia	totali	totali
4.1	Hapja e kanaleve në stazat e ecejs si dhe pjeste tjera sipas detajeve të dhëna në projekt me makineri dhe dorë në thellësi të kanalit h=60cm' si dhe gheresi b=40cm' për vendosjen e kablilit për furnizimin e shtyllave të ndriqimit me kablo sipas projektit në qmim duhet të parashihen edhe hudhajt e sasis se dheut të tepert deri në deponi në largësi deri në 5 km'.	m <sup>3</sup>	3.60	2.00	7.20
4.2	Mbyllja e kanalit pas vendosjes së kabllove dhe pjesëve tjera si shiritit paralel mruet etj, me dheut e germuar si dhe një shtres zhavor me trashësi të zhavorit t=10cm'. Pas rrafshimit të bëhet ngjeshja e zhavorit me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpirtjes M=60Mpa (600kg/ 1 cm2).	m <sup>3</sup>	3.60	2.00	7.20
4.3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kablilit elektrik 3*1.5mm' prej kutis shpërndarës në qdo shtyllë për ndriqim me të gjitha punët tjera përcjellës, kabli duhet të fuset në gypin e brinjëzuar Ø 22mm', ku në qmim duhet të përfshihet edhe gypi i brinjëzuar.	m'	23.00	2.00	46.00
4.4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kablilit elektrik 4*6mm' prej rrejtik të qytetit deri në kutin shpërndarës, kabli duhet të fuset në gypin e brinjëzuar Ø 28mm', ku në qmim duhet të përfshihet edhe gypi i brinjëzuar.	m'	10.00	2.00	20.00
4.5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shtyllave prej qeliku të glavarizuar me diameter Ø120mm' dhe lartësi të shtyllës h=4m' sipas detajeve të dhëna në projekt, në qmim duhet të parashihet edhe ankerimi me pillaqë qeliku dhe bulona në bazat e betonit.	copë	2.00	125.00	250.00
4.5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i poqave elektrik LED me min 80 drita të vogla në një poq apo të ngjashme me karakteristika dhe ndriqim të njete, forma dhe dizajni duhet të jenë sipas detajit në projekt.	copë	2.00	5.00	10.00
4.6	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shiritit FeZn 1*3.5mm; për tokezimin e qdo poqi elektr me një distan nga drit min 2m' si dhe shtrëngimi në shtyllën elektrime me bulona ndehet në këtë pozicion.	m'	12.00	3.00	36.00



4.7	Furnizimi, transportimi dhe betonimi bazes se shtyllave elektrime me beton MB-30 Mpa me dimensione 40*40*40 cm' si dhe betonimi i bazes se kutis shperndarse me dimensione 40*100*40 cm' me te gjitha punet tjera pericellise.	m3	0.12	50.00	6.00
<b>Total 5</b>					<b>382.40 €</b>

5. OBJEKTET					
POS.	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve për pushim. Konstruksioni i ulëseve të punohet prej profileve metalike 40x60x4mm, si dhe pjesa e ulëseve dhe e mbështetjes prej listellave te drurit me dim - 40x60mm, të lyera me lak, drurit të jetë halorë i kategorisë së dytë, me sipërfaqe të përpunuara dhe të lëmuara, si dhe të përforcuara me bulona në profil metalik. Profilet metalike të ngjyrosen me ngjyrë antikorozive dhe ngjyrë të yndyrshme dhe atë në dy shtresa. Dimenzionet e ulses jane 180x65x85cm.	cope	4	100.00	400.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportave për mbeturina, me konstrukcion mbajtes nga profilet metalike 20x20x2.5mm, pjesa e mbrendëshme të punohet prej llamarinë të zinguar, ndërsa ana e jashtëme të punohet prej listellave të drurit halorë me dim- 3x5cm të lyera me lak, diametri Ø60mm dhe lartësia 80cm.	cope	2	50.00	100.00
5.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tavolinave me profile metalike si dhe pjesa e sipërme të jetë prej listellave të drurit halorë me dim - 40x60mm, të lyera me lak si dhe të përforcuara me bulona në profil metalik. Profilet metalike të ngjyrosen me ngjyrë antikorozive dhe ngjyrë të yndyrshme dhe atë në dy shtresa. Dimenzionet e ulses jane 90x180x65cm.	cope	2	200.00	400.00
Gjithsej POS 6:					900.00

REKAPITULIM			
1	PUNËT PREGADITORE	€	10.00
2	PUNËT E TERENIT DHE GJELBRIMI	€	1,520.88
3	PUNËT E KUBZAVE TË BETONIT	€	781.50
4	PUNËT E NDRIQIMIT	€	382.40
5	OBJEKTET	€	800.00
		<b>TOTALI:</b>	<b>€ 3,594.78</b>
		<b>TVSH 18%:</b>	<b>TVSH e llogaritur ne pos</b>
		<b>TOTALI ME TVSH:</b>	<b>€ 3,594.78</b>



## Paramasa dhe Paralogaria

### PARAMASA DHE PARALOGARIA PËR PARKUN TEK SHKOLLA- BEKIM SYLKA

Verejtje: Kontraktori duhet patjetër t'iu referohet Specifikimeve Gjenerale dhe detaleve. Çmimet duhet të përfshijnë furnizimin, transportin dhe instalimin/finalizimin e të gjitha materialeve. Kontraktori duhet të dorëzojë Deklaratat e Konformitetit për të gjitha materialet e përdorura në këtë projekt. Për të gjitha punët e ekzekutuara, patjetër duhet të bëhen testet paraprake.

POS.	1. PUNËT PREGADITORE				
1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes dhe rregullimi i punishtës për punët dhe shënjëzimi i pikave nga projekti.	(komplet)	1.00	1.00	1.00
Gjithsej POS 1:					1.00

POS.	2. PUNËT E TERENIT DHE GJELBRIMI				
2	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
2.1	Largimi i mbeturinave, kosiçja e barit, në çmim duhet të llogaritet deponimi deri në një deponi legjave deri në 5km larg.	m <sup>3</sup>	378.83	0.25	94.71
2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e HUMUSIT në terë sipërfaqen e parapare për gjelbrim si dhe rrafshimi i saj.	m <sup>3</sup>	48.25	1.00	48.25
2.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e barit anglez në mënyrë profesionale me fare 35 m <sup>2</sup> /3kg fara dhe rrafshim e terrenit me cilindër të dorës, sterpikja me uje deri në mbirjen e barit.	m <sup>2</sup>	192	0.82	157.44
2.4	Gërmimi i gropave për vendosjen e dheut për drunjt dekorativë dimensionet e hapjes janë 60x60x50cm. Dheu i tepërt duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit si dhe furnizimi me dheut e përshatashen për mbjelljen e bimëve dekorativë.	copë	5	2.00	10.00
2.5	Furnizimi transporti si dhe vendosjen e dheut të përshatshëm për drunjt dekorativë BU dimensionet e gropave janë 60x60x50cm.	copë	5	1.00	5.00
2.6	Furnizimi transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorativë BU moshë e tyre duhet të jetë minimum tre vjeqare para mbjelljes.	copë	5	15.00	75.00
2.7	Furnizimi transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorativë (gjelbrim i mesëm) moshë e tyre duhet të jetë minimum tre vjeqare para mbjelljes.	copë	8	15.00	120.00
Gjithsej POS 2:					510.40

POS.	3. PUNËT E KUBZAVE TË BETONIT				
3	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
3.1	Gërmimi, ngarkimi si dhe transporti i dheut të kategorisë së III-të për shtruarjen e kubzave në këndin e lojrave.	m <sup>3</sup>	29.75	1.00	29.75
3.2	Furnizimi transporti dhe shtruarja e çavorit të fraksionit Fr:(0-32)/mm nën bazën me trashësi t=20cm.	m <sup>3</sup>	23.8	15.00	357.00
3.4	Furnizimi transporti si dhe punimi i gurëve skajore prej betoni të klases C-30/35 me dim. 8x20x100cm, për gjat kubzave gjatë vendosjes së anësoreve duhet të përfshihen të gjitha punët paraprake si betonimi, furgimi me laq prej betoni, si dhe nivellimi i tyre.	m <sup>3</sup>	100	8.00	800.00
3.5	Furnizimi, transporti si dhe shtruarja e kubzave me trashësi t=8cm të klases C-30/37 pasi që të shrohen duhet të bëhet mbushja e fupave me trapë të imët.	m <sup>3</sup>	80	8.00	640.00
3.5	Furnizimi, transporti si dhe shtruarja e terës së imët.	m <sup>3</sup>	9.64	1.00	9.64



Gjithsej POS 3: 1,836.39

4. RRETHOJAT					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
4	<b>RRETHOJA ( Në cmim të përfshihet saldimi, bulonat. Ngjyra në dy shtresa anti korrozive, ngjyra e</b>				
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i rethojve metalike me lartësi h=90cm	m	38	25.00	950.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i rethojve metalike me lartësi h=115cm	m	8.35	25.00	208.75
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i rethojve nga druri me ngjyra të ndryshme në formë lapsi sipas projektit të paraparë me lartësi h=135cm, perimetri i drurit është Ø10	m	9.6	25.00	240.00
4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i derës metalike me dimensione 90°150cm	copë	1	100.00	100.00
				Gjithsej POS 4:	1,498.75

5. PUNET E NDRIQIMIT					
POS.	Përshkrimi i Puneve	njesia	sasia	totali	totali
1	Hapja e kanaleve në stazat e ecejs si dhe pjesë tjera sipas detajeve të dhëna në projekt me makineri dhe dorë në thellësi të kanalit h=60cm si dhe gjerësi b=40cm për vendosjen e kablilit për furnizimin e shtyllave të ndriqimit me kablilo sipas projektit në qmim duhet të parashihen edhe hudhaja e sasis së dheut të tepert deri në deponi në largësi deri në 5 km.	m <sup>2</sup>	9.36	0.50	4.68
2	Mbyllja e kanalit pas vendosjes së kabllove dhe pjesëve tjera si shiritit paralel rruës m, me dheun e germuar si dhe një shtresë zhavori me trashësi të zhavorit t=10cm.	m <sup>2</sup>	3.90	0.50	1.95
3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kablilit elektrik 3*1.5mm <sup>2</sup> prej kutis shpërndarës në qdo shtyllë për ndriqim me të gjitha punët tjera përcjellëse, kablili duhet të futet në gypin e brinjëzuar Ø 22mm, ku në qmim duhet të përfshihet edhe gypi i brinjëzuar.	m	6.00	2.00	12.00
4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kablilit elektrik 4*6mm <sup>2</sup> prej rrejtë të qytetit deri në kutin shpërndarës, kablili duhet të futet në gypin e brinjëzuar Ø 28mm, ku në qmim duhet të përfshihet edhe gypi i brinjëzuar.	m	38.00	2.00	76.00
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shtyllave prej qeliku të glavarëzuar me diametër Ø120mm dhe lartësi të shtyllës h=4m sipas detajeve të dhëna në projekt, në qmim duhet të parashihen edhe ankerimi me piloka qeliku dhe bulonë në beton e betonit.	copë	3.00	125.00	375.00
6	Furnizimi, transportimi dhe montimi i poqave elektrik LLED me min 80 drita të vogla në një poq apo të ngjashme me karakteristika dhe ndriqim të njëte, forma dhe dizajni duhet të jenë sipas detajit në projekt.	copë	3.00	5.00	15.00
7	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shiritit FeZn 1*3.5mm <sup>2</sup> për tokezimin e qdo poqi elektri me një distancë nga druri min 2m si dhe shtangimi në shtyllën elektrike me bulona adekuat për këtë pozicion.	m	24.00	2.00	48.00
8	Furnizimi, transportimi dhe betonimi i bazës së shtyllave elektrike me beton MB-30 Mpa me dimensione 40*40*40 cm si dhe betonimi i bazës së kutis shpërndarëse me dimensione 40*100*40 cm me të gjitha punët tjera përcjellëse.	m <sup>3</sup>	0.20	50.00	10.00
				<b>Total 5</b>	<b>542.63 €</b>



POS.	6. PUNËT E MURIT MBRQJTËS				
6	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
6.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III me malinë në pjesën ku dë të ndërtohet pllatoja e kompleksit memorial, thellësia e gërmimit duhet të jetë h=50cm. Hudhja e dheut të tepërt në deponi për mbeturina në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	10.5	2.00	21.00
6.2	Mbushja me zhavor nën bazamentin e themelit të betonit h=10cm, zhavor Ir-03mm.	m <sup>3</sup>	2.17	5.00	10.85
6.4	Furnizimi, transportimi dhe vendosja në veper e betonit të klasit C-30/37 Mpa, për punimin e murit, bazamentit i murit duhet të punohet me dimensione sipas detajeve të dhëna në projekt ku jan të cekur edhe gjatësia, gjrësia dhe lartësia e bazamentit si dhe duhet të punohen pelhurat e betonit sipas detajeve të dhëna në projekt.	m <sup>3</sup>	9.83	65.00	638.95
Gjithsej POS 6:					670.80

POS.	7. PUNËT ARMATURES				
7.1	Furnizimi, transportimi dhe vurma në veper e armatures sipas specifikimeve të dhëna në projekt për secilin pozicion sipas detajeve të armimit. (Në themelet e murit të memorialit, në pllakën vertikale, në themelin shiritor si dhe në pllakën e pllatoës beton arme.				
	Ø 8, 12,	kg	835.55	0.35	292.44

POS.	8. LOJËRAT E FËMIJEVE				
8.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i lojrave të ndryshme për fëmijë. Sipas projektit, lojrat duhet të vendosen mbi dyshemene e cila është e shtruar me rërë. Në çmim të llogaritit dhe pastrimi i terrenit.	(komplet)	2	500.00	1,000.00
Gjithsej POS 5:					1,000.00

POS.	9. UJLËSET				
9.1	Furnizimi dhe montimi i ulseve me profile metalike si dhe me listela druri. Sipas projektit, lojrat duhet të vendosen mbi dyshemene e cila është e shtruar me kubza betoni. Në çmim të llogaritit dhe pastrimi i terrenit.	copë	3	70.00	210.00
Gjithsej POS 5:					210.00

POS.	10. PUNËT E RAMPËS DHE SHKALLËVE				
10.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i rampës për persona me aftësi të kufizuara nga struktura metalike. Sipas projektit, rampa duhet të vendosen mbi dyshemene e cila është e shtruar me kubza betoni. Në çmim të llogaritit dhe të gjitha punët përcjellëse si saldimi ngjyroshja etj.	copë	1	250.00	250.00
10.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i shkallëve nga struktura metalike. Sipas projektit, shkallët duhet të vendosen mbi dyshemene e cila është e shtruar me kubza betoni. Në çmim të llogaritit dhe të gjitha punët përcjellëse si saldimi ngjyroshja etj.	copë	1	250.00	250.00
Gjithsej POS 5:					500.00

REKAPITULIM	
1	PUNËT PËRBAHTORE
	€ 1.00

2	PUNËT E TERENIT DHE GJELBRIMI	€	510.40
3	PUNËT E KUBZAVE TË BETONIT	€	1,836.39
4	RRETHOJAT	€	1,498.75
5	PUNËT E NDRIQIMIT	€	542.63
6	PUNËT E MURIT MBROSTËS	€	670.80
7	PUNËT ARMATURES	€	292.44
8	LOJËRAT E FËMUEVE	€	1,000.00
9	ULESET	€	210.00
10	PUNËT E RAMPËS DHE SHKALLËVE	€	500.00
		<b>TOTALI:</b>	<b>€ 7,062.41</b>
		<b>TVSH 18%</b>	<b>TVSH e llogaritur ne pos</b>
		<b>TOTALI ME TVSH:</b>	<b>€ 7,062.41</b>



Paramas dhe paralogari per riparimin e parkut te qendra e qytetit

Specifikimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsejt
----------------------	--------	-------	-------	-----------

**A** PUNET RIPARIMEVE

1	Demolimi i kubezave te betonit ne vendet e demtuara ku ne qmim duhet te perfshihet ngarkimi dhe transporti ne deponin e qytetit.	m <sup>2</sup>	50.0	0.50	25.0 €
2	Demontimi, ngarkimi dhe transporti ne deponin e qytetit i kubezave egzistuese te demtuara ne stazen e hecjes sipas detajeve ne projekt.	m <sup>2</sup>	45.0	0.50	22.5 €
3	Demontimi, ngarkimi dhe transporti ne deponin e qytetit i gureve skajor ne hapsiren ku do te punohet staza e re e hecjes dhe pushimoreve skajore me trashesi t=10cm.	m <sup>3</sup>	36.0	0.50	18.0 €
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gureve skajor te markes MB 30, me trashesi te skajoreve t=8cm, ne baze prej betoni me trashesi 15cm, me te gjitha punet percjellese sipas rregullores.	m <sup>3</sup>	50.0	2.00	100.0 €
5	Germimi i dheut te kategorise se IV me makin ne hapsirat ku do te punohet staza e ecjes dhe hapsirat per pushim ose pushimoret thellesia e germimit eshte h=35cm dheu duhet te ngarkohet dhe transportohet deri ne deponin e qytetit.	m <sup>3</sup>	68.0	0.50	34.0 €
6	Furnizimi transporti dhe mbushja me zhavor fr 0-63 mm ne hapsirat ku do te punohet staza e ecjes dhe vendpushimoret trashesia e mbushjes eshte t=25cm, ku ne qmim duhet te parashihet edhe ngjeshja me cilindër deri ne arrijten e modulit te shaftitjes 50 Mpa.	m <sup>3</sup>	50.0	3.00	150.0 €
7	Furnizimi transporti dhe mbushja me zhavor fr 0-32 mm ne hapsirat ku do te punohet staza e ecjes dhe vendpushimoret trashesia e mbushjes eshte t=15cm, ku ne qmim duhet te parashihet edhe ngjeshja me cilindër deri ne arrijten e modulit te shaftitjes 50 Mpa.	m <sup>3</sup>	35.0	3.00	105.0 €
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubezave prej betoni te markes MB 30 me trashesi t=8cm, me te gjitha punet percjellese si dhe mbushja me zhavor me fr (2) per nivelzim si dhe rera per mbushjen e fugave.	m <sup>2</sup>	190.00	2.00	380.0 €
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i gureve skajor te markes MB 30, me trashesi te skajoreve t=10cm, ne baze prej betoni me trashesi 15cm, me te gjitha punet percjellese sipas rregullores.	m <sup>3</sup>	80.00	2.00	160.0 €



10	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbulojes ne vend pushmoret sipas detajeve te dhena ne projekt. Pushimorja duhet te punohet nga profilat e qelikut ku shtyllat jane profil 100*80*2.5mm ne qdo 3m me lartesi 3.5m ndersa ndarja ne mes eshte me profila 40*40*2.5mm ne qdo 1m lartesi, mveshja e anesoreve duhet te jete nga polikarboni me trashesi t=6mm ne tre lloje te ngjyrave sipas hapsirave ndarese. Ndersa mbuloja duhet te punohet nga profilat e qelikut me dim: 100*80*2.5mm ne qdo 3.5m mbajtesit kryesor ndersa mbajtesit sekondar jane 40*40*2.5 mm ne qdo 1.0m dhe nje ndarje ne mes profil 40*40*2.5mm anen gjatesore te mbulojes, si dhe perforcimi i mbajtes ne for " A " me dimensione 60*60*2.5mm, mbuloja duhet te jete nga polikarboni ne tre lloje te ngjyrave mvarsishte prej rasteve me trashesi t=6mm. Ne qmim duhe te perfshihen te gjitha pjset tjera percjellese per kete pozicion si betonimi i shputave ankerimi, bulonat, silikoni, llajset etj.	m <sup>2</sup>	140.00	20.00	2,800.0 €
11	Furnizimi, transportimi dhe montimi i ulesve nga druri (identike me ato ekzistuese) siq jane edhe te tjera ne vendet e demtuara te zevendesohen me te reja si dhe ne dy pozicione siq jane te cekura ne projektet te montohen te reja. Në çmim të llogaritet edhe hyerja e tyre me ngjyrë për mbrojtjen e tyre nga kalbja is dhe dëmtimet atmosferike dhe ate në dy shtresa.	cope	8.00	10.00	80.0 €
12	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shportave te mbeturinave ne vendet te caktuara, shportat duhet te kene rrethojen në tërë perimetrin e shportës prej listelave prej druri me dim.2x3x60cm, ndersa shportat brenda e qelikut me dim.d=30cm, ndersa lartësia h=80cm, dhe me mundesi rrotullimi per shprazje.	cope	5.00	50.00	250.0 €
13	Furnizimi transporti dhe montimi i kendit te lojrave ne vendin siq eshte cekur ne projekt dhe sipas detajeve te dhenat ne projekt, ne qmim duhet te perfshihen sh:angimi i tyre me bazament heqja e dheut si mbushja me rere fr. + ne trashesi t=10cm ne tere siperfaqen e parapare per vendosjen e kendit te lojrave.	cope	1.00	500.00	500.0 €
14	Furnizimi, transportimi dhe montimi i poqave elektrike të tipit LED me kapacitet të ndriçimit 30W, ne hapsiren e mbulojes dritat duhet te jene led, ne qmim duhet te parashihen edhe kabllin furnizues si dhe lidhja me shtylla e ndriçimit publik.	cope	5.00	5.00	25.0 €
15	Riparimi i trupave ndriques ne tere perimetrin e parkut ku jane te demtuara, siq jane poqat elektrike, shtyllat e qelikut te zingurara si perforcimi ose ankerimi i tyre. Riparimi i tyre te behet me permbajtje te njeje me ato ekzistuese.	cope	6.00	1.00	6.0 €
16	Furnizimi, transportimi dhe mbjellja e drunjeve dekorative siq jane: pishni, pisha etj, lartesia e drunjeve duhet te jete me 2.5m.	cope	15.00	8.00	120.0 €



17	Germimi I dheut tek hapshirat gjelberuese te cilat jane ne park deri ne thellesi h=20cm, furnizimi, transporti, mbushja, rrafshimi dhe perpunimi me dheun e ri si dhe mbjelja e barit anglez kualitativ. Verezjtje: Në çmim të llogartitet ujytja dhe mirëmbajtja e barit deri në mbirjen dhe koshtjen e tij të parë.	m <sup>2</sup>	500.00	0.15	75.0 €
<b>Totali 1</b>					<b>4,850.5 €</b>

Verezjtje: pas egzuktimit te punohet edhe per 1 vit mirmbajtja e gjelbrimit, drunjeve dekorativ si dhe te gjitha pozidoneve.

## REKAPITULIM

<b>1</b>	PUNET RIPARIMEVE	4,850.50 €
----------	------------------	------------

	<b>GJITHSJE TOTALI</b>	<b>4,850.50 €</b>
	<b>TVSH 18%</b>	Tvsh e llogartitur ne pos
	<b>GJITHSJE TOTALI ME TVSH</b>	<b>4,850.50 €</b>



Paramas dhe paralogari per ndertimin e parkut ne fshatin Nagavc

Specifikimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsejt
----------------------	--------	-------	-------	-----------

**A PUNET PËRGADITORE DHE ZHAVORIT**


1	Germimi i gjer i dheut per rregullimin e parkut, stazes se hecjeve, pushimore dhe parkingut, thellesia e germimi eshte h=40cm', kategori e dheut eshte kategori e klases se III. Dheu i germuar duhet te hedhet deri ne deponi per mbeturinat e gurta ne largesi deri ne 10 Km.	m3	685.0	0.25	171.3 €
2	Ngjeshja e nene bazes se stazes se ecjes dhe pushimores si dhe parkingut me cilindër ku duhet te mbrihet moduli i shafitjes Mv-30 Mpa.	m2	286.0	0.25	71.5 €
3	Furnizimi, transportimi dhe vurja ne veper e zhavorit D 60mm me trahesi t=25cm' ne stazat e ecjes, pushimoren dhe parkingin, shtresa e zhavorit duhet te ngjeshet dhe te arrihet moduli i ngjeshmeris Mv-50Mpa.	m3	81.0	5.00	405.0 €
4	Furnizimi, transportimi dhe vurja ne veper e rëres fr-1 ne hapsirat e kendit te lojtave me trahesi t=15 cm'.	m3	24.0	5.00	120.0 €
5	Hapja e kanalit per vendosjen e gypit per kabllo e ndriqimit publik sipas detajeve te dhena ne projekt, kanali duhet te jete me thellesi h=70cm' dhe gjersi b=30cm' si dhe vende ku duhen te fiksohen trupat ndriques duhet te behet zgjerimi per ankerimin e shtyllave te trupave ndriques. Si dhe mbyllja e kanalit me dheun e germuar, pas rrafshimit te behet ngjeshja e zhavorit me cilindër, ashtu qe te arrihet moduli i shafitjes M=60Mpa (600kg/ 1 cm2), po ashtu dhe i tepruar duhet te hedhet deri ne deponi ne largesi deri ne 10 km'.	m'	145.0	0.50	72.5 €
6	Furnizimi, transportimi dhe mbulimi i gypit te ndriqimit publik me zhavor fr.0-1, ku duhet te mbulohet gypit min 10 cm' mb dhe anash po ashtu edhe zhavori duhet te jet min 10 cm' nen gyp.	m3	39.0	0.50	19.5 €
<b>Total 1</b>					<b>859.8 €</b>

**2 PUNET E BETONIT, SKAJOREV DHE KUBZAVE**



1	Furnizimi, transportimi dhe betonimi i shkalleve ne hyrjet e parkut, shkallët të punohen prej betoni të klasës C-30/37. Ku shkejsa e shkalleve eshte 30cm' ndersa ballorja 17 cm' ,ndersa pllaka ne basamakun e shkalleve eshte 13cm' ndersa gjeresia e shkalleve eshte 1.8 m' ndersa gajtesa e shkalleve eshte L=5m'. Llogarja eshte bere ne m2 per secilin pozicion te shkalleve, gjithsejt jan tri pozicione me nga 5m' gjatesi dhe 1.8 m' gjeresi.	m2	9.00	55.00	495.0 €
2	Furnizimi, transportimi, dhe vuarja ne veper e betonit të klasës C-30/37 per betonimin e mureve sipas detajeve te dhena ne projekt dimensionet e mureve jane: gjeresia b=20cm' lartesia h=1.5m' dhe gjatesia L=15m', themelet e mureve jane me dimensione B=50cm' dhe lartesi H=35cm'	m3	8.00	55.00	440.0 €
3	Furnizimi, transportimi, preja, lakimi dhe vuarja ne veper e armatures sipas pozicioneve te dhena ne projekt. Armatura qe duhet te punohet duhet te jete $\phi$ (8, 10, 12) mm	kg	890.00	0.35	311.5 €
4	Furnizimi, transportimi dhe punimi i kubzave prej betoni me trashesi t=8cm' ku formene dhe dizajnin e kubzave e zgjedh investitori, ne qmim duhet te parashihet edhe zhavori fr-0-2 si dhe rerea per mbushjen e fuzave	m2	270.00	6.00	1,620.0 €
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i gureve skajor me trashesi te gurit skajor t= 10 cm' ne qmim duhet te parashihet edhe punimi i mbeshitetjes nga betoni dhe perforcimi me beton.	m'	220.00	4.50	990.0 €
<b>Totali 2</b>					<b>3,856.5 €</b>
<b>3 PUNET E NDRIQIMIT PUBLIK DHE PUNET E NDRESHME</b>					
1	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e gypit te nbrinjzuar per vendosjaen e kabilove gypt duhet te jete $\phi$ 22 m'	m'	140.00	0.50	70.0 €
2	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e shiritit paralel mrues mbi kabilot ne nje lartesi mbi kabilo 10cm'	m'	130.00	0.99	128.7 €
3	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e kabilove per truoat ndriques 3° 1.5mm' nga kutija shperndarse deri ne shyllen e fundit te trupit ndriques kabilo duhet te futet ne gypin e brinzuar sipas detajeve te dhena ne projekt	m'	180.00	2.00	360.0 €
4	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e shiritit te tokizimit FeZn 1°2 S ne qdo shylli te trupit ndriques dhe ter gjetesin e kanalit si dhe te kutija shperndarse	kg	250.00	1.00	250.0 €
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shtyllave te ndriqimit publik. Ku shtyllat duhet te jen nga qeliku dhe te zingtuara, lartesi e shtylles eshte h=4m', ndersa forma dhe dizajni duhet te jen sipas projektit, ne qmim duhet te parashihet edhe trupi ndriques i cili duhet te jet lled dhe nese eshte me pika te vogla lled duhet te jene min 50 pika.	cope	12.00	125.00	1,500.0 €

6	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kutis shperndarse komplet me te gjitha paisjet si sensorin per aktivizimin e dritave , siguresta orematesi etj. Si punimi i bazamentit per montimin e kutis.	cope	1.00	50.00	50.0 €
7	Furnizimi, transportimi dhe montimi kabillos prej rretit te fshatit deri te kutija shperndarse kabli duhet te jete 4*10 mm <sup>2</sup> , kabelle nentokesor ne qmim duhet te parashifet edhe hapaja e kanalit gypi i brinjezlaur Ø50mm, dhe te gjitha punet tjera percjelle . Gjeresia e germimit te kanalit eshte b=40cm, ndersa thellesia h=80cm. Ne qmim te llogaritet mbulimi i kanalit, ngjeshja e dheut deri ne modul te ngjeshmerise M=60Mpa (600kg/ 1 cm2). Mpa.	m'	50.00	2.00	100.0 €
8	Furnizimi, transportimi dhe montimi i uleseve ne vendet e caktuara sipas detajeve te dhen ne projekt mbajtjesit e uleseve duhet te punohen naga betoni me marke C30 Mpa, ku Dimensionet jane 20*60*60 cm' sipas detailit te dhen ne projekt , ndersa ulset duhet te jen nga druri me dimensione te drurit gjatesia L=3.5m' gjeresia 10cm' dhe trashesi t=5cm' ne gido ulese jan nga 4 mbajtes te drurit , druri duhet te perforcohet me bulona. si dhe ngjyrosja ne dy shtresa dhe llak kunder lageshsis.	cope	7.00	80.00	560.0 €
9	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shportave per mbeturina, shporta duhet te jen sipas detajeve te dhene ne projekt korniza nga druri ndersa shporta nga PVC dhe mbajtjesi i hekurit dhe duhet te jete levizes per shkarkikimin e mbeturinave .	cope	6.00	50.00	300.0 €
10	Furnizimi, transportimi dhe mbjellja e drunjeve dekorativ sipas detajeve te dhena ne projekt, drunjet duhet te jen jo me te vogla se 1.5m, diameter te trungut jo me te vogel se 3cm, diameter te kurores jo me te vogel se 60cm. Lloji i drunjeve jane Conika , katalpa, Rapi etj.	cope	30.00	15.00	450.0 €
11	Furnizimi, transportimi dhe mbjellja e luleve shum vjeqare sipas detajeve te dhena ne projekt dhe vendeve te caktuara ne projekt.	cope	50.00	2.50	125.0 €
12	Furnizimi , transportimi dhe mbjellja e barit anglez , ne kete pozicion duhet te kalkulohet edhe shtresa e dheut kultativ humusor pa rrenje me nje trashesi t=30cm', llogaria eshte ne m2. (Mirëmbajtja dhe ujitja e barit deri në kositjen e parë).	m2	860.00	0.55	473.0 €
13	Furnizimi , transportimi dhe montimi i kendit te lojrave sipas skicas se dhen ne projekt ku duhen te perfshihen te gjitha pozicionet e lojrave si ne vizatim.	cope	2.00	500.00	1,000.0 €



14	Furnizimi , transportimi dhe montimi i rrethojës sipas specifikave të dhënës ku shtyllat e rrethojës duhet të jenë me diametër Ø 80mm me lartësi mbi terren 1m dhe të ankeruar në beton 3 cm distanca e shtyllave duhet të jetë 1.5 m njëra prej tjetërës, vrimat duhet të jenë me diametër min Ø25 cm dhe thellesi h=40cm dhe duhet të betonohen me beton Mb-30Mpas. hapsira në mes rrethojës duhet të kufizohet me zibgjir në formë hiperbolle apo gjyeshm harku dhe të përforcuar në shtylla me krijimin e halikës për lldhje, dhe të gjitha duhet të lyhen me ngjyrë të gjelbert në dy shtresa.	m	150.00	20.00	3,000.0 €
				<b>Totali 3</b>	<b>8,366.7 €</b>

Verejtje: pas egzekutimit të punohet edhe për 1 vit mirmbajtja e gjelbrimit, drunjeve dekorativ si dhe të gjitha pozicioneve.

## REKAPITULIM

1	PUNET PËRGADITORE DHE ZHAVORIT	859.75 €
2	PUNET E BETONIT	3,856.50 €
3	PUNET E NDRIQIMIT PUBLIK DHE PUNET E NDRYSHME	8,366.70 €

	<b>GJITHSJE TOTALI</b>	<b>13,082.95 €</b>
	<b>TVSH 18%</b>	<b>Tvsh e llogaritur në pos</b>
	<b>GJITHSJE TOTALI ME TVSH</b>	<b>13,082.95 €</b>



## Paramasa dhe Paralogaria

### Muzeu i qytetit

Verejtje: Kontraktori duhet patjetër t'iu referohet Specifikimeve Gjenerale dhe detaleve. Cmimet duhet të përfshijnë furnizimin, transportin dhe instalimin/finalizimin e të gjitha materialeve. Kontraktori duhet të dorëzojë Deklaratat e Konformitetit për të gjitha materialet e përdorura në këtë projekt. Për të gjitha punët e ekzekutuara, patjetër duhet të bëhen testet paraprake.

POS.	1. PUNËT PREGADITORE				
1	Përshkrimi i pozitiorit	Njësia	Sasia	Cmimi	Totali
1.1	Furnizimi transport dhe vendosja e shafelajave (felaja) prej druri në muzeun e qytetit.	(komplet)	29.00	10.00	290.00
Gjithsej POS 1:					290.00
<b>REKAPITULIM</b>					
1	<b>PUNËT PREGADITORE</b>				
2					
<b>TOTALI</b>					<b>€ 290.00</b>
<b>TVSH 18%</b>					<b>tvsh e llogaritur ne pos</b>
<b>TOTALI ME TVSH:</b>					<b>€ 290.00</b>



## Paramasa dhe Paralogaria

### NDËRTIMI I KËNDIT REKREATIV TEK SHKOLLA "XHELAL HAJDA TONI"

Verejtje. Kontraktori duhet patjetër t'iu referohet Specifikimeve Gjenerale dhe detaleve. Cmimet duhet të përfshijnë furnizimin, transportin dhe instalimin/finalizimin e të gjitha materialeve. Kontraktori duhet të dorëzojë Deklaratat e Konformitetit për të gjitha materialet e përdorura në këtë projekt. Për të gjitha punët e ekzekutuara, patjetër duhet të bëhen testet paraprake.

1. PUNËT PREGADITORE					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1					
1.1	Rethimi i punishtes për ekzekutimin e punimeve në Pastrimin e dheut për ndërtimin e këndit rekreativ.	(komplet)	1.00	1.00	1.00
Gjithsej POS 1:					1.00
2. PUNËT E TERENIT DHE GJELBRIMI					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
2					
2.1	Pastrimi, gërmimi, ngarkimi, bartja në deponi të qytetit në largësi 3km dhe shkarkimi dheut të kategorisë së III dhe IV-te. (Për gjith sipërfaqen e kompleksit, pastrimi llogaritet në një thekësi prej 30 cm)	m <sup>3</sup>	185	0.50	92.50
2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e HUMUSIT në tërë sipërfaqen e parapare për gjelberim si dhe rrafshimi i saj.	m <sup>3</sup>	99.174	2.00	198.35
2.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e barit anglez kualitativ në mënyrë profesionale me fare 35 m <sup>2</sup> /3kg fara dhe rrafshim e terrenit me cilindër të dorës, dhe sterpikja me uje deri në mbirjen e barit. Preferohet mirëmbajtja deri në kostijen e parë.	m <sup>2</sup>	368.46	0.55	202.65
2.4	Gërmimi i gropave për vendosjen e dheut për drunjat dekorativë dimensionet e hapjes janë 60x60x50cm. Dheut i tepërt duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit.	copë	6	2.00	12.00
2.5	Furnizimi transporti si dhe vendosjen e dheut të përshatshëm për drunjat dekorative BLL.Dimensionet e gropave janë 60x60x50cm.	copë	6	2.00	12.00
2.6	Furnizimi, transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorative të llojit BLIN moshë e tyre duhet të jetë minimum tre vjeqare para mbjelljes. (Diametri i trungut duhet të jetë së paku 3cm, gjatësi së paku 250cm, diametri i kurorës së paku 60cm). Në qmim të llogaritet ujtja dhe mirëmbajtja deri në 1 vit.	copë	6	15.00	90.00
2.7	Furnizimi, transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorative (gjelbrim) i ulet i llojit Pishë moshë e tyre duhet të jetë minimum tre vjeqare para mbjelljes. (Diametri i trungut duhet të jetë së paku 3cm, gjatësi së paku 150cm, ndërsa diametri i kurorës së paku 60cm). Në qmim të llogaritet ujtja dhe mirëmbajtja deri në 1 vit.	copë	15	15.00	225.00



2.8	Furnizimi transporti si dhe montimi i dyshemesë (pilatose) prej derrasave me trashësi t=12mm. Në qmim të llogaritet konstrukcioni prej druri i pilatose me traja prej druri halor të kategorise se dyte Pilatoja të mveshet në lartësi prej 15cm me derrasa me trashësi t=12mm. Në skajet kufizuese të pilatos të vendoset shiriti për ndriqim LED me fuqi të ndriqimit 30W Në qmim të parashihet perpunimi final i derrasave si dhe lyerja e tyre me Sodolin dhe me ngjyre të yndyrshme.	m <sup>2</sup>	20	10.00	200.00
Gjithsej POS 2:					1,032.50

POS.	2. PUNËT E FUSHËS SË TENISIT				
3	Përshkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	çmimi	Totali
3.1	Pastrimi i terenit, nivelizimi i terenit, gërmimi i shtrases së dheut me eskavator në trashësi deri në 40 cm. Në çmim të llogaritet edhe bartja e tije në deponi deri në 5 km.	m <sup>3</sup>	266	0.50	133.00
3.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorrit fi (Ø-31.5)mm t=25cm në tërë sipërfaqe të fushës. Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja me cilindër deri 70 Mpa.	m <sup>3</sup>	166	5.00	830.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i armatures rreth Q 335 në tërë sipërfaqen e fushës	kg	3620	0.43	1,556.60
3.4	Furnizimi, pregaditja, punimi i fushes së sportit me FERO Beton ku me parë të bëhet armimi i fushes me armatur Q 335. Betoni duhet të jetë i klases C25/30 si dhe trashësia e tij duhet të jetë t=15cm sipas projektit. Punimi i fugave duhet të bëhet në distancë 9x7m, si dhe mbushja e fugave dilatuese. Në çmim të llogaritet perzierja e betonit me ngjyre me nuance të përzgjedhur nga projektuesi, gjithsej sipas normave dhe standardeve për këtë lloj pozicioni.	m <sup>3</sup>	100	55.00	5,500.00
3.5	Furnizimi, transporti dhe shenjëzimi i fushës së tenisit dhe shtigjeve për vrapim me ngjyrë adekuate sipas rregulloreve.	(komplet)	1	100.00	100.00
3.6	Furnizimi dhe punimi i konstrukcionit të shtyllave të zingtuara fi 60mm *3mm në distancë në mes të shtyllave max 3m në skaje të këndeve të bëhet shtangimi me profile të rrejta Shtyllat vertikale në këndet janë 68mm*3mm. Të gjitha shtyllat janë mbyllura me kapak alumini.	cope	35	30.00	1,050.00
3.7	Furnizimi dhe vendosja e rrejtës së zinkuar metalike me lartësi h=2m me dim(50*50*3.0*200)mm (rrejtja duhet të jetë e pa ndërprerë).	m <sup>2</sup>	210	3.00	630.00
3.8	Mbështetja e rrejtës me udhëzime 0.5m në pjesën e sipërme të rrejtës të bëhet vendosja e talit për shtangim të rrejtës.	m	105	3.00	315.00
3.9	Furnizimi dhe vendosja e rrejtës inox fi 3mm në distancë çdo 30cm deri në lartësi 1m kurse në lartësi mbi 1m çdo 50cm.	m	105	3.00	315.00
3.1	Montimi i kapësve specifikë në mes të rrejtës dhe talit inox kapëse të inoxit me dim 8-10mm.	m <sup>2</sup>	105	1.00	105.00
3.11	Montimi i derës hyrëse me gyp 5/4 e mbyllur me rrejtë të talit të zinkuar me dim 100*200 cm dera duhet të ketë bravën e duhur për mbyllje.	cope	1	250.00	250.00
Gjithsej POS 3:					10,734.60

3. PUNET E KUBZAVE TË BETONIT					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
4.1	Furnizimi transporti dhe shtruarja e zhavorit të fraksionit Fr(0-32)mm nën bazën me trashësi t=20cm.	m <sup>3</sup>	45	5.00	225.00
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gureve skajore prej betonit të markes C-35/37 me dim. 8x20x100cm në bazament prej betoni me trashësi 15cm, gjithnjë sipas rregullores EN 1340 në këtë pozicion.	m <sup>3</sup>	230	4.50	1,035.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave prej betoni të klases C-35/37 me trashësi t=8cm me dim 60x40x8cm - shtresa e epërme me kuarc në qmim të llogaritet edhe furnizimi dhe shtruarja e rërës me frak. (4-8)mm me trashësi prej 5cm si dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregullores EN 1338 duke përfshirë edhe zgjerimet dhe kubit në trotuar.	m <sup>2</sup>	85	6.00	510.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave prej betoni të klases C-35/37 me trashësi t=8cm me dim 60x40x8cm - shtresa e epërme me kuarc në qmim të llogaritet edhe furnizimi dhe shtruarja e rërës me frak. (4-8)mm me trashësi prej 5cm si dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregullores EN 1338 duke përfshirë edhe zgjerimet dhe kubit në trotuar.	m <sup>2</sup>	145	5.00	725.00
Gjithsej POS 4					2,495.00

5. PUNET E NDRIQIMIT					
POS.	Përshkrimi i punëve	njësia	sasia	totali	totali
5.1	Hapja e kanaleve në stazat e ecejf si dhe pjesë tjera sipas detajeve të dhëna në projekt me makineri dhe dorë në thellësi të kanalit h=60cm si dhe gjeresi b=40cm për vendosjen e kablilit për furnizimin e shtyllave të ndriqimit me kabllo sipas projektit në qmim duhet të parashihet edhe hudhaja e sasis së dheut të tepert deri në deponi në largësi deri në 5 km.	m <sup>3</sup>	90	0.50	45.00
5.2	Mbyllja e kanalit pas vendosjes së kabllove dhe pjesëve tjera si shiritit paralajmruar etj, me dheun e germuar si dhe një shtresë zhavor me trashësi të zhavorit t=10cm.	m <sup>3</sup>	15.00	0.50	7.50
5.3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kablilit elektrik 3*1.5mm prej kutisë shpërndares në qdo shtyllë për ndriqim me të gjitha punët tjera përcjellëse, kablili duhet të futet në gypin e brinjëzuar Ø 22mm, ku në qmim duhet të përfshihet edhe gypi i brinjëzuar.	m	150.00	2.00	300.00
5.4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kablilit elektrik 4*6mm prej rrethit të qytetit deri në kutinë shpërndares, kablili duhet të futet në gypin e brinjëzuar Ø 28mm, ku në qmim duhet të përfshihet edhe gypi i brinjëzuar.	m	20.00	2.00	40.00
5.5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shtyllave prej qeliku të glavnizuar me diametër Ø 120mm dhe lartësi të shtyllës h=4m sipas detajeve të dhëna në projekt, në qmim duhet të parashihet edhe ankerimi me pllaka qeliku dhe bulina në bazat e betonit.	copë	10.00	125.00	1,250.00
5.6	Furnizimi, transportimi dhe montimi i poqave elektrik LED fuqia 30W, forma dhe dizajni duhet të jenë sipas detajit në projekt.	copë	10.00	5.00	50.00

5.7	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shirit FeZn 1*3.5mm, per tokezimim e qdo poqi elektrici me nje distan nga druta min 2m' si dhe shtrangiimi ne shtyllen elektrime me bulona adekuat per kete pozicion.	m'	60.00	2.00	120.00
5.8	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritave të diat do të vendosen ne gjelbrim Dritat duhet te kene funksion dekorues , flojin e dritave dhe formen e percakton menaxheri i projektit. Në qmim të parashihen të gjitha punët përfundimtare	copë	5.00	5.00	25.00
<b>Gjithsej POS :5</b>					<b>1,837.50</b>

POS.	6. OBJEKTET				
6	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
6.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve për pushim. Forma dhe dimensionet e ulëseve të punohet sipas specifikacioneve të dhëna ne projekt, nga druri dhe betoni.	copë	4	100.00	400.00
6.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve për pushim. Forma dhe dimensionet e ulëseve të punohet sipas specifikacioneve të dhëna ne projekt	copë	3	200.00	600.00
6.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportave per mbeturina, me konstrukcion mbajtës nga profilet metalike 20x20x2.5mm, pjesa e mbrendëshme të punohet prej llamarine të zinguar, ndërsa ana e jashtëme të punohet prej listellave të drurit halorë me dim- 3x5cm të ljera me llak . diametri Ø60mm dhe lartesia 80cm.	copë	4	50.00	200.00
6.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i ures me konstrukcion metalik dhe dyshemen nga druri. Forma dhe dimensionet te parashihen me projekt, ne qmim te perfishihen te gjitha punen përfundimtare	copë	1	200.00	200.00
6.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kokerrshliteve ne siperfaqen e gjelbrimit. Materialet dhe ngjyrat te parashihen si ne projekt	copë	20	50.00	1,000.00
6.6	Furnizimi, transporti dhe qepja e shitave, te cilat do te vendosen ne siperfaqen e gjelbrimit. Materialet dhe ngjyrat te punohen si ne projekt	copë	50	25.00	1,250.00
<b>Gjithsej POS :6</b>					<b>3,650.00</b>


REKAPITULIM		
1	PUNËT PREGADITORE	€ 1.00
2	PUNËT E TERENIT DHE GJELBRIMI	€ 1,032.50
3	PUNËT E FUSHËS SË TENISIT	€ 10,784.60
4	PUNËT E KUBZAVE TË BETONIT	€ 2,495.00
5	PUNËT E NDRIQIMIT	€ 1,837.50
6	OBJEKTET	€ 3,650.00
<b>TOTALI:</b>		<b>€ 19,800.60</b>
<b>TVSH 18%</b>		<b>tvsh e llogaritur ne pos</b>
<b>TOTALI ME TVSH:</b>		<b>€ 19,800.60</b>

## Paramasa dhe Paralogaria

### NDËRTIMI I KËNDIT REKREATIV NË PATOK

Verejje: Kontraktori duhet pajtëtar (t'u referohet Specifikimeve Gjenerale dhe detaleve. Çmimet duhet të përfshijnë furnizimin, transportin dhe instalimin/finalizimin e të gjitha materialeve. Kontraktori duhet të dorëzojë Deklaratat e Konformitetit për të gjitha materialet e përdorura në këtë projekt. Për të gjitha punët e ekzekutuara, pajtëtar duhet të bëhen testet paraprake.

1. PUNËT PREGADITORE					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1					
1.1	Mobilizimi i ndërmarjes, Rethimi i punishtes për ekzekutimin e punimeve në Pastrimin e dheut për ndërtimin e këndit rekreativ.	(komplet)	1.00	1.00	1.00
Gjithsej POS 1:					1.00
2. PUNËT E TERENIT DHE GJELBRIMI					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
2					
2.1	Pastrimi, gërmimi, ngarkimi, bartja në deponi të qytetit në largësi 3km dhe shkarkimi dheut të kategorisë së III dhe IV-të (Për gjith sipërfaqen e kompleksit, pastrimi llogaritet në një thejësi prej 30 cm).	m <sup>3</sup>	70.5	0.50	35.25
2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e HUMLISIT në terë sipërfaqen e parapare për gjelberim si dhe rrafshimi i saj.	m <sup>3</sup>	14.4	0.50	7.20
2.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e barit anglez kualitativ në mënyrë profesionale me fare 35 m <sup>2</sup> /3kg fara dhe rrafshim e terrenit me cilindër të dorës dhe stopkija me ujë deri në mbirjen e barit. Mirëmbajtja deri në koshtjen e parë.	m <sup>2</sup>	72	1.00	72.00
2.4	Gërmimi i gropave për vendosjen e dheut për drunjt dekorativë dimensionet e hapjes janë 60x60x50cm'. Dheut i tepërt duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit, si dhe furnizimi me dheun e përshtatshëm për mbjelljen e bimëve dekorative.	copë	3	2.00	6.00
2.5	Furnizimi transporti si dhe vendosjen e dheut të përshtatshëm për drunjt dekorativë BLI. Dimensionet e gropave janë 60x60x50cm'.	copë	3	2.00	6.00
2.6	Furnizimi, transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorative të llojit BLIN moshë e tyre duhet të jetë minimum tre vjeqare para mbjelljes. (Diametri i trungut duhet të jetë së paku 3cm, gjatësi së paku 250cm, diametri i kurrorës së paku 60cm). Në qmim të llogaritet uijtja dhe mirëmbajtja deri në 1 vit.	copë	3	15.00	45.00
2.7	Furnizimi, transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorativë (gjelbrimi i ulet i llojit Pishë) moshë e tyre duhet të jetë minimum tre vjeqare para mbjelljes. (Diametri i trungut duhet të jetë së paku 3cm, gjatësi së paku 150cm, ndërsa diametri i kurrorës së paku 60cm). Në qmim të llogaritet uijtja dhe mirëmbajtja deri në 1 vit.	copë	7	15.00	105.00



2.8	Furnizimi, transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorativë (gjelbrimi i ulet i llojit Pishë) moshë e tyre duhet të jetë minimum tre vjeçare para mbjelljes. (Diametri i tringut duhet të jetë së paku 3cm, gjatësia së paku 150cm, ndërsa diametri i kurrorës së paku 80cm). Në qmim të llogaritet ujtja dhe mirëmbajtja deri në zenien e tyre.	m <sup>3</sup>	8.75	55.00	481.25
2.9	Furnizimi, transportimi dhe vendosja në veper e betonit C-30 Mpa, për punimin e pllakës të betonit në pillaton e fushës së lojës së shahut në tërë perimetrin e pillatos pllaka duhet të jetë h=15cm. ndarjet në fushën e shahut duhet të bëhen me fuge 1cm. (Sqarim armatura është e llogaritur me posht në punët e armatures).	m <sup>2</sup>	2.91	55.00	160.05
2.1	Furnizimi, transporti dhe shenjëzimi i fushës së basketbollit me ngjyrë adekuate sipas rregulloreve.	(komplet)	1	100.00	100.00
2.11	Furnizimi, transporti dhe shenjëzimi i fushës së lojës së shahut me ngjyrë adekuate sipas rregulloreve.	(komplet)	1	50.00	50.00
<b>Gjithsej POS 2:</b>					<b>1,067.75</b>

POS.	<b>3. PUNËT E KUBZAVE TË BETONIT</b>				
3	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
3.1	Furnizimi transporti dhe shtruarja e zhavorit të fraksionit Fr-(0-32)mm' nën bazën me trashësi t=20cm' Pas rrafshimit të bëhet ngjeshja e zhavorit me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpirtës M=60Mpa (600kg / 1cm <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	12.4	5.00	62.00
3.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gureve skajorë prej betonit të markes C-35/37 me dim. 8x20x100cm në bazament prej betoni me trashësi 15cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m <sup>2</sup>	63.77	5.00	318.85
3.3	Furnizimi, transporti si dhe montimi i kubzave prej betoni të klases C-35/37 me trashësi t=8cm' me dim 60x40x8cm - shtresa e epërme me kuarc në qmim të llogaritet edhe furnizimi dhe shtruarja e rërës me frak. (4-8)mm me trashësi prej 5cm-si dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshirë edhe zgjerimet dhe kvojet në trotuare.	m <sup>2</sup>	62	6.00	372.00
<b>Gjithsej POS 3:</b>					<b>752.85</b>

POS.	<b>4. RRETHOJAT</b>				
<b>RRETHOJA ( Në çmim të përfshihet saldimi, bulonat, Ngjyra në dy shtresa anti korroduese, ngjyra e zezë sipas specifikimeve në projekt, si dhe aksesoret që shërbejnë sipas specifikacioneve në projekt)</b>					
4	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
4.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III me makinë për hapjen e themeleve të rrethojës me dim: 0.40x0.50 cm, ku në qmim duhet të parashifet edhe trashësia e dheut në deponin e mbeturinave të ngurta deri në deponi në largësi 5km.	m <sup>3</sup>	10.2	0.50	5.10
4.2	Furnizimi, transportimi dhe mbushja me zhavor nën bazën e themelet fraksionit Fr-31mm' me trashësi t=10cm' Pas rrafshimit të bëhet ngjeshja e zhavorit me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpirtës M=60Mpa (600kg / 1cm <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	2.04	5.00	10.20
4.3	Furnizimi, transportimi dhe betonimi i themeleve të rrethojës me beton të markes C-25 Mpa, themelet duhet të punohen me dimensione dhe formë sipas specifikacionit në projekt.	m <sup>3</sup>	11.22	40.00	448.80

4.4	Furnizimi, transportimi dhe betonimi i shtyllave te rrethojes ne qdo 2.5 m larg njera tjetres nga profili i qelikut me profil 10*10 cm' me lartesi h=4.5m', ku ne qmim duhet te llogaritet edhe ankerimi ne murin e betonit. Në qmim të parashitet edhe ngjyrosja e profileve te qelikut me ngjyren e parapare në projekt si dhe vendosja e rrjetës metalike sipas specifikacioneve ne projekt.	m'	26.85	40.00	1,074.00
4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i rrethojës metalike me lartësi h=45cm. Korniza e rrethojave të punohet me profile prej metali me dim.40x40x3mm, ndërsa mbushja e rrethojave të punohet me profile prej metali me dim.30x20x2mm. Në qmim të llogaritet ljerja me ngjyrë antikorozive dhe me ngjyrë të yndyrshme dhe ate në dy shtresa Nunancën e nevrës e cakton investitori	m'	32.2	25.00	805.00
Gjithsej PDS 4:					2,343.10

POS.	5.PUNET E NDRIQIMIT				
5	Pershkrimi i Puneve	njesia	sasia	totali	totali
5.1	Hapja e kanaleve ne stazat e ecejs si dhe pjete tjera sipas detajeve te dhena ne projekt me makineri dhe dore ne thellesi te kanalit h=60cm' si dhe gjeresi b=40cm' per vendosjen e kabllit per furnizimin e shtyllav te ndriqimit me kablo sipas projektit ne qmim duhet te parashite edhe budhaj e sasit se dheut te tapert deri ne deponi ne largesi deri ne 5 km'	m³	8.46	0.50	4.23
5.2	Mbyllja e kanalit pas vendosjes se kablove dhe pjeseve tjera si shiritit paralel me rruet etj, me dheun e germuar si dhe nje shtres zhavor me trashesi te zhavorit t=10cm'	m³	1.41	2.00	2.82
5.3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kabllit elektrik 3*1.5mm' prej kutis shperndares ne qdo shtylli per ndriqim me te gjitha punet tjera percejtise, kablli duhet te futet ne gypin e brinjzuar Ø 22m', ku ne qmim duhet te perfshihet edhe gypi i brinjzuar.	m'	40.00	2.00	80.00
5.4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kabllit elektrik 4*6mm' prej rrejtit te qytetit dari ne kutin shperndares, kablli duhet te futet ne gypin e brinjzuar Ø 28m', ku ne qmim duhet te perfshihet edhe gypi i brinjzuar.	m'	20.00	2.00	40.00
5.5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shtyllave prej qeliku te glavnizuar me diameter Ø120mm' dhe lartesi te shtyllës h=4m' sipas detajeve te dhena ne projekt, ne qmim duhet te parashitet edhe ankerimi me pillaka qeliku dhe bulna ne bazat e betonit.	copë	4.00	125.00	500.00
5.6	Furnizimi, transportimi dhe montimi i poqave elektrik LED fuqia 30W, forma dhe dizajni duhet te jene sipas detajit ne projekt.	copë	4.00	5.00	20.00
5.7	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shiritit FeZn 1*3.5mm, per tokëzimin e qdo poqi elektri me nje distan nga drita min 2m' si dhe shtangimi ne shtyllen elektrime me bulona adekuat per kete pozicion.	m'	24.00	2.00	48.00
5.8	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shiritit te ndriqimit LED, forma dhe dim. te parashihen sipas specifikacioneve ne projekt. Shirit LED te jete i mbrojtur nga ndikimet e iqsheme.	m'	50.00	2.00	100.00
Gjithsej PDS 5:					795.05

POS.	6. OBJKTET				
5	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Qmimi	Totali



6.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve për pushim. Konstruksioni i ulëseve të punohet prej profileve metalike 40x60x4mm, si dhe pjesa e ulëseve dhe e mbështetjes prej listelave të drurit me dim - 40x60mm, të lyera me lak si dhe të perforcuara me bulonë në profil metalik. Profilet metalike të ngjyrosen me ngjyrë antikonuzive dhe ngjyrë të yndyrshme dhe atë në dy shtresa. Dimenzionet e ulës janë 180x65x85cm.	copë	8	60.00	480.00
6.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportave për mbeturina, me konstrukcion mbajtës nga profilet metalike 20x20x2.5mm, pjesa e mbrendëshme të punohet prej flamarine të zinguar, ndërsa ana e jashtëme të punohet prej listelave të drurit halorë me dim- 3x5cm të lyera me lak, diametri Ø60mm dhe lartësia 80cm.	copë	2	50.00	100.00
6.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e koshit për basketboll në fushë. Në këtë pozicion duhet të përfshihen të gjitha punët paraprake për vendosjen e koshit.	copë	1	100.00	100.00
6.4	Punimi, furnizimi dhe transporti i figurave të lojës së shahut	(komplet)	1	50.00	50.00
Gjithsej POS 6:					730.00

POS.	7:PUNET ARMATURES				
7	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
7.1	Furnizimi, transportimi dhe vurja në veper e armatures sipas specifikimeve të dhëna në projekt për secilin pozicion sipas detajeve të armimit. (Në themelet e fushës së basketbollit, në pllakën horizontale në fushën e basketbollit si dhe në pllakën horizontale në fushën e lojës së shahut	kg	1,945.00	0.30	583.5
	Ø 8, 12, 14, 16	kg	1,945.00	0.30	583.50
Gjithsej POS 7:					1,167.00

REKAPITULIM			
1	PUNËT PREGADITORE	€	1.00
2	PUNËT E TERENIT DHE GJELBRIMI	€	1,067.75
3	PUNET E KUBZAVE TË BETONIT	€	752.85
4	RRETHOJAT	€	2,343.10
5	PUNËT E NDRIQIMIT	€	795.05
6	OBJEKTET	€	730.00
7	PUNET E ARMATURËS	€	1,167.00
TOTALI:		€	6,856.75
TVSH 18%		Tvat e llogaritur ne pos	
TOTALI ME TVSH:		€	6,856.75

## Paramasa dhe Paralogaria

### NDËRTIMI I KËNDIT REKREATIV NË FSHATIN HOQË E VOGËL

Verejtje: Kontraktori duhet patjetër t'iu referohet Specifikimeve Gjenerale dhe detaleve. Cmimet duhet të përfshijnë furnizimin, transportin dhe instalimin/finalizimin e të gjitha materialeve. Kontraktori duhet të dorëzojë Deklaratat e Konformitetit për të gjitha materialet e përdorura në këtë projekt. Për të gjitha punët e ekzekutuara, patjetër duhet të bëhen testet paraprake.

1. PUNËT PREGADITORE					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1					
1.1	Rethimi i punishtes për ekzekutimin e punimeve në Pastrimin e dheut për ndërtimin e këndit rekreativ.	(komplet)	1.00	1.00	1.00
Gjithsej POS 1:					1.00
2. PUNËT E TERENIT DHE GJELBRIMI					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
2					
2.1	Pastrimi, gërmimi, ngarkimi, bartja në deponi të qytetit në largësi 3km dhe shkarkimi dheut të kategorisë së II dhe IV-të. (Për gjith sipërfaqen e kompleksit, pastrimi llogaritet në një thellësi prej 30 cm)	m <sup>3</sup>	30	0.50	15.00
2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e HUMUSIT në tërë sipërfaqen e parapare për gjelberim si dhe rrafshimi i saj.	m <sup>3</sup>	4.33	0.50	2.17
2.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e barit anglez kualitativ në mënyrë profesionale me fare 35 m <sup>2</sup> /3kg fara dhe rrafshim e terrenit me cilindër të dorës, dhe sterpikja me ujë deri në mbirjen e barit. (Mirëmbajtja e barit deri në kositjen e parë)	m <sup>2</sup>	14.46	0.50	7.23
2.4	Gërmimi i gropave për vendosjen e dheut për drunjet dekorativë dimensionet e hapjes janë 60x60x50cm. Dheut i tepërt duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit.	copë	4	2.00	8.00
2.5	Furnizimi transporti si dhe vendosjen e dheut të përshtrahshëm për drunjet dekorativë BII Dimensionet e gropave janë 60x60x50cm	copë	4	2.00	8.00
2.6	Furnizimi, transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorativë të llojit BUN moshë e tyre duhet të jetë minimum tre vjeçare para mbjelljes. (Diametri i tringut duhet të jetë së paku 3cm, gjatësi së paku 250cm, diametri i kurorës së paku 60cm). Në qmim të llogaritet ujtja dhe mirëmbajtja deri në 1vjet.	copë	4	15.00	60.00
2.7	Furnizimi, transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorativë (gjelbrimi) moshë e tyre duhet të jetë minimum tre vjeçare para mbjelljes. (Diametri i tringut duhet të jetë së paku 3cm, gjatësi së paku 160cm, ndërsa diametri i kurorës së paku 60cm). Në qmim të llogaritet ujtja dhe mirëmbajtja deri në zënien e tyre.	copë	22	15.00	330.00
Gjithsej POS 2:					430.40

3. PUNËT E PËLATOSE					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
3					

3.1	Pastrimi i terrenit, nivelizimi i terrenit, germimi i zhrteses se dheut me askavator në trashësi deri në 40 cm. Në çmim të llogaritit edhe bartja e tije në deponi deri në 5 km	m <sup>3</sup>	12.15	0.50	6.08
3.2	Furnizimi transport, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fi (0-31.5)mm t=25cm në tere sip pllatose se kendit rekreativ. Në çmim të llogaritit edhe ngjeshja me cilindër deri 70 Mpa.	m <sup>3</sup>	7.59	5.00	37.95
3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i armatures rrjet Q 335 në tere sipërfaqen e fushes.	kg	702.8	0.35	245.98
3.4	Furnizimi, pregaditja, punimi pllatose se kendit rekreativ me FERRO Beton ku me pare te behet armimi i fushes me armatur Q 335. Betoni duhet te jete i klases C25/30 si dhe trashesia e tij duhet te jete t=15cm sipas projektit. Punimi i fugave duhet te behet ne distancë 5 x 7m, si dhe mbushja e fugave dlatuese. Në çmim të llogaritit perzierja e betoni me ngjyre me nuance te perzgjedhur nga projektuesi, gjithsej sipas normave dhe standardeve per kete lloj pozicioni.	m <sup>3</sup>	4.55	55.00	250.25
3.5	Furnizimi, pregaditja, punimi pllatose se kendit rekreativ me FERRO Beton ku me pare te behet armimi i fushes me armatur Q 335. Betoni duhet te jete i klases C25/30 si dhe trashesia e tij duhet te jete t=15cm sipas projektit. Punimi i fugave duhet te behet ne distancë 5 x 7m, si dhe mbushja e fugave dlatuese. Në çmim të llogaritit perzierja e betoni me ngjyre me nuance te perzgjedhur nga projektuesi, gjithsej sipas normave dhe standardeve per kete lloj pozicioni.	m <sup>3</sup>	7.15	50.00	357.50
3.6	Furnizimi transporti dhe shenjezimi i pllatose se kendit rekreativ me ngjyre adekuete sipas specifikacioneve te parapara me projekt.	(komplet)	1	100.00	100.00
3.7	Furnizimi transporti dhe mbushja me zhavor e sipërfaqes se kendit te lodrave. Zhavori te jete i pershtatshem per kendet e lodrav	m <sup>2</sup>	15.93	5.00	79.65
Gjithsej POS 3					1,077.41

4. PUNET E KUBZAVE TË BETONIT					
POS.	Bërshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
4.1	Furnizimi transport dhe shtruarja e zhavorit të fraksionit Fr(0-32)mm nën bazën me trashësi t=20cm. Pas rrafshimit të bëhet ngjeshja e zhavorit me cilindër, ashtu qe te arrihet modulli i shafitjes M=60Mpa (600kg/ 1cm2).	m <sup>3</sup>	5.42	5.00	27.10
4.2	Furnizimi transport dhe montimi i gurëve skajorë prej betonit të markes C-35/37 me dim. 8x20x100cm në bazament prej betoni me trashësi 15cm, gjithnje sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m <sup>1</sup>	66.9	5.00	334.50
4.3	Furnizimi, transport si dhe montimi i kuberave prej betoni te klases C-35/37 me trashësi t=8cm me dim 60x40x8cm shtresa e epërme me kuarc në çmim të llogaritit edhe furnizimi dhe shtruarja e rërës me frak. (4-8)mm me trashësi prej 5cm si dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnje sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshirë edhe zgjerimet dhe kubit në trotuar.	m <sup>2</sup>	27.13	8.00	217.04
Gjithsej POS 4					578.64

POS.	5.PUNET E NDRIQIMIT				
5	Pershkrimi i Puneve	njesia	sasia	totali	totali
5.1	Hapja e kanaleve ne stazat e ecejs si dhe pjeset tjera sipas detajeve te dhena ne projekt me makineri dhe dore ne thellesi te kanalit h=60cm' si dhe gjeresi b=40cm' per vendosjen e kabllit per furnizimin e shtyllav te ndriqimit me kablllo sipas projektit ne qmim duhet te parashive edhe hudhaj e sasis se dheut te tepert deri ne deponi na largesi deri ne 5 km'.	m'	12	0.50	6.00
5.2	Mbyllja e kanalit pas vendosjes se kablllove dhe pjeseve tjera si shiritit paralel mruzes etj. me dheun e germuar si dhe nje shtres zhavor me trashesi te zhavorit t=10cm'	m'	2.00	0.50	1.00
5.3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kabllit elektrik 3*1.5mm' prej kutis shpermdares ne qdo shtyll per ndriqim me te gjitha punet tjera percejelise, kabllit duhet te futet ne gypin e brinjezuar Ø 22m', ku ne qmim duhet te perfshihet edhe gypi i brinjezuar.	m'	50.00	2.00	100.00
5.4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kabllit elektrik 4*6mm' prej rrejtit te qytetit deri ne kutin shpermdares, kabllit duhet te futet ne gypin e brinjezuar Ø 28m', ku ne qmim duhet te perfshihet edhe gypi i brinjezuar.	m'	20.00	2.00	40.00
5.5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shtyllave prej qeliku te glavarnizuar me diameter Ø120mm' dhe lartesi te shtyllave h=4m' sipas detajeve te dhena ne projekt, ne qmim duhet te parashifet edhe ankerimi me pllika qeliku dhe bulona ne bazat e betonit.	copë	4.00	125.00	500.00
5.6	Furnizimi, transportimi dhe montimi i poqave elektrik LED fuqja 30W, forma dhe dizajni duhet te jene sipas detailt ne projekt.	copë	4.00	5.00	20.00
5.7	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shirit FeZn 1*3.5mm; per tokazimin e qdo pjese elektrike me nje distan nga drita min 3m' si dhe shtranguimi ne shtyllat elektrike me bulona adekvat per keto pozicion.	m'	24.00	2.00	48.00
				Gjithsej POS 5	715.00

POS.	6. OBJEKTET				
6	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Qmimi	Totali
6.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve për pushim. Forma dhe dimensionet e ulëseve të punohet sipas specifikacioneve të dhëna në projekt, nga druri dhe betoni.	copë	2	79.00	158.00
6.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve për pushim. Forma dhe dimensionet e ulëseve të punohet sipas specifikacioneve të dhëna në projekt.	copë	2	200.00	400.00
6.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportave për mbeturina, me konstrukcion mbajtës nga profilet metalike 20x20x2.5mm, pjesa e mbrendëshme të punohet prej llamarinë të zinguar, ndërsa ana e jashtme të punohet prej listellave të drurit halorë me dim- 3x5cm të lyera me llak, diametri Ø60mm dhe lartësia 80cm.	copë	2	50.00	100.00
6.4	Furnizimi, transporti dhe montimi kendit te lodrave sipas skices se dhene ne projekt ku duhet te parashihen te gjitha pozicionet e lodrave si ne projekt.	copë	2	500.00	1,000.00
				Gjithsej POS 6	1,658.00

REKAPITULIM			
1	PUNËT PREGADITORE	€	1.00
2	PUNËT E TERENIT DHE GJELBRIMI	€	430.40
3	PUNËT E PLLATOSË	€	1,077.41
4	PUNËT E KUBZAVE TË BETONIT	€	578.64
5	PUNËT E NDRIQIMIT	€	715.00
6	OBJEKTET	€	1,658.00
		<b>TOTALI:</b>	<b>€ 4,460.44</b>
		<b>TVSH 18%:</b>	<b>Tydh e logaritur ne pos</b>
		<b>TOTALI ME TVSH:</b>	<b>€ 4,460.44</b>



## Paramasa dhe Paralogaria

### NDËRTIMI I KËNDIT REKREATIV TE MAJA E SHKODRANIT


Verejtje: Kontraktori duhet patjetër t'iu referohet Specifikimeve Gjenerale dhe detaleve. Cmimet duhet te perfshijne furnizimin, transportin dhe instalimin/finalizimin e te gjitha materialeve. Kontraktori duhet te dorezoje Deklaratat e Konformitetit per te gjitha materjalet e perdorura ne kete projekt. Per te gjitha punet e ekzekutuara, patjetër duhet të bëhen testet paraprake.

PUNËT E TERENIT DHE GJELBRIMI					
POS.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Totali
1.1	Pastrimi, gërmimi, ngarkimi, bartja në deponi të qytetit në largësi 3km dhe shkarkimi dheut të kategoris së III dhe IV-të (Per gjith sipërfaqen e kompleksit, pastrimi llogaritet në një thellësi prej 50cm)	m <sup>3</sup>	190.18	0.50	95.09
1.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e HUMUSIT ne tere sipërfaqen e parapare per gjelberim si dhe rrafshimi i saj.	m <sup>2</sup>	60.77	0.50	30.39
1.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e barit anglez kualitativ ne menyre profesionale me fare 35 m <sup>3</sup> /3kg fara dhe rrafshim e terrenit me cilinder te dorës dhe sterpikja me uje deri ne mblirjen e barit. (Mirembajtja deri në kosiçene e parë).	m <sup>2</sup>	121.5	0.50	60.75
1.4	Gërmimi i gropave për vendosjen e dheut për drunjet dekorative dimensionet e hapjes jane 150x150x100cm. Dheu i tepërt duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit.	copë	20	2.00	40.00
1.5	Furnizimi transporti si dhe vendosjen e dheut të përshtrahshëm për drunjet dekorative 8U Dimensionet e gropave jane 150x150x100cm.	copë	20	2.00	40.00
1.6	Furnizimi, transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorative të llojit 8U në mesh gjatëzës dheut të jet minimum tre vjeçare para mbjelljes. (Diametri i trunjt duhet te jete se paku 3cm, gjatësi se paku 250cm, gjatësi i kurrorës së paku 60cm). Në qmim të kësaj punë dhe mirëmbajtja deri në 1vjet.	copë	20	15.00	300.00
1.7	Furnizimi transporti dhe montimi i gureve skajore prej betonit të markes C-35/37 me dim. 8x20x100cm në bazament prej betoni me trashësi 15cm, gjithnje sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m <sup>3</sup>	161	5.00	805.00
1.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit të fraksionit të dytë me gurë eroptiv në gjithë sipërfaqen e këndit për lodra si dhe këndit me paisje për fitnes.	m <sup>3</sup>	30	5.00	150.00
1.9	Pastrimi, gërmimi, ngarkimi, bartja në deponi të qytetit në largësi 3km dhe shkarkimi i gureve të shkëmit. (Për aq sipërfaqe të nevojshme, metrat dhe sasia e gërmimit caktohen në konsultim me menagjerin e projektit)	m <sup>3</sup>	200	0.50	100.00
Gjithsej POS 2:					1,621.23

PUNËT E FUSHES SE BASKETBOLLIT					
POS.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Totali
2.1	Pastrimi i terrenit, nivelizimi i terrenit, gërmimi i shtreses se dheut me eskavator ne trashësi deri ne 40 cm. Ne qmim te llogaritit edhe bartja e tije ne deponi deri ne 5 km.	m <sup>3</sup>	78.04	0.50	39.02

2.2	Furnizimi, transport, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorrit fi (Ø=31.5)mm t=30cm ne tere sip e fushës. Ne çmim te flogaritet edhe ngjeshja me cilindër deri 70 Mpa.	m3	58.53	5.00	292.65
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i armatures rret Q 335 ne tere sipërfaqen e fushes.	kg	1328	0.35	464.80
2.4	Furnizimi, pregaditja, punimi i fushes se sportit me FERD Beton ku me pare te behet armimi i fushes me armatur Q 335. Betoni duhet te jete i klases C25/30 si dhe trashesia e tij duhet te jete t=15cm sipas projektit. Punimi i fugave duhet te behet ne distancë 5x6m, si dhe mbushja e fugave dilatuese. Ne çmim te flogaritet perzierja e betoni me ngjyre me nuance te perzgjedhur nga projektuesi, gjithsej sipas normave dhe standardeve per kete lloj pozicioni.	m3	29.26	55.00	1,609.30
2.5	Furnizimi, transporti dhe shenelzimi i fushës se basketbollit me ngjyre adekuate sipas specifikacioneve te parapara me projekt. Ne kete pozicion te parashihen te gjitha punet percjellese	(komplet)	1	250.00	250.00
2.6	Furnizimi dhe punimi i konstrukcionit te shtyllave te zingtuara fi 60mm *3mm, h=6m ne distance ne mes te shtyllave max 3m ne skaje te katar kendeve te behet shtangimi me profile te njeja. Shtyllat vertikale ne katar kendet janë 68mm*3mm. Të gjitha shtyllat janë mbyllura me lak alumini.	cope	19	15.00	285.00
2.7	Furnizimi dhe vendosja e rretës se zinkuar metalike me lartësi h=6m me dim(50*50*3.0*6000)mm (rreza duhet te jete e pa ndërprere).	m2	336	1.00	336.00
2.8	Mbështetja e rretës me tel inox 0.5m ne pjesën e sipërme te rretes	m'	56	1.00	56.00
2.9	Furnizimi dhe vendosja e telit inox fi 3mm ne distance çdo 30cm deri ne lartësi 1m, kurse ne lartësi mbi 1m çdo 50cm	m'	616	2.00	1,232.00
2.1	Montimi i kapëseve speciale ne mes te rrete dhe telit inox kapëse te inoxid me dim 8-10mm	m2	336	2.00	672.00
2.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i derës me rrete te telit te zinkuar metalike me dimensione 100*200cm. Korniza e derës te punohet me profile prej metali me dim. 40x40x3mm, ndersa mbushja e rrethojete te punohet me profile prej metali me dim 30x 20x2mm. Ne çmim te flogaritet lyerja me ngjyre antikorozive dhe me ngjyre te yndyrshme dhe ate ne dy shtresa. Nuancën e ngjyrës e cakton investitori.	cope	1	250.00	250.00
2.13	Furnizimi i elementeve/ koshave per basket sipas projektit. Shtyllat mbajtese te jene prej metali e furnizuar dhe me tabele per basketboll sipas standardeve per shkolle. Ketp elemente te jene statike, punelnyeresi duhet te krye) montimin dhe përforcimin e tyre në bazë. Furnizimi të behet sipas rregulloreve dhe standardeve për këtë lloj të pozicionit.	cope	1	500.00	500.00
<b>Gjithsej POS 2:</b>					<b>5,986.77</b>

POS.	OBJEKTET				
3	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëseve për pushim. Forma dhe dimensionet e ulëseve të punohet sipas specifikacioneve të përcaktuara me projekt.	cope	6	78.00	468.00



3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportave për mbeturina, me konstrukcion mbajtës nga profilet metalike 20x20x2.5mm, pjesa e mbrendshme të punohet prej llamarine të zinguar, ndërsa ana e jashtme të punohet prej listellave të drurit halorë me dim- 3x5cm të ljera me llak, diametri Ø60mm dhe lartësia 80cm.	copë	4	50.00	200.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi kendit të lodrave sipas skicës së dhënë në projekt ku duhet të parashihen të gjitha pozicionet e lodrave si në projekt.	copë	2	500.00	1,000.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe renovimi i lodrave egzistuese, të përcaktuara me aksesore të nevojshëm.	(komplet)	1	50.00	50.00
3.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i paisjes së fitnesit për ushtrimet e gjoksit, kraheve dhe shpinës. Përfshirë punën e jete mekanik, me kundër peshë të trupit. Në qmim të llogaritë montimi dhe fiksimi i paisjes në bazament prej betoni, në mënyrë që shfrytëzimi i paisjes të jete funksional.	copë	1	50.00	50.00
4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i paisjes së fitnesit për ushtrimet e këmbëve, abdomenit. Përfshirë punën e jete mekanik me kundër peshë të trupit. Në qmim të llogaritë montimi dhe fiksimi i paisjes në bazament prej betoni, në mënyrë që shfrytëzimi i paisjes të jete funksional.	copë	1	50.00	50.00
Gjithsej POS :3					1,768.00

POS.	PUNET E NDRIQIMIT				
4	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
4.1	Furnizimi dhe montimi i reflektorve 100W led miqim eficient me jetëgjatësi 5 vite	copë	4	5.00	20.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllos XOO 4x25 mm <sup>2</sup> prej aluminit, së bashku me gypin e brinjëzuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri të trupit ndriques i dhija të behet në rrjetin ekzistues të kompleksit.	m	90	2.00	180.00
4.3	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 20 ampera dhe kutia për siguresa me dimensione 60x40 cm	copë	1	1.00	1.00
4.3	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 63 ampera dhe bazamenti i tyre	copë	1	1.00	1.00
4.3	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi i tokëzimit i ndriqimit dhe rrethojës	copë	4	1.00	4.00
4.2	Furnizimi dhe montimi i rrjetave mbrojtëse të reflektorve për mbrojtje nga goditja e toptit	copë	4	1.00	4.00
Gjithsej POS :4					210.00

REKAPITULIM	
1	PUNËT E TERENIT DHE GJELBRIMI € 1,621.23
2	PUNËT E FUSHES SE BASKETBOLLIT € 5,986.77
3	OBJEKTET € 1,768.00
4	PUNËT E NDRIQIMIT € 210.00
<b>TOTAL: € 9,586.00</b>	
TVSH 18% Tvsh e llogaritur në pos	
<b>TOTALI ME TVSH: € 9,586.00</b>	



## PARAMASA DHE PARALLOGARIA

### MEREMETIMI I SHTEPIS SE KULTURES "MENSUR ZYBERAJ"

Vendi: Rahovec

Investitori: Komuna e Rahovecit

PUNET E SALLES DHE ZHVESHTORES					
1	PUNET E DEMOLIMIT				
Nr.	Pozicioni	Nj. Matëse	Sasia	Çmimi	Vlera
2	Demolimi ,gryerja dhe largimi i perdeve ekzistuese në shtëpia e kulturës, mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen , transportohen si dhe të deponohen në depoin të qytetit.	m <sup>2</sup>	337.8	0.50	168.90
3	Demolimi i karikave ekzistuese si dhe renovimi i tyre në pjesët e dëmtuara nga materiali plishka , investija e karikave duhet të bëhet me material të njëjt sikurse karikat ekzistuese duke përfshirë të gjitha punët paraprake si prerje , keqje etj	cope	10	50.00	500.00
4	Demolimi dhe largimi i dritares së zhveshtores , dritare duhet të ngarkohet, transportohet si dhe deponohet në depoin të qytetit.	cope	2	5.00	10.00
5	Demolimi dhe largimi i derës së zhveshtores , dera duhet të ngarkohet, transportohet si dhe deponohet në depoin të qytetit.	cope	2	5.00	10.00
6	Demolimi i mbulesës së konstruksionit të kufmit nga sallanit prej asbesti , mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen , transportohen si dhe të deponohen në depoin të qytetit , në qmim llogaritet edhe rehabilitimi i mbulesës së asbestit në depoin.	m <sup>2</sup>	22.5	1.00	22.50
7	Demolimi i konstruksionit të kufimit në zhveshtore nga mtricket si dhe pllakët së zhveshtores e cila është e kombinuar me material dru dhe suvatimet. Mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen , transportohen si dhe të deponohen në depoin e qytetit.	m <sup>2</sup>	22.5	1.00	22.50
8	Largimi i basmëtkëve të dritares në zhvshtoren e shtëpis së kulturës.	cope	1	1.00	1.00
9	Demolimi ,gryerja dhe largimi i tepisonit nga dyshemeja e zhveshtores, mbeturinat e tubuara duhet të ngarkohen , transportohen si dhe të deponohen në depoin të qytetit.	m <sup>2</sup>	12.8	1.00	12.80
10	Demolimi , gryerja, rrafshimi si dhe pastrimi i mureve në zhveshtores , materiali i tubuar duhet të ngarkohet, transportohet si dhe të bëhet deponimi në depoin të qytetit.	m <sup>3</sup>	48.64	1.00	48.64
11	Demolimi i shkallëve të zhveshtores për riparimin e tyre .	cope	1	1.00	1.00
12	Demolimi thyerja dhe pastrimi i shkallëve të binës së shtëpis së kulturës materiali i tubuar duhet të ngarkohet ,transportohet si dhe deponohet në depoin të qytetit ,gryerja e shkallëve është J=10.5m <sup>3</sup> ballokë 16cm shkallë 30cm	cope	6	1.00	6.00



13	Demolimi i hyerave mureve largimi i rrjetit elektrik në zhveshtore nga kablloz elektrike , materiali i tubuar duhet të ngarkohet , transportohet si dhe të bëhet deponimi në deponi të qytetit.	(komplet)	1	1.00	1.00
16	Pastiri i mbeturive të ngurta nga sipërfaqe e oherit të shëpës së kulturës , mbeturinat të ngurtohen , transportohen si dhe të deponohen në deponi të qytetit.	m <sup>3</sup>	5	2.00	10.00
17	Largimi i të gjitha ormaneve nga zhveshtore si dhe salla , ku pas përfundimit të punimeve po të njëjt duhet të kërkohen në vendin e njëjt duke pasur kujdes që mos të dërrtohen	(komplet)	1	2.00	2.00
18	Thyerja e mureve ekzistuese nga tulla prej betoni për formimin e shtyllave mbajtëse të pilakës , materiali i tubuar duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit. dimensionet e shtyllave 25x20x260cm.	m <sup>3</sup>	6	2.00	12.00
<b>TOTALJ:</b>					<b>828.34</b>

<b>PUNËT E NDERTIMORË</b>					
Nr.	Pozicioni	Nj. Matëse	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Fundizimi , transporti si dhe punimi i shkallëve të skenës në shëpës të kulturës me pilakat e granitit me trashësi r=1.2cm' , pilakat duhet të ngjiten me ngjilës adekuat që të ket aftësin mbajtëse nda rëshqitjes dhe shëpës , pilaka duhet të ken form dhe ngjyrë të drurit duke kumultuar pjesëre e dyshemes në skenës . përpunimi duhet të jet në form hartore sipas shkallëve ekzistuese gjërsia e shkallës duhet të jet b=32cm' , hapësira ndërmjet pilakave të granitit duhet të pastrohet si dhe mbushet me fug të muanës së njëjt me të pilakave gjërsia e shkallëve të skenës është l=1050cm	copë	6	55.00	330.00
2	Fundizimi , transporti , hyerja me kontakt beton e shkallëve të skenës në shëpës të kulturës , para fillimit të kezekutimit të punëve duhet të libet terrja e kontakt betonit.	m <sup>2</sup>	22	2.00	44.00
3	Fundizimi , transporti si dhe hyerja me dy shtresat e shtresat së balloreve të shkallëve të skenës	m <sup>2</sup>	63	1.00	63.00
4	Fundizimi dhe transporti si dhe fasadimi i balloreve të shkallëve me fasad full 1.2mm' duke nxjerr edhe struktur si dhe mbushja e vrimave në skajet e tyre.	m <sup>2</sup>	63	6.00	378.00
5	Fundizimi dhe transporti si dhe hyerja me bazë si dhe dy shtresat e ngjyrës së balloreve të shkallëve me polikarbonat të kualitetit të lartë.	m <sup>2</sup>	63	0.20	12.60
6	Fundizimi , transporti si dhe punimi i shkallëve të pjesët anësore me pilakat e granitit me trashësi r=1.2cm' , pilakat duhet të ngjiten me ngjilës adekuat që të ket aftësin mbajtëse nda rëshqitjes dhe shëpës , pilaka duhet të ken form dhe ngjyrë të drurit duke kumultuar pjesëre e dyshemes në skenës . përpunimi duhet të jet në form sipas kërkësës , hapësira ndërmjet pilakave të granitit duhet të pastrohet si dhe mbushet me fug të muanës së njëjt me të pilakave	m <sup>2</sup>	12	35.00	420.00

7	Furnizimi , transporti si dhe izolimi i bazës së skenës me izolim dy komponentësh për largësi , izolimi duhet të bëhet me rrafshues brush apo valik.	m <sup>2</sup>	96.8	1.00	96.80
8	Furnizimi dhe transporti si dhe punimi i bazamentit me kontraletra në dy drejtime , kontraletra janë me prerje tërthore 1x3cm , duhet të vendosen çdo 30cm ngjitha të bëhet me mjetet lidhëse dru-beton si dhe dru-dru.	m <sup>2</sup>	960	2.00	1,920.00
9	Furnizimi , transporti si dhe montimi i laminatit me trashësi t=10mm laminat duhet të ketë qëndroshmëri deri në 30 vjet si dhe ngjytja të ndërmjet tyre të jetë me fugë ku mundësi e ngjyrtës duhet të përcaktoj organ mbikqyrës , në çmim llogaritet montimi i llaisave si dhe punë tjera përçjellëse.	m <sup>2</sup>	224	6.50	1,456.00
10	Furnizimi , transporti si dhe punimi i shkallëve të zhveshtores së kulturës me pllakat e granitit me trashësi t=1.2cm <sup>2</sup> , pllakat duhet të ngjiten me ngjytës adekuat që të ketë afërsisht mbajtëse nda rëshqitjes dhe shkëlqitjes , pllaka duhet të kenë formë dhe ngjyrë të drurit duke kamuflluar pjesëne e dyshemes , sipas shkallëve ekzistuese gjëria e shkallës duhet të jetë b=30cm <sup>2</sup> , hapësira ndërmjet pllakave të granitit duhet të postrohet si dhe mbushet me fugë të mundës së njëjtë me të pllakave gjëria e shkallëve të skenës është t=1.10cm <sup>2</sup>	copë	2	35.00	70.00
11	Furnizimi transporti si dhe punimi i shtresës rrafshore (1bërçuki). Në pjesën e poshtme shtrohet stroper N4 me trashësi t=3+2cm <sup>2</sup> , najlon foli si dhe pjesë e sipërme nga betoni i terur me fraksion Fr:0-2mm shtresa finale duhet të rrafshohet me mjetet rrafshore për nivelizim.	m <sup>2</sup>	12.8	6.00	76.80
12	Furnizimi transporti si dhe shterja e kabllove të rrejtë elektroke si dhe montimi i gjitha pjesëve fazonike në muret si fyza kutit eç , në çmim llogaritet të gjitha punët paraprake deri në lëshimin e rrymës , në zhveshtores duhet të punohen 4 stulekera , dy priza dhe dy dritar në linfon duke llogaritur rreth 38m <sup>2</sup> kabell 3x1.5mm <sup>2</sup> dhe 40 kabell 3x2.5mm <sup>2</sup>	(komplet)	1	50.00	50.00
13	Furnizimi transporti si dhe montimi i dritave LED 18W Në pllafonet e zhveshtores me diametër fi 30cm <sup>2</sup> ose kutore me specifika e ngjajshme.	copë	2	20.00	40.00
19	Furnizimi transporti si dhe punimi i konstruksionit të kulmës , punimi i kororës me mërtëq me prerje tërthore 10x12cm punimi i korakave për mbajtjen e mërtëqve , si dhe vendosja e mërtëqve me prerje tërthore 10x12cm <sup>2</sup> , sipër mërtëqve vendoset edhe drapa me trashësi t=15cm <sup>2</sup> , vendosja e folis difuzive , kontraletrave si dhe letrave me prerje tërthore 3x5cm <sup>2</sup> në pjesën e sipërme vendoset lamierim e valuar e pleçit me trashësi t=0.5mm <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	16	8.00	128.00



20	Furnizimi transporti si dhe punimi i lllamarinës në pjesët anësore të kulmit në form L. Në pjesët e kallkanëve.	m'	16	5.00	80.00
21	Furnizimi transporti si dhe punimi i olluqeve horizontal me form gjyeshm reth me diametër si 12cm'. Lllamarina e plastifikuar dhe duhet të jet me trashësi 1-0.55mm.	m'	3.2	5.00	16.00
22	Furnizimi transporti si dhe punimi i olluqeve Vertikal me form rrethore me diametër si 12cm'. Lllamarina e plastifikuar dhe duhet të jet me trashësi 1=0.55mm në anin llogaritës dhe pjesët lidhëse .kthesa etj.	m'	3	5.00	15.00
23	Furnizimi transporti si dhe shtrerja e shtresës izoluese në pjesën e kulmit, shtresat e izolimit janë prej xitroporit te presazur N-1 me trashësi 1=3+2cm' foll si dhe shtresa e betonit të thatë si dhe rafshimi i tij me mjete adekuate.	m²	14.8	5.00	74.00
26	Furnizimi transporti si dhe vendosja e basamakve prej granit me trashësi 1=3cm' dhe gjëra 1=17cm' duke pasur edhe pikore për largimin e ujit nga marit.	copë	2	35.00	70.00
27	Furnizimi transporti si dhe ljerja me material të gatshëm e mureve në brendi të objektit . ljerja me llaq vazhues duhet të bëhet në dy shtresa duke përfshir punë e këndeve dhe qosheve .	m²	38	5.00	190.00
28	Furnizimi transporti si dhe ljerja me material të gatshëm e pilafonit në brendi të objektit . ljerja me llaq vazhues duhet të bëhet në dy shtresa duke përfshir punë e këndeve dhe qosheve .	m²	12.8	5.00	64.00
29	Furnizimi transporti si dhe ljerja e mureve dhe pilafoneve me kontaktbeton në dy shtresa për ngjitjen e materialeve të vjetra me atë të ri .	m²	50.8	0.50	25.40
30	Furnizimi transporti si dhe vendosja e këndeve të metalta në pjesët e qosheve si dhe dyerve dritareve etj.	m'	28	0.50	14.00
31	Furnizimi transporti si dhe ljerja e mureve dhe pilafoneve me ngjyrë të polikolor . ljerja duhet të bëhet në dy shtresa .Në qmim duhet te përfshihet	m²	50.8	0.50	25.40
32	Furnizimi transporti si dhe ljerja e mureve jash objektit me llaq vazhues . ljerja duhet të bëhet me dy shtresa ku në qmim llogaritet të gjitha punët përfshirë si vendosja e këndeve etj.	m²	8.9	0.50	4.45
33	Furnizimi transporti si dhe ljerja e mureve në pjesën e jashtme të zivështores me kontaktbeton për ngjitjen e materialeve të vjetra me atë të ri .	m²	8.9	0.50	4.45
34	Furnizimi transporti si dhe ljerja e mureve me ngjyrë të polikolorit . ljerja duhet të bëhet në dy shtresa .	m²	8.9	0.50	4.45
35	Furnizimi , transporti si dhe montimi i laminatit me trashësi 1=10mm' laminatit duhet të ket qëndrueshmëri deri në 30 vjetra dhe ngjitja të ndërmerjet tme të jet me llaq vazhues e ngjyrës duhet të përcaktoj organit mbikqyrës, në qmim llogaritet montimi i laminatit si dhe punë tjera përfshirëse.	m²	13.5	12.00	162.00



37	Furnizimi transporti si dhe montimi me te gjitha pajisjet perçjellese si dhe mjetet tjera si kabell vazhdues deri ne kyqe , montimi perforem si dhe lëshuarja në vepër e drisave për skenat e amfiteatrit për ndriqimi të binës apo skenës. Dritat janë nga modeli VPAR PAK/1226100280 apo të ngjajshme. LED:5X4W (4in1) . Beam Angle :40 degree. Voltage : AC 100V-240V 50/60Hz. POWER:21W. Fuse:T2A 250V. 5/N.Made in P.R.C Ta=45 C Tb=60 C. Nëqimin llogaritet edhe komanda për drejtimin automatik sipas zërit.	copë	8	10.00	80.00
38	Furnizimi transporti si dhe montimi i perdeve nga materiali Plish me pesh specifike standare për punët e ngjajshme për mbulimin e skenës së shtëpis së Kulturës në emën llogaritet për metër kator varësisht prej pozicionit të vendosjes po ashtu llogaritet edhe mjetet tjera perçjellese për perforem si dhe lëvizjen e tyre para mbrapa , po ashtu edhe regullimi i motorit elektrikes.	m <sup>2</sup>	360	0.58	208.80
<b>TOTALI:</b>					<b>6,123.15</b>

<b>TOTALI I PERGJITHSHEM:</b>					<b>6,951.49</b>
-------------------------------	--	--	--	--	-----------------



REKAPITULLI I PËRGJITHSHËM

1	PARK REKREATIV "ZATRIQ"	€	8,223.16
2	PARK REKREATIV "BRESTOC"	€	3,682.59
3	PARK REKREATIV "VRAJAK"	€	3,694.78
4	PARK REKREATIV TE SHKOLLA "BEKIM SYLKA"	€	7,062.41
5	PARK REKREATIV NE QENDER TE QYTETIT	€	4,860.50
6	PARK REKREATIV "NAGAC"	€	13,082.95
7	RIPARIME NE MUZEUN E QYTETIT	€	290.00
8	PARK REKREATIV TE SHKOLLA " XHELAL HAIDA"	€	19,800.60
9	PARK REKREATIV -PATOKU	€	6,866.75
10	PARK REKREATIV "HOCE E VOGEL"	€	4,460.44
11	PARK REKREATIV - MAJA E SHKODRANIT	€	9,686.00
12	RIPARIME NE SHTEPI NE E KULTURES- RAHOVEC	€	6,951.49
<b>TOTALI:</b>		<b>€</b>	<b>88,341.66</b>
TVSH 16%		Tyrh e llogaritur ne pct	
<b>TOTALI ME TVSH:</b>		<b>€</b>	<b>88,341.66</b>

