



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu



-III- Nr. i prot. 4037 Më 06.10.2020
Br. prot. Dt. RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

KONTRATA

Emri i Autoritetit Kontraktues: **KOMUNA E RAHOVECIT**, në njërën anë; dhe

Emri i Kontraktuesit: **“Gashi Ing” Sh.p.k.** me adresë në Suharekë, të cilën e përfaqëson **Enver Gashi**
janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS: **NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE NË KOMUNËN E RAHOVECIT**

Numri i Prokurimit: **623-20-3607-5-1-1**

Numri i Brendshëm: **623-20-033-5-1-1**

NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE NË KOMUNËN E RAHOVECIT – LOT II

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunën e Rahovecit – Lot II**, sipas specifikimeve teknike të detyrueshme dhe pjesës së ofertës financiare që janë pjesë e kësaj kontrate.

1.2 Vendi i ekzekutimit të punëve është: **Në Komunën e Rahovecit.**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **262,463.50 €**

[Dyqindëgjashhtëdhjetëdy mije e katërqindëgjashhtëdhjetë Euro e pesëdhjetë Cent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet





4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.



4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetohet", "miratohet" ose "vendoset" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën **shqipe**¹ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues:			
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Smajl Latifi
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ / Kryetari i Komunës së Rahovecit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	06.10.2020	Data:	06.10.2020
Vula:		Vula:	

Për Kontraktuesin:	
Emri:	Enver Gashi
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	06.10.2020
Vula:	

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me

rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do të lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditësh pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktuar pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të sigurojë, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet të kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do të japë qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, të kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do të njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i

urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend-punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përfunduar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbris dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit, dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiorë dhe cilësorë të punës së bërë dhe furnizimit e dorëzuar dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse

Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimin të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendpunishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmoret se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitohet menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFCKETET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimit përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Neni 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektit dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrija;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dënave të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41

Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES**KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10% të vlerës së kontratës, për kohëzgjatjen e periudhës prej: 24 muaj + 30 ditë, nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmim lidhur me punët, ndonjë pjesë e tyre, Impianteve dhe Materialeve gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definiuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në kosoton e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është: 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar;</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmim personal ose vdekje:</p> <p>(i) të punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar,</p> <p>(ii) të personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar,</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditë kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të Projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë nga dita e caktuar në planin e menaxhimit nga menaxheri i projektit.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve dhe arsyeshmeris së vonësave të lejuara nga organi mbykqyrës. Kontrata është: 24 muajsh dhe është efektive prej datës në të cilën ajo hyn në fuqi.

Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0.25 % e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është: 10 % e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në Vend – Punishte nga ana e Kontraktuesit.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve te përgjithshme te kontratës. Menaxheri i Projektit caktohet me vendim nga Z.K.A – ja.
Pagesat	24.1	Pagesat do të bëhen në Euro. Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacion.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk aplikohet.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% të vlerës së kontratës. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion nga një bankë e licencuar në Kosovë, ose Kompani e sigurimesh e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës “me kërkesë”. Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësi mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve do të jetë: 24 muaj. Periudha e përgjegjesisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të punëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni per ndermjetsim pranë Ministrise se Drejtesise.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë.

Lot II

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA
A. NDËRITIMI I RRUGËVE NË QYTETIN E RAJTOVECIT**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Logaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishtëm të pozicionit.

1 RRUGA " ASILIAN KLEQKA " - TE FAMILJET SIEHU (ZYKA) L=150.0m' - B=4.0m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i rreperve të rrjetës shtratore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	150.00	0.01	1.50 C
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasësë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një depo ku e cakton organi përgjegjës i punishies në largësi 10 km.	m'	150.00	0.80	120.00 C
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m'	375.00	0.10	37.50 €
4	Pormësimi dhe ngjeshja e nëubazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² ,përfshihen edhe kyqjet.	m ²	750.00	0.10	75.00C
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e lamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	187.50	1.50	281.25€
6	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	112.50	2.00	225.00C
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8) mm me trashësi t=5 cm . Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	30.00	2.00	60.00€
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kulzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa , me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kulzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me	m ²	600.00	5.80	3,480.00C
9	Nivëlizimi i pusëtave ekzistuese , në çmim të llogaritet ngritja e kapakut dhe betonimi i tij. Gjatë punimit ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore sipas rrugës.	copë	3.00	30.00	90.00C
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve, kapaku prej çeliku per ngarkese te rende , me aftesi mbajtese deri 30tone. Në çmim të llogaritet ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullorës.	copë	2.00	110.00	220.00C
11	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gumeve Skajor nga betoni me dim.15x25x100cm. te markes MB35/40 Mpa. Skajonet te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashesi t=15 cm, ndermjet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llag te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punct paraprake.	m'	300.00	3.80	
12	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	150.00	0.10	



TOTALI: 5,745.25C


II RRUGA "DËSHIMORËT E PASITRIKUT" - 'E FAMILJET' DURGUTI, KAMBERI L=40.0m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fixsimi i pikave kontrolluese gjendjeke si dhe sigurimi fizik i rreperve të rjetës shtritorë për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjendjeke i rrugës sipas profileve të rthore.	m'	40.00	0.01	0.40 C
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe burja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishes në largësi 10 km.	m'	40.00	0.80	32.00 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqytës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqytës.	m'	120.00	0.10	12.00 €
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazes së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	200.00	0.10	20.00 €
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhuavorit fraksion (0-63) mm me trashësi r=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shalities M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	50.00	1.50	75.00 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhuavorit fraksion (0-32) mm me trashësi r=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shalities M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	30.00	2.00	60.00 C
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhuavorit me fr(4-8)mm me trashësi r=5cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	11.50	2.00	23.00 €
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigollave prej betoni me dim 40x30x8cm, montimi i rigollave të bëhet mbi hazë prej betoni, në çmim të llogaritet furnimi i tyre me llaq qimentoje.	m'	40.00	7.00	280.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës M35/40 Mpa, me trashësi r=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e përgatitur me parë prej zhuavorit, në çmim të llogaritet edhe furnimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	230.00	5.80	1,334.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve, kapaku prej Çeliku per ngarkese te rrende , me afleshi mbajtese deri 30tone. Në çmim të llogaritet ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullores.	cape	1.00	110.00	110.00 €
11	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	40.00	0.10	4.00 €
TOTALI:					1,950.40C



III RRUGA "Asllan Kleqta" - te familjet Rexha, Kamberi, L=40m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i rreperve të rrjetës shitore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	10.00	0.01	0.40 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishës në largësi 10 km.	m'	40.00	0.80	32.00 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikëqytës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqytës.	m ³	120.00	0.10	12.00 €
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënhamës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihet edhe kyqjet.	m ²	200.00	0.10	20.00€
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	60.00	1.50	90.00€
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	36.00	2.00	72.00€
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	10.00	2.00	20.00€
8	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gurëve Skajor nga betoni me dim. 15x25x100cm. te markes M1135/40 MPa. Skajoret te vendosen mbi hazen prej betoni te shok me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve te lihen sugat dhe te mbushen me llag te qimantas ne perpjesë 1:3 me te gjitha	m'	75.00	3.80	285,00€
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm ne rrugë. Vendosja e kubzave te behet mbi hazen e pregaditur me pure prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	185.00	5.80	1,073.00€
10	Nivclizimi i puslave ekzistuese, ne çmim te llogaritet ngritja e kapakut dhe betonimi i tij. Gjatë punimit ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore sipas rrugës.	copë	2.00	30.00	60.00€
11	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve,	m'	40.00	0.10	4.00€
				TOTALI:	1,668.40€



IV NDËRTIMI I RRUGËS " V.Frashëri " te familjet Maxreku, Spahiu, l=60m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i rreperve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	60.00	0.01	0.60 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjëve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishes në largësi 10 km.	m'	60.00	0.80	48.00 €
3	Gërmimi i dheut të kat së III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi 1-25 cm gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut në deponi në largësi deri në 5 km.	m'	60.00	0.10	6.00 €
4	Fornesimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	300.00	0.10	30.00€
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e lampunit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpirtjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	60.00	1.50	90.00€
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e lampunit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpirtjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	36.00	2.00	72.00€
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	12.00	2.00	24.00€
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i Cureve Skajor nga betoni me dim .15x25x100cm. të markës MB35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të luate me trashësi t=15 cm, ndërmjet unesoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha.	m'	120.00	3.80	456.00€
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kulzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kulzave të bëhet mbi bazen e përgaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	250.00	5.80	1,450.00€
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve ,kapaku prej Çeliku për ngarkesë të rënde , me aftësi mbajtëse deri 30tone. Në çmim të llogaritet ngrija dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullorës.	copc	4.00	110.00	440.00€
11	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	60.00	0.10	6.00€
TOTALI:					2,622.60€



NDËRTIMI I RRUGËS " Tafil Zyberaj " te familjet Topalli I ≈90m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i perurve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	90.00	0.01	0.90 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre ne rreze deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	90.00	0.80	72.00 €
3	Gërmimi i dhutur të kal së III-të të përzier me zhavor nga trupit i rrugës ekzistuese në thellësi t=25 cm, gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dhutur ne deponi në largësi deri në 5 km.	m³	112.50	0.10	11.25 €
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m2 ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	450.00	0.10	45.00 €
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik me Fr(0-125) mm me trashësi t=30 cm ngjeshja e lamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërndarjes M=80Mpa (800kg/ l cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m²	135.00	1.50	202.50 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25 cm ngjeshja e lamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërndarjes M=80Mpa (800kg/ l cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m²	112.50	1.50	168.75 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e lamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërndarjes M=80Mpa (800kg/ l cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m²	67.50	2.00	135.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8) mm me trashësi t=5 cm . Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m²	22.50	2.00	45.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kuzhave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm ne rruge. Vendosja e kuzhave te bëhet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	450.00	5.80	2,610.00 €
10	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gurve Skajor nga betoni me dim . 15x25x100cm. te unrikes MB35/40 Mpa.Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashësi t= 15 cm, ndërmjet anësoreve te liben fugul dhe te mbushen me llaq te qimentos ne përpjese 1:3 me te gjitha pumct paraprake.	m'	180.00	3.80	684.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëkut prej çeliku me aftësi mbajtëse 30t, në çmim të llogaritet betonimi i kurorës dhe nivelizimi me trupin e rrugës.	copë	2.00	110.00	220.00 €
12	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	90.00	0.10	9.00 €
TOTALI:					4,203.40€



VI NDËRTIMI I RRUGËS "V.Haradinaj" - te familjet Mullaliu, Salimusa, Pallaqe L=110m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i rrepave të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezic i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	110.00	0.01	1.10 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drinjëve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betonëve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishes në largësi 10 km.	m'	110.00	0.80	88.00 €
3	Gërmimi i dhcut të kal së III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=30 cm gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dhcut në deponi në largësi deri në 5 km.	m ³	150.00	0.10	15.00 €
4	Pormësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² përshihen edhe kyqjet.	m ²	550.00	0.10	55.00 €
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e lampontit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	125.00	1.50	187.50 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e lampontit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	75.00	2.00	150.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8) mm me trashësi t= 5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	25.00	2.00	50.00 €
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kuzhave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kuzhave të bëhet mbi bazën e përgaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imëti si dhe pastrimi i saj.	m ²	440.00	5.80	2,552.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve, kapaku prej Çeliku për ngarkesë të rëndë, me afësi mbajtëse deri 30tone. Në çmim të llogaritet ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullorës.	cope	3.00	110.00	330.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Çturreve Skajor nga betoni me dim .15x25x100cm. të markës MB35/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thatë me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të liben fogni dhe të mbushen me llag të gjelmentos në përpjesë 1:3 me të gjitha.	m'	220.00	3.80	836.00 €
11	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	110.00	0.10	11.00 €
				TOTALI:	4,275.60€



VII NDËRTIMI I RRUGËS "Gëzim Hamza - Piktari"- Te Familjet Haxhimurati, Haxhijaha, L=50m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjendezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrejtës shtruese për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjcodezëk i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	50.00	0.01	0.50 C
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, methojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe hartja e tyre në një deponi ku e caktton organi përgjegjës i punishtës në largësi 10 km.	m'	50.00	0.80	40.00 €
3	Gërmimi i dheut të katit të III-të të pëzier me zhavor dhe mbetje të asfaltit nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=30 cm gërmimi të bëhet me makinë , në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut në deponi në largësi deri në 5 km.	m³	75.00	0.10	7.50 C
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënhaqës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² përshihet edhe kyqjet.	m²	250.00	0.10	25.00 €
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me F _r (0-63) mm me trashësi t 25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafijes M=80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m³	65.00	1.50	97.50 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me F _r (0-32) mm me trashësi t 15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafijes M=80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m³	38.00	2.00	76.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me F _r (4-8) mm me trashësi t=5 cm . Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ranja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m³	12.00	2.00	24.00 €
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubrave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubrave të bëhet mbi bazën e përgaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	230.00	5.80	1,334.00 C
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x25x100cm. të markës MB35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thatë me trashësi t=15 cm, ndërmjet unesoreve të lësh fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprake.	m'	100.00	2.00	200.00 C
10	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	50.00	0.10	5.00 €
TOTALI:					1,809.50€



VIII NDËRTIMI I RRUGËS "28 Nëntori" - Te familjet Tira, L=40m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fixsimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i rrezeve të rjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	40.00	0.01	0.40 €
2	Pastrimi i tercnit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: preçja dhe largimi i drunjëve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një depo ku e caktën organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	40.00	0.80	32.00 €
3	Gërmimi i dheut të kat së III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi h=30 cm gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut në depo në largësi deri në 5 km.	m ²	55.00	0.10	5.50 €
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	200.00	0.10	20.00 €
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me l'r(0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpallitjes M=80Mpa (800kg/1cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m'	45.00	1.50	67.50 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me l'r(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpallitjes M=80Mpa (800kg/1cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m'	27.00	2.00	54.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me l'r(4-8)mm me trashësi t=5cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m'	8.00	2.00	16.00 €
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/10 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e përgaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	160.00	5.80	928.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i çareve Skajor nga betoni me dim. 15x25x140cm të markës MB35/10 Mpa. Skajoret të vendosen mbi buzën prej betoni të thatë me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentas në proporcione 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m'	80.00	2.00	160.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve, kapaku prej Çeliku për ngarkesë të rëndë, me aftësi mbajtëse deri 30tone. Në çmim të llogaritet ngritja dhe betonimi i kuarorës prej betoni të armuar sipas rregullorës.	copë	2.00	110.00	220.00 €
11	Pastrimi i tercnit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	40.00	0.10	4.00 €
				TOTALI:	1,597.40€



NDËRTIMI I RRUGËS " Ibrahim Rugova " - te familjet Durguti ,L=40m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i rrezeve të rrejtës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	40.00	0.01	0.40 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasësë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një depo ku e cakton organi përgjegjës i punishës në largësi 10 km.	m'	40.00	0.80	32.00 €
3	Gërmimi i dheut të katit të III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=25 cm, gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut në depo në largësi deri në 5 km.	m ³	40.00	0.10	4.00 €
4	Fornësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² ,përfshihen edhe kytjet.	m ²	200.00	0.10	20.00 €
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t= 25 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M= 80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Gjatë shtruarjes së	m ²	40.00	1.50	60.00 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ranija tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	24.00	2.00	48.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8) mm me trashësi t=5 cm . Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ranija e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m ²	8.00	2.00	16.00 €
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës M13 35/40 Mpa, me trashësi t= 8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi hazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe lugini i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	160.00	5.80	928.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Cureve Skajor nga betoni me dim .15x25x100cm. të markës M1335/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi hazen prej betoni të thate me trashësi t= 15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaç të çimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punct paraprake.	m ²	80.00	2.00	160.00 €
10	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	40.00	0.10	4.00 €
				TOTALI:	1,272.40€



X NDËRTIMI I RRUGËS "Aslan Kleçka" - te familjet Haxhimustafa, L=30m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i rrepave të rrejtës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	30.00	0.01	0.30 C
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasësë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	30.00	0.80	24.00 €
3	Gërmimi i dheut të kal të III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=30 cm gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut në deponi në largësi deri në 5 km.	m ³	36.00	0.10	3.60 €
4	Fornësimi dhe ngjeshja e nëobazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	150.00	0.10	15.00 C
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Çijatë shtruarjes së rrugës të ipet ranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	30.00	1.50	45.00 C
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Çijatë shtruarjes së rrugës të ipet ranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	18.00	2.00	36.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ranja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m ²	6.00	2.00	12.00 C
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës M11 35/40 Mpa, me trashësi t= 8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	120.00	5.80	696.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x25x100cm, të markës M1335/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të llate me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaç të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m ²	60.00	2.00	120.00 €
10	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	30.00	0.10	3.00 C
				TOTALI:	954.90C



XI NDËRTIMI I RRUGËS "Ali Hasku" - te familjet Isma, Osa, Mullalin, L=90m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i rreperve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	90.00	0.01	0.90 C
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës si: prurja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rethojave, betonëve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punëshites në largësi 10 km.	m'	90.00	0.80	72.00 €
3	Cërmimi i dheut të kulit të III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi të 30 cm përmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut në deponi në largësi deri në 5 km.	m ²	120.00	0.10	12.00 C
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyçjet.	m ²	450.00	0.10	45.00 €
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shtatës M=80Mpa (800kg/1cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	95.00	1.50	142.50 C
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shtatës M=80Mpa (800kg/1cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	56.00	2.00	112.00 C
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8) mm me trashësi t=5cm. Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	19.00	2.00	38.00 C
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kulzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kulzave të bëhet mbi bazën e përgaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	370.00	5.80	2,146.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve, kapaku prej Çeliku për ngarkesë të rrothë, me altesi mbajtëse deri 30tone. Në çmim të llogaritet ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullorës.	copë	2.00	110.00	220.00 C
10	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x25x100cm. të markës MB35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet unësoreve të lëshen fugat dhe të mbushen me llauq të qimemtos në përpjesë 1:3 me të gjitha.	m'	180.00	2.00	360.00 C
11	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	90.00	0.10	9.00 €
				TOTALI:	3,157.40C



XII					
NDËRTIMI I RRUGËS HALLI HONZA, L=270m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjedezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjedezic i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	270.00	0.01	2.70 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një depo ku e cakton organi përgjegjës i punishës në largësi 10 km.	m'	270.00	0.80	216.00 €
3	Gërmimi i dheut të kat së III-të të përzier me zavor nga trupit i rrugës ekzistuese në thellësi t=25 cm, gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut në depo në largësi deri në 5 km.	m'	648.00	0.10	64.80 €
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² përfshihen edhe kyqjet.	m ²	1350.00	0.10	135.00 €
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik me Fr(0-125) mm me trashësi t=30 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të urrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ l cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	405.00	1.50	607.50 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të urrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ l cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	337.50	1.50	506.25 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të urrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ l cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	202.50	2.00	405.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	67.50	2.00	135.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kuzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kuzave të bëhet mbi bazën e përgaditur me purë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe lëvizimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	1350.00	5.80	7,830.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim . 15x25x100cm. të markës M135/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thote me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llug të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m'	200.00	2.00	400.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe montimi i kupakëkut prej çeliku me aftësi mbajtëse 30t, në çmim të llogaritet betonimi i kurorës dhe nivelizimi me trupin e rrugës.	copë	6.00	110.00	660.00 €
12	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	270.00	0.10	27.00 €
				TOTALI:	




XIII NDËRTIMI I RRUGËS që lidh rrugën Agim Qelaj me rrugën Vëllezërit Frashëri, l=95m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjendëzike si dhe sigurimi fizik i rreperve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezjik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	95.00	0.01	0.95 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	95.00	0.80	76.00 C
3	Gërmimi i dheut të kat së III-të të përzier me zhavor nga trapi i rrugës ekzistuese në thellësi h=25 cm gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut në deponi në largësi deri në 5 km.	m ³	228.00	0.10	22.80 €
4	Furnësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	475.00	0.10	47.50 €
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit (të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpirtijes M=80Mpa (800kg/ l cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	95.00	1.50	142.50 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit (të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpirtijes M=80Mpa (800kg/ l cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	57.00	2.00	114.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	19.00	2.00	38.00 €
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t= 8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e përgaditur me pure prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	380.00	5.80	2,204.00 C
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim . 15x25x100cm. të markës MB35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thote me trashësi t= 15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaj të qimçentos në përzierje 1:3 me të gjitha punct paraprake.	m ³	190.00	2.00	380.00 C
10	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	95.00	0.10	9.50 €
				TOTALI:	3,035.25€



XIV NDËRTIMI I RRUGËS Dëshmorët e Zatriqit - Te familjet Veliu, L=55m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Mësimi i pikave kontrolluese gjodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtruese për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	55.00	0.01	0.55 C
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	55.00	0.80	44.00 €
3	Gërmimi i dheut të kat së III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=30 cm gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut në deponi në largësi deri në 5 km.	m ²	75.00	0.10	7.50 C
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kurrjet.	m ²	275.00	0.10	27.50 C
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërthimit M=80Mpa (800kg/1 cm ²). Çjatë shtruarjes së rrugës të ipct ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	65.00	1.50	97.50 C
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërthimit M=80Mpa (800kg/1 cm ²). Çjatë shtruarjes së rrugës të ipct ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	38.00	2.00	76.00 C
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8) mm me trashësi t=5 cm. Çjatë shtruarjes së rrugës të ipct ramja c tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	13.00	2.00	26.00 C
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbli bazen e përgaditur me paze prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe lëvizimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	250.00	5.80	1,450.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x25x100cm, të markës MB35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbli bazen prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen figat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m'	110.00	2.00	220.00 €
10	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	55.00	0.10	5.50 C
TOTALI:					1,954.55C



XV Ndërtimi i rrugës "Gëzim Hamza - Piktori" - te familjet Spahiu, Mullinva, L=110m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repere të rrejtës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezic i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	110.00	0.01	1.10 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjëve, shkurrave, luleshëve, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një depo në cakton organit përgjegjës i punishës në largësi 10 km.	m'	110.00	0.80	88.00 €
3	Gërmimi i dheut të katit të III-të të përzier me zhuavor nga trupit i rrugës ekzistuese në thellësi 1.25 cm, gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut në depo në largësi deri në 5 km.	m ²	396.00	0.10	39.60 €
4	Fornizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përlshihen edhe kyqjet.	m ²	550.00	0.10	55.00 €
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhuavorik me 1'r (0-125) mm me trashësi t=30 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpirtijes M=80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Gjate shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	99.00	1.50	148.50 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhuavorit me Fr (0-63) mm me trashësi t=25 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpirtijes M=80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Gjate shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	82.50	1.50	123.75 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhuavorit me Fr (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpirtijes M=80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Gjate shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	49.50	2.00	99.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhuavorit me 1'r (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjate shtruarjes së rrugës ti ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	16.50	2.00	33.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kuhzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kuhzave të bëhet mbi bazen e përgaditur me parë prej zhuavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	330.00	5.80	1,914.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x25x100cm. të markës M135/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të liben fugot dhe të mbushen me llag të qumçut me përpjesë 1:3 me të gjitha punct paraprake.	m ²	220.00	2.00	440.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëkut prej çeliku me rëndësi mbajtëse 30t, në çmim të llogaritet betonimi i kurorës dhe nivelizimi me trupin e rrugës.	copë	3.00	110.00	330.00 €
12	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetur pas përfundimit të punimeve.	m'	110.00	0.10	11.00 €
				TOTALI:	3,282.95€



XVI Ndërtimi i rrugës së UÇK-së te familjet Limanmera, Shala, Kadiri, L=185m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjcodezike si dhe sigurimi fizik i rreperve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjcodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	185.00	0.01	1.85 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një depo ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	185.00	0.80	148.00 C
3	Gërmimi i dheut të katit të III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=30 cm gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut në depo në largësi deri në 5 km.	m ³	666.00	0.10	66.60 €
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbarës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	925.00	0.10	92.50 €
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e lamponit të bëhet me cilindër, ushtr që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ l cm ²). Gjatë shtruarjes së	m ³	270.00	1.50	405.00 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e lamponit të bëhet me cilindër, ushtr që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ l cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	135.00	2.00	270.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m ³	45.00	2.00	90.00 €
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës M3 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e përgaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	910.00	5.80	5,278.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve, kapaku prej Çeliku për ngarkesë të rënde, me aftësi mbajtëse deri 30tone. Në çmim të llogaritet ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullorës.	cope	2.00	110.00	220.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x25x100cm. të markës M335/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thate me trashësi t= 15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llag të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punct paraprake.	m ²	370.00	2.00	740.00 C
11	Furnizimi, transporti dhe përgaditja e ujëmbledhësave prej elementeve të parapregaditura prej betoni me diametër Ø 400 mm dhe grilave prej çize të derdhur me dimensione 10x10cm, për ngarkesë të rënde, me të gjitha punct paraprake. Gjithnjë sipas rregulloreve për këtë pozicion.	cope	1.00	150.00	150.00 C
12	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	185.00	0.10	18.50 C
				TOTALI:	7,480.45€



XVII Ndërtimi i rrugës "Sheh Mihalidini" - tek Familjet Durguti, Pista, Hamza, Shehu, l=50m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjcoezike si dhe sigurimi fizik i veprave të rrejtës shetore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjcoezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	50.00	0.01	0.50 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betonave dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe hartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	50.00	0.80	40.00 C
3	Gërmimi i dhent të kat së III-të me thyerje të betonit nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=25 cm, gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dhent në deponi në largësi deri në 5 km.	m'	62.50	0.10	6.25 C
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënharës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	250.00	0.10	25.00 €
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi 1 25 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	62.50	1.50	93.75 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi 1 15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	37.50	2.00	75.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8)mm me trashësi 1 5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës të ipet ramja tërthore dhe gjatësore.	m ³	12.50	2.00	25.00 €
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi 1 8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e përgaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fognimi i tyre me rrethë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	250.00	5.80	1,450.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gureve Skajore nga betoni me dim . 15x25x100cm. të markës MB35/40 MPA. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësorëve të lihen fugat dhe të mbushen me liq të qimçulos në përpjesë 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m'	100.00	2.00	200.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i kupakëkut prej çeliku me afësi mbajtëse 30t, në çmim të llogaritet betonimi i kurorës dhe nivelizimi në trupin e rrugës.	copë	3.00	110.00	330.00 C
11	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	50.00	0.10	5.00 €
				TOTALI:	2,250.50C



R E K A P I T U L I M I		
A		
Poz.	Përshkrimi	Vlera me TVSH
I	RRUGA "Asllan Kleqka" - te familjet Shehu (Zyka)	5,745.25G
II	Rruga "Dëshmorët e Pashtrikut" - te familjet Durguti, Kamberi	1,950.40E
III	RRUGA "Asllan Kleqka" - te familjet Rexha, Kamberi	1,668.40E
IV	Ndërtimi i rrugës "V.Frashëri" te familjet Mëzreku, Spahiu	2,622.60C
V	Ndërtimi i rrugës "Tafil Zyberaj" te familjet Topalli	4,203.40E
VI	Ndërtimi i rrugës "V.Haradinaj" - te familjet Mullaliu, Salimusa, Pallaqa	4,275.60E
VII	Ndërtimi i rrugës "Gëzim Hamza - Piktori" - Te Familjet Haxhimurati, Haxhijaha	1,809.50C
VIII	Ndërtimi i rrugës "28 Nëntori" - Te familjet Tara	1,507.40E
IX	NDËRTIMI I RRUGËS "Ibrahim Rugova" - te familjet Durguti ,1.-40m	1,272.40E
X	Ndërtimi i rrugës "Asllan Kleqka" - te familjet Haxhimustafa	954.90C
XI	Ndërtimi i rrugës "Ali Hasku" - te familjet Isma, Osa, Mullaliu	3,157.40C
XII	Ndërtimi i rrugës "Halil Hamza"	10,989.25E
XIII	Ndërtimi i rrugës që lidh rrugën Agim Qetaj me rrugën Vëllezërit Frashëri	3,035.25E
XIV	Ndërtimi i rrugës "Dëshmorët e Zatriqit" - Te familjet Veliu	1,954.55E
XV	Ndërtimi i rrugës "Gëzim Hamza - Piktori" - te familjet Spahiu, Atullavda	3,282.95C
XVI	Ndërtimi i rrugës së UÇK-së te familjet Limanmera, Shula , Kadiri	7,480.45E
XVII	Ndërtimi i rrugës "Sheh Mibedini" - tek Familjet Durguti, Pista, Hamza, Shehu	2,250.50E
	TOTALI:	58,160.20C



**PARAMASA DHE PARALOCARIA
B. NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSIATIN XËRXË**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETAJET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Hekrën, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe ntesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me libër ndërtimor pas përfundimit të interesit në pozicionit.

I NDËRTIMI RRUGËS KUKËSI TE FAMILIET KABASHI L=400.00m' B=5.0 m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi i frak 1 repurve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	400.00	0.01	4.00 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjëve, shkurrave, lëshesave, rrethujave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe barja e tyre në një depozitë ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	400.00	0.80	320.00 €
3	Gërmimi i theut i kategorisë III-IV dhe humnash, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i theut deri në një vend ku e cakton organi mbikëqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje paq-shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m ³	2160.00	0.10	216.00 €
4	Punimin dhe formimin e kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore.	m'	400.00	1.20	480.00 €
5	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² përfshihet edhe kyqjet.	m ²	2400.00	0.10	240.00 €
6	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material guror 1 thyer fraksion (0-31.5)mm me gjerësi 0.5 cm dhe trashësi t=10 cm. Shurija dhe kompaktësimi me ranje tërthore sipas detajit të prerjes tërthore.	m ²	40.00	1.40	56.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik fraksion (0-125) mm me trashësi t=40 cm ngjeshja e tanponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjate shtruarjes së rrugës të jepet ranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	960.00	1.50	1,440.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tanponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjate shtruarjes së rrugës të jepet ranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	600.00	1.50	900.00 €
9	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tanponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjate shtruarjes së rrugës të jepet ranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	360.00	2.00	720.00 €
10	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me 1/4 (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjate shtruarjes së rrugës të jepet ranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	100.00	2.00	200.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/10 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e përgaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të hollë si dhe pastrimi i saj.	m ²	2000.00	5.80	11,600.00 €
12	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x25x100cm. të markës MB35/10 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet unesoreve të lidhja fugat dhe të mbushen me llaj të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m'	800.00	3.80	



13	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të puselave prej çeliku me afësi mbajtëse 40 tonë në bazë prej betoni. Në çmim të llogaritit edhe nivelizimi i kapakut me trupin e rrugës.	copë	6.00	110.00	660.00 €
14	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	400.00	0.10	40.00 €
TOTALI:					19,916.00€

II NDËRITIMI I RRUGËS NË LAGJEN E KOMUNITETEVE L=220.00m' B=5.0 m

Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrejtës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	220.00	0.01	2.20 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës si: prerja dhe largimi i drinjëve, shkurrave, këshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë çrëkulimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe hartja e tyre në një dëponi ku e cakton organi përgjegjës i punishës në largësi 10 km.	m'	220.00	0.80	176.00 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humasin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të përfshihen edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikëqytës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shpyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqytës.	m ³	1188.00	0.10	118.80 €
4	Punimin dhe furnesimin e kanalëve të rrugës sipas profileve tërthore.	m'	220.00	1.20	264.00 €
5	Furnesimi dhe ngjeshja e nënbroës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	1320.00	0.10	132.00 €
6	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material guror I thyer fraksion (0-31.5)mm me gjerësi 0.5 cm dhe trashësi t=10 cm. Shtrirja dhe kompaktësimi me rroje tërthore sipas detajit të prerjes tërthore.	m ²	22.00	1.40	30.80 €
7	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik fraksion (0-125) mm me trashësi t=40 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërndarjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtrirjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	528.00	1.50	792.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërndarjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtrirjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	330.00	1.50	495.00 €
9	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërndarjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtrirjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	198.00	2.00	396.00 €
10	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtrirjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	55.00	2.00	110.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubrave prej betoni të markes MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubrave të bëhet mbi bazen e përgatitur me paze prej zhavorit, në çmim të llogaritit edhe suglimi i tyre me rreze të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	1100.00	5.80	6,380.00 €
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x25x100cm, të markes MB35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të shpërndarjes me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen suglimi dhe të mbushen me liq të qumështos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprake. Llog. në m ² .	m ²	440.00	3.80	1,672.00 €



**PARAMASA DHE PARALLOQARIA
C. NDËRTIMI I RRUGËS NË FSHATIN POLLUZIË**

Pjestë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHIKIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROFEKTI, DETAJET, SKEMAT GRAFIKË DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Hërgjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lëndjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, paracionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe testeve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me libër ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

1 NDËRTIMI RRUGËS SË VARREZAVE L=110.00 m' B=4.0m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi i rrugës së re përveç të rrjetës strukturale për pjesën e rrugës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	110.00	0.01	1.10 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy metra e rrethorë si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurreve, këmbësorëve, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe lartësia e tyre në një depomi ku e caktën organit përpyqës i punishtes në lartësi 10 km.	m ²	110.00	0.80	88.00 €
3	Gënimin i dhomë i kategorisë III-IV dhe lumut, duke përfshirë edhe lëndjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dhomë deri në një vend ku e caktën organit mbikëqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gënimin duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimit dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m ³	594.00	0.10	59.40 €
4	Punimin dhe formimin e kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore.	m'	110.00	1.20	132.00 €
5	Formesimi dhe ngjeshja e rrethorës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² përfshihen edhe lëndjet.	m ²	660.00	0.10	66.00 €
6	Punimi i bankave në të dyja anët e rrugës me material guror i llyer fraksion (0-31.5)mm me gjatësi 0.5 cm dhe trashësi t=10 cm. Shtirja dhe kompaktimi me rramje tërthore sipas detajit të prerjes tërthore.	m ²	11.00	1.40	15.40 €
7	Furnizimi, transporti, shtuarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorit fraksion (0-125) mm me trashësi t=40 cm ngjeshja e transportit të bëhet me cilindër, ushtrë që të arrihet moduli i shpërndarjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtuarjes së rrugës të jepet rramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	261.00	1.50	391.50 €
8	Furnizimi, transporti, shtuarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e transportit të bëhet me cilindër, ushtrë që të arrihet moduli i shpërndarjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtuarjes së rrugës të jepet rramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	165.00	1.50	247.50 €
9	Furnizimi, transporti, shtuarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e transportit të bëhet me cilindër, ushtrë që të arrihet moduli i shpërndarjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtuarjes së rrugës të jepet rramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	99.00	2.00	198.00 €
10	Furnizimi, transporti, shtuarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fr (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtuarjes së rrugës të jepet rramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	22.00	2.00	44.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kurbave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kurbave të bëhet mbi bazën e përgaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritë edhe lëndjet e tyre me tërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	440.00	5.80	2,552.00 €
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim (15x25x100)cm. të markës MB35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të trashë me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lëshuar nga organit mbikëqyrës me llaq të qimientos në përpjesë 1:3 me të gjitha pimet paraprake.	m ³	220.00	3.80	836.00 €
13	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m ²	110.00	0.10	11.00 €
				TOTALI:	4,646.40€
R E K A P I T U L L I M I					
C	Përshkrimi				Vlera me TVSH
1	NDËRTIMI RRUGËS SË VARREZAVE L=110.00 m' B=4.0m				4,646.40€



**PARAMASA DHE PARALOGARIA
D. NDËRTIMI I RRUGËS NË FSHATIN PASTASEL I.Ë**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHIKIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETAJET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e çertifikatave dhe atesteve të priruesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me libër ndërtimor pas përfundimit të tërësisht të pozicionit.

I NDËRTIMI RRUGËS SË SALIVE, L=250.00m' B=5.0 m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrejtës sluetorore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	250.00	0.01	2.50 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekrizuesse nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drinjëve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe hartja e tyre në një depozitë ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	250.00	0.80	200.00 €
3	Gërmimi i theut i kategorisë III-IV dhe humusit, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i theut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyrës.	m ³	1350.00	0.10	135.00 €
4	Punimin dhe formosimin e kamaleve të rrugës sipas profileve tërthore.	m'	250.00	1.20	300.00 €
5	Formosimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	1500.00	0.10	150.00€
6	Punimi i bankinave në të dyja anët e rruges me material granit i thyer fraksion (0-31.5)mm me gjatësi 0.5 cm dhe trashësi r=10 cm. Shtrirja dhe kompaktimi me rranje tërthore sipas detajit të prerjes tërthore.	m ³	25.00	1.40	35.00€
7	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik fraksion (0-125) mm me trashësi r=40 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/l cm ²). Gjate shtrirjes së rrugës ti jepet rranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	600.00	1.50	900.00€
8	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi r=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/l cm ²). Gjate shtrirjes së rrugës ti jepet rranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	375.00	1.50	562.50€
9	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi r=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/l cm ²). Gjate shtrirjes së rrugës ti jepet rranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	225.00	2.00	450.00€
10	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjate shtrirjes së rrugës ti jepet rranja e tërthore dhe gjatësore, sipas	m ³	40.00	2.00	80.00€
11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm me rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e prepaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritjet edhe fuqimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	1250.00	5.80	7.250.00€



12	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x25x100cm. te markes MR35/40 MPa. Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashesi $t=15$ cm, nderrnjete anesoreve te lihen fugal dhe te mbushen me llng te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punct paraprake.	m'	500.00	3.80	1,900.00€
13	Nivelizimi i kupteve ekzistues te pasctave, ne çmim te llogaritit llyerja e betonit ekzistues te kumës, nivelizimi i kuptkut te pusetes me trupin e rruges dhe betonimi i saj .	copç	4.00	110.00	440.00€
15	Furnizimi, transporti dhe betonimi i kanalit prej betoni te armuar te markes MB 30Mpa me gjerësi $D=90$ cm, trashësi te pillakës $t=20$ cm , lurtësia e mureve $h=80$ cm dhe trashësi te mureve $h=15$ cm , ne çmim te llogaritit llyerja dhe armimi i bazeve dhe mureve me armature Q335,	m'	100.00	43.20	4,320.00€
16	Pastrimi i terrenit dhe llyerimi i te gjitha materialeve te mbetura pas perfundimit te punimeve.	m'	250.00	0.10	25.00€
TOTALI:					16,750.00€
R E K A P I T U L I I					
D	REKAPITULLI I				
Poz.	Përshkrimi				Vlera me TVSH
1	NDËRTIMI RRUGËS SË SATJVE, L=250.00m' B=5.0 m				16,750.00€



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA
E. NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN DRENOC**

Pjest përbërëse e parrmusës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancimin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive për fundimtare do të bëhet me libër ndërtimor pas përfundimit të tërësisht të pozicionit.

I NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN KASTRATI I. = 400.00m' B=5.0 m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontroluese gjodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtritore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjodezjik i rruges sipas profileve tërthore.	m'	400.00	0.01	4.00 €
2	Pastrimi i tërcit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurreve, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një depot ku e cakton organi përgjegjës i punishes në largësi 10 km.	m'	400.00	0.80	320.00 C
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqytës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shpyrtimeve dhe me ngjirje të organit mbikqytës.	m ³	2160.00	0.10	216.00 €
4	Punimin dhe formimin e kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore.	m'	400.00	1.20	480.00 €
5	Formësimi dhe ngjeshja e mbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	2400.00	0.10	240.00 C
6	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material guror i thyer fraksion (0-31.5)mm me gjerësi 0.5 cm dhe trashësi t=10 cm. Shiritja dhe kompaktësimi me rrimje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m ²	40.00	1.40	56.00 C
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik fraksion (0-125) mm me trashësi t=40 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpirtjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet rrimja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	960.00	1.50	1.440.00 C
8	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpirtjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet rrimja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	600.00	1.50	900.00 €
9	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpirtjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet rrimja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	360.00	2.00	720.00 C
10	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me t= (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet rrimja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	100.00	2.00	200.00 C
11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubëve prej betoni të markës MB 35/10 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi hapen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rret të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	2000.00	5.80	11.600.00 C



12	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni me dim. 18x24x80cm, te markes M35/40 MPa. Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashesi t=15 cm, ndërranjat anësoreve te lihen fuzat dhe te mbushen me llaj te qimentos ne perpjese 1.3 me te gjitha puntet paraprake.	m'	800.00	3.80	3,040.00 €
13	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakeve te pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse 40 tonë në bazë prej betoni. Në çmim të llogaritët edhe nivelizimi i kapakut me trupin e rrugës.	copë	5.00	110.00	550.00 €
14	Punimi i lëshesave Gypore me diametër Ø 600 mm, në çmim të përfshihet edhe punimi i kokave sipas detajeve në projekt, me beton te klases C25/30 te deshmuar me nteste. Te llogaritët shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër.	m'	21.00	30.00	630.00 €
15	Punimi i lëshesave Gypore me diametër Ø 800 mm, në çmim të përfshihet edhe punimi i kokave sipas detajeve në projekt, me beton te klases C25/30 te deshmuar me nteste. Te llogaritët shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër.	m'	30.00	40.00	1,200.00 €
16	Nivelizimi i kapakeve ekzistues te pusetave, në çmim të llogaritët thyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivelizimi i kapakut të pusetës me trupin e rrugës dhe betonimi i saj	copë	4.00	30.00	120.00 €
17	Pastrimi i terrenit dhe largimi i te gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	400.00	0.10	40.00 €
TOTALI:					21,756.00€

II NDËRTIMI I RRUGËS VELI ZYBERAJ, L=180m B=5.0 m

Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrejtës shtratore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezic i rrugës sipas profileve të dhore.	m'	180.00	0.01	1.80 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës së prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trascesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi përgjegjes i punishtes në largësi 10 km.	m'	180.00	0.80	144.00 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humsin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashtohet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovimi të organit mbikqyres.	m'	540.00	0.10	54.00 €
4	Fornesimi dhe ngjeshja e nënbaezës së trupit të rrugës me ngjeshmësi 30 MN/m2, përfshihet edhe kyqjet.	m'	1080.00	0.10	108.00 €
5	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material guror i thyer fraksion (0-31.5)mm me gjerësi 0.5 cm dhe trashësi t=10 cm. Shtrirja dhe kompaktimi me tampe tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m ²	18.00	1.40	25.20 €
6	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e shivarit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të urrëhet moduli i shalijtes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjate shtrirjes së rrugës të jepet ranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	270.00	1.50	



7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi 1-15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërndarjes M=80Mpa (800kg/l cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	162.00	2.00	324.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-R)mm me trashësi t=5 cm . Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja e tërthore dhe gjatësore.	m ³	45.00	2.00	90.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kurbave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kurbave të bëhet mbi bazën e përgaditur me paze prej zhavorit, në çmim të logaritit edhe sugjimi i tyre me rërë të iniet si dhe pastrimi i saj.	m ²	900.00	5.80	5,220.00 €
10	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Cureve Skajor nga betoni me dim . 15x25x100cm. të markës MH35/40 MPa.Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thatë me trashësi 1-15 cm, ndërronjet anësoreve të lihen linqat dhe të mbushen me llaq të çimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha pamet paraprakë.	m ³	360.00	3.80	1,368.00 €
11	Nivelizimi i kapakëve ekzistues të pusëve, në çmim të logaritit thyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivelizimi i kapakut të pusëve me trapin e rrugës dhe betonimi i saj	cope	4.00	30.00	120.00 €
12	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m ³	180.00	0.10	18.00 €
TOTALI:					7,878.00€
III NDFËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN GASII TË TRAFUJIA L=310.00m' B=5.0'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i seprave të rrjetës shtrivore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezike i rrugës sipas profileve tërthore.	m ³	310.00	0.01	3.10 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës së prerja dhe largimi i drunjeve, shkurreve, lështesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasësë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një depotim ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m ³	310.00	0.80	248.00 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humisin, duke përfshirë edhe kurrjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikëqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m ³	1674.00	0.10	167.40 €
4	Punimin dhe formësimin e kurbave të rrugës sipas profileve tërthore.	m ³	310.00	1.20	372.00 €
5	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² ,për shulën edhe kurrjet.	m ³	1860.00	0.10	186.00 €
6	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material guror 1 thyer fraksion (0-31.5)mm me gjerësi 0.5 cm dhe trashësi t=10 cm. Shtrija dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m ³	31.00	1.40	43.40 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik fraksion (0-175) mm me trashësi t=40 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërndarjes M=80Mpa (800kg/l cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	744.00	1.50	1,116.00 €



8	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjate shtruarjes së rrugës të jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	465.00	1.50	697.50 €
9	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjate shtruarjes së rrugës të jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	279.00	2.00	558.00 €
10	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8)mm me trashësi t=5 cm . Gjate shtruarjes së rrugës të jepet ramja e tërthore dhe gjatësore.	m ³	77.50	2.00	155.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kurbave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kurbave të bëhet mbi bazën e përgaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritët edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	1550.00	5.80	8,990.00 €
12	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skujor nga betoni me dim . 15x25x100cm. të markës MB35/40 Mpa.Skujoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet auesoreve të lëshca fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprake.	m ²	620.00	3.80	2,356.00 €
13	Punimi i lëshesave Gypure me diameter Ø 600 mm, në çmim të përfshillët edhe punimi i kokave sipas detajeve në projekt. me beton të klases C25/30 të dehidratuar me uestë. Të llogaritët shtrija dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror Ø-31.5mm me trashësi t=10cm,me ngjeshje me cilindër.	m ²	14.00	30.00	420.00 €
14	Nivelizimi i kapakëve ekzistues të pusëve, në çmim të llogaritët thyerja e betonit ekzistues të kurortës, nivelizimi i kapakut të pusëve me trupin e rrugës dhe betonimi i saj	cupë	4.00	30.00	120.00 €
15	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m ²	310.00	0.10	31.00 €
TOTALI:					15,463.40€

R E K A P I T U L L I M I		
E	P'fshkrimi	Vlera me TVSH
I	NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN KASTRATI L=400.00m' B=5.0 m	21,756.00€
II	NDËRTIMI I RRUGËS VELI ZYBERAJ, l=180m B=5.0 m	7,878.00€
III	NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN GASHI TË TRAPQOJA l=310.00m' B=5.0'	15,463.40€
TOTALI:		45,097.40€



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA
E NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSIATIN FORTESË**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHIKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALLET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, fjalhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe akteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me libër ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.


1 NDËRTIMI RRUGËS TEK HYRJA E FSIATIT TE PËRMENDORJA L=150.00m' H=5.0m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të njëzës shtratore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasini gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	150.00	0.01	1.50 €
2	Punimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjëve, shkurrave, lëshesave, urethojave, betonëve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një depunim ku e cakton organi përgjegjës i punështes në largësi 10 km.	m'	150.00	0.80	120.00 €
3	Çerçimi i dëbësve të kategorisë III-IV dhe humasit, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të përfshihet edhe transporti i dëbësve deri në një vend ku e cakton organi mbikëqytës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e çmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqytës.	m'	450.00	0.10	45.00 €
4	Fornësimi dhe ngjeshja e acobazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² përfshihet edhe kyqjet.	m ²	900.00	0.10	90.00 €
5	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material guror l thyer fraksion (0-31.5)mm me trashësi 0.5 cm dhe trashësi r=10 cm. Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas dëbësve të prerjes tërthore.	m ²	15.00	1.40	21.00 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi r=25cm ngjeshja e lampomit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shufitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet ranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	225.00	1.50	337.50 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi r=15cm ngjeshja e lampomit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shufitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet ranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	135.00	2.00	270.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8)mm me trashësi r=5 cm. Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet ranja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	37.50	2.00	75.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e përgaditur me pare prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fuqimi i tyre me rërit të imët si dhe punimi i saj.	m ²	750.00	5.80	4,350.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x25x100cm. të markës MB35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thurë me trashësi t=15 cm, ndërrjet anësore të lihen fuqit dhe të mbushen me llag të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m'	300.00	3.80	1,140.00 €



11	Nivëlizimi i kapakëve ekzistues të pusctave, në çmim të llogaritë thyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivelizimi i kapakut të pusctës me trupin e rrugës dhe betonimi i saj	copc	4.00	30.00	120.00 €
12	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	150.00	0.10	15.00 €
				TOTALI:	6,585.00€
II NËPËRTIMI RRUGËS AFËRM POPAJ (PËRRATJ. PËRMENDORES) L=135.00m B=5.0 m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrulluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrejtës shiteore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	135.00	0.01	1.35 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy imet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjëve, shkurrave, lëshesave, rrethujave , betoave dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një depomë ku e caktuar nga një përgjegjës i punishtës në largësi 10 km.	m'	135.00	0.80	108.00 €
3	Gërmimi i theut i kategorisë III-IV dhe humosin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i theut deri në një vend ku e caktuar nga një mbikëqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shpyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyres.	m'	405.00	0.10	40.50 €
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² përfshihet edhe kyqjet.	m ²	810.00	0.10	81.00 €
5	Punimi i bankave në të dyja imet e rrugës me material guror i thyer fraksion (0-31.5)mm me gjerësi 0.5 cm dhe trashësi t=10 cm. Shtrirja dhe kompaktësimi me ranje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m ²	13.50	1.40	18.90 €
6	Furnizimi, transporti, shtrirja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tampionit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjate shtrirjes së rrugës të jepet ranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	202.50	1.50	303.75 €
7	Furnizimi, transporti, shtrirja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tampionit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjate shtrirjes së rrugës të jepet ranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	121.50	2.00	243.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtrirja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8)mm me trashësi t=5 cm . Gjate shtrirjes së rrugës të jepet ranja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	33.75	2.00	67.50 €
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e përgatitur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritë edhe fugimi i tyre me rere të imet si dhe pastrimi i saj.	m ²	675.00	5.80	3,915.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Cureve Skajor nga betoni me dim . 15x25x100cm. të markës MB35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të tharë me trashësi t= 15 cm, ndërmjet anesoreve të lëshës fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m'	270.00	3.80	1,026.00 €
11	Nivëlizimi i kapakëve ekzistues të pusctave, në çmim të llogaritë thyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivelizimi i kapakut të pusctës me trupin e rrugës dhe betonimi i saj	copc	3.00	30.00	90.00 €




12	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m ³	135.00	0.10	13.50 €
TOTALI:					5,908.50€
III NDËRTIMI RRUGËS TE SAFET POPAJ, L=120.00 m' B=5.0 m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjocodzike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjocodzik i rrugës sipas profileve tërthore.	m ³	120.00	0.01	1.20 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drumjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishës në largësi 10 km.	m ³	120.00	0.80	96.00 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim shuhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikëqytës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit dohet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqytës.	m ³	360.00	0.10	36.00 €
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	720.00	0.10	72.00 €
5	Punimi i bankinave në të dyja anet e rrugës me material guror i thyer fraksion (0-31.5)mm me gjerësi 0.5 cm dhe trashësi t=10 cm. Shtrija dhe kompaktësimi me rruaje tërthore sipas detajit të prerjes tërthore.	m ³	12.00	1.40	16.80 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	180.00	1.50	270.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	108.00	2.00	216.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas	m ³	30.00	2.00	60.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	600.00	5.80	3,480.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x25x100cm. të markës MB35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të blate me trashësi t=5 cm, ndërhyjet anësoreve të lihen fuqal dhe të mbushen me liq të qimçtos në përpjesë 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m ³	240.00	3.80	912.00 €
11	Nivelizimi i kapakëve ekzistues të pusëve, në çmim të llogaritet thyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivelizimi i kapakut të pusëve me trupin e rrugës dhe betonimi i saj	copë	2.00	30.00	60.00 €
12	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m ³	120.00		12.00 €
TOTALI:					5,232.00€



IV NDËRTIMI RRUGËS MBAS SHKOLLES, L=105.00 m' B=5.0m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezjik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	105.00	0.01	1.05 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet e caktuara nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjëve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe hartja e tyre në një depozitë ku e cakton organi përgjegjës i punësues në largësi 10 km.	m'	105.00	0.80	84.00 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humsisin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikëqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përkohet për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	315.00	0.10	31.50 €
4	Fornësimi dhe ngjeshja e nënbasës së trupit të rrugës me ngjeshësi 30 MN/m², përfshihen edhe kyqjet.	m²	630.00	0.10	63.00 €
5	Punimi i bankinave në të dyja anet e rrugës me material guror i thyer fraksion (0-31.5)mm me gjerësi 0.5 cm dhe trashësi t=10 cm. Shtrirja dhe kompaktësimi me rruqe tërthore sipas detallit të prerjes tërthore.	m²	10.50	1.40	14.70 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zharvorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërndarjes M=80Mpa (800kg/cm²). Çjapë shtruarjes së rrugës të jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m²	157.50	1.50	236.25 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zharvorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërndarjes M=80Mpa (800kg/cm²). Çjapë shtruarjes së rrugës të jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m²	91.50	2.00	189.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zharvorit me F4 (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Çjapë shtruarjes së rrugës të jepet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m²	26.25	2.00	52.50 €
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e përgaditur me parë prej zharvorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	525.00	5.80	3,045.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x25x100cm. të markës MB35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thurë me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të fihen fugimi dhe të mbushen me llaj të qimëntos në përpjesë 1:3 me të gjitha puntat paraqirake.	m'	210.00	3.80	798.00 €
11	Nivëlizimi i kapakeve ekzistues të puselave, në çmim të llogaritet thyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivëlizimi i kapakut të puselës me trupin e rrugës dhe betonimi i saj.	cupë	2.00	30.00	60.00 €
12	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	105.00	0.10	10.50 €
				TOTALI:	4,585.50€

V NDËRTIMI RRUGËS NË LAGJEN GASHI PËRBALLË EXTRA L=100.00 m' B=5.0m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH



1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetës shietore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	100.00	0.01	1.00 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	100.00	0.80	80.00 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të përfshihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikëqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m ³	300.00	0.10	30.00 €
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbarës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	600.00	0.10	60.00 €
5	Punimi i bankimeve në të dyja anet e rrugës me material gërror i thyer fraksion (0-31.5)mm me gjerësi 0.5 cm dhe trashësi t=10 cm. Shuqja dhe kompaktësimi me rrimje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m ²	10.00	1.40	14.00 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhuavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës të jepet rrimja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	150.00	1.50	225.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhuavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës të jepet rrimja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	90.00	2.00	180.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhuavorit me Fr (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës të jepet rrimja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	25.00	2.00	50.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës M35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e përgaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe supëri i tyre me rëre të mëdha si dhe pastrimi i saj.	m ²	500.00	5.80	2,900.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gërrave Skajor nga betoni me dim. 15x25x100cm. të markës M35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet anëve të lidhen supat dhe të mbushen me llaç të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punet parajmë.	m'	200.00	3.80	760.00 €
11	Nivelizimi i kapakëve ekzistues të puselave, në çmim të llogaritet thyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivelizimi i kapakut të puselës me trupin e rrugës dhe betonimi i saj	copë	2.00	30.00	60.00 €
12	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	100.00	0.10	10.00 €
TOTALI:					4,370.00€
VI NDËRTIMI RRUGËS ELMI POPAJ I:=165.00m' B=5.0m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH




1	Përkimi i pikave kontrolluese gjendezike si dhe sigurimi fizik i rreperve të rrjetës shtetnore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjendezike i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	165.00	0.01	1.65 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjave, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një depo në ku e caktim organi përfaqësues i punishtrës në largësi 10 km.	m'	165.00	0.80	132.00 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusit, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e caktim organi mbikëqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e përmirimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	495.00	0.10	49.50 €
4	Furnizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², përfshihen edhe kyqjet.	m²	990.00	0.10	99.00 €
5	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material guror i thyer fraksion (0-31.5)mm me trashësi 0.5 cm dhe trashësi r=10 cm. Shtirja dhe kompaktimi me ranoje tërthore sipas detallit të prejes tërthore.	m'	16.50	1.40	23.10 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63)mm me trashësi 1.25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të mirëhet moduli i shpirtijes M=80Mpa (800kg/cm²). Çjaktë shtruarjes së rrugës t'i jepet ranoja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m'	247.50	1.50	371.25 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32)mm me trashësi r=1.5cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të mirëhet moduli i shpirtijes M=80Mpa (800kg/cm²). Çjaktë shtruarjes së rrugës t'i jepet ranoja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m'	148.50	2.00	297.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8)mm me trashësi r=5 cm. Çjaktë shtruarjes së rrugës t'i jepet ranoja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m'	41.25	2.00	82.50 €
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi r=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e përgaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të luçt si dhe pastrimi i saj.	m²	825.00	5.80	4,785.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gureve Skajore nga betoni me dim. 15x25x100cm, të markës MB35/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thatë me trashësi r=15 cm, ndërmjet mesazëve të lëshen fugat dhe të mbushen me llaq të çimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m'	330.00	3.80	1,254.00 €
11	Nivëlizimi i kapakëve ekzistues të pusëve, në çmim të llogaritet shyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivelizimi i kapakut të pusëve me trupin e rrugës dhe betonimi i saj.	copë	4.00	30.00	120.00 €
12	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	165.00	0.10	16.50 €
TOTALI:					7,231.50€
VII NDËRTIMI RRUGËS AGIM ZHUNIQI L=60.00m' B=5.0 m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH



1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjecodeziko si dhe sigurimi fizik i repereve të rjetes shtritore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjecodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	60.00	0.01	0.60 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges së prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, trothojave, betonëve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punësites në largësi 10 km.	m'	60.00	0.80	48.00 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusit, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikëqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shpyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyres.	m³	180.00	0.10	18.00 €
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rruges me ngjeshmëri 30 MN/m2, përfshihen edhe kyqjet.	m²	360.00	0.10	36.00 €
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhuavorit fraksion (0-63) mm me trashësi $t=25\text{cm}$ ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes $M=80\text{Mpa}$ (800kg/cm^2). Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet rrujta tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	90.00	1.50	135.00 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhuavorit fraksion (0-32) mm me trashësi $t=15\text{cm}$ ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes $M=80\text{Mpa}$ (800kg/cm^2). Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet rrujta tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	54.00	2.00	108.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhuavorit me Fr (1-8) mm me trashësi $t=5\text{cm}$. Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet rrujta e tërthore dhe gjatësore, sipas	m³	15.00	2.00	30.00 €
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MR 35/40 Mpa, me trashësi $t=8\text{cm}$ në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e përcaktuar me punë prej zhuavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	300.00	5.80	1,740.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. $15 \times 25 \times 100\text{cm}$. të markës MR 35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thule me trashësi $t=15\text{cm}$, ndërmjet mësoreve të lëshes fugal dhe të mbushen me llagë të qimentos me përpjesë 1:3 me të gjitha puntat paraprake.	m²	120.00	3.80	456.00 €
10	Nivëlizimi i kapakëve ekzistues të pusëve, në çmim të llogaritet thyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivelizimi i kapakut të pusëve me trupin e rrugës dhe betonimi i saj.	copë	2.00	30.00	60.00 €
11	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	60.00	0.10	6.00 €
TOTALI:					2,637.60C

R E K A P I T U L I I M I		
Poz.	Përshkrimi	Vlera me TVSH
I	NDËRTIMI RRUGËS TË HYRJË E FSHATIT TË PËRMENDORJA L=150.00m'	6,585.00€
II	NDËRTIMI RRUGËS AFËRIM POPAJ (PËRBALL PËRMENDORES) L=135.00m	5,908.50€
III	NDËRTIMI RRUGËS TË SAFET POPAJ, L=120.00 m' B=5.0 m	5,232.00€
IV	NDËRTIMI RRUGËS MBAS SHKOLLES, L=105.00 m' B=5.0m	4,585.50C
V	NDËRTIMI RRUGËS NË IACIEN GASHI PËRBALLË EXTRA L=100.00 m' B=5.0	4,370.00€
VI	NDËRTIMI RRUGËS ELMË POPAJ L=165.00m' B=5.0m	7,231.50€
VII	NDËRTIMI RRUGËS AGIM ZHUNIQI L=60.00m' B=5.0 m	2,637.60C
TOTALI:		36,550.10C




**PARAMASA DHE PARALLOGARIA
G. NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN PATAQAN I POSHTËM**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI DETALJ I, SKEMAT GRAFIKË DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionta, testimet si dhe kompletimin e çertifikatave dhe altesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me libër ndërtimor pas përfundimit të tërësisht të pozicionit.


I NDËRTIMI I RRUGËS REXHEP SHERIFI L=190.00m' B=5.0 m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjendezeke si dhe sigurimi fizik i repereve të rrejtës shietrore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjodeczik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	190.00	0.01	1.90 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i druajve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe hartja e tyre në një deponi ku e cakton organin përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	190.00	0.80	152.00 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kuyjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organin mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyrës.	m³	570.00	0.10	57.00 €
4	Punimi dhe formësimin e kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore.	m'	190.00	1.20	228.00 €
5	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², përfshihen edhe kuyjet.	m²	1140.00	0.10	114.00 €
6	Punimi i bankinave në të dyja anet e rrugës me material guror i thyer fraksion (0-31.5)mm me gjerësi 0.5 cm dhe trashësi 1-10 cm. Shtytja dhe kompaktësimi me ranje tërthore sipas detajit të prerjes tërthore.	m²	19.00	1.40	26.60 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zharorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet ranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m²	285.00	1.50	427.50 €
8	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zharorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet ranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m²	171.00	2.00	342.00 €
9	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zharorit me Fr(4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet ranja e tërthore dhe gjatësore.	m²	47.50	2.00	95.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi hazen e përgaditur me parc prej zharorit, në çmim të llogaritët edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	950.00	5.80	5,510.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajort nga betoni me dim. 15x25x100cm. të markës MB35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thute me trashësi t=15 cm, ndërmjet anesoreve të libër fugat dhe të mbushen me fluq të qimentos në proporcione 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m'	380.00	3.80	1,444.00 €



12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapiakeve të pusetave prej çeliku me afësi mbajtëse 40 tonë në bazë prej betoni. Në çmim të llugaritit edhe nivelizimi i kapakut me trupin e rrugës.	copë	4.00	110.00	440.00 €
13	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m ³	190.00	0.10	19.00 €
TOTALI:					8,857.00€
II NDERTIMI I RRUGËS SELAJAN JANUZI L=100.00 m' B=5.0 m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjedezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjedezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m ³	100.00	0.01	1.00 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës së prerja dhe largimi i dhunjave, shkretave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një depo ku e caktou organit përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m ³	100.00	0.80	80.00 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humasin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e caktou organi mbikqytës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqytës.	m ³	300.00	0.10	30.00 €
4	Formësimi dhe ngjeshja e ucobazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² përfshihen edhe kyqjet.	m ²	600.00	0.10	60.00 €
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi 1-25cm ngjeshja e temperaturit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërthimit M=80Mpa (800kg/cm ²). Çjantë shtruarjes së rrugës të jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	150.00	1.50	225.00 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e temperaturit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërthimit M=80Mpa (800kg/cm ²). Çjantë shtruarjes së rrugës të jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	90.00	2.00	180.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8) mm me trashësi t=3 cm. Çjantë shtruarjes së rrugës të jepet ramja e tërthore dhe gjatësore.	m ³	25.00	2.00	50.00 €
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës M13 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e përgatitur me parë prej zhavorit, në çmim të llugaritit edhe suprimi i tyre me rreze të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	500.00	5.80	2,900.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gurëve Skajor nga betoni me dim. 15x25x100cm. të markës M13 35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thate me trashëri t=15 cm, ndërmjet anësoreve të liben fugat dhe të mbushen me llaq të qimenterit në përpjesë 1:3 me të gjitha punct paraprake.	m ³	200.00	3.80	760.00 €
10	Nivelizimi i kapakëve ekzistues të pusetave, në çmim të llugaritit thyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivelizimi i kapakut të pusetes me trupin e rrugës dhe betonimi i saj	copë	2.00	30.00	60.00 €
11	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m ³	100.00	0.10	10.00 €
TOTALI:					4,356.00€



III NDËRTIMI I RRUGËS BURITAN ZEKA L=170.00m' B=5.0 m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	170.00	0.01	1.70 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: preza dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	170.00	0.80	136.00 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusit, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqytarës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqytarës.	m³	510.00	0.10	51.00 €
4	Fornësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m2, përfshirë edhe kyqjet.	m²	1020.00	0.10	102.00 €
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi 1-25cm ngjeshja e lampionit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet rranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m²	255.00	1.50	382.50 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi 1-15cm ngjeshja e lampionit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet rranja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m²	153.00	2.00	306.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr (4-8) mm me trashësi 1-5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet rranja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m²	42.50	2.00	85.00 €
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kulzave prej betoni të markës M35/40 Mpa, me trashësi 1-8cm në rrugë. Vendosja e kulzave të bëhet mbi bazën e përgaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe lëvizimi i tyre me rreze të imët si dhe pastërimi i saj.	m²	850.00	5.80	4,930.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i cureve Skajor nga betoni me dim. 15x25x100cm të markës M35/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thate me trashësi 1-15 cm, ndërmjet unësoreve të lëshes fugat dhe të mbushen me lloq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m'	340.00	3.80	1,292.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëkut prej çeliku me aftësi mbajtëse 30t, në çmim të llogaritet betonimi i kurorës dhe nivelizimi me trupin e rrugës.	copë	2.00	110.00	220.00 €
11	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	170.00	0.10	17.00 €
TOTALI:					7,523.20€
REKAPITULIMI					
Poz.	Përshkrimi	Vlera me TVSH			
I	NDËRTIMI I RRUGËS REXHEP SHERIFI L=190.00m' B=5.0 m	8,857.00€			
II	NDËRTIMI I RRUGËS SEJLAN JANITZI L=100.00 m' B=5.0 m	4,356.00€			
III	NDËRTIMI I RRUGËS BURHAN ZEKA L=170.00m' B=5.0 m	7,523.20€			
					20,736.20€



11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni te markës MB 35/10 Mpa, me trashësi t=8cm ne rrugë. Vendosja e kubzave te behet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çmimi të llogaritët edhe fuzimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	1450.00	3.80	8,410.00 €
12	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Onreve Skajur nga betoni me dim 15x25x100cm. te markës MB35/40 MPa. Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashësi t=15 cm, ndërrujtet mesmeve te liden fuzat dhe te mbushen me llaq te qementos ne përpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake.	m ²	580.00	3.80	2,204.00 €
13	Punimi i lëshesave Gypore me diameter Ø 600 mm, në çmim te përfshihet edhe punimi i kokave sipas detajeve ne projekt, me beton te klases C25/30 te deshmura me ateste, Te llogaritët shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer përfaqor 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër.	m ²	21.00	30.00	630.00 €
14	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbujtëse 10 tonë në bazë prej betoni. Në çmim të llogaritët edhe nivelizimi i kapakut me trupin e rrugës.	çmpe	4.00	110.00	440.00 €
15	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m ²	290.00	0.10	29.00 €
TOTALI:					15,030.60€

II NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN MORINA L=330.00m' II=5.0 m

Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	330.00	0.01	3.30 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e caktua organi përgjegjës i punishes në largësi 10 km.	m'	330.00	0.80	264.00 €
3	Gërmimi i dhutit i kategorisë III-IV dhe humusit, duke përfshi edhe kyçjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dhutit deri në një vend ku e caktua organi mbikëqytës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shpyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqytës.	m ³	1782.00	0.10	178.20 €
4	Punimin dhe formësimin e kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore.	m'	330.00	1.20	396.00 €
5	Formësimi dhe ngjeshja e nëabazës së trupit të rrugës me ngjeshinori 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyçjet.	m ²	1980.00	0.10	198.00 €
6	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material guror i thyer fraksion (0-31.5)mm me gjatësi 0.5 cm dhe trashësi t=10 cm. Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detajit të prerjes tërthore.	m ³	33.00	1.40	46.20 €
7	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik fraksion (0-125) mm me trashësi t=10 cm ngjeshja e tamponit të behet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpërthjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtrirjes së rrugës të jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	792.00	1.50	1,188.00 €



8	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes $M=80\text{Mpa}$ (800kg/cm^2). Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	495.00	1.50	742.50 €
9	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes $M=80\text{Mpa}$ (800kg/cm^2). Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	297.00	2.00	594.00 €
10	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Γ_1 (4-8)mm me trashësi t=5 cm . Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas	m ³	82.50	2.00	165.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kurbave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t Rcm në rrugë. Vendosja e kurbave të bëhet mbi bazën e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të logaritit edhe fugimit i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	1650.00	5.80	9,570.00 €
12	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim 15x25x100cm. të markës MB35/40 MPa Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thute me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m ³	660.00	3.80	2,508.00 €
13	Punimi i lëshesave Cypore me diamcter Ø 600 mm, në çmim të përfshirë edhe punimi i kockave sipas detajeve në projekt, me beton të klases C25/30 të deshmuara me ujë. Të logaritit shtrija dhe ngjeshja e lampimit prej gurit të tryer gjelqeror Ø-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër.	m ³	21.00	30.00	630.00 €
14	Furnizimi,transporti dhe montimi i kapakëve të pusëve prej çeliku me aftësi mbajtëse 40 tonë në bazë prej betoni. Në çmim të logaritit edhe nivelizimi i kapakut me trupin e rrugës.	copë	5.00	110.00	550.00 €
15	Pastrimi i termit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m ³	330.00	0.10	33.00 €
TOTALI:					17,066.20€
R E K A P I T U L I M I					
II					
Poz.	Përshkrimi				Vlera me TVSH
1	NDËRTIMI I RRUGËS AKSI I L=290.00m' B=5.0 m				15,030.60€
2	NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN MORINA L=330.00m' B=5.0 m				17,066.20€
TOTALI:					32,096.80€



**PARAMASA DHE PARATILOGARIA
I. NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN SAPNIQ**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHIKIMI TEKNIK I PUNIMIT/IV, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e kushteve përfundimtare do të bëhet me libër ndërtimor pas përfundimit të tërësishtëm të pozicionit.

1 NDËRTIMI I RRUGËS TE KRONI I.~230.00 m' B=5.0m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi i rrethit të repereve të rrejtës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	230.00	0.01	2.30 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe lurgimi i drunjere, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betonave dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një depo ku e cakton organi përgjegjës i punishtës në largësi 10 km.	m'	230.00	0.80	184.00 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m ³	1242.00	0.10	124.20 €
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	1380.00	0.10	138.00 €
5	Punimi i bankinave në të dyja anet e rrugës me material guror i thyer fraksion (0-31.5)mm me gjerësi 0.5 cm dhe trashësi t=10 cm. Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m ²	23.00	1.40	32.20 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik fraksion (0-125) mm me trashësi t=40 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	552.00	1.50	828.00 €
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	345.00	1.50	517.50 €
8	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	207.00	2.00	414.00 €
9	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ²	57.50	2.00	115.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi liaven e pregaditur me pure prej zhavorit, në çmim të llogaritët edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	1150.00	5.80	



11	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x25x100cm. te markes M135/40 MPa. Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashesi l=15 cm, ndernijet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llag te qimentos ne perpjesc 1:3 me te gjitha punet paraprake.	m'	160.00	3.80	1,748.00 C
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusctave prej çeliku me afësi mbajtëse 10 tonë në bazë prej betoni. Në çmim të llogaritit edhe nivelizimi i kapakut me trupin e rrugës.	copë	5.00	110.00	550.00 €
13	Pastrimi i terentit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	230.00	0.10	23.00 €
TOTALI:					11,346.20€
II NDËRTIMI I RRUGËS XHILLË REXHIETI L=110.00m' B=5.0m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	110.00	0.01	1.10 €
2	Pastrimi i terentit nga objektet ekzistuese nga dy met e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes i punishes ne largesi 10 km.	m'	110.00	0.80	88.00 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusit, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqytres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqytres.	m ³	594.00	0.10	59.40 €
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënhazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² ,përfshihen edhe kyqjet.	m ²	660.00	0.10	66.00 C
5	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material guror i thyer fraksion (0-31.5)mm me gjerësi 0.5 cm dhe trashësi l=10 cm. Shtirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detullit të prerjes tërthore.	m ²	11.00	1.40	15.40 €
6	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik fraksion (0-125) mm me trashësi l=10 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/l cm ²). Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	264.00	1.50	396.00 C
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi l=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/l cm ²). Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	165.00	1.50	247.50 €
8	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi l=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/l cm ²). Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ²	99.00	2.00	198.00 €
9	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fr(4-8) mm me trashësi l= 5 cm . Gjate shtruarjes së rrugës ti jepet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m ²	27.50	2.00	55.00 €



10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubrave prej betoni të markës MH 35/40 MPa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubrave të bëhet mbi bazën e përgaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fuzimi i tyre me rre të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	550.00	5.80	3,190.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x25x100cm. të markës M135/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thulë me trashësi t= 15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen liguat dhe të mbushen me llaq të qimentës në përpjesë 1:3 me të gjitha punet paraprake. 1 lov. në m'	m'	220.00	3.80	836.00 €
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusëve prej çeliku me afësi mbajtëse 40 tonë në bazë prej betoni. Në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i kapakut me trupin e rrugës.	çupë	5.00	110.00	550.00 €
13	Pastrimi i territ dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	110.00	0.10	11.00 €
II	TOTALI:				5,713.40€
REKAPITULLIMI					
I	REKAPITULLIMI				
Poz.	Përshkrimi				Vlera me TVSH
1	NDËRTIMI I RRUGËS TE KRONI L=230.00 m' B=5.0m				11,346.20€
II	NDËRTIMI I RRUGËS XHELË REXHEPI L=110.00m' B=5.0m				5,713.40€
	TOTALI:				17,059.60€



