



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUELIKA KOSOVA
KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenja za Opštu Upravu



-III- Nr. I prot. 4603 Më 04.11 2020
Br. prot. Dt. RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

KONTRATA

Emri i Autoritetit Kontraktues: **KOMUNA E RAHOVECIT**, në njërën anë; dhe

Emri i Kontraktuesit: **“AGE Group” Sh.p.k. me adresë në Rahovec, të cilën e përfaqëson Tahir Bala & “SINANI ING” Sh.p.k. me adresë në Prishtinë, të cilën e përfaqëson Haradin Krasniqi**

janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS: **RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE**

Numri i Prokurimit: **623-20-3186-5-2-1**

Numri i Brendshëm: **623-20-029-5-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Renovimi i stacionit të autobusëve dhe vendosja e kabinave**, sipas specifikimeve teknike të detyrueshme dhe pjesës së ofertës financiare që janë pjesë e kësaj kontrate.

1.2 Vendi i ekzekutimit të punëve është: **Në Komunën e Rahovecit.**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **137,613.02 €**

[Njëqindetridhjeteshtatë mijë e gjashtëqindetremdhjetë Euro e zero dy Cent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.





Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën **shqipe**¹ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Tahir Bala
Pozita:	Menaxher i prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	04.11.2020	Data:	04.11.2020
Vula:		Vula:	

¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “**Punë**” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “**Kontraktuesi**” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “**Menaxheri i Projektit**” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “**Çmimi Kontratës**” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “**Vendi i ndërtimit**” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “**Pajisjet e kontraktuesit**” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “**Skicat**” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “**KPK**” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “**KVK**” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me

rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditësh pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk nje lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do të jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për pënnirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë të Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i

urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohet, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punëve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshe kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuar si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbris dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshhtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse

Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimin të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendpunishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitohet menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përfshirjeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin in me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, pëmdryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe/ ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. PAGESA E VËRTETUAR nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “**Force Madhore**” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t’i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.

ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t’i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t’i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Paguesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41**Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vendpunimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**Neni 42****Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundur. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43**Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrim në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrim.

PJESA III E KONTRATES**KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Përkufizimet	1.3	Sipas kushteve të përgjithshme.
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10% të vlerës së kontratës , për kohëzgjatjen e periudhës prej: 12 muaj + 30 ditë , nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë e tyre, Impianteve dhe Materialeve gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definiuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, sëbashku me materialin dhe impiantin gjer në kosoton e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është: 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhëve është i pakufizuar; (d) Ndëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhëve është i pakufizuar, (ii) të personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhëve është i pakufizuar,
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të Projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë: 5 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës. .
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve dhe arsyeshmeris së vonesave të lejuara nga organi mbykqyrës. Kontrata është: 12 muaj .

Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0.25 % e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është: 10 % e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në Vend – Punishte nga ana e Kontraktuesit.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve te përgjithshme te kontratës. Menaxheri i Projektit caktohet me vendim nga Z.K.A – ja.
Pagesat	24.1	Pagesat do të bëhen në Euro. Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacion.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk aplikohet.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% të vlerës së kontratës. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion nga një bankë e licencuar në Kosovë, ose Kompani e sigurimesh e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës “me kërkesë”. Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësi mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve do të jetë: 12 muaj. Periudha e përgjegjesisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të punëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë.

PARAMASA DHE PARALLOGARJA PËR RENOVIMIN E STACIONIT TE AUTOBUSAVE NE RAHOVEC DHE NENSTACIONEVE NE TERE KOMUNEN E RAHOVECI

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe PERSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vlerëjet Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Ne çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me libër ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

Masat e sigurisë: Duhet të jenë në ravelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këte mënyrë duhet të bëhet sigurimi i punishtes dhe vendosjes së materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preventiva) hapësinore ne mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve.

Parashija të shenjëzohet dhe të vendosen tabela prej llamarine dhe me konstrukcion të përfreuar mirë në tokë. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parashih edhe çkyqien e instalimeve ekzistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikyqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konservimin të instalimeve ekzistuese të cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve.

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standardet EC dhe ISO.

Dimensionet për realizim gjithmonë të merren në vend.

Aplikuesi duhet të ketë / dëshmojë staf të kualifikuar teknik për realizim të projektit.

Produktet e propozuara të gjitha duhet përcillen me certifikatë kualiteti të prodhuesit.

Duhet të përmbushin ISO standardet

A		PUNËT NDËRTIMORE			
1 PUNËT PARAPERGATITORE					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Çmimi Total (€)
1.1	Rrethimi dhe sigurimi i pjesës së parapare dhe pjesët ansor për renovimin e objektit me llamarinë të zinkuar me lartësi 2 m në tërë perimetrin e caktuar të punishtes dhe shenjëzimi informativ me tabelën informuese me dimensione 1.5x2 m të punuar nga profilet e hekurit dhe llamarina. Ne çmim të kalkulohet edhe shenjat lajmëruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurin në punë. Kujdes të veçant duhet kushtuar paralyrjes kryesore të objektit dhe pengjate rruges kryesore.	m'	150.00	1.00 €	150.00 €
1.2	Organizimi i punishtes dhe depove, furnizimi me material për ndërtim i rrjetit të perkohshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriçimit të kantiereit, vendosja e kontejnerit për zyrën e menaxhimit të projektit.	komplet	1.00	1.00 €	1.00 €
1.3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që hidhen me planin operativ të ndërtimit dhe renovimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Ne çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektroteknike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mrembahen gjatë kohës së ndërtimit (rrjetit elektrik, rrjetit i ujësjellist, kanalizimit etj.)	komplet	1.00	50.00 €	50.00 €
1.4	Pas përfundimit të punimeve të gjitha ndërtimet e perkohshme duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit si dhe terreni rreth objektit.	komplet	1.00	40.00 €	40.00 €
TOTAL 1.					241.00 €



2 PUNËT E DEMOLIMIT					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Çmimi Total (€)
2.1	Grryerja e asfaltit egzistues me frezë në thellesi deri në 4cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m ²	1505.00	1.20 €	1,806.0 €
2.2	Demolimi dhe largimi i ngjollave prej betoni me gjatësi b=40cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m ³	22.00	1.00 €	22.0 €
2.3	Demolimi dhe largimi i rrethojës prej profileve të hekurit me lartësi deri në 1m, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m ³	105.00	0.30 €	31.5 €
2.4	Demolimi (grryerja) e suvatimit në pjesët e dëmtuara në të gjitha muret e brendshme dhe plafonit. Siperfaqja demoluse të llogaritet në m ² transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m ²	475.00	0.05 €	23.8 €
2.5	Demontimi dhe largimi i llampave ndriquese të plafonit, transporti i tyre në deponi në largësi deri në 5km.	copë	20.00	0.05 €	1.0 €
2.6	Demolimi i pllakave të qeramikës në muret dhe dyshemet e bnjove të ekzistuese. Në çmim të llogaritet edhe demolimi i pllakave të hollë i hyrjes dhe të hollit i prapës. Ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m ²	275.00	0.05 €	13.8 €
2.7	Demolimi (grryerja) e suvatimit në pjesët e dëmtuara në të gjitha muret e jashtme. Siperfaqja demoluse të llogaritet në m ² transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m ²	100.00	0.05 €	5.0 €
2.8	Demontimi dhe largimi i llampave ndriquese të plafonit, transporti i tyre në deponi në largësi deri në 5km.	copë	20.00	0.05 €	1.0 €
2.9	Demontimi dhe largimi i çirrit të rufepntestit FeZn 20x3 mm në kulcën të objektit.	kemplet	1.00	0.05 €	0.1 €
2.10	Demolimi dhe largimi i shtyllave të ndriçimit të oborrit, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	copë	8.00	10.00 €	80.0 €
2.11	Demontimi i dritareve ekzistuese me kujdes të ndërtuara prej hekuri me dimensionet e cekura si më poshtë, ngarkimi ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.				
a.	270x210 cm	copë	9.00	0.05 €	0.45 €
b.	280x210 cm	copë	1.00	0.05 €	0.05 €
c.	270x80 cm	copë	6.00	0.05 €	0.30 €
d.	560x280 cm	copë	2.00	0.05 €	0.10 €
2.12	Demontimi i dyerve ekzistuese me kujdes të ndërtuara prej hekuri me dimensionet e cekura si më poshtë, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.				
a.	270x290 cm	copë	1.00	0.05 €	0.05 €
b.	210x280 cm	copë	1.00	0.05 €	0.05 €
c.	380x280 cm	copë	2.00	0.05 €	0.10 €
d.	70x205 cm	copë	6.00	0.05 €	0.30 €
e.	90x205 cm	copë	2.00	0.05 €	0.10 €
2.13	Demolimi i ullukëve horizontal dhe vertikal. Ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m ³	165.00	0.05 €	8.3 €
2.14	Demolimi i kulmit të trafshët me të gjitha shtresat zhavor, shtresat izoluese dhe hidroizoluese. Ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m ²	285.00	0.05 €	14.3 €
2.15	Demolimi i shtresës së estrikut të nyjet sanitare. Ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m ²	20.00	0.05 €	1.0 €
2.16	Demolimi i pllakave, fontanave ekzistuese me të gjitha elementet perçjellëse në nyjet sanitare. Ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	copë	4.00	0.05 €	0.2 €
2.17	Demolimi i pajisjeve ekzistuese me të gjitha elementet perçjellëse në nyjet sanitare. Ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	copë	4.00	0.05 €	0.2 €
2.18	Demolimi i rrjetit të kanalizimit dhe sistemit të ujit ekzistues me të gjitha pjesët perçjellëse në nyjet sanitare. Ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m ²	18.00	0.05 €	0.9 €
TOTAL 2.					2,010.35 €

3 PUNËT E SUVATIMIT DHE NGJYROSJES					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Çmimi Total (€)
3.1	Furnizimi me material dhe suvatimi i mureve të brendshme. Suvatimi të realizohet në ato hapësira ku është dëmtuar. Me llaç gëlqeror në përpjesë 1:3 në dy shtresa me finalizim të lëmuar. Në pozicion të parashihet vendosja e këndoreve në këndet e mureve.	m ²	475.00	5.00 €	2,375.0 €
3.2	Furnizimi dhe ekzekutimi i gledit në muret e brendshme. Gledi të realizohet në ato hapësira ku është dëmtuar. Me dy shtresa paraprakishte të behet përgaditja me lenden baze, sipërfaqja duhet të jetë e lëmuar dhe gatshme për ngjyrosje.	m ²	475.00	1.00 €	475.0 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e të gjitha mureve e brendshme, këtuave mbi bazament të gjetuar. Me polikolor në dy shtresa me nuancë të bardhë.	m ²	485.00	0.30 €	145.5 €
TOTAL 3.					2,995.50 €
4 PUNËT E NIVELIZIMIT DHE HIDROIZOLIMIT					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Çmimi Total (€)
4.1	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtresës së estrikut, në pjesën e nyjeve sanitare.	m ²	20.00	6.00 €	120.0 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe izolimi i dyshemes dhe mureve në nyjet sanitare. Me izolim të lëngshëm dy komponentesh.	m ²	185.00	0.20 €	37.0 €
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i hidroizolimit horizontal me saldim të lidhjeve në pllaken e peronave. Hidroizolimi të punohet me material hidroizolues PVC Cosmofin apo të ngjashme t=1.4 x2 mm. Llogaria në m ² .	m ²	92.00	10.00 €	920.0 €
TOTAL 4.					1,077.00 €
5 PUNËT E GRANITIT DHE QERAMIKES					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Çmimi Total (€)
5.1	Furnizimi me material dhe punimi i shtresës nivelizuese në hapësirat e parahyrtës, hollit hyrës dhe hollit të pritjes.	m ²	167.00	5.00 €	835.0 €
5.2	Furnizimi me material dhe mveshja e parahyrtës, hollit hyrës dhe hollit të pritjes me pllaka të granitit artificial me dimensione 80x60cm, dhe trashësi t=2cm me perimter 10cm ngjyrë dhe teksturë të përcaktuar nga organit mbikqyrës. Pllakat duhet të jenë rezistente ndaj rëshqitjes të klasit min R12, rezistente ndaj ndryshimeve të temperaturës, rezistente ndaj ngreave, me shkallë të vogël të thithjes së lagështisë, rezistente ndaj abrazionit dhe të përshtatshme për frekuençim të madh me këpucë në ambiente publike, rezistente ndaj kimikaljeve dhe ndaj krijimit të njollave. Ngjyja e pllakave të granitit të behet me ngjyres kualitativ fleksibil dhe hidroizolues si Ceresit CMI Plus pa fuga.	m ²	167.00	20.0 €	3,340.0 €
5.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të qeramikes të klasit të parë në muret me lartësi deri në plafon dhe dyshemetë e nyjeve sanitare, në çmim të llogaritjet fugimi i tyre dhe vendosja e llajseve neper këndet e mureve. Niveli dhe modeli përzgjedhen nga autoriteti kontraktues.	m ²	185.00	11.0 €	2,035.00 €
TOTAL 5.					6,210.00 €




6 PUNËT E ZDRUKTARISË					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Çmimi Total (€)
<p>Përshkrimi i përgjithshëm</p> <p>Dritaret e jashtme duhet të jenë me profile nga plastika (pvc) me gjerësi min. 8 3cm me shtatë fusha-komora termike dhe tri gomina perimetrike EPDM</p> <p>Profilet me ngjyrë e antracide</p> <p>Xhama të trefishtë (termopan) float 4+12+4+12+4mm, hapësira e vakuimit e mbushur me gaz argon. Radhitja në profil xham 4mm (katër stinor) + 12mm (hajene ndarëse) + xham 4mm (i thjeshtë) + 12mm (hajene ndarëse) + xham 4mm Low-E.</p> <p>Vlera e përgjithshme e kalimit të temperaturës në dritare/dyer (xhama dhe profilet) nuk duhet të jetë me e madhe se U=1,1W/m²K.</p> <p>Çdo krah i dritares që hapet duhet të jetë me hapje min 90° dhe "kiper" dhe të ketë elementet e parafabrikuara për ajrim, dy nga to për marrjen e ajrit të pastër dhe një për largim të ajrit nga brenda.</p> <p>Dritaret të pajisen me dorëza nga sekuestrike (me kushineta). Dyerit e hyrjes me brava dhe mekanizëm për mbyllje me çelës.</p> <p>Të gjitha materialet e kalimit të temperaturës në dritare duhet të jenë prodhuara me certifikata të kualitetit, izolimit, mbrojtjes së ambientit, rezistencës nga gërvajshje dhe nga uji, i ter pozicioni të punohet dhe montohet sipas projektit kryesor/skëmës së hapjeve dhe udhëzimeve të prodhuesit të certifikua.</p>					
6.1	Pos 01 me dimensione 210*270 cm	copë	7.00	280.00	1.400.00
6.2	Pos 1 me dimensione 290*270 cm	copë	2.00	400.00	800.00
6.3	Pos 2 me dimensione 210*280 cm	copë	1.00	400.00	400.00
6.4	Pos 3 me dimensione 80*270 cm	copë	6.00	300.00	1.800.00
6.5	Pos 4 me dimensione 80*240 cm	copë	2.00	250.00	500.00
6.6	Pos 5 me dimensione 80*560 cm	copë	2.00	300.00	600.00
<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i dyerve me mbindriqim prej profileve të aluminit ngjyrë antracid profil, t=8 0cm me xham të trefishtë 4+16+4+16+4 mm, Ug=0,8 e m-2K-1 mbushje me argon, Ug=0,6 e m-2K-1, izolimi akustik Rë-34 dB.</p>					
6.7	Pos a me dimensione 280*210 cm	copë	1.00	300.00	300.00
6.8	Pos b me dimensione 280*270 cm	copë	1.00	400.00	400.00
6.9	Pos c me dimensione 280*280 cm	copë	2.00	600.00	1.200.00
<p>Furnizimi dhe montimi i dyerve të brendshme me mbindriqim, nga mediatapani i kualitetit të lartë, me korniz metalike me gjerësi t=25cm, me mekanizëm për hapje dhe mbyllje me çelës dhe të gjitha elementet tjera përcjellëse.</p>					
6.10	Pos d me dimensione 205*80 cm	copë	2.00	350.00	700.00
<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i paneleve ndarëse nga PVC me profilin t=8 0cm me min. 5 komora (hapësira termike) dhe tre mbyllje gome Plastika të jetë e përforcuar me profil të çelikut (d=2mm), adekuat për profilin e caktuar të PVC-se. Profilin duhet të arrijë vlerat Uf prej 1,3 W/m2, me XHAM 4+16+4 mm float, Uw=0,8 W m-2K-1 me panel të leshuar në nivel me tavantin e varur (armstrong)</p>					
6.11	Pos e me dimensione 205*90 cm	copë	2.00	300.00	600.00
6.12	Pos f me dimensione 205*70 cm	copë	4.00	300.00	1.200.00
TOTAL 6.					9.900.00 €



7 PUNËT E KULMIT RRAFSHIËT					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Çmimi Total (€)
<p>Furnizimi me material dhe punimi kulmit të rrafshët me përrësi 2% duke përfshirë edhe pjesët vertikale/anën e brendshme të atikës të objektit. Kulmi realizohet si i rrafshët me të gjitha shtresat e nevojshme si pendën e avullit, termoizolimun me kombinime pllakash për kryemin e kaskadave siç është specifikuar në projekt, shtresën ndarëse, shtresën për ramje, shtresën hidroizoluese nga PVC membrana dhe një shtresë zhavor lumi si shtresë mbrojtëse. Vazhdimet e folieve të bëhen me mbikalim për së paku 10 cm ose sipas udhëzimeve të prodhuesit dhe të mbyllet me shirita adekuat vetngjyës. Të gjitha punët rreth kulmit të rrafshët duhet të realizohen nga punëtorët e specializuar e në veçanti ngjitja e PVC membranës duhet të realizohet nga punëtorë e çertifikuar për këtë fushë.</p> <p>Vërejtje: Sipërfaqet e folieve dhe PVC membranës janë dhënë në horizontale pa përfshirë pjesën e nevojshme për ngjitje mbi njëta tjetrën.</p>					
7.1	Pende avulli me bazë polietileni e vendosur lirisht mbi pllakë si folia e prodhuesit SIKA: TL-Sarnavap 500 E ose material i ngjajshëm - trashësia min. 0.15 mm - pesha min. 145 gr/m ²	m ²	285.00	0.70 €	199.50 €
7.2	Termoizolim EPS-120 me trashësi 10 cm	m ²	285.00	4.50 €	1,282.50 €
7.3	Folie e PE-së 1- 0.15mm si shtresë ndarëse mbi termoizolim	m ²	258.00	0.50 €	129.00 €
7.4	Beton për ramje me trashësi min.5 cm, : armuar me rreze Q 069 - 4.2x4.2 mm me fusha 200x200 mm	m ²	258.00	15.00 €	3,870.00 €
7.5	PVC membranë sintetike shumështruese e përforcuar me fytyrë të qelqit e vendosur lirisht mbi shtresën e betonit/bazës si Sikaplan SGMA-18 ose membranë tjetër e ngjashme Trashësia 1.8 mm Vazhdimi i membranave me ngjitje me saldime sipas udhëzimeve të prodhuesit Në çmim të përfshihen elementet fazonike për depërtimet e ndryshme mbi kulmin e rrafshët, këndet e ndryshme, dhe profilet e nevojshme nga llamarinat e plastifikuar për ngjitjen e membranës në kënde ose pjesë vertikale. Të gjitha elementet e përdorura për realizimin e kullimit të jenë kompatible dhe nga i njëjti prodhues	m ²	258.00	2.50 €	645.00 €
7.6	Zhavor i lëmuar lumi me trashësi 5 cm me granulacion të mesëm për mbrojtjen e PVC membranës, zhavori të vendoset edhe në pjesën e pllakes mbi peyron për mbrojtjen e hidroizolimit	m ²	284.00	3.00 €	852.00 €
7.7	Ujëmbledhës (elemente vazhduese/lidhëse) në formë të gypave me kokë të zgjeruar nga plastika elastomërike për pikat ujëmbledhëse në kulmin e rrafshët. Diametri dhe gjatësia e gypave shkarkues si dhe tipi (vertikal apo këndor) të përcaktohet sipas nevojës për lëvizje/vazhdim të sigurtë me olluqet në kulmin ekzistues (shih fotot në bazën e kulmit të rrafshët). Ngjitja në bazën e betonit dhe izolimi i lidhjes vazhduese me olluqet ekzistuese të bëhet me mjete adekuate sipas rekomandimeve të prodhuesit. Në çmim të përfshihen edhe elementet në formë grilash për kullimin e ujit dhe pengimin e depërtimit të gjetheve dhe mbeturinave në ujëmbledhës.	copë	10.00	3.00 €	30.00 €
7.8	Pikore e atikës me ramje në anën e brendshme e formësuar nga paneli kompozit (alukobond) për atikën e kulmit mbi gabantin kryesor duke përfshirë edhe mbajtësit nga profilet metalike në çdo 50 cm. Gjeresia e pikores të jetë min. 45 cm dhe duhet të mbulojë tërë pakon e murit me fasadën e venitur duke e larguar pikën jashtë murit për së paku 3 cm	m	95.00	7.00 €	665.00 €
TOTAL 7.					7,673.00 €



8 PUNËT E MVESHJES ME PANELE KOMPOZITE - ALUCOBOND					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Çmimi Total (€)
8.1	Furnizimi me material, punimi dhe mveshja dekorative e pjesëve të atikës së objekteve dhe pjesë të pejroneve të tipit Alucobond me trashësi 6mm - me ngjyrë të zezë. Në çmim duhet të përfshihet nenkonstruksioni metalik i cili inkastrohet në pjesën e atikës me të gjitha profilet përcjellëse mbështetëse si dhe lidhje me gozhda me kokë ekspanduese (eng. rivets / serb. nitne) dhe të gjitha elementet tjera përcjellëse sipas udhëzimeve të prodhuesit.	m ²	142.00	35.00	4,970.00 €
8.2	Furnizimi me material, transporti dhe mveshja dekorative e shtyllave të pejroneve, në të katër anët të tipit Alucobond me panele kompozite me trashësi 6mm - me ngjyrë të zezë. Në çmim duhet të përfshihet nenkonstruksioni metalik me të gjitha profilet përcjellëse mbështetëse si dhe lidhja me gozhda me kokë ekspanduese (eng. rivets / serb. nitne) sipas udhëzimeve të prodhuesit.	m ²	33.00	35.00	1,155.00 €
8.3	Furnizimi me material, transporti dhe mveshja dekorative e shtyllave nga ana e jashtme dhe brendshme, me panele kompozite të tipit ALUCOBOND trashësi 6 mm. Ngjyrë e zezë. Në çmim të llogaritjet edhe mveshja e tri shtyllave të brendshme në të katër anët. Me nenkonstruksioni metalik me të gjitha profilet përcjellëse mbështetëse si dhe lidhja me gozhda me kokë ekspanduese (eng. rivets / serb. nitne) sipas udhëzimeve të prodhuesit.	m ²	34.00	35.00	1,190.00 €
TOTAL 8.					7,315.00 €
9. PUNËT E PILLATOS DHE PARTERIT					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Çmimi Total (€)
9.1	Demolimi pllakave të betonit me trashësi 10cm në vendin e parapar për ndërtimin e trotuarit. Largimi i tyre deri në deponinë 5km.	m ²	137.00	0.05	6.85 €
9.2	Gërmimi i humurit në thellësi prej 30 cm, gërmimi duhet të bëhet në sipërfaqen e trajtuar në pjesën grafike, si dhe transporti i dheut deri në deponi.	m ³	41.00	0.70	28.70 €
10.1	Rrafshimi dhe nivelizimi i nënbazës së sipërfaqes së partetit me saktësi deri në ± 2 cm, duke krijuar pjerrësin e nevojshme terthore për kullimin e ujrave sipërfaqesore. Ngjeshja me cilindër vibrues deri në arrijen e kompaktësis prej Ms= 30 Mpa.	m ²	137.00	0.60	82.20 €
9.3	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e materialit nga guri i thyer me fraksion 0-63 mm në hapësirën e trotuarve, parkimeve rrugës për qasje dhe rampës. Me trashësi t=30 cm në gjendje të ngjeshur (Ms=40 Mpa).	m ³	41.00	4.80	196.80 €
9.4	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e materialit nga guri i thyer me fraksion 0-31.5 mm me trashësi t=20 cm në gjendje të ngjeshur (Ms=60 Mpa).	m ³	21.00	4.80	100.80 €
6.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave me dimensione 20x20x8 cm me ngjyrë të hirt, në çmim të kalkulohet shtresa e retës fraksion 4 mm me trashësi t=5 cm dhe mbushja e fugave të kubzave me ret të imet. Llogarija në meter katrorë.	m ²	137.00	7.00	959.00 €
9.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve me dimensione 8/20 cm për kufizimin e kubzave dhe rruges për qasje, në çmim të llogaritjet betoni për shtangimin e skajoreve.	m	267.00	5.00	1,335.00 €
9.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigollave prej betoni me trashësi t=8cm, dhe gjerësi b=40cm, në bazë prej betoni, në çmim të llogaritjet edhe fugimi i tyre me ilaq qimantorë.	m	20.00	6.00	120.00 €
9.8	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e betonit në nivelizim të sipërfaqes së gërryer para asfaltimit.	m ²	1,505.00	0.80	1,204.00 €



9.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfalut (Asfalt Beton) me fraksion të agregatit Ø 0-11mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t= 5 cm, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hodhjes në vepër dhe gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfalut të kujdeset që vijat anësore të asfalut të mbesin të drejta si dhe pjerërtësia e kerkuar të respektohet. Ngjeshja e asfalut duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës së shprehur të jetë pas Përfundimit të Asfalut. Në emim të llogaritë edhe sinjalizim horizontal i rruges.	m ²	1.505,00	8,00	12.040,00 €
9.10	OE është obligativ. Para vendosjes së asfalut duhet të bëhet (A testi) ngjeshmërisë. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në	cope	3,00	10,00	30,00 €
9.11	Furnizimi, transporti, shtrimi, rrafshimi dhe përpunimi dheut me trashësi t=15cm i klasit I për mbjelljen e barit. Dheut duhet të jetë i përmirësuar që lavrohet me mjete zëkuaste, të jetë për bar natyral për parqe. Të krijohet pjerërtësia 1% për largimin e urave atmosferike.	m ³	45,00	2,00	90,00 €
9.12	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e OPATIJA - perzieje e barit për sipërfaqet me diell, i çertifikuar. Mbillet në thellesi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m ² është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujëta me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellesi 20-25 cm, amtesohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2-5 kg/m ² treset dhe 15-20 g/m ² pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përbush këto kriteristikë në shtrësë 15-20 cm. Bimet nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	m ²	260,00	1,20	312,00 €
9.13	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ- Panja (Acer platanoides "Globosum") , me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trunqut 18-22 cm, sistem rrënjor mirë zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet duke hapur një grop me dimensione 70x70x70 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtrësa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellesi, i cili ka teksture lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzibet me 1-1,5 kg treset (dhe luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimet nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	cope	5,00	15,00	75,00 €
9.14	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drunjëve dekorativ të llojit "BI" me diametër 4cm, në çmim të llogaritë ujëta dhe mirëmbajtja deri në dorëzimin e projektit.	cope	10,00	15,00	150,00 €
9.15	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulësës WOODY ose të ngjashme me mbështetëse. Ulësja punohet prej paneleve të drurit masiv (lloji i drurit tropikal) të fiksuar me bulona prej çeliku të pakorodueshëm inox-i (6 cope), duke krijuar një sistem sendviç i cili mban peshën e ulësës të mbështetur në këmbë prej çeliku të galvanizuar. Mbështetësja punohet prej një derrase të vetme druri paneli masiv të lidhur për traun prej çeliku të ngjyrosur me ngjyrë të plastifikuar të zeze. Modeli i ulësës është LWD 150i me dimensione 1800x780x594mm. Ulësja kërkon mirëmbajtje minimale pa shtrësë përëndimore me dru vetëm të impregnuar kundër dëmtimeve (insekte) për të ruajtur ngjyrën natyrore të drurit.	cope	20,00	120,00	2.400,00 €
TOTAL 9.					19.130,35 €



10 PUNËT TJERA					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Cmimi për njësi (€)	Cmimi Total (€)
10.1	Furnizimi, transporti dhe ekzekutimi i fasadës termike dermit në pjesën e brendshme të peronit (në llogaritje të metrit rrethë rabe, llaq i plastifikuar dhe ngjyra) në nuansë sipas përzgjedhjes së projektuesit ose investitorit.	m'	320.00	9.00	2.880.00 €
10.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i rrethojës rrethojës prej profileve të zinukara, me mbajtës kryesor horizontal dhe vertikal në largësi çdo dy metra, ndërsa profilet mbushëse në largësi aksiale çdo 15cm, lartësia e rrethojës 110cm, në çmim të llogaritjet edhe punimi i bazamentit prej betoni	m'	110.00	25.00	2.750.00 €
10.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shportave për mbeturina, shportat të jenë prej metali, me mundësi praktike të zbarazjes.	cope	5.00	50.00	250.00 €
10.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i llogos së stacionit me dim 17.5x0.8m dhe gjerësi b=10cm, të përbërë prej shkronjave me emërim sipas investitorit, me ndriçim LED, në çmim të llogaritjet edhe montimi me të gjitha pjesët përbërë sipas kërkesës së investitorit.	cope	1.00	1.000.00	1.000.00 €
10.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e pikoreve prej alumini të plastifikuar me ngjyrë antracide në parapetin e dntareve	m'	40.00	2.00	80.00 €
PUNIMI NË STACIONEVE (PRITORET)					
10.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i vendeve të caktuara për vendosjen e kabinave të nënstacioneve për pritje. Në çmim të llogaritjet çmimin i dheut me thellësi t=50cm, zhavori frakison 0-63 mm t=30cm, zhavori 0-31.5 mm t=20cm. Asfalti (Asfalt Beton) me frakison të agregatit Ø 0-11mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t= 5 cm	cope	20	150	3.000.00 €
10.7	<p>Nënstacion (pritore) si në peshkrim teknik.</p> <p>Konstruksioni</p> <p>Konstruksioni duhet të jetë i punuar nga çeliku i galvanizuar dhe i ngjyrosur me ngjyrë elektrostatische Ra1 7026. Pritorja të ketë dimensione me gjatësi 4,50m³, me gjerësi 1,50m dhe lartësi h=2,50m. Prodhimin e tyre duhet të bëhet sipas standardeve EN ISO 3834-4:2006, EN 1090-1:2009, Directiva 2006/42/CE. Xhami duhet të jetë i temperuar, me. Ulësja preferohet të punohet nga materiali i njëjtë sikurse konstruksioni.</p> <p>Mbulesa duhet të jetë e punuar nga materiale të lehta dhe me bazë epokside dhe fibra xhami. Forma dhe ngjyra duhet të kenë dizajn bashkëkohorë.</p> <p>Monitor informues për udhëtar</p> <p>Gjitha pajisjet informuese digjitale apo VMS në pritore duhet të jenë: Full outdoor, waterproof, dustproof, vandalproof dhe duhet të jenë sipas standardeve: LVD 2014/35/AE, EMC 2014/30/UE, ROHS 2011/65/A/E, IP Code IEC 60529, IK Rating IEC 62262, Safety information IEC 60950-1; Safety audio and video IEC 60665.</p> <p>Monitor digjital informues dyansor</p> <p>Karakteristikat teknike</p> <p>Madhësia e ekranit: min 55 inch</p> <p>Ndriçueshmëria: 2500</p> <p>Teknologjia e ekranit: LED</p> <p>Rezolucioni: FULL HD 1920 x 1080</p> <p>Kontrasti: 4000:1</p> <p>Këndi i dukshmërisë: 178° / 178°</p> <p>Jetegatësia e LED: 50 000 ore</p> <p>Operimi i sistemit: 24/7/365</p> <p>Orientimi i ekranit: Portrait</p> <p>Shkalla e mbrojtjes min IP 55 - Nema 3s</p> <p>Temperatura operuese: -30°C / +40°C</p> <p>Lagështia: 10% - 90%</p> <p>Mbrojtje ndaj dëmtimeve: IK08</p> <p>Sistemi i fshirjes: IPAC</p> <p>Ngjyra: hëmbëz</p> <p>Mbështetësi: Alumin</p> <p>Xhami mbrojtës i laminuar t=4mm</p> <p>Reflektimi i kabinës anti-reflection</p> <p>Furnizimi me energji: -230 VA @ 47-10</p> <p>Dimensionet: - 160 x 80 x 15 cm</p>	cope	20	3200	64.000.00 €

<p>Informata tjera</p> <p>Pritorja duhet të përmbajë emrin e pritores, dhe shenjën identifikuese si pritore për autobusë si dhe tabelën e informatave. Po ashtu tabela informuese dhe shenjat identifikuese duhet të jenë të ndriçuara. Tabela informuese duhet të jetë rezistente ndaj ujit dhe të ketë hapësirë të mjaftueshme për prezantimin e informatave. Xharat e tabelës informuese duhet të jenë të temporuar.</p> <p>Po ashtu në pritore duhet të vendosen edhe USB portet për komunikim e pajisjeve mobile. USB portet duhet të jenë 5V, min 1A dhe të përshkruar me për vendosje në ambiente të jashtme</p>					
PUNIMI ANEKSIT SHITES (PERONI)					
10.8	Demolimi pllakës së betonit me trashësi 10cm në vendin e parapart për ndërtimin shtyllës nga B A. Largimi i tyre deri në depozitën Skan.	m ²	20.00	2.00	40.00 €
10.9	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtyllës nga B A me lartësi h=5.8m, me shpirt të themelit 1.2x1.2 me thellësi 0.8m. Në emrin të llogaritë edhe pjesa e armimit.	cepe	1.00	150.00 €	150.0 €
10.10	Furnizimi, transporti dhe punimi i pllakës nga B A e cila inkastron në pllakën ekzistues të peronit. Në emrin të llogaritë edhe pjesa e armimit i llogaritë në m ²	m ²	25.00	5.00 €	125.0 €
TOTAL 10.					74.275.00 €
REKAPITULIM PUNËT NDËRTIMORE					
1	PUNËT PARAPERGATITORE				241.00 €
2	PUNËT E DEMOLIMIT				2.010.35 €
3	PUNËT E SUVATIMIT DHE NGJYROSJES				2.995.50 €
4	PUNËT E NIVELIZIMIT DHE HIDROIZOLIMIT				1.077.00 €
5	PUNËT E GRANITIT DHE QERAMIKES				6.210.00 €
6	PUNËT E ZDRUKTARISE				9.900.00 €
7	PUNËT E KULMIT RRAFSHET				7.673.00 €
8	PUNËT EMVESHJES ME PANELE KOMPOZITE - ALUKOBOND				7.315.00 €
9	PUNËT E PLETATOS DHE PARTERIT				19.130.35 €
10	PUNËT TJERA				74.275.00 €
TOTALI:					130.827.20 €



ELEKTRIKA					
1 INSTALIMI I BRENDSHEM I OBJEKTIT					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Çmimi Total (€)
1.1	Furnizimi dhe montimi i mbrojtjes diferenciale katërploare me rrymë normale In=25A dhe rrymë diferenciale Idn=0.02A	copë	1	5.00 €	5.00 €
1.2	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike trepolare me karakteristike veprimi C për rrymë nominale In=16A	copë	1	5.00 €	5.00 €
1.1	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike njëpolare 1P+N me karakteristike veprimi C për rrymë nominale In=16A	copë	6	5.00 €	30.00 €
1.1	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike njëpolare 1P+N me karakteristike veprimi C për rrymë nominale In=10A	copë	8	5.00 €	40.00 €
1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i llampave ndriçuese dhe llampadarëve të pllafonit me kapacitet 18W, LED	copë	30	15.00 €	450.00 €
1.1	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED me poq 1x10W, me sensor të inkorporuar brenda, IP65, për montim direkt në plaçir prej betoni. Pagesa komplet oer copë.	copë	10	15.00 €	150.00 €
1.1	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues 1x8W, emergjent luminishent për montim direkt në mur apo plaçir. Me shtëpizë nga polikarbonati, me kapak PMMA, me bateri autonome 3h, nga NiCd me mbishkrimin e ngjitur. Mbrojtja IP 41, EXIT	copë	5	15.00 €	75.00 €
1.1	Furnizimi dhe montimi i kablove energjetike NYM-J 3x2.5mm², NEGOTIN ose të ngjashëm.	m	100	3.00 €	300.00 €
1.1	Furnizimi dhe montimi i kablove për ndriçim NYM-J 3x1.5mm², NEGOTIN ose të ngjashëm.	m	100	3.00 €	300.00 €
1.1	Furnizimi dhe montimi i prizave monofazore për montim të mbrendshëm, 16A, së bashku me elementet përcjellëse	copë	10	3.00 €	30.00 €
1.1	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve të thjeshtë për montim të mbrendshëm, 16A, së bashku me elementet përcjellëse	copë	10	3.00 €	30.00 €
1.1	Furnizimi dhe montimi i shtetit të zinkuar FeZn 20x3 mm.	m	100	3.00 €	300.00 €
TOTAL 1.					1,715.00 €
2 NDRIQIMI I JASHEM					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Çmimi Total (€)
2.1	Furnizimi i trupit ndriçues, ED 41W. Karakteristikat teknike: Total power: 41W flux: 4132 lm Luminaires efficacy: 102 lm/W Dimensions: Ø700/700x500 mm IP Protection IP65LED >100,000hrs (Ta=25°C @L90) Body Colour: Silver Operating Temperature -30°C to +50°C PFC >0.90 Protection Class Class I Total luminous Life Span	copë	10	15.00 €	150.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike e galvanizuar h=6m me elementet përcjellëse si bulonat idhese cadot etj. Karakteristika teknike: -Gjatësia 4m. a)2000 mm b)3000 mm c)850 mm ØQ1_114 mm ØQ2_76 mm -Peshë e shtyllës m=58kg. -Dimensioni pllakes së shtyllës 60x60x80cm për ankenm. -Ankerat Ø20mm. -Shtyllat duhet të ken a-test, nga proçuesi.	copë	10	150.00 €	1,500.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i kablove për ndriçim NYM-J 3x1.5mm², NEGOTIN ose të ngjashëm.	m	100	2.00 €	200.00 €
2.4	Furnizimi dhe montimi, i grupit të siguresave nga poliesteri(aralgjite) për furnizimin e trupit ndriçues 120W, LED Karakteristikat teknike: 1. Tension nominal 450V. 2. Rrymë nominale e siguresës 16A. 3. Numri i siguresës 2. 4. Tipi i kabllos kyqese 16/Al. 5. Temperatura e punës -50° deri 130°	copë	10	15.00 €	150.00 €
TOTAL 2.					2,000.00 €
REKAPITULIM ELEKTRIKA					
1 INSTALIMI I BRENDSHEM I OBJEKTIT					1,715.00 €
2 NDRIQIMI I JASHEM					2,000.00 €
					3,715.00 €

B					
HIDROINSTALIMET					
1 INSTALIMET E UJËSJELLESTIT					
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Çmimi Total (€)
1.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të me thellësi mesatare të gypave të ujit 1.4m x 0.60m ²	m ²	10.08	2.00 €	20.16
1.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e rërës në fund të kanalit, anash dhe mbi gypin e ujit me r=25cm.	m ³	1.50	2.00 €	3.00
1.3	Mbulimi i kanalit në shtresa 20-30 cm me ngjeshje	m ³	8.58	2.00 €	17.16
1.4	Largimi i dheut të tepërt nga punishtja	m ³	1.50	2.00 €	3.00
1.5	Furnizimi transporti si dhe montimi i pusetës betonare të ujësjellësit me dimensione 1.5x1.5x1.5. Në çmim të kalkulohet kapaku nga materiali kompozit t=25ton së bashku me ornatësin dhe dy mbyllës 090mm dhe një mbyllës 025mm, si dhe lidhja e gypit 090mm me gypin 025mm. Të kompletohet me të gjitha fazonerit e nevojshme për këtë puset: Ormatësi, mbyllësa, T-lidhëset 90/25 komplet.	cope	1.00	100.00 €	100.00
1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave për profilet e projektuara për furnizimin me ujë, duke përfshirë të gjitha pjesët e nevojshme fazonike si berrylla, reduktione, T-ndarës, valvula të ndryshme etj. Paguesa bëhet për 1 m të gypit të montuar komplet.				
1.6.2	HDPE-100 Ø25mm PN 10bar	m'	10.00	5.00 €	50.00
1.6.4	HDPE-100 Ø75mm PN 10bar	m'	30.00	5.00 €	150.00
1.7	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave PPR dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Në këtë pozicion të futet lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje dhe materiali termoizolues (Armaflex).				
1.7.1	Uj i froti Ø16	m'	35.00	2.00 €	70.00
1.8	Furnizimi transporti dhe montimi i kutijave shpërndarëse 40x40x12 komplet me fazonerit e nevojshme.	cope	1.00	100.00 €	100.00
1.9	Furnizimi transporti dhe montimi i kokave me mbyllës në kolektor dhe kokave në dalje së bashku me pjesët e nevojshme e kompletuar (Ek-valvulave, mbyllësi perfundimtar 3/4)	cope	7.00	5.00 €	35.00
1.10	Furnizimi transporti dhe montimi i hidrantave i jashtëm Ø75 (DN60 60 mm). Në çmim të kalkulohet komplet hidrantit i vendosur në teren dhe i lidhur në gypin Ø75mm sipas standardeve për këtë lloj pozicioni.	cope	1.00	5.00 €	5.00
1.11	Furnizimi transporti dhe montimi i fikëseve të zjarrit me shkume e tipit MURAL 6 kg (DPI 21A 113B). Komplet të vendosura në objekt të vendosen në vendet ku i cakton organi mbikqytës.	cope	1.00	150.00 €	150.00
1.12	Furnizimi transporti dhe montimi i pjesëve fazonike të nevojshme për montimin e gypave në objektit	komplet	1.00	50.00 €	50.00
1.13	Shqyrtimi i gjatë tërëti të ujësjellësit.	komplet	1.00	1.00 €	1.00
TOTALI POS. 1:					754.32
2 INSTALIMET E KANALIZIMIT					
Poz.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Totali (€)
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të me thellësi mesatare të gypave të kanalizimit H=2.0 m	m ²	21.60	2.00 €	43.20
2.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e rërës në fund të kanalit, anash dhe mbi gypin e kanalizimit.	m ³	2.70	2.00 €	5.40
2.3	Mbulimi i kanalit në shtresa 20-30 cm me ngjeshje	m ³	18.90	3.00 €	56.70
2.4	Largimi i dheut të tepërt nga punishtja	m ³	2.70	2.00 €	5.40
2.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i pusetave tërëthorë nga elementet e parafabrikuara të betonit Ø-1000mm deri në thellësi h=2.6 m'. Në çmim të përfshihen këto punime: furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit në fundin e pusetës t=20cm, furnizimi dhe betonimi i pllakës së poshtme t=15 cm të armuar me rretë Q-188 në dy zona, furnizimi dhe montimi i gypave (unazave) të parafabrikuara të betonit Ø-1000 mm, furnizimi dhe montimi i konusit të parafabrikuar të betonit, furnizimi dhe vendosja e betonit për kineta sipas detalit, suvatimi i vuzhdimeve të gypave të pusetave sipas detalit, furnizimi dhe montimi i shkallëve të pusetave sipas detalit, furnizimi dhe montimi i kapakëve prej materialit kompozit T=25ton. Në çmim të përfshihen edhe të gjitha punimet tjera sipas përshkrimit teknik për kompletimin e pusetës, komplet sipas standardeve	cope	2.00	100.00 €	200.00

2.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave PVC të kanalizimit të mbrendshëm dhe pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm (kthesat, T-pjesët, redukuesit, revizionet etj) Në çmim të llogaritet të gjitha elementet për shtangimet e gypave sipas rekomandimeve të prodhuesit dhe termoizolimet në vendet e caktuara.				
2.6.1	Gyp PVC Ø110mm	m	10.00	5.00 €	50.00
2.6.2	Gyp PVC Ø75mm	m	5.00	5.00 €	25.00



2.6.3	Gyp PVC Ø50mm	m'	5.00	5.00 €	25.00
2.7	Furnizimi dhe montimi i revizoreve në vertikale të kanalizimit të cilat vendosen si pjesë në vertikale të kanalizimit dhe që shërbejnë rastin kur gypat bllokohen nga materialet e ndryshme për debllokimin e kanalizimit në këto pjesë duhet të vendosen sipas detalit në projekt.				
2.7.1	Ø110mm	copë	1.00	5.00 €	5.00
2.8	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësve të brendshëm a/b=10/10 cm, DN-50	copë	2.00	5.00 €	10.00
2.90	Furnizimi transporti dhe montimi i kokes ventiluese prej lëngut të zinkuar. E kompletuar sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyrës.	copë	1.00	5.00 €	5.00
2.10	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave HDPE-SN8 të kanalizimit të jashtëm fekal dhe pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm. Në çmim të llogarit të gjitha elementet sipas rekomandimeve të prodhuesit.				
2.10.1	Gyp HDPE SN8 Ø125 mm	m'	15.00	5.00 €	75.00
2.11	Shtyrësi i gjithë rrejtë të kanalizimit.	komplet	1.00	5.00 €	5.00
TOTALI POS. 2:					510.70

3 ELEMENTET SANITARE

Poz.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Totali (€)
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i guaces së WC-se prej porcelanit të klasit të 1-re, me kapakun për ulje, komplet me kazanin për ujë prej porcelani, me gyp për shperlarje, dhe manzhetë të gomës, diftuh të gomës dhe vida të me sigurt me upla. Të jetë e kompletuar në të gjitha pjesët e nevojshme për këtë pozicion.	copë	4.00	35.00 €	140.00
3.2	Furnizimi transporti dhe montimi i lavamanëve komplet me lëshuese të ujit të levizshme, mbajtësen e peshqirës dhe pasqyrës. Të jetë e kompletuar në të gjitha pjesët e nevojshme për këtë pozicion. Modelin sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyrës.	copë	3.00	40.00 €	120.00
3.5	Furnizimi dhe montimi i kokes së ajrit (ventilimit) e cila vendoset në çdo vertikale të kanalizimit sipas detalit në projekt.	copë	2.00	25.00 €	50.00
TOTALI POS. 3:					310.00

4 KANALIZIMI ATMOSFERIK DHE DRENAZHIMI

Poz.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Totali (€)
4.1	Gënimimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të me thellësi mesatare të gypave të kanalizimit atmosferik.	m³	52.40	2.00 €	64.80
4.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e reres në fund të kanalit, anash dhe mbi gypat e kanalizimit.	m³	8.10	2.00 €	16.20
4.3	Mbulimi i kanalit në shtresa 20-30 cm me ngjeshje.	m³	24.30	2.00 €	48.60
4.4	Largimi i dheut të tepër nga punishtja.	m³	8.10	2.00 €	16.20
4.5	Punimi i ujëmbledhësve të jashtëm. Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik të ujëmbledhësve me dim. a/b=50/50 cm; Në çmim të llogarit: T-lthesa dhe kthesa 45° e gypit D-160 mm si dhe tregullimi i kokes nga betoni C25/30.	copë	7.00	150.00 €	1,050.00
4.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të gatshme. Para montimit të pusetave bazamentin e tij duhet betonuar. Diametri i rrathëve të betonit Ø1000mm për kanalizimin atmosferik. Në çmim të llogarit edhe kapakët nga hekuri Ø1000mm, me peshë 135kg, shkallet nga hekuri etj.	copë	1.00	150.00 €	150.00
4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave HDPE-SN8 të kanalizimit të jashtëm atmosferik dhe pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm. Në çmim të llogarit të gjitha elementet sipas rekomandimeve të prodhuesit.				
4.7.1	Gyp HDPE SN8 Ø160 mm	m'	50.00	3.00 €	150.00
TOTALI POS. 4:					1,495.80

HIDROINSTALIMET - REKAPITULIM

Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Shuma totale (€)
1	INSTALIMET E UJËSJELLËSIT	754.32
2	INSTALIMET E KANALIZIMIT	510.70
3	ELEMENTET SANITARE	310.00
4	KANALIZIMI ATMOSFERIK DHE DRENAZHIMI	1,495.80
TOTAL -C- HIDROINSTALIMET:		3,070.82

