

KOMUNA E RAHOVECIT
OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

NDËRTIMI I RRUGËS XËRXË – SAPNIQ – RATKOC

Numri i kontratës: 623-21-4579-5-2-5/C286

Numri i brendshëm: 623-19-027-5-1-1/5

Autoriteti Kontraktues: **KOMUNA E RAHOVECIT**, dhe





“MENDI – P” Sh.p.k. me adresë në Rahovec, të cilën e përfaqëson Kujtim Thaqi & N.P.N. “EUROING” Sh.p.k. me adresë në Rahovec, të cilën e përfaqëson Kujtim Thaqi, në tekstin e mëtejshëm (“Kontraktuesi”), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontratë:

- I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **Ndërtimi i rrugës Xërxë – Sapniq – Ratkoc**, me Numër të prokurimit: **623-19-3740-5-1-1 & 623-19-027-5-1-1**, të datës: **08.08.2019**, e cila kontratë është në realizim e sipër.
- II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **Ndërtimi i rrugës Xërxë – Sapniq – Ratkoc**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: **14.07.2021**, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **15 ditë pune pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.**

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **88,227.84 €**
(Tetëdhjetetëtmijë e dyqindnjëzeteshtatë Euro e tetëdhjetekatër Cent)
sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: **623-21-4579-5-2-5/C286 & 623-19-027-5-1-1/5.**
3. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
4. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas përfundimit të punëve.
5. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.

6. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.
 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Kujtim Thaçi
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	27.07.2021	Data:	27.07.2021
Vula:		Vula:	

NDËRTIMI I RRUGËS "XERXË, SOPNIQ, RATKOC"						
PARALLOGARIA E PUNËVE NDERTIMORE						
A Gjatësia e rrugës AKSI_0 : L=7,085.20m' dhe gjerësi B = 2x2.5 = 5.00 m'						
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Cmimi njësi €	Cmimi total €	
1 PUNIMET E DHEUT						
1.1	Gërmimi i trasesë së rrugës të kategoris III. IV me ngarkim dhe bartje deri në deponin të cilën e cakton organi mbikqyrës. Sasia e llogaritur në gjendje natyrale.		4	1.50	2 148.75 €	
1.2	Hapja e kanaleve anësore të rrugës, ngarkim dhe bartje e dheut të kategorisë së III dhe IV deri në deponi të cilën e cakton organi mbikqyrës.	m'	7 085.20	1.40	9 919.28 €	
1.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës me material për mbushje, stabilzim dhe ngritja e rrugës sipas nivelit. Shtrirja dhe ngjeshja duhet të bëhet në shtresa nga 20.0cm.	m	3 864.20	3.50 €	13 524.70 €	
1.4	Thyerja e gureve të shkëmbinjeve me eskavator (Çekiç të eskavatorit) për uljen e nivelit të rrugës dhe bartja e materiali në deponi.	ore	16	150.00 €	2 400.00 €	
1.5	Zhvendosja e gypit të ujësjellësit, hapja e kanalit dhe zhvendosja e gypave Ø63 dhe Ø70 dhe mbulimi	m'	100.00	1.20 €	120.00 €	
Gjithsej 1:					28 112.73 €	
2 OBJEKTET - LESHESAT GYPORE						
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë III-të dhe IV-të për themele të leshesave me ngarkim dhe bartje deri në deponin të cilën e cakton organi mbikqyrës.	m³	156.00	1,50 €	234,00	
2.2	Shtruarja e tamponit nën dhe mbi trupin e leshesave t=20 cm.	m'	78,00	5,00 €	390,00	
2.3	Punimi i leshesëve gypore nga Betoni: Furnizimi, bartja dhe montimi i gypave beton me diametër sipas vendit dhe nevojës në teren për qarkullim të ujit nga njëra anë e rrugës në tjetren.	Ø 400 mm	m'	40,00	10,00 €	400,00
		Ø 500 mm	m'	109,00	13,00 €	1 417,00
		Ø 600 mm	m'	9,00	17,00 €	153,00
		Ø 800 mm	m'	41,00	30,00 €	1 230,00
2.4	Punimi i kokave hyrëse dhe dalese të leshesave me beton C-25/30. Armatura rrjetë Q-335. Qmimi për secilin kokë të leshesës.	Copë	39	90.00 €	1	
Gjithsej 2:					7 334.00	
A NDËRTIMI I RRUGËS "XERXË, SOPNIQ, RATKO" - AKSI 0					35 446.73	

B Gjatësia e rrugës AKSI_1 : L=1,790.00m' dhe gjerësi B = 2x2.25 = 4.50 m'					
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Cmimi njësi €	Cmimi total €
1 PUNIMET E DHEUT					
1.1	Gërmimi i trasesë së rrugës të kategoris III. IV me ngarkim dhe bartje deri në deponin të cilën e cakton organi mbikqyrës. Sasia e llogaritur në gjendje natyrale.			1.5	6 942.75 €
1.2	Hapja e kanaleve anësore të rrugës, ngarkim dhe bartje e dheut të kategorisë së III dhe IV deri në deponi të cilën e cakton organi mbikqyrës.	m'	1816,00	1.40	2 542.40 €
1.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës me material për mbushje, stabilzim dhe ngritja e rrugës sipas nivelit. Shtrirja dhe ngjeshja duhet të bëhet në shtresa nga 20.0cm.			3.50 €	
1.4	Ngritja dhe nivelizimi i kapakeve të pusëve ekzistuese.	Copë	4	25,00 €	100,00 €
Gjithsej 1:					11 973.90 €

2 OBJEKTET - LESHESAT GYPORE						
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë III-të dhe IV-të për themele të lëshesave me ngarkim dhe bartje deri në deponin të cilën e cakton organi mbikqyrës.	m ³	44,00	1,50 €	66,00	
2.2	Shtuarja e tamponit nën dhe mbi trupin e lëshesave t=20 cm.	m ³	20,00	5,00 €	100,00	
2.3	Punimi i lëshesëva gypore nga Betoni: Furnizimi, bartja dhe montimi i gypave beton me diametër sipas vendit dhe nevojës në teren për qarkullim të ujit nga njera ane e rrugës në tjetren.	Ø 400 mm	m ³	4,00	10,00 €	40,00
		Ø 500 mm	m ³	36,00	15,00 €	540,00
		Ø 600 mm	m ³	15,00	22,00 €	330,00
		Ø 800 mm	m ³	7,00	30,00 €	210,00
2.4	Punimi i kokave hyrëse dhe dalje të lëshesave me beton C-25/30. Armatura rjetë Q-335. Qmimi për secilin kokë të lëshesës.	Copë	12	90,00 €	1 080,00	
Gjithsej 2:					2 366,00	
B NDERTIMI I RRUGËS "XERXË, SOPNIQ, RÄTKOC" - AKSI 1						
					14 339,90	

C. Gjatësia e rrugës AKSI 2 : L=2,865.00m' dhe gjerësi B = 2x2.25 = 4.50 m'						
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi total	
				€	€	
1 PUNIMET E DHEUT						
1.1	Gërmimi i trasës së rrugës të kategorisë IV, V me ngarkim dhe bartje deri në deponin të cilën e cakton organi mbikqyrës. Sasia e llogaritur në gjendje natyrale.	m ³	2 841.50	1,50 €	4 262.25	
1.2	Hapja e kanaleve anësore të rrugës, ngarkim dhe bartje e dheut të kategorisë së III dhe IV deri në deponin të cilën e cakton organi mbikqyrës.	m ³	2 865,00	1,40 €	4 011,00 €	
1.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës me material për mbushje, stabilizim dhe ngritja e rrugës sipas nivelit. Shtrirja dhe ngjeshja duhet të bëhet në shtresë nga 20.0cm.	m ³	638,20	3,50 €	2 233,70 €	
Gjithsej 1:					10 506,95	
2 OBJEKTET - LESHESAT GYPORE						
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë III-të dhe IV-të për themele të lëshesave me ngarkim dhe bartje deri në deponin të cilën e cakton organi mbikqyrës.	m ³	86,00	1,50 €	129,00	
2.2	Shtuarja e tamponit nën dhe mbi trupin e lëshesave t=20 cm.	m ³	42,60	5,00 €	213,00	
2.3	Punimi i lëshesëva gypore nga Betoni: Furnizimi, bartja dhe montimi i gypave beton me diametër sipas vendit dhe nevojës në teren për qarkullim të ujit nga njera ane e rrugës në tjetren.	Ø 400 mm	m ³	99,00	10,00 €	990,00
		Ø 500 mm	m ³	21,00	15,00 €	315,00
		Ø 600 mm	m ³	24,00	22,00 €	528,00
		Ø 800 mm	m ³	12,00	30,00 €	360,00
2.4	Punimi i kokave hyrëse dhe dalje të lëshesave me beton C-25/30. Armatura rjetë Q-335. Qmimi për secilin kokë të lëshesës.	Copë	30	90,00 €	2 700,00	
Gjithsej 2:					4 875,00	
3 OBJEKTET - LESHESA PLLAKORE						
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë III-të dhe IV-të për themele të lëshesave me ngarkim dhe bartje deri në deponin të cilën e cakton organi mbikqyrës.	m ³	42,00	1,50 €	63,00	
3.2	Shtuarja e tamponit nën dhe mbi trupin e lëshesave t=20 cm.	m ³	9,80	5,00 €	49,00	
3.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i shtresës nën themel me beton të varfër të klasës C-12/15 dhe trashësi të shtresës t=10.0 cm.	m ³	4,90	42,00 €	205,80	

3.4	Furnizimi, transporti dhe betonimi të gjitha elementeve të leshesës pllakore, klasa e betonit që duhet të përdoret është C 30/37.	m ³	61.00	92.00 €	5 612.00
3.5	Furnizimi, transporti, prerja dhe lakimi i armaturës me diametër Ø 8,10,12,19,20 në pozicionet e ndryshme të Leshesës Pllakore.	kg	6 222.00	0.59 €	3 670.98
Gjithsej 3:					9 600.78
C.	Gjatësia e rrugës AKSI 2 : L=2,865.00m' dhe gjërësi B = 2x2.25 = 4.50 m'				24 982.73

REKAPITULIMI		
A.	NDËRTIMI I RRUGËS "XERXË, SOPNIQ, RATKOC" - AKSI 0	35 446,73 €
B.	NDËRTIMI I RRUGËS "XERXË, SOPNIQ, RATKOC" - AKSI 1	14 339,90 €
C.	NDËRTIMI I RRUGËS "XERXË, SOPNIQ, RATKOC" - AKSI 2	24 982,73 €
TOTALI PA TVSH:		74 769,36 €
TVSH 18%:		13 458,48 €
TOTALI ME TVSH:		88 227,84 €

"MENDI-P" SH.P.K.

