



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu



-III- Nr. l prot. 3701 Më 28.07.21
Br. prot. Dt. 28.07.21
RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

NDËRTIMI I ÇERDHEË NË XËRXË

Numri i kontratës: 623-21-4585-5-2-5/C287

Numri i brendshëm: 623-19-056-5-2-1/5

Autoriteti Kontraktues: KOMUNA E RAHOVECIT, dhe

N.N.P. "EURO CONSTRUCTION" me adresë në Rahovec, të cilën e përfaqëson Defrim Morina & "JETMIRI" Sh.p.k. me adresë në Drenas, të cilën e përfaqëson Ramiz Heta, në tekstin e mëtejme ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontratë:

- I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: Ndërtimi i çerdhes në Xërxë, me Numër të prokurimit: 623-19-6389-5-2-1 & 623-19-056-5-2-1, të datës: 31.10.2019, e cila kontratë është në realizim e sipër.
- II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: Ndërtimi i çerdhes në Xërxë, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: 14.07.2021, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: 10 ditë pune pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: 12,198.80 €
(Dymdhjetë mijë e njëqind e nëntëdhjetë euro e tetëdhjetë Cent)
sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: 623-21-4585-5-2-5/C287 & 623-19-056-5-2-1/5.
3. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
4. Paguesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas përfundimit të punëve.
5. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
6. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Defrim Morina
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	28.07.2021	Data:	28.07.2021
Vula:		Vula:	

**Paramasa dhe Paralogjaria "Hartimi i Projektit per ndertimin e Qerdhës ne Xërxe"
PUNËT SHITESË**

A ARKITEKTURA

1.2. PUNËT E DHEUT DHE MBUSHJA

	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.2.1	Germimi i gjere i dheut të kategoris III me trashesi t=20cm, per rrafshimin dhe nivelizimin e terrenit. Materiali i germuar largohet ne deponi legale	m ³	48.40	1.80 €	87.12
1.2.2	Gërmimi i dheut të kategorisë së III -të për hapjen e ltheleve shiritore të. Largimi i të njëjtit në largësi brenda kantierit për përdorim në rregullimin e oborrët, pjesa e teperet dhe e podobishme largohet ne deponi legale.	m ³	49.65	1.80 €	89.37
1.2.3	Furnizimi, hudhja dhe ngjeshja e zhavorit 0-62 mm nën themelet perreth coklesnë dhe nen pllaken e dyshemese, mbi dheun e ngjeshur me mekanizim përkatës.	m ³	10.80	6.50 €	70.20
1.2.4	Furnizimi, hudhja dhe ngjeshja e zhavorit 0-32 mm në trashesi d= 15.0 cm e ngjeshur me mekanizim përkatës nen pllaken e dysheme se objektit.	m ³	4.00	7.50 €	30.00
TOTALI POSICIONI:					276.69

1.5. PUNËT E MURATIMIT DHE SUVATIMIT


	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.5.2	Furnizimi dhe muratimi i mureve te jashtme dhe te mbrendshme me blloka te argjlies d=20cm me llaq vazhdues ne perpjesje 1:2.6 ne teresi sipas projektit .	m ²	3.60	30.00 €	108.00
1.5.3	Furnizimi dhe muratimi i mureve te mbrendshme me blloka te argjlies d=12cm , muri me llaq vazhdues ne perpjesje 1:2.6 ne teresi sipas projektit.	m ²	20.00	18.00 €	360.00
1.5.4	Furnizimi me material dhe suvatimi i mureve të brendshme dhe plafonit. Me llaq gelqeror në përpjesë 1:3 në dy shtresa me finalizim të lëmuar.Ne pozicion të parashihet vendosja e kendoreve ne këndet e mureve.	m ²	90.00	3.00 €	270.00
TOTALI POSICIONI:					738.00

1.8. PUNËT E HIDROIZOLIMIT DHE TERMOLIZOLIMIT

	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.8.5	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashesi t=4.0 cm 2x2 e cila vendoset mbi pllaken e perdheses, Katit I dhe pllakes sekulmit, . sipas projektit. Në çmim të llogaritet edhe shtresa mbrojtëse e termoizolimit, PVC folie.	m ²	21.70	2.00 €	43.40
TOTALI POSICIONI:					43.40



1.10. PUNËT E GLETIT DHE FASADËS					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.10.1	Furnizimi dhe ekzekutimi i gletit të të gjitha mureve e brendshme dhe plafoni Ne dy shtresa (ketu nuk parashihen muret te nyjet sanitare), paraprakishte të behet pergaditja me lenden baze, siperfaqja duhet te jete e lemuar dhe gatshme per ngjyrosje.	m ²	90.00	2.00 €	180.00
TOTALI POSICIONI:					180.00
1.11. PUNËT E NGJYROSJES					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.11.1	Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e mureve, të brendshme, plafonit dhe kthinave mbi bazament të gjetuar ne objekt. Me polikolor ne dy shtresa me nuancë të bardhë.	m ²	90.00	0.50 €	45.00
TOTALI POSICIONI:					45.00
1.12. PUNËT E QERAMIKËS DHE GRANITIT					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.12.6	Furnizimi, transporti dhe mveshja e shkalleve te brendshme me pllaka të granitit t=2cm jo rreshqitese. Dizajni sipas investitorit.	m ²	16.00	45.00 €	720.00
TOTALI POSICIONI:					720.00
1.13. PUNËT E DYSHEMËSË					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
113.1	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtreses se estrihut ne pllaken e dyshemes dhe kulmit me makinë me trashësi 5-7cm mbi bazën e përgalitur të shtresave izoluese striporit t=4cm dhe shtreses hidroizoluese.	m ²	57.70	4.50 €	259.65
TOTALI POSICIONI:					259.65
1.14. PUNËT E PLLATOSE					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.14.1	Gërmimi i humusit në thellësi prej 30 cm, gërmimi duhet te behet ne tere siperfaqen e platos, si dhe transporti i dheut deri ne deponi.	m ³	25.00	2.00 €	50.00
1.14.2	Rrafshimi dhe nivelizimi i nënbazës së sipërfaqes së parterit me saktësi deri në ±2 cm, duke krijuar pjerresin e nevojshme terthore per kullimin e ujrave siperfaqesore, ngjeshja me cilindër vibrues deri ne arritjen e kompaktesis prej Ms= 30 Mpa.	m ²	85.00	0.50 €	42.50
1.14.3	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e materialit nga guri i thyer me frakison 0-63 mm me trashesi t=20 cm ne gjendje te ngjeshur (Ms=40 Mpa).	m ³	18.00	7.00 €	126.00
1.14.4	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e materialit nga guri i thyer me frakison 0-31.5 mm me trashesi t=10 cm ne gjendje te ngjeshur (Ms=60 Mpa).	m ³	10.00	8.00 €	80.00
1.14.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave me dimensione 20x20x6 cm me ngjyre te hirit dhe te kuqe, ne qmim te kalkulohet shtresa e reres frakison 4 mm me trashesi t=5 cm dhe mbushja e fugave te kubzave me rer te imet. Llogarija ne m ² .	m ²	100.00	8.00 €	800.00
1.14.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e ulyve ne oborr. Me material nga druri dhe konstruksioni metalik	copë	4.00	50.00 €	200.00
1.14.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve me dimensione 8/20 cm, ne qmim te llogaritet betoni per shtangimin e skajoreve	m'	105.00	5.00 €	525.00
1.14.8	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e druve dekorativ me lartesi jo me te vogel se 2m,	copë	29.00	15.00 €	435.00
1.14.9	Furnizimi transporti me dhe te klasit pare me trashesi t=10cm per mbjelljen e barit. Ne cmim te llogaritet edhe mbjellaj e barit dhe nivelizimi i terrenit.	m ³	40.00	2.00 €	80.00
TOTALI POSICIONI:					2,338.50
1.15. PUNËT TJERA					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.15.1	Furnizimi dhe punimi i oxhakut te ngrohjes qendrore d=500mm duke parapa edhe koken e tij dhe te gjitha elementet percjellese	m'	3.80	30.00 €	114.00



1.15.5	Furnizimi me material si dhe punimi i shkallëve emergjente. Realizimi i shkallëve bëhet në përputhje me detajet. Shkallet duhet te jene ne perputhshmeri te plote me standardet e EC dhe ISO. Shkallet jane nga materiali i Celikut, shkeleset te jene te galvanizuara ne forme rrjete si dhe rrelhoja e shkalleve te jete nga celiku i galvanizuar. Ilogaria në kg	kg	850.00	1.15 €	977.50
1.15.6	Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi rrethojës metalike ngjyre e gjelbert dhe shtyllave nga konstruksioni i celikut D=6/6/0.2cm ne cdo 3m distaceme lartesi h=2m pergjat parceles se objektit Ne cmim te Ilogaritit edhe shputa e betonit C25/30 0.8x0.8, me thellesi 80cm.	m'	45.00	25.00 €	1,125.00
TOTALI POSICIONI:					2,216.50
1. ARKITEKTURA - REKAPITULIM					
1.2. PUNËT E DHEUT DHE MBUSHJA					276.69
1.5. PUNËT E MURATIMIT DHE SËVATIMIT					738.00
1.8. PUNËT E HIDROIZOLIMIT DHE TERMOLIZOLIMIT					43.40
1.10. PUNËT E GLETIT DHE FASADËS					180.00
1.11. PUNËT E NGJYROSJËS					45.00
1.12. PUNËT E QERAMIKËS DHE GRANITIT					720.00
1.13. PUNËT E DYSHEMESE					259.65
1.14. PUNËT E PLLATOSË					2,338.50
1.15. PUNËT TJERA					2,216.50
TOTAL - ARKITEKTURA:					6,817.74



B. ELEKTRIKA				
2.2	Kabllo Energjetike dhe regallat			
2.2.1	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 5x16mm ² , Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	20	6.00
2.2.2	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 5x10mm ² , Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	30	3.00
2.2.3	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J-5x4mm ² , Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	20	1.80
2.2.4	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 5x2.5mm ² .NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	25	0.80
2.2.5	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 3x2.5mm ² .NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	370	0.70
2.2.6	Furnizimi dhe montimi i kabllove per ndriqim NYM-J 3x1.5mm ² .NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	640	0.50
2.2.7	Porosia , furnizimi dhe montimi i gypit të brinjëzuar PVC Ø 32mm.	m'	20	0.20
2.2.8	Furnizimi dhe montimi i gypit te brinjëzuar PVC Ø 20mm.	m'	550	0.20
2.4	Barazimi i potencialit		Gjithsej 2.2 :	
				959.00
2.4.1	Furnizimi dhe montimi i kullave për barazimin e potencialit për vendosje në banjo me zbarren për koneksion të përqesve për tokëzim .	copë	2	5.00
2.4.2	Furnizimi dhe montimi i perqesit P-F 6mm ²	m'	100	0.60
2.4.3	Furnizimi dhe montimi i perqesit P-F 4mm ²	m'	120	0.60
2.4.4	Furnizimi dhe montimi i gypit te brinjëzuar PVC Ø16mm.	m'	85	0.20
2.6	Sistemi i teknologjise informative		Gjithsej 2.4 :	
				159.00
2.6.1	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit UTP cat.6e. Prej prizez deri ne bllokun komutues , neper kanale metalike, dysheme teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton. Paguhet komplet per m'	m'	150	0.50
2.7	Sistemi i telefonisë		Gjithsej 2.6 :	
				75.00
2.7.1	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit UTP cat.6e .Prej prizez deri ne bllokun komutues te katit, neper kanale metalike, dysheme teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton. Paguhet komplet per m'	m'	50	0.50
2.7.2	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit RG-6 .Prej prizez deri ne bllokun komutues te katit, neper kanale metalike, dysheme teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton. Paguhet komplet per m'	m'	50	0.80
2.8	Sistemi i alarmit të zjarrit		Gjithsej 2.7 :	
				65.00
2.8.6	Furnizimi dhe montimi, Kablo zjarrëduese e ekranizuar IY(st)Y 2x0.8mm ² GR3 .	m'	225	0.50
2.8.7	Furnizimi dhe montimi, Gyp i brinjëzuar PVC Ø16mm	m'	150	0.20
	*VËREJTJE: Në çmim përfshihen furnizimi dhe montimi		Gjithsej 2.8 :	
				142.50
2	REKAPITULIMI I PUNËVE ELEKTRIKE			
2.2	Kabllo Energjetike dhe regallat			
2.4	Barazimi i potencialit			959.00
2.6	Sistemi i teknologjisë Informative			159.00
2.7	Sistemi i telefonisë			75.00
2.8	Sistemi i alarmit të zjarrit			65.00
B			GJITHSEJT PUNËT ELEKTRIKE:	
				1,400.50



C. HIDROINSTALIMET					
3.1 INSTALIMET E UJËSJELLËSIT					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
3.1.5	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave PE-100 PN 10bar. Në çmim të kalkulohet edhe lidhja në gypin egzistues si dhe klhesat dhe nyjet e nevojshme në ket gyp. Gyp i furnizues sanitar dhe për hidranta.				
3.1.6	PE-100 Ø32mm PN 10bar	m'	9.00	2.00 €	18.00
3.1.7	Zn-FE Ø63mm PN 16bar	m'	10.00	3.00 €	30.00
3.1.8	HDPE-RC Ø90mm PN 16bar	m'	10.00	2.00 €	20.00
3.1.11	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave PPR dhe pjesëve fazonike të dhura të ujësjellësit. Në këtë pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të dhura për lidhje dhe materiali termoizolues (Armaflex)			100.00 €	
3.1.12	Uji i ftohtë Ø16 ----	m'	70.00	1.00 €	70.00
3.1.13	Uji i Nxehtë Ø16 ----	m'	70.00	1.00 €	70.00
3.1.14	Furnizimi transporti i gypit Jakomin me izolim Ø16"mm (uji i ftohtë).	m'	150.00	2.00 €	300.00
3.1.15	Furnizimi transporti i gypit Jakomin me izolim Ø16"mm (Nxehtë).	m'	80.00	2.00 €	160.00
3.1.17	Furnizimi transporti dhe montimi i kokave me mbylles në kolektor dhe në kokave në dalje së bashku me pjesët e nevojshme e kompletuar (Ek-valvulave, mbyllesi perfundimtar 3/4)	copë	12.00	2.00 €	24.00
TOTALI POSICIONI:					692.00
3.2. INSTALIMET E KANALIZIMIT					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali



3.2.7	Blerja dhe montimi i gypave PVC të kanalizimit dhe pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm(kthesat, T-pjesët, rekuduesit, revizionet etj). Në çmim të llogaritet të gjitha elementet për shtangimet e gypave sipas rekomandimeve të prodhuesit dhe termoizolimet në vendet e caktuara.				
3.2.8	PE SN8 Ø160 mm	m'	8.00	4.00 €	32.00
3.2.9	Gyp PVC Ø125mm	m'	19.00	3.50 €	66.50
3.2.10	Gyp PVC Ø110mm	m'	16.00	3.00 €	48.00
3.2.11	Gyp PVC Ø50mm	m'	35.00	2.00 €	70.00
3.2.12	T & Y degëzime				
3.2.13	Y-Ø110/75mm	copë	3.00	2.00 €	6.00
3.2.14	Y-Ø110/50mm	copë	8.00	2.00 €	16.00
3.2.15	Y-Ø50/50mm	copë	6.00	2.00 €	12.00
3.2.16	Kthesa 45				
3.2.17	Ø110mm	copë	3.00	2.00 €	6.00
3.2.18	Ø75mm	copë	8.00	2.00 €	16.00
3.2.19	Ø50mm	copë	7.00	2.00 €	14.00
3.2.20	Revizues				
3.2.21	Ø110mm	copë	2.00	2.00 €	4.00
3.2.22	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësve të brendshëm a/b=10/10 cm; DN-50	copë	3.00	2.00 €	6.00
TOTALI POSICIONI:					296.50
3.3. SANITARIA					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
	Të gjitha elementet sanitare duhen të jenë të klasit të parë. Llojin dhe tipin e elementeve sanitare do ta caklon investitori ose organi mbykqyres.				
3.3.1	Furnizimi transporti dhe montimi i WC-uleseve komplet me kazan dhe EK-valvulen . Te jet e kompletuar ne te gjitha pjeset e nevojshme per ket pozicion . Modelin sipas standardeve dhe udhizeve të organit mbikqyres.	copë	2.00	60.00 €	120.00
TOTALI POSICIONI:					120.00
3.5. DRENAZHA					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
E	PUNIMET E SISTEMIT TE DRENAZHIMIT				
3.9.3	Furnizimi dhe Punimi i rrjetit Drenazhës i realizuar me gypa te brinjzuar dhe perforuar (PHD) përreth objektit sipas projektit.				
3.9.4	Ø125mm	m'	12.00	3.50 €	42.00
TOTALI POSICIONI					42.00
3. HIDROTEKNIKA - REKAPITULIM					
3.1 INSTALIMET E UJËSJELLËSIT					692.00
3.2. INSTALIMET E KANALIZIMIT					296.50
3.3. SANITARIA					120.00
3.5. DRENAZHA					42.00
TOTAL - HIDROTEKNIKA:					1,150.50



D. MAKINERIA

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren.

	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
A	TRUPAT NGROHES DHE TUBACIONI				
11	Gypat AI -PVC Ø16 x 2 mm, për shtrirjen e rrjetit nën dysheme, nga kolektorët deri te trupat ngrohës	m	200	1.00	200.00
12	Liferimi dhe montimi i tubave të çelikut				
	DN 40	m	10	4.00	40.00
	DN 32	m	20	3.50	70.00
	DN 25	m	10	3.00	30.00
13	Fitingu për gypat e çelikut si mbajtësat, kthesat, tegeli, gasi për saldim etj. është 50% nga pozicioni i gypave A12.	%	0.5	140.00	70.00
15	Materialet e imta dhe punët e pa parapara 3% nga poz. A1. deri A14.	%	0.03	410.00	12.30
Gjithësej/Total					422.30
B	NENSTACIONI TERMIK				
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali €
5	Liferimi dhe montimi i tubave të çelikut				
	DN 40	m	10	4.00	40.00
	DN 15	m	12	2.00	24.00
6	Fitingu për gypat e çelikut si mbajtësat, kthesat, tegeli, gasi për saldim etj. është 50% nga pozicioni i gypave B5.	%	0.5	64.00	32.00
7	Izolimi termik me armaflex të gypave (dërgues dhe kthyes) në gjatësinë e koridorit tek hyrja d=9mm				
	DN 40	m	10	10.00	100.00
	DN 15	m	18	10.00	180.00
21	Izolimi termik i tubacioneve me lesh mineral të mbështjellur me llamarin të aluminit 0.5 mm.	m ²	15	3	45.00
24	Pastrimi dhe ngjyrosja e gypave me minium hiri si dhe me ngjyrë perfundimtare i tere gypave te çelikut, me ngjyre te qendrushme temp 120 C	m ²	55	2	110.00
25	Materiale tjera të imta dhe punët e pa parapara poz B1-B24.	%	0.03	531.0	15.93
Gjithësej/Total					546.93

REKAPITULIM

A	TRUPAT NGROHES DHE TUBACIONI	422.30 €
B	NENSTACIONI TERMIK	546.93 €
GJITHSEJT TOTALI		969.23

REKAPITULIM

A	ARKITEKTURA	6,817.74
B	ELEKTRIKA	1,400.50
C	HIDROINSTALIMET	1,150.50
D	MAKINERIA	969.23
TOTAL PA TVSH:		10,337.97
TVSH 18%:		1,860.83
TOTAL ME TVSH:		12,198.80

