



**KOMUNA E RAHOVECIT**  
**OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC**

**ANEKS KONTRATA**

**TRAJTIMI I KANALIZIMEVE FEKALE (GROPA SEPTIKE) NË KOMUNËN E RAHOVECIT**

**Numri i kontratës: 623-21-4124-5-2-5/C279**

**Numri i brendshëm: 623-19-060-5-1-1/5**

Autoriteti Kontraktues: **KOMUNA E RAHOVECIT**, dhe

**Grup i Operatorëve Ekonomik: Lulzim Beqiraj B.I.; FIDANI-BETON SH.P.K., Rr. Arben Qerimaj , Nr 180, Deçan, në tekstin e mëtejshëm ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontratë:**

- I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **Trajtimi i kanalizimeve fekale (gropa septike) në Komunën e Rahovecit**, me Numër të prokurimit: **623-19-6628-5-1-1 & 623-19-060-5-1-1**, të datës: **31.10.2019**, e cila kontratë është në realizim e sipër.
- II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **Trajtimi i kanalizimeve fekale (gropa septike) në Komunën e Rahovecit**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: **28.06.2021**, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **25 ditë pune pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.**

**ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:**

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **43,373.22 €**  
**(Katërdhjetetremijë e treqind e shtatëdhjetë euro e njëzetedy Cent)**  
sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: **623-21-4124-5-2-5/C279 & 623-19-060-5-1-1/5.**
3. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
4. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas përfundimit të punëve.
5. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
  - a. Marrëveshja e kontratës;
  - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
  - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.



PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
ZGJERIMI I RRJETIT TE KANALIZIMIT NE RAHOVEC DHE NË FSHATRRAT E SAJ					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA - RAHOVEC					
PUNIMET SHITESË					
SEGMENTI -I- L=790.00 m'					
Nr.	Pershkrimi I puneve dhe materialeve	nj.matese	sasia	çmimi	shuma
<b>Pos1</b>	<b>Punët përgaditore</b>				
1.1	Mobilizimi i nderremarrjes per fillimin e punimeve ne projekt. Në çmim te llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punues.	Paushall	1.0	10.00	10.00
1.2	Pastrimi i të gjithë trasesë së kanalit nga mbetjet ose gjësendet tjera.	m'	790.0	0.10	79.00
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizike I reperave te rrjetes shteterore. Në çmim te llogaritet trasimi gjeodezike I vijave ku do te kaloj rrjeti I kanalizimit fekal dhe percjellja e punimeve me instrument gjeodezike.	m'	790.0	0.10	79.00
1.4	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore. Në rastin e paraqitjes se instalimeve nentoksore, punmarresi duhet te hartoj planin detal për zgjidhjen e problemeve. Zgjidhja e dhënë aprovohet nga organi mbikqyres dhe i bashkangjitet projektit detal. Në çmim të llogaritet perpilimi i planit dhe shpenzimet e tjera . Instalimet nenkuptojn (rrjeti elektrik, ujsjellesin ,etj)	Paushal	1.0	10.00	10.00
				<b>Gjithësejt 1:</b>	<b>178.00</b>
<b>Pos2</b>	<b>Punët tokësore</b>				
2.1	Gërmimi i kanalit për kolektorin në kategorinë III-IV me makinë dhe me dorë me gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilit gjatësor. Thellësia mesatare h=2.20 m.	m³	3,774.00	5.00	18,870.00
2.2	Planifikimi me dorë i fundit të kanalit pasë gërmimit me makineri në saktësi ±1 cm.	m²	1,027.00	0.10	102.70
2.3	Sigurimi I kanalit nga shembjet e dheut. Sigurimi behet me pahi te parapar sipas normave për këtë llojë pune, në dya anët e kanalit. Sigurimi bëhet në tërë gjatsin e kanalit nëse thellsia është më e madhe se 1.5m për shkakë të siguris së puntorve	m²	5,498.40	0.10	549.84
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi gypin e kanalizimit dhe ngjeshja në shtresa.	m³	616.68	3.00	1,850.04
2.5	Mbulimi dhe planifikimi I kanalit me dhe të gërmuar dhe ngjeshja në shtresa 30 cm deri ne kuoten e terenit.	m³	2,896.00	1.00	2,896.00
2.6	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar (tepërt) deri ne deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 10 km.	m³	677.82	0.10	67.78
2.7	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese ne kanalizimin e projektuar.	Copë	25.00	10.00	250.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmrues.	m'	790.00	0.10	79.00
2.9	Largimi i ujërave nëntokesore me pompa.	Paushall	1.00	5.00	5.00
				<b>Gjithësejt 2:</b>	<b>24,670.36</b>
<b>Pos3</b>	<b>Punët montuese</b>				
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi I tubave të brinjëzuar PEHD-SN8 (shtresa e jashtme e zeze, e mrendshmjja e verdhë) .				
3.1.1	PEHD-SN8Ø 315 mm.	m'	790.00	6.00	4,740.00

3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi pjesëve për pusetat kaskadë me T-lidhëse dhe kthesa 90° nga materiali I polietilenit të brinjëzuar HDPE-SN8 Ø315	Copë	-	3.00	-
				<b>Gjithësejt 3 :</b>	<b>4,740.00</b>
<b>Pos4</b>	<b>Punët e betonit</b>				
4.1	Furnizimi me material dhe punimi I bazës së pusetës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	11.25	4.00	45.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betoarmes në pllakën e poshtme të pusetave me beton arme c-20/25, çelik rrjetë Ø8.5 10/10 cm dhe trashësia d=20cm. Të llogaritet komplet bazamenti i pusetes, për kubik të betonit.	m³	11.25	40.00	450.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kineta me përpunim sipas detalit.	m³	3.52	30.00	105.60
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave(për puseta) prej betonit të armuar Ø 1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	75.00	20.00	1,500.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betoni Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	25.00	20.00	500.00
4.6	Punimi dhe montimi i shkalleve prej çeliku Ø20mm me lyrje antikoroze, në çdo 30 cm duke i përfunduar në beton.	copë	200.00	0.10	20.00
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave, nga materiali kompozit prej gizes së derdhur për ngarkesa T=40 ton. Në çmim të llogaritet edhe betonimi I kurores prej betoarmesë c-25/30.	copë	25.00	80.00	2,000.00
4.8	Kyqja e kanalizimit të projektuar në pusetën ekzistuese.	copë	0.00	10.00	-
				<b>Gjithësejt 4:</b>	<b>4,620.60</b>
<b>Pos 5</b>	<b>Punët tjera</b>				
5.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	Paushall	1.00	10.00	10.00
5.2	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqitën përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	Paushall	1.00	10.00	10.00
5.3	Demolimi dhe rivendosja e kubzave të betonit ku kalon gypi i kanalizimit. Në çmim të llogaritet komplet shtresat e zhavorit me ngjeshje si dhe montimi i kubzave në gjendjen e mëparshme (në rast se dëmtohen kubzat, shpenzimet i merr punëkryesi). Çmimi për sipërfaqe të kubzave.	m²	1,185.00	2.00	2,370.00
5.4	Testimi I rrjetit të kanalizimit.	m'	790.0	0.10	79.00
5.5	Kthimi I terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi I terrenit dhe largimi I të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve.	m'	790.0	0.10	79.00
				<b>Gjithësejt 5:</b>	<b>2,548.00</b>
<b>REKAPITULIM-SEGMENTI-I-</b>					
<b>Pos 1</b>	<b>Punët përgaditore</b>				<b>178.00</b>
<b>Pos 2</b>	<b>Punët e dheut</b>				<b>24,670.36</b>
<b>Pos 3</b>	<b>Punët montuese</b>				<b>4,740.00</b>
<b>Pos 4</b>	<b>Punët e betonit</b>				<b>4,620.60</b>
<b>Pos 5</b>	<b>Punët tjera</b>				<b>2,548.00</b>

	<b>Gjithësejt pa TVSH:</b>	<b>36,756.96</b>
--	----------------------------	------------------

NR.	REKAPITULLIM	SHUMA (€)
1	REKAPITULIM-SEGMENTI-I	
	<b>Totali pa TVSH:</b>	<b>36,756.96</b>
	<b>TVSH 18%</b>	<b>6,616.25</b>
	<b>Totali me TVSH</b>	<b>43,373.22</b>

