



**KOMUNA E RAHOVECIT**  
**KONTRATA PUBLIKE KORNIZË**  
**623-21-1972-5-1-1/C292**

**KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe

**Grup i Operatorëve Ekonomik: KAG - Asphalt Company Sh.p.k.; „Raf II sh.p.k., Krushe e Vogël - Prizren, Kosovë**, (në vazhdim "Kontraktori"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike kornizë për Punët e riparimit/mirëmbajtjes si në vijim:

**Titulli i Kontratës: MEREMETIMI I RRUGËVE DHE TROTUAREVE**

Me numër identifikues: 623-21-1972-5-1-1

**Neni 1 Lënda**

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e punëve të riparimit/mirëmbajtjes në vijim: Meremetimi i rrugëve dhe trotuareve

Nr.	Grupi
4	NDËRTIMI I TROTUAREVE – LOT 4

Autoriteti kontraktues kryen blerje vetëm në emër të vet

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Kontraktori, duke specifikuar listën e punëve që duhet të performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë punë, të përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me: datën e nënshkrimit dhe përfundon për një periudhë prej 36 Muajsh

**Neni 2 Koha e përfundimit**

2.1 Afati kohor për ekzekutimin e punëve do të jetë...ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i ekzekutimit të punëve do të jetë: Në Komunën e Rahovecit

**Neni 3 Çmimi**

3.1 Çmimet njësi të punëve riparuese janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Kontraktuesi.

Vlera totale indikative e kontratës është: 398,649.28 Euro.

[Treqindëntëdhjetetë mijë e gjashtëqindëkatërdhjetëntë Euro e njëzetetë Cent]

Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është: plus/minus 30%

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njësisive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

#### **Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës**

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.





#### **Neni 5 Komunikimet**



5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqimi, miratimi, certifikata apo vendimi do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhën Shqipe<sup>1</sup> në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:			
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Smajl Latifi
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ / Kryetari i Komunës së Rahovecit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	05.08.2021	Data:	05.08.2021
Vula:		Vula:	

Për Kontraktorin:	
Emri:	Bashkim Maliqi
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	05.08.2021
Vula:	

<sup>1</sup> Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

## KUSHTET E PËRGJITHSHME

623-21-1972-5-1-1/C292

### Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorpuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhiniering civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakteton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njej lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

#### **Obligimet e Autoritetit Kontraktues**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

#### **Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e

kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

### **Obligimet e Kontraktuesit**

#### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i afër dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren; dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

#### **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

#### **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

**KUSHTET E VEÇANTA**  
**623-21-1972-5-1-1/C292**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: <b>10% të vlerës së kontratës</b> , për kohëzgjatjen e periudhës prej: <b>37 muaj</b> , nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë e tyre, Impianteve dhe Materialeve gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definiuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në kosoton e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është: 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar; (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar, (ii) të personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar,
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda <b>15 ditë kalendarike</b> nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është <b>15 ditë kalendarike</b> nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të Projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë nga dita e caktuar në planin e menaxhimit nga menaxheri i projektit.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve dhe arsyeshmeris së vonesave të lejuara nga organi mbykqyrës. Kontrata është: <b>36 muajsh</b> dhe është efektive prej datës në të cilën ajo hyn në fuqi.

Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0.25 % e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është: 10 % e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në Vend – Punishte nga ana e Kontraktuesit.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve te përgjithshme te kontratës. <b>Menaxheri i Projektit caktohet me vendim nga Z.K.A – ja.</b>
Pagesat	24.1	Pagesat do të bëhen në Euro. Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacion.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk aplikohet.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% të vlerës së kontratës. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion nga një bankë e licencuar në Kosovë, ose Kompani e sigurimesh e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës “me kërkesë”. Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësi mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve do të jetë: 24 muaj. Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimi të punëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<b>Komisioni për ndërmjetësim pranë Ministrisë se Drejtësisë.</b>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë.

## PARAMASA DHE PARALLOGARIA

## TROTUARVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT "

## " NDËRTIMI I

## I NDËRTIMI I TROTUARIT NË RRUGËN TAFIL ZYBERAJ L=910m'

## 1.00 TRUPI I TROTUARIT

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
<b>1.1</b>	<b>INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN</b>				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	paushall	1.00	10.00 €	10.00 €
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e trotuarit.	paushall	1.00	20.00 €	20.00 €
1.1.3	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	910.00	0.10 €	91.00 €
<b>Gjithsej 1.1:</b>					<b>121.00 €</b>

1.2	PASTRIMI I TERENIT	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.2.1	Demontimi i rrethojave ekzistuese prej telit me gjemba, mureve, drunjëve pranë trupit të trotuarit dhe pastrimi i terrenit, transporti i tyre deri ne deponi.	m'	120.00	0.10 €	12.00 €
1.2.2	Demolimi i pllakave nga betoni i armuar, kubzave para hymjeve të shtepive dhe kanaleve ekzistuese të hapura nga betoni i armuar me trashësi deri në 15cm, ngarkimi dhe transporti në deponin legale në largësi deri në 5km.	m <sup>2</sup>	145.00	0.10 €	14.50 €
1.2.3	Çvendosja e shtyllave prej druri apo prej betoni të rrjetit elektrik të tensionit ultë se bashku me rrjetin e telave në shtyllë, në çmim të llogaritjet edhe hapja e gropës si dhe forcimi i shtyllës sipas rregulloreve, Cvendosja te behet me pelqimin nga KED-si dhe ne bashkpunim te plote me KED-s.	copë	5.00	30.00 €	150.00 €
<b>Gjithsej 1.2:</b>					<b>176.50 €</b>

1.3	PUNËT TOKËSORE	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.3.1	Germimi i dheut sipërfaqësor të përzier me zhavor me trashësi t=30 cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	550.00	0.30 €	165.00 €
1.3.2	Gërmimi i dheut të kat.III dhe IV-të me makineri me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 5km, në llogari janë marr edhe kanalet e hapura anësh trotuarit për largimin e ujërave atmosferike, sipas projektit. Thellesia e kanalit duhet te jete se paku h=110 cm nene nivelin e trotuarit, gjeresia e fundit te kanalit te jete b1=50 cm, pjertesia e faqeve 1/1,5 , cmimi perfshin edhe ngjeshjet dhe modelimin e duhur te faqeve te kanalit.	m <sup>3</sup>	2875.00	0.30 €	862.50 €
1.3.3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te trotuarit me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>2</sup>	1640.00	0.10 €	164.00 €

1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me trashësi t=15cm dhe gjerësi 0.50m me materiali zhavorik frak.(0-32)mm me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>3</sup>	70.00	1.00 €	70.00 €
1.3.5	Furnizimi, transporti dhe mbushja e hapsirave gjelbruese me dhe organik (humus) duke përfshi nivelizimin, sipas detalit trashesi min d=20cm dhe gjeresi 1.0 m	m <sup>3</sup>	0.00	- €	- €
<b>Gjithsej 1.3:</b>					<b>1,261.50 €</b>

1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË TROTUARIT	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.4.1	Furnizimi, transporti shtruarja dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik nga guri i thyer gëlqeror 0-125mm me trashësi t=25cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t,(40MN/m <sup>2</sup> ) në shtresa.	m <sup>3</sup>	410.00	2.50 €	1,025.00 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes(60MN/m <sup>2</sup> ) .	m <sup>3</sup>	330.00	4.00 €	1,320.00 €
1.4.3	Furnizimi,transporti dhe punimi i shtresës së zhavorit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes (80MN/m <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	155.00	4.00 €	620.00 €
1.4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësi klase C-35/37 me dim.10x20x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	910.00	4.00 €	3,640.00 €
1.4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësis klase C-35/37 me dim.15x22x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	910.00	5.00 €	4,550.00 €
1.4.6	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe rrafshimi i rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm para montimi të kubzave.	m <sup>3</sup>	69.00	3.00 €	207.00 €
1.4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=6cm (per trotuare ), në çmim të llogaritet edhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	1365.00	5.50 €	7,507.50 €
1.4.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=8cm (hyrje daljet ne rruge kryesore ), në çmim të llogaritet edhe furnizimi dhe shtruarja e rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm si dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	180.00	6.50 €	1,170.00 €
1.4.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 25 tonë në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre (ulja apo ngritja) deri në sipërfaqen e trotuarit.	copë	3.00	50.00 €	150.00 €
<b>Gjithsej 1.4:</b>					<b>20,189.50 €</b>
<b>Gjithsej 1:</b>					<b>21,748.50</b>

2.00	<b>PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT</b>	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
2.1	<b>Punët montuese</b>			€	€
2.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilës prej hekuri me dim.40x40cm, si dhe betonimi i saj si dhe punimi i Ujembledhese duke perfshi, gypin e brinjzuar PVC për largimin e ujrave atmosferik me diamter Ø120mm - Ø160mm me gjatësi prej L=200cm, duke llogaritur edhe punimin e kokave dalëse prej betoni, përfshir edhe punët e gërmimit, zhavorit, me të gjitha pozicionet e nevojshme.	cope	8.00	30.00 €	240.00 €
2.1.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themelit të murit mbrojtës me beton të klasit C30/37, në çmim të llogartiten edhe punët e latimit dhe mirëmbajtjes së betonit.	m³	7.00	35.00 €	245.00 €
2.1.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit mbrojtës me beton të klasit C30/37, në çmim të llogartiten edhe punët e latimit dhe mirëmbajtjes së betonit.	m³	10.00	45.00 €	450.00 €
2.1.4	Furnizimi, transporti, preja , lakimi dhe montimi i armaturës me diametër Ø8,10,12mm në themel dhe në mur.	kg	1320.00	0.55 €	726.00 €
<b>Subtotali 2:</b>					<b>1,661.00 €</b>

3.00	<b>PUNËT E TJERA</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
3.1	Furnizimi, tansporti, mbjellja dhe mirembajtja e drujve dekorativ ne kuader te gjelbrimit te larte me lartesi 1.5-3 m, lloji I drurit Blin.	cope	25.00	10.00 €	250.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e gypave nga betoni me diameter Ø600 mm , ne cmim te llogaritet shtruarja e zhavorit nen dhe mbi gypa ne trashesi t/15 cm si dhe punimi I kokave hyrese dhe dalese prej betonit te armuar me trashesi t=15 cm , gjithnje sipas rregulloreve per kete pozicion.Gjatësia e lëshesës së bashku me gypa dhe koka të jetë L=6 metra.	copë	12.00	15.00 €	180.00 €
<b>Gjithesejt:</b>					<b>430.00 €</b>

4.00	<b>PUNIMI I KANALIZIMIT FFKAL</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
<b>Përshkrimi i Aktiviteteve</b>					
4.1	<b>Punët përgatitore dhe tokësore</b>				
4.1.1	Inçizimi i trasës dhe ruajtja e piketave të përhershme gjatë realizimit të punimeve.	m'	475	0.1	47.50 €
4.1.2	Thyerja e betonit ekzistues me dore apo me makine me trashësi t= 10-15cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 3km.	m²	50	0.2	10.00 €
4.1.3	Gërmimi i dheut të kat. III dhe IV , dhe hapja e kanalit te kanalizimit. Thellësia sipas pjertesisë gjatësorë dhe gjërësia mvarësisht nga normat për dim. të caktuar (profili i gypit dhe thellësia ) gjatë rrafshimit të tabanit të kihet parasysh ramja. Thellësia mesat. 2,5 m dhe gjerësia mesatatre rreth 60cm.	m³	715	0.6	429.00 €
4.1.6	Furnizimi, transporti ,shtruarja dhe ngjeshja e shtresës së rërës të imët përgjatë tërë kanaleve në trashësi t=10 cm nën dhe mbi gypa, me fraksion (8-16) mm.	m³	107	1	107.00 €

4.1.7	Furnizimi, transporti ,shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit përgjatë tërë gjatësisë së kanalit dhe ngjeshja në shtrsa në trashësi t=30 cmderi në mbushjen e kanalit.	m³	608	1.5	912.00 €
4.1.8	Ngarkimi dhe transporti i tepricës së dheut jashtë fshatit në largësi deri në 5 km, në vendin e caktuar nga autoritetet komunale - organit mbikqyrës.	m³	715	0.2	143.00 €
<b>Gjithsej punimet përgatitore dhe tokësore:</b>					<b>1,648.50 €</b>
<b>4.2</b>	<b>Punimet montuese dhe ndërtimore</b>				
4.2.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave prej PVC BR SN4 me diametër Ø 250mm. Montimi sipas niveletës sipas profilit gjatësor. Të kihet parasysh ramja apo pjertësia e kanalit respektivisht e gypit.	m'	475	6	2,850.00 €
4.2.2	Thyerja e betonit të pusëtës ekzistuese dhe kyçja e gypit të ri me diametër të ndryshëm, si dhe betonimi rreth gypit të ri në muret e pusëtës.	copë	12	10	120.00 €
4.2.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi dhe armimi me rrjete Q335 i bazamentit për pusetat kontrolluese me beton MB - 30Mpa. trashësia e fundamentit është 20 cm. Montimi i pjesës së mesme së pusëtës me gypat Ø1000/1000 dhe pjesa e epërme me kupolla Ø1000/600/600 mm. prej betoni.Përpunimi i kinetës nga betoni i suvatuar me llaq qimentoje me ramje 2% kah gypi. Në mbrendësi të pusëtës të vendosen shkallëzat për zbritje nga armatura fi16 me largësi 3 copa në 1m, si dhe të bëhet lyerja e tyre me ngjyrë anti korozive.Pozita dhe lartësia e pusetave sipas profilit gjatësorë . Pagesa për copë komplet pusteë.Thellësia deri në2.50metra.	copë	13	35	455.00 €
4.2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave prej PVC je të brinjëzuar Ø90 mm, montimi i tyre të bëhet në thellësi prej 100cm në kanalin e kanalizimit, në çmim të llogaritjet edhe furnizimi dhe montimi i shiritit paralajmërues.	m'	1500	1.5	2,250.00 €
4.2.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të prej çeliku me diametër Ø 600 mm me afësi mbajtëse 30 tonë.	copë	13	50	650.00 €
<b>Gjithsej punët montuese dhe ndërtimore:</b>					<b>6,325.00 €</b>
<b>Rekapitulim i kanalizimit fekal</b>					
<b>Punët përgatitore dhe tokësore</b>					<b>1,648.50 €</b>
<b>Punet montuese dhe ndërtimore</b>					<b>6,325.00 €</b>
<b>Gjithsej punimi i kanalizimit fekal:</b>					<b>7,973.50 €</b>

Verejtje:Për te gjitha pozicionet nënkupton furnizimi, transporti, montimi - vendosja funksionalizimi, testimet adekuate si dhe atestet e materialeve nga prodhuesit prejardhja e tyre.

I	<b><u>GJITHSEJ NDËRTIMI I TROTUARIT NË RRUGËN TAFIL ZYBERAJ</u></b>	
1.00	<b>NDËRTIMI I TRUPIT TË TROTUARIT</b>	<b>21,748.50 €</b>
2.00	<b>PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT</b>	<b>1,661.00 €</b>
3.00	<b>PUNET E TJERA</b>	<b>430.00 €</b>
4.00	<b>PUNIMI I KANALIZIMIT FEKAL</b>	<b>7,973.50 €</b>
<b>Gjithsejt paralogaria:</b>		<b>31,813.00 €</b>

## PARAMASA DHE PARALLOGARIA

## TROTUARVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT "

## "NDËRTIMI I

## I NDËRTIMI I TROTUARIT NË RRUGËN "18 KORRIKU " DHE " VEHAP POPAJ " L=920m' - FORTESË

## 1.00 TRUPI I TROTUARIT

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
<b>1.1</b>	<b>INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN</b>				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	paushall	1.00	0.10 €	0.10 €
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjës së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e trotuarit.	paushall	1.00	0.10 €	0.10 €
1.1.3	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	920.00	0.10 €	92.00 €
<b>Gjithsej 1.1:</b>					<b>92.20 €</b>

1.2	PASTRIMI I TERENIT	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.2.1	Demontimi i rrethojave ekzistuese prej telit me gjemba, mureve, drunjëve pranë trupit të trotuarit dhe pastrimi i terrenit, transporti i tyre deri ne deponi.	m'	20.00	0.20 €	4.00 €
1.2.2	Demolimi i pllakave nga betoni i armuar, kubzave para hymjeve të shtepive dhe kanaleve ekzistuse të hapura nga betoni i armuar me trashësi deri në 15cm, ngarkimi dhe transporti në deponin legale në largësi deri në 5km.	m <sup>2</sup>	25.00	0.20 €	5.00 €
1.2.3	Çvendosja e shtyllave prej druri apo prej betoni të rrjetit elektrik të tensionit ultë se bashku me rrjetin e telave në shtyllë, në çmim të llogaritet edhe hapja e gropës si dhe forcimi i shtyllës sipas rregulloreve, Çvendosja te behet me pelqimin nga KED-si dhe ne bashkpunim te plote me KED-s.	copë	5.00	30.00 €	150.00 €
<b>Gjithsej 1.2:</b>					<b>159.00 €</b>

1.3	PUNËT TOKËSORE	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.3.1	Germimi i dheut sipërfaqësor të përzier me zhavor me trashësi t=30 cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	555.00	0.40 €	222.00 €
1.3.2	Gërmimi i dheut të kat.III dhe IV-të me makineri me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 5km, në llogari janë marr edhe kanalet e hapura anësh trotuarit për largimin e ujërave atmosferike, sipas projektit. Thellesia e kanalit duhet te jete se paku h=110 cm ne nivelin e trotuarit, gjeresia e fundit te kanalit te jete b1=50 cm, pjertesia e faqeve 1/1,5 , cmimi perfshin edhe ngjeshjet dhe modelimin e duhur te faqeve te kanalit.	m <sup>3</sup>	660.00	0.40 €	264.00 €
1.3.3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nenbases se trupit te trotuarit me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>2</sup>	1840.00	0.10 €	184.00 €

1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me trashësi t=15cm dhe gjerësi 0.50m me materiali zhavorik frak.(0-32)mm me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>3</sup>	69.00	1.00 €	69.00 €
1.3.5	Furnizimi, transporti dhe mbushja e hapsirave gjelbruese me dhe organik (humus) duke përfshirë nivelizimin, sipas detalit trashësi min d=20cm dhe gjerësi 1.0 m	m <sup>3</sup>	0.00		- €
<b>Gjithsej 1.3:</b>					<b>739.00 €</b>

1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË TROTUARIT	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.4.1	Furnizimi, transporti shtruarja dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik nga guri i thyer gëlqeror 0-125mm me trashësi t=25cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t,(40MN/m <sup>2</sup> ) në shtresa.	m <sup>3</sup>	460.00	2.50 €	1,150.00 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes(60MN/m <sup>2</sup> ) .	m <sup>3</sup>	370.00	4.00 €	1,480.00 €
1.4.3	Furnizimi,transporti dhe punimi i shtresës së zhavorit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes (80MN/m <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	221.00	4.00 €	884.00 €
1.4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësi klase C-35/37 me dim.10x20x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	920.00	4.00 €	3,680.00 €
1.4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësis klase C-35/37 me dim.15x22x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	920.00	5.00 €	4,600.00 €
1.4.6	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe rrafshimi i rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm para montimi të kubëzave.	m <sup>3</sup>	69.00	4.00 €	276.00 €
1.4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=6cm (per trotuare ), në çmim të llogaritët edhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	1365.00	5.50 €	7,507.50 €
1.4.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=8cm (hyrje daljet ne rruge kryesore ), në çmim të llogaritët edhe furnizimi dhe shtruarja e rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm si dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	180.00	6.50 €	1,170.00 €
1.4.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 25 tonë në bazë prej betoni, në çmim të llogaritët edhe nivelizimi i tyre (ulja apo ngritja) deri në sipërfaqen e trotuarit.	copë	5.00	50.00 €	250.00 €
<b>Gjithsej 1.4:</b>					<b>20,997.50 €</b>
<b>Gjithsej 1:</b>					<b>21,987.70</b>

2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
2.1	Punët montuese			€	€
2.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilës prej hekuri me dim.40x40cm, si dhe betonimi i saj si dhe punimi i Ujembledhese duke perfshi, gypin e brinjezuar PVC për largimin e ujrave atmosferik me diamtër Ø120mm - Ø160mm me gjatësi prej L=200cm, duke llogaritur edhe punimin e kokave dalëse prej betoni, përfshir edhe punët e gërmimit, zhavorit, me të gjitha pozicionet e nevojshme.	cope	8.00	40.00 €	320.00 €
2.1.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themelit të murit mbrojtës me beton të klasit C30/37, në çmim të llogariten edhe punët e latimit dhe mirëmbajtjes së betonit.	m³	3.00	30.00 €	90.00 €
2.1.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit mbrojtës me beton të klasit C30/37, në çmim të llogariten edhe punët e latimit dhe mirëmbajtjes së betonit.	m³	4.00	40.00 €	160.00 €
2.1.4	Furnizimi, transporti, preja, lakimi dhe montimi i armaturës me diametër Ø8,10,12mm në themel dhe në mur.	kg	562.00	0.55 €	309.10 €
				<b>Subtotali 2:</b>	<b>879.10 €</b>

3.00	PUNËT E TJERA	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
3.1	Furnizimi, transporti, mbjellja dhe mirëmbajtja e drujve dekorativ ne kuader te gjelbrimit te larte me lartesi 1.5-3 m, lloji I drurit Blin.	cope	25.00	11.00 €	275.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e gypave nga betoni me diameter Ø600 mm , ne cmim te llogaritet shtruarja e zhavorit nen dhe mbi gypa ne trashesi t /15 cm si dhe punimi I kokave hyrese dhe dalese prej betonit te armuar me trashesi t=15 cm , gjithnje sipas rregulloreve per kete pozicion.Gjatësia e lëshesës së bashku me gypa dhe koka të jetë L=6 metra.	copë	6.00	13.00 €	78.00 €
				<b>Gjithesejt:</b>	<b>353.00 €</b>

Verejtje:Për te gjitha pozicionet nënkupton furnizimi, transporti, montimi - vendosja funksionalizimi, testimet adekuate si dhe atestet e materialeve nga prodhuesit prejardhja e tyre.

I	GJITHSEJ NDËRTIMI I TROTUARIT NË FORTESË	
1.00	NDËRTIMI I TRUPIT TË TROTUARIT	21,987.70 €
2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	879.10 €
3.00	PUNET E TJERA	353.00 €
<b>Gjithsejt parallogaria:</b>		<b>23,219.80 €</b>

## PARAMASA DHE PARALLOGARIA

## TROTUARVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT "

"NDËRTIMI I

## I NDËRTIMI I TROTUARIT NË RRUGËN " GEXHË - RADOSTË " L=650m'

## 1.00 TRUPI I TROTUARIT

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.1	<b>INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN</b>				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	paushall	1.00	5.00 €	5.00 €
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e trotuarit.	paushall	1.00	0.10 €	0.10 €
1.1.3	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	650.00	0.10 €	65.00 €
<b>Gjithsej 1.1:</b>					<b>70.10 €</b>

1.2	<b>PASTRIMI INTERENT</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.2.1	Demontimi i rrethojave ekzistuese prej telit me gjemba, mureve, drunjëve pranë trupit të trotuarit dhe pastrimi i terrenit, transporti i tyre deri ne deponi.	m'	30.00	0.20 €	6.00 €
1.2.2	Demolimi i pllakave nga betoni i armuar, kubzave para hymjeve të shtepive dhe kanaleve ekzistuese të hapura nga betoni i armuar me trashësi deri në 15cm, ngarkimi dhe transporti në deponin legale në largësi deri në 5km.	m <sup>2</sup>	20.00	0.20 €	4.00 €
1.2.3	Cvendosja e shtyllave prej druri apo prej betoni të rrjetit elektrik të tensionit ultë se bashku me rrjetin e telave në shtyllë, në çmim të llogaritet edhe hapja e gropës si dhe forcimi i shtyllës sipas rregulloreve, Cvendosja te behet me pelqimin nga KED-si dhe ne bashkpunim te plote me KED-s.	copë	7.00	40.00 €	280.00 €
<b>Gjithsej 1.2:</b>					<b>290.00 €</b>

1.3	<b>PUNËT TOKËSORE</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.3.1	Germimi i dheut sipërfaqësor të përzier me zhavor me trashësi t=30 cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	390.00	0.30 €	117.00 €
1.3.2	Gërmimi i dheut të kat.III dhe IV-të me makineri me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 5km, në llogari janë marr edhe kanalet e hapura anësh trotuarit për largimin e ujërave atmosferike, sipas projektit. Thellessia e kanalit duhet te jete se paku h=110 cm ne nivelin e trotuarit, gjerësia e fundit te kanalit te jete b1=50 cm, pjertesia e faqeve 1/1,5 , cmimi perfshin edhe ngjeshjet dhe modelimin e duhur te faqeve te kanalit.	m <sup>3</sup>	540.00	0.40 €	216.00 €
1.3.3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nenbases se trupit te trotuarit me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>2</sup>	1300.00	0.10 €	130.00 €

1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me trashësi t=15cm dhe gjerësi 0.50m me materiali zhavorik frak.(0-32)mm me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>3</sup>	49.00	1.00 €	49.00 €
1.3.5	Furnizimi, transporti dhe mbushja e hapsirave gjelbruese me dhe organik (humus) duke përfshi nivelizimin, sipas detalit trashesi min d=20cm dhe gjerësi 1.0 m	m <sup>3</sup>	0.00		- €
<b>Gjithsej 1.3:</b>					<b>512.00 €</b>

1.4	KONSTRUKSIONI I TRASHËS SË TROTUARIT	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.4.1	Furnizimi, transporti shtruarja dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik nga guri i thyer gëlqeror 0-125mm me si dhe ngjeshja me cilindër 25t,(40MN/m <sup>2</sup> ) në shtresa trashësie 25cm.	m <sup>3</sup>	1755.00	2.50 €	4,387.50 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes(60MN/m <sup>2</sup> ) .	m <sup>3</sup>	280.00	4.00 €	1,120.00 €
1.4.3	Furnizimi,transporti dhe punimi i shtresës së zhavorit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes (80MN/m <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	130.00	4.00 €	520.00 €
1.4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësi klase C-35/37 me dim.10x20x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	650.00	4.00 €	2,600.00 €
1.4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësis klase C-35/37 me dim.15x22x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	650.00	5.00 €	3,250.00 €
1.4.6	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe rrafshimi i rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm para montimi të kubëzave.	m <sup>3</sup>	59.00	4.00 €	236.00 €
1.4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=6cm ( <i>per trotuare</i> ), në çmim të llogaritet edhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	975.00	5.50 €	5,362.50 €
1.4.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=8cm ( <i>hyrje daljet ne rruge kryesore</i> ), në çmim të llogaritet edhe furnizimi dhe shtruarja e rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm si dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	160.00	6.50 €	1,040.00 €
1.4.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 25 tonë në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre (ulja apo ngritja) deri në sipërfaqen e trotuarit.	copë	4.00	50.00 €	200.00 €
<b>Gjithsej 1.4:</b>					<b>18,716.00 €</b>
<b>Gjithsej 1:</b>					<b>19,588.10</b>

2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
2.1	Punët montuese			€	€
2.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilës prej hekuri me dim.40x40cm, si dhe betonimi i saj si dhe punimi i Ujembledhese duke përfshi, gypin e brinjezuar PVC për largimin e ujrave atmosferik me diamtër Ø120mm - Ø160mm me gjatësi prej L= 200cm, duke llogaritur edhe punimin e kokave dalëse prej betoni, përfshir edhe punët e gërmimit, zhavorit, me të gjitha pozicionet e nevojshme.	cope	6.00	25.00 €	150.00 €
2.1.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themelit të murit mbrojtës me beton të klasit C30/37, në çmim të llogartiten edhe punët e latimit dhe mirëmbajtjes së betonit.	m³	0.00		- €
2.1.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit mbrojtës me beton të klasit C30/37, në çmim të llogartiten edhe punët e latimit dhe mirëmbajtjes së betonit.	m³	0.00		- €
2.1.4	Furnizimi, transporti, preja , lakimi dhe montimi i armaturës me diametër Ø8,10,12mm në themel dhe në mur.	kg	0.00		- €
				<b>Subtotali 2:</b>	<b>150.00 €</b>

3.00	PUNËT E TJERA	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
3.1	Furnizimi, transporti, mbjellja dhe mirembajtja e drujve dekorativ ne kuader te gjelbrimit te larte me lartesi 1.5-3 m, lloji I drurit Blin.	cope	15.00	11.00 €	165.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e gypave nga betoni me diameter Ø600 mm , ne cmim te llogaritet shtruarja e zhavorit nen dhe mbi gypa ne trashesi t /15 cm si dhe punimi I kokave hyrese dhe dalese prej betonit te armuar me trashesi t=15 cm , gjithnje sipas rregulloreve per kete pozicion.Gjatësia e lëshesës së bashku me gypa dhe koka të jetë L=6 metra.	copë	4.00	13.00 €	52.00 €
				<b>Gjithesejt:</b>	<b>217.00 €</b>

Verejtje:Për te gjitha pozicionet nënkupton furnizimi, transporti, montimi - vendosja funksionalizimi, testimet adekuate si dhe atestet e materialeve nga prodhuesit prejardhja e tyre.

I	GJITHSEJ NDËRTIMI I TROTUARIT NË RRUGËN GEXHË - RADOSTË	
1.00	NDËRTIMI I TRUPIT TË TROTUARIT	19,588.10 €
2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	150.00 €
3.00	PUNET E TJERA	217.00 €
<b>Gjithsejt parallogaria:</b>		<b>19,955.10 €</b>

## PARAMASA DHE PARALLOGARIA

## TROTUARVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT "

"NDËRTIMI I

## I NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN GURI I KUQ L=700m'

## 1.00 TRUPI I TROTUARIT

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
<b>1.1</b>	<b>INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN</b>				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	paushall	1.00	5.00 €	5.00 €
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e trotuarit.	paushall	1.00	0.10 €	0.10 €
1.1.3	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	700.00	0.10 €	70.00 €
<b>Gjithsej 1.1:</b>					<b>75.10 €</b>

1.2	PASTRIMI I TERENIT	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.2.1	Demontimi i rrethojave ekzistuese prej telit me gjemba, mureve, drunjëve pranë trupit të trotuarit dhe pastrimi i terrenit, transporti i tyre deri ne deponi.	m'	70.00	0.10 €	7.00 €
1.2.2	Demolimi i pllakave nga betoni i armuar, kubzave para hymjeve të shtepive dhe kanaleve ekzistuese të hapura nga betoni i armuar me trashësi deri në 15cm, ngarkimi dhe transporti në deponin legale në largësi deri në 5km.	m <sup>2</sup>	25.00	0.20 €	5.00 €
1.2.3	Çvendosja e shtyllave prej druri apo prej betoni të rrjetit elektrik të tensionit ultë se bashku me rrjetin e telave në shtyllë, në çmim të llogaritet edhe hapja e gropës si dhe forcimi i shtyllës sipas rregulloreve, Çvendosja te behet me pelqimin nga KED-si dhe ne bashkpunim te plote me KED-s.	copë	5.00	40.00 €	200.00 €
<b>Gjithsej 1.2:</b>					<b>212.00 €</b>

1.3	PUNËT TOKËSORE	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.3.1	Gërmimi i dheut sipërfaqësor të përzier me zhavor me trashësi t=30 cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	420.00	0.30 €	126.00 €
1.3.2	Gërmimi i dheut të kat.III dhe IV-të me makineri për zgjerimin e pjesës së trotuarit me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 5km, në llogari janë marr edhe hapja e kanaleve anash trotuarit për largimin e ujërave atmosferike, sipas projektit. Thellesia e kanalit duhet te jete se paku h=110 cm ne nivelin e trotuarit, gjeresia e fundit te kanalit te jete b1=50 cm, pjertesia e faqeve 1/1,5 , cmimi perfshin edhe ngjeshjet dhe modelimin e duhur te faqeve te kanalit.	m <sup>3</sup>	1815.00	0.40 €	726.00 €
1.3.3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te trotuarit me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>2</sup>	1400.00	0.10 €	140.00 €

1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me trashësi t=15cm dhe gjerësi 0.50m me materiali zhavorik frak.(0-32)mm me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>3</sup>	49.00	1.00 €	49.00 €
1.3.5	Furnizimi, transporti dhe mbushja e hapsirave gjelbruese me dhe organik (humus) duke përfshirë nivelizimin, sipas detalit trashesi min d=20cm dhe gjerësi 1.0 m	m <sup>3</sup>	0.00	- €	- €
<b>Gjithsej 1.3:</b>					<b>1,041.00 €</b>

1.4	KONSTRUKSIONI I TRASHËS SË TROTUARIT	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.4.1	Furnizimi, transporti shtruarja dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik për mbushjen e kanalit dhe për përforcimin e nënbazës së trotuarit nga guri i thyer gëlqeror 0-125mm me si dhe ngjeshja me cilindër 25t,(40MN/m <sup>2</sup> ) në shtresa trashësie 25cm.	m <sup>3</sup>	1100.00	2.50 €	2,750.00 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes(60MN/m <sup>2</sup> ) .	m <sup>3</sup>	280.00	4.00 €	1,120.00 €
1.4.3	Furnizimi,transporti dhe punimi i shtresës së zhavorit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes (80MN/m <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	140.00	4.00 €	560.00 €
1.4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësi klase C-35/37 me dim.10x20x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	700.00	4.00 €	2,800.00 €
1.4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësis klase C-35/37 me dim.15x22x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	700.00	5.00 €	3,500.00 €
1.4.6	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe rrafshimi i rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm para montimi të kubëzave.	m <sup>3</sup>	53.00	4.00 €	212.00 €
1.4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=6cm ( <i>per trotuare</i> ), në çmim të llogaritët edhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	900.00	5.50 €	4,950.00 €
1.4.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=8cm ( <i>hyrje daljet ne rruge kryesore</i> ), në çmim të llogaritët edhe furnizimi dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	260.00	6.50 €	1,690.00 €
1.4.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusëtave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 25 tonë në bazë prej betoni, në çmim të llogaritët edhe nivelizimi i tyre (ulja apo ngritja) deri në sipërfaqen e trotuarit.	copë	9.00	50.00 €	450.00 €
<b>Gjithsej 1.4:</b>					<b>18,032.00 €</b>
<b>Gjithsej 1:</b>					<b>19,360.10</b>

2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	Njësia	Sasia	Cmimi njësi €	Cmimi total €
2.1	<b>Punët montuese</b>				
2.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilës prej hekuri me dim.40x40cm, si dhe betonimi i saj si dhe punimi i Ujembledhese duke perfshi, gypin e brinjzuar PVC për largimin e ujrave atmosferik me diamtër Ø120mm - Ø160mm me gjatësi prej L=200cm, duke llogaritur edhe punimin e kokave dalëse prej betoni, përfshir edhe punët e gërmimit, zhavorit, me të gjitha pozicionet e nevojshme.	cope	6.00	25.00 €	150.00 €
<b>Subtotali 2:</b>					<b>150.00 €</b>

3.00	PUNËT E TJERA	Njësia	Sasia	Cmimi €	Shuma €
3.1	Furnizimi, transporti, mbjellja dhe mirembajtja e drujve dekorativ ne kuader te gjelbrimit te larte me lartesi 1.5-3 m, lloji I drurit Blin.	cope	15.00	11.00 €	165.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e gypave nga betoni me diameter Ø600 mm , ne cmim te llogaritet shtruarja e zhavorit nen dhe mbi gypa ne trashesi t /15 cm si dhe punimi I kokave hyrese dhe dalese prej betonit te armuar me trashesi t=15 cm , gjithnje sipas rregulloreve per kete pozicion.Gjatësia e lëshesës së bashku me gypa dhe koka të jetë L=6 metra.	copë	5.00	13.00 €	65.00 €
3.3	Furnizimi transporti dhe vendosja e gypave nga betoni me diameter Ø1000 mm , ne cmim te llogaritet shtruarja e zhavorit nen dhe mbi gypa ne trashesi t /15 cm si dhe punimi I kokave hyrese dhe dalese prej betonit te armuar me trashesi t=15 cm , gjithnje sipas rregulloreve per kete pozicion.Gjatësia e lëshesës së bashku me gypa dhe koka të jetë L=3 metra.	copë	1.00	105.00 €	105.00 €
<b>Gjithesejt:</b>					<b>335.00 €</b>

Verejtje:Për te gjitha pozicionet nënkupton furnizimi, transporti, montimi - vendosja funksionalizimi, testimet adekuate si dhe atestet e materialeve nga prodhuesit prejardhja e tyre.

I	<b>GJITHSEJ NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN GURI I KUO</b>	
1.00	NDËRTIMI I TRUPIT TË TROTUARIT	19,360.10 €
2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	150.00 €
3.00	PUNËT E TJERA	335.00 €
<b>Gjithsejt parallogaria:</b>		<b>19,845.10 €</b>

## PARAMASA DHE PARALLOGARIA

## TROTUARVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT "

"NDËRTIMI I

## I NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN PASTASEL L=1550m'

## 1.00 TRUPI I TROTUARIT

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.1	<b>INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN</b>				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	paushall	1.00	0.10 €	0.10 €
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e trotuarit.	paushall	1.00	0.10 €	0.10 €
1.1.3	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	1550.00	0.10 €	155.00 €
<b>Gjithsej 1.1:</b>					155.20 €

1.2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.2.1	Demontimi i rrethojave ekzistuese prej telit me gjemba, mureve, drunjëve pranë trupit të trotuarit dhe pastrimi i terrenit, transporti i tyre deri ne deponi.	m'	150.00	0.10 €	15.00 €
1.2.2	Demolimi i pllakave nga betoni i armuar, kubzave para hymjeve të shtepive dhe kanaleve ekzistuese të hapura nga betoni i armuar me trashësi deri në 15cm, ngarkimi dhe transporti në deponin legale në largësi deri në 5km.	m <sup>2</sup>	150.00	0.10 €	15.00 €
1.2.3	Çvendosja e shtyllave prej druri apo prej betoni të rrjetit elektrik të tensionit ultë se bashku me rrjetin e telave në shtyllë, në çmim të llogaritet edhe hapja e gropës si dhe forcimi i shtyllës sipas rregulloreve, Cvendosja te behet me pelqimin nga KED-si dhe ne bashkpunim te plote me KED-s.	copë	7.00	40.00 €	280.00 €
<b>Gjithsej 1.2:</b>					310.00 €

1.3	<b>PUNËT TOKËSORE</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.3.1	Germimi i dheut sipërfaqësor të përzier me zhavor me trashësi t=30 cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	930.00	0.40 €	372.00 €
1.3.2	Gërmimi i dheut të kat.III dhe IV-të me makineri për zgjerimin e pjesës së trotuarit me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 5km, në llogari janë marr edhe hapja e kanaleve anash trotuarit për largimin e ujërave atmosferike, sipas projektit. Thellessia e kanalit duhet te jete se paku h=110 cm ne nivelin e trotuarit, gjeresia e fundit te kanalit te jete b1=50 cm, pjertesia e faqeve 1/1,5 , cmimi perfshin edhe ngjeshjet dhe modelimin e duhur te faqeve te kanalit.	m <sup>3</sup>	1915.00	0.40 €	766.00 €
1.3.3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te trotuarit me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>2</sup>	3100.00	0.10 €	310.00 €

1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me trashësi t=15cm dhe gjerësi 0.50m me materiali zhavorik frak.(0-32)mm me ngjeshmeri 40MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	120.00	1.50 €	180.00 €
1.3.5	Furnizimi, transporti dhe mbushja e hapsirave gjelbruese me dhe organik (humus) duke përfshirë nivelizimin, sipas detalit trashesi min d=20cm dhe gjerësi 1.0 m	m <sup>3</sup>	0.00		- €
<b>Gjithsej 1.3:</b>					<b>1,628.00 €</b>

1.4	KONSTRUKSIONI TRASËS SË TROTUARIT	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.4.1	Furnizimi, transporti shtruarja dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik për mbushjen e kanalit dhe për përfundimin e nënbazës së trotuarit nga guri i thyer gëlqeror 0-125mm me si dhe ngjeshja me cilindër 25t,(40MN/m <sup>2</sup> ) në shtresa trashësie 25cm.	m <sup>3</sup>	775.00	2.50 €	1,937.50 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes(60MN/m <sup>2</sup> ) .	m <sup>3</sup>	620.00	4.00 €	2,480.00 €
1.4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së zhavorit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes (80MN/m <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	310.00	4.00 €	1,240.00 €
1.4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësi klase C-35/37 me dim.10x20x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	1550.00	4.00 €	6,200.00 €
1.4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësis klase C-35/37 me dim.15x22x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	1550.00	5.00 €	7,750.00 €
1.4.6	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe rrafshimi i rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm para montimi të kubzave.	m <sup>3</sup>	120.00	4.00 €	480.00 €
1.4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=6cm (per trotuare ), në çmim të llogaritet edhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	2225.00	5.50 €	12,237.50 €
1.4.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=8cm (hyrje daljet ne rruge kryesore ), në çmim të llogaritet edhe furnizimi dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	100.00	6.60 €	660.00 €
1.4.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 25 tonë në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre (ulja apo ngritja) deri në sipërfaqen e trotuarit.	copë	8.00	50.00 €	400.00 €
<b>Gjithsej 1.4:</b>					<b>33,385.00 €</b>
<b>Gjithsej 1:</b>					<b>35,478.20</b>

2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi €	Çmimi total €
2.1	Punët montuese				
2.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilës prej hekuri me dim.40x40cm, si dhe betonimi i saj si dhe punimi i Ujembledhese duke përfshi, gypin e brinjezuar PVC për largimin e ujrave atmosferik me diamtër Ø120mm - Ø160mm me gjatësi prej L=200cm, duke llogaritur edhe punimin e kokave dalëse prej betoni, përfshir edhe punët e gërmimit, zhavorit, me të gjitha pozicionet e nevojshme.	cope	15.00	30.00 €	450.00 €
				<b>Subtotali 2:</b>	<b>450.00 €</b>

3.00	PUNËT E TJERA	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
3.1	Furnizimi, tansporti, mbjellja dhe mirembajtja e drujve dekorativ ne kuader te gjelbrimit te larte me lartesi 1.5-3 m, lloji I drurit Blin.	cope	50.00	11.00 €	550.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e gypave nga betoni me diameter Ø300 mm , ne cmim te llogaritet shtruarja e zhavorit nen dhe mbi gypa ne trashesi t /15 cm si dhe punimi I kokave hyrese dhe dalese prej betonit te armuar me trashesi t=15 cm , gjithnje sipas rregulloreve per kete pozicion.Gjatësia e lëshesës së bashku me gypa dhe koka të jetë L=30 metra.	copë	1.00	250.00 €	250.00 €
				<b>Gjithesejt:</b>	<b>800.00 €</b>

Verejtje:Për te gjitha pozicionet nënkupton furnizimi, transporti, montimi - vendosja funksionalizimi, testimet adekuate si dhe atestet e materialeve nga prodhuesit prejardhja e tyre.

I	<b>GJITHSEJ NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN PASTASEL</b>	
1.00	NDËRTIMI I TRUPIT TË TROTUARIT	35,478.20 €
2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	450.00 €
3.00	PUNET E TJERA	800.00 €
<b>Gjithsejt parallogaria:</b>		<b>36,728.20 €</b>

## PARAMASA DHE PARALLOGARIA

## TROTUARVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT "

## "NDËRTIMI I

I

NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN SENOC L=1500m'

## 1.00 TRUPI I TROTUARIT

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
<b>1.1</b>	<b>INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN</b>				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	paushall	1.00	5.00 €	5.00 €
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e trotuarit.	paushall	1.00	0.10 €	0.10 €
1.1.3	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	1500.00	0.10 €	150.00 €
<b>Gjithsej 1.1:</b>					<b>155.10 €</b>

1.2	PASTRIMIJI TERENIT	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.2.1	Demontimi i rrethojave ekzistuese prej telit me gjemba, mureve, drunjëve pranë trupit të trotuarit dhe pastrimi i terrenit, transporti i tyre deri ne deponi.	m'	120.00	0.10 €	12.00 €
1.2.2	Demolimi i pllakave nga betoni i armuar, kubzave para hymjeve të shtepive dhe kanaleve ekzistuese të hapura nga betoni i armuar me trashësi deri në 15cm, ngarkimi dhe transporti në deponin legale në largësi deri në 5km.	m <sup>2</sup>	150.00	0.20 €	30.00 €
1.2.3	Çvendosja e shtyllave prej druri apo prej betoni të rrjetit elektrik të tensionit ultë se bashku me rrjetin e telave në shtyllë, në çmim të llogaritet edhe hapja e gropës si dhe forcimi i shtyllës sipas rregulloreve, Çvendosja te behet me pelqimin nga KED-si dhe ne bashkpunim te plote me KED-s.	copë	7.00	40.00 €	280.00 €
<b>Gjithsej 1.2:</b>					<b>322.00 €</b>

1.3	PUNËT TOKËSORE	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.3.1	Germimi i dheut sipërfaqësor të përzier me zhavor me trashësi t=30 cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	900.00	0.30 €	270.00 €
1.3.2	Gërmimi i dheut të kat.III dhe IV-të me makineri për zgjerimin e pjesës së trotuarit me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 5km, në llogari janë marr edhe hapja e kanaleve anash trotuarit për largimin e ujërave atmosferike, sipas projektit. Thellessia e kanalit duhet te jete se paku h=110 cm ne nivelin e trotuarit, gjeresia e fundit te kanalit te jete b1=50 cm, pjertesia e faqeve 1/1,5 , cmimi perfshin edhe ngjeshjet dhe modelimin e duhur te faqeve te kanalit.	m <sup>3</sup>	1410.00	0.40 €	564.00 €
1.3.3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te trotuarit me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>2</sup>	3000.00	0.10 €	300.00 €

1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me trashësi t=15cm dhe gjerësi 0.50m me materiali zhavorik frak.(0-32)mm me ngjeshmeri 40MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	750.00	1.00 €	750.00 €
1.3.5	Furnizimi, transporti dhe mbushja e hapsirave gjelbruese me dhe organik (humus) duke përfshirë nivelizimin, sipas detalit trashesi min d=20cm dhe gjerësi 1.0 m	m <sup>3</sup>	0.00		- €
<b>Gjithsej 1.3:</b>					<b>1,884.00 €</b>

1.4	<b>KONSTRUKSIONI I TRASËS SË TROTUARIT</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.4.1	Furnizimi, transporti shtuarja dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik për mbushjen e kanalit dhe për përforcimin e nënbazës së trotuarit nga guri i thyer gëlqeror 0-125mm me si dhe ngjeshja me cilindër 25t,(40MN/m <sup>2</sup> ) në shtresa trashësie 25cm.	m <sup>3</sup>	750.00	2.50 €	1,875.00 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes(60MN/m <sup>2</sup> ) .	m <sup>3</sup>	600.00	4.00 €	2,400.00 €
1.4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së zhavorit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes (80MN/m <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	300.00	4.00 €	1,200.00 €
1.4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësi klase C-35/37 me dim.10x20x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m <sup>3</sup>	1500.00	4.00 €	6,000.00 €
1.4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësis klase C-35/37 me dim.15x22x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m <sup>3</sup>	1500.00	5.00 €	7,500.00 €
1.4.6	Furnizimi, transporti, shtuarja dhe rrafshimi i rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm para montimi të kubëzave.	m <sup>3</sup>	150.00	4.00 €	600.00 €
1.4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=6cm ( <i>per trotuare</i> ), në çmim të llogaritet edhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	2250.00	5.50 €	12,375.00 €
1.4.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=8cm ( <i>hyrje daljet ne rruge kryesore</i> ), në çmim të llogaritet edhe furnizimi dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	130.00	6.50 €	845.00 €
1.4.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 25 tonë në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre (ulja apo ngritja) deri në sipërfaqen e trotuarit.	copë	6.00	50.00 €	300.00 €
<b>Gjithsej 1.4:</b>					<b>33,095.00 €</b>
<b>Gjithsej 1:</b>					<b>35,456.10</b>

2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	Njësia	Sasia	Cmimi njësi €	Cmimi total €
2.1	Punët montuese				
2.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilës prej hekuri me dim.40x40cm, si dhe betonimi i saj si dhe punimi i Ujembledhese duke përfshi, gypin e brinjezuar PVC për largimin e ujrave atmosferik me diamtër Ø120mm - Ø160mm me gjatësi prej L=200cm, duke llogaritur edhe punimin e kokave dalëse prej betoni, përfshir edhe punët e gërmimit, zhavorit, me të gjitha pozicionet e nevojshme.	cope	7.00	25.00 €	175.00 €
<b>Subtotali 2:</b>					<b>175.00 €</b>

3.00	PUNËT E TJERA	Njësia	Sasia	Cmimi €	Shuma €
3.1	Furnizimi, tansporti, mbjellja dhe mirembajtja e drujve dekorativ ne kuader te gjelbrimit te larte me lartesi 1.5-3 m, lloji I drurit Blin.	cope	35.00	13.00 €	455.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e gypave nga betoni me diameter Ø300 mm , ne cmim te llogaritet shtruarja e zhavorit nen dhe mbi gypa ne trashesi t /15 cm si dhe punimi I kokave hyrese dhe dalese prej betonit te armuar me trashesi t=15 cm , gjithnje sipas rregulloreve per kete pozicion.Gjatësia e lëshesës së bashku me gypa dhe koka të jetë L=50 metra.	copë	1.00	12.00 €	12.00 €
<b>Gjithesejt:</b>					<b>467.00 €</b>

Verejtje:Për te gjitha pozicionet nënkupton furnizimi, transporti, montimi - vendosja funksionalizimi, testimet adekuate si dhe atestet e materialeve nga prodhuesit prejardhja e tyre.

I	<b>GJITHSEJ NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN SENOC</b>	
1.00	NDËRTIMI I TRUPIT TË TROTUARIT	35,456.10 €
2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	175.00 €
3.00	PUNET E TJERA	467.00 €
<b>Gjithsejt parallogaria:</b>		<b>36,098.10 €</b>

## PARAMASA DHE PARALLOGARIA

## TROTUARVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT "

"NDËRTIMI I

I

NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN DRENOC L=1300m'

## 1.00 TRUPI I TROTUARIT

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.1	<b>INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN</b>				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	paushall	1.00	10.00 €	10.00 €
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e trotuarit.	paushall	1.00	10.00 €	10.00 €
1.1.3	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	1300.00	0.10 €	130.00 €
<b>Gjithsej 1.1:</b>					<b>150.00 €</b>

1.2	<b>PASTRIMIJI TERENIT</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.2.1	Demotimi i rrethojave ekzistuese prej telit me gjemba, mureve, drunjëve pranë trupit të trotuarit dhe pastrimi i terrenit, transporti i tyre deri ne deponi.	m'	120.00	0.20 €	24.00 €
1.2.2	Demolimi i pllakave nga betoni i armuar, kubzave para hymjeve të shtepive dhe kanaleve ekzistuse të hapura nga betoni i armuar me trashësi deri në 15cm, ngarkimi dhe transporti në deponin legale në largësi deri në 5km.	m <sup>2</sup>	160.00	0.30 €	48.00 €
1.2.3	Çvendosja e shtyllave prej druri apo prej betoni të rrjetit elektrik të tensionit ultë se bashku me rrjetin e telave në shtyllë, në çmim të llogaritet edhe hapja e gropës si dhe forcimi i shtyllës sipas rregulloreve, Çvendosja te behet me pelqimin nga KED-si dhe ne bashkpunim te plote me KED-s.	copë	8.00	40.00 €	320.00 €
<b>Gjithsej 1.2:</b>					<b>392.00 €</b>

1.3	<b>PUNËT TOKËSORE</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.3.1	Germimi i dheut sipërfaqësor të përzier me zhavor me trashësi t=30 cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	780.00	0.40 €	312.00 €
1.3.2	Gërmimi i dheut të kat.III dhe IV-të me makineri për zgjerimin e pjesës së trotuarit me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 5km, në llogari janë marr edhe hapja e kanaleve anash trotuarit për largimin e ujërave atmosferike, sipas projektit. Thellesia e kanalit duhet te jete se paku h=110 cm ne nivelin e trotuarit, gjeresia e fundit te kanalit te jete b1=50 cm, pjertesia e faqeve 1/1,5 , cmimi perfshin edhe ngjeshjet dhe modelimin e duhur te faqeve te kanalit.	m <sup>3</sup>	1148.00	0.40 €	459.20 €
1.3.3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nenbases se trupit te trotuarit me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>2</sup>	2600.00	0.20 €	520.00 €

1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me trashësi t=15cm dhe gjerësi 0.50m me materiali zhavorik frak.(0-32)mm me ngjeshmeri 40MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	97.50	1.50 €	146.25 €
1.3.5	Furnizimi, transporti dhe mbushja e hapsirave gjelbruese me dhe organik (humus) duke përfshi nivelizimin, sipas detalit trashësi min d=20cm dhe gjerësi 1.0 m	m <sup>3</sup>	0.00		- €
<b>Gjithsej 1.3:</b>					<b>1,437.45 €</b>

1.4	<b>KONSTRUKSIONI TRASËS SË TROTUARIT</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.4.1	Furnizimi, transporti shtruarja dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik për mbushjen e kanalit dhe për përforcimin e nënbazës së trotuarit nga guri i thyer gëlqeror 0-125mm me si dhe ngjeshja me cilindër 25t,(40MN/m <sup>2</sup> ) në shtresa trashësie 25cm.	m <sup>3</sup>	650.00	2.50 €	1,625.00 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes(60MN/m <sup>2</sup> ) .	m <sup>3</sup>	520.00	4.00 €	2,080.00 €
1.4.3	Furnizimi,transporti dhe punimi i shtresës së zhavorit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes (80MN/m <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	260.00	4.00 €	1,040.00 €
1.4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësi klase C-35/37 me dim.10x20x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	1300.00	4.00 €	5,200.00 €
1.4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësis klase C-35/37 me dim.15x22x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	1300.00	5.00 €	6,500.00 €
1.4.6	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe rrafshimi i rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm para montimi të kubëzave.	m <sup>3</sup>	98.00	4.00 €	392.00 €
1.4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=6cm ( <i>per trotuare</i> ), në çmim të llogaritet edhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	1870.00	5.50 €	10,285.00 €
1.4.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=8cm ( <i>hyrje daljet ne rruge kryesore</i> ), në çmim të llogaritet edhe furnizimi dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	80.00	6.50 €	520.00 €
1.4.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusëve prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 25 tonë në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre (ulja apo ngritja) deri në sipërfaqen e trotuarit.	copë	4.00	50.00 €	200.00 €
<b>Gjithsej 1.4:</b>					<b>27,842.00 €</b>
<b>Gjithsej 1:</b>					<b>29,821.45 €</b>

2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi €	Çmimi total €
2.1	Punët montuese				
2.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilës prej hekuri me dim.40x40cm, si dhe betonimi i saj si dhe punimi i Ujembledhese duke perfshi, gypin e brinjezuar PVC për largimin e ujrave atmosferik me diamtër Ø120mm - Ø160mm me gjatësi prej L=200cm, duke llogaritur edhe punimin e kokave dalëse prej betoni, përfshir edhe punët e gërmimit, zhavorit, me të gjitha pozicionet e nevojshme.	cope	9.00	30.00 €	270.00 €
<b>Subtotali 2:</b>					<b>270.00 €</b>

3.00	PUNËT E TJERA	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
3.1	Furnizimi, transporti, mbjellja dhe mirembajtja e drujve dekorativ ne kuader te gjelbrimit te larte me lartesi 1.5-3 m, lloji I drurit Blin.	cope	30.00	11.00 €	330.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e gypave nga betoni me diameter Ø400 mm , ne cmim te llogaritet shtruarja e zhavorit nen dhe mbi gypa ne trashesi t /15 cm si dhe punimi I kokave hyrese dhe dalese prej betonit te armuar me trashesi t=15 cm , gjithnje sipas rregulloreve per kete pozicion.Gjatësia e lëshesës së bashku me gypa dhe koka të jetë L=5 metra.	copë	5.00	17.00 €	85.00 €
3.3	Furnizimi transporti dhe vendosja e gypave nga betoni me diameter Ø500 mm , ne cmim te llogaritet shtruarja e zhavorit nen dhe mbi gypa ne trashesi t /15 cm si dhe punimi I kokave hyrese dhe dalese prej betonit te armuar me trashesi t=15 cm , gjithnje sipas rregulloreve per kete pozicion.Gjatësia llogaritet në metër gjatësi.	m'	150.00	18.00 €	2,700.00 €
<b>Gjithesejt:</b>					<b>3,115.00 €</b>

Verejtje:Për te gjitha pozicionet nënkupton furnizimi, transporti, montimi - vendosja funksionalizimi, testimet adekuate si dhe atestet e materialeve nga prodhuesit prejardhja e tyre.

I	GJITHSEJ NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN DRENOC	
1.00	NDËRTIMI I TRUPIT TË TROTUARIT	29,821.45 €
2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	270.00 €
3.00	PUNET E TJERA	3,115.00 €
<b>Gjithsejt parallogaria:</b>		<b>33,206.45 €</b>

## PARAMASA DHE PARALLOGARIA

## TROTUARVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT "

"NDËRTIMI I

## I NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN BRESTOC L=800m'

## 1.00 TRUPI I TROTUARIT

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
<b>1.1</b>	<b>INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN</b>				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	paushall	1.00	0.10 €	0.10 €
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e trotuarit.	paushall	1.00	10.00 €	10.00 €
1.1.3	Shenimi i trasesë si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	800.00	0.10 €	80.00 €
<b>Gjithsej 1.1:</b>					<b>90.10 €</b>

<b>1.2</b>	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.2.1	Demontimi i rrethojave ekzistuese prej telit me gjemba, mureve, drunjëve pranë trupit të trotuarit dhe pastrimi i terrenit, transporti i tyre deri ne deponi.	m'	250.00	0.20 €	50.00 €
1.2.2	Demolimi i pllakave nga betoni i armuar, kubzave para hymjeve të shtepive dhe kanaleve ekzistuese të hapura nga betoni i armuar me trashësi deri në 15cm, ngarkimi dhe transporti në deponin legale në largësi deri në 5km.	m <sup>2</sup>	130.00	0.30 €	39.00 €
1.2.3	Çvendosja e shtyllave prej druri apo prej betoni të rrjetit elektrik të tensionit ultë se bashku me rrjetin e telave në shtyllë, në çmim të llogaritet edhe hapja e gropës si dhe forcimi i shtyllës sipas rregulloreve, Çvendosja te behet me pelqimin nga KED-si dhe ne bashkpunim te plote me KED-s.	copë	9.00	40.00 €	360.00 €
<b>Gjithsej 1.2:</b>					<b>449.00 €</b>

<b>1.3</b>	<b>PUNËT TOKËSORE</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.3.1	Germimi i dheut sipërfaqësor të përzier me zhavor me trashësi t=30 cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	480.00	0.40 €	192.00 €
1.3.2	Gërmimi i dheut të kat.III dhe IV-të me makineri për zgjerimin e pjesës së trotuarit me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 5km, në llogari janë marr edhe hapja e kanaleve anash trotuarit për largimin e ujërave atmosferike, sipas projektit. Thellesia e kanalit duhet te jete se paku h=110 cm ne nivelin e trotuarit, gjeresia e fundit te kanalit te jete b1=50 cm, pjertesia e faqeve 1/1,5 , çmimi perfshin edhe ngjeshjet dhe modelimin e duhur te faqeve te kanalit.	m <sup>3</sup>	4660.00	0.30 €	1,398.00 €
1.3.3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nenbases se trupit te trotuarit me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>2</sup>	1600.00	0.15 €	240.00 €

1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me trashësi t=15cm dhe gjerësi 0.50m me materialin zhavorik frak.(0-32)mm me ngjeshmeri 40MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	27.00	1.00 €	27.00 €
1.3.5	Furnizimi, transporti dhe mbushja e hapsirave gjelbruese me dhe organik (humus) duke përfshirë nivelizimin, sipas detalit trashësi min d=20cm dhe gjerësi 1.0 m	m <sup>3</sup>	0.00		- €
<b>Gjithsej 1.3:</b>					<b>1,857.00 €</b>

1.4	KONSTRUKSIONLI TRASHËSË TË TROTUARIT	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.4.1	Furnizimi, transporti shtruarja dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik për mbushjen e kanalit dhe për përforcimin e nënbazës së trotuarit nga guri i thyer gëlqeror 0-125mm me si dhe ngjeshja me cilindër 25t,(40MN/m <sup>2</sup> ) në shtresa trashësie 25cm.	m <sup>3</sup>	400.00	2.50 €	1,000.00 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes(60MN/m <sup>2</sup> ) .	m <sup>3</sup>	320.00	4.00 €	1,280.00 €
1.4.3	Furnizimi,transporti dhe punimi i shtresës së zhavorit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes (80MN/m <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	160.00	4.00 €	640.00 €
1.4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësisë klase C-35/37 me dim.10x20x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m <sup>3</sup>	800.00	4.00 €	3,200.00 €
1.4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësisë klase C-35/37 me dim.15x22x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m <sup>3</sup>	800.00	5.00 €	4,000.00 €
1.4.6	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe rrafshimi i rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm para montimit të kubzave.	m <sup>3</sup>	60.00	4.00 €	240.00 €
1.4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=6cm (per trotuare ), në çmim të llogaritit edhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	1100.00	5.50 €	6,050.00 €
1.4.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=8cm (hyrje daljet ne rruge kryesore ), në çmim të llogaritit edhe furnizimi dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	100.00	6.50 €	650.00 €
1.4.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 25 tonë në bazë prej betoni, në çmim të llogaritit edhe nivelizimi i tyre (ulja apo ngritja) deri në sipërfaqen e trotuarit.	copë	3.00	50.00 €	150.00 €
<b>Gjithsej 1.4:</b>					<b>17,210.00 €</b>
<b>Gjithsej 1:</b>					<b>19,606.10</b>

2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi €	Çmimi total €
2.1	Punët montuese				
2.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilës prej hekuri me dim.40x40cm, si dhe betonimi i saj si dhe punimi i Ujembledhese duke perfshi, gypin e brinjezuar PVC për largimin e ujrave atmosferik me diamtër Ø120mm - Ø160mm me gjatësi prej L=200cm, duke llogaritur edhe punimin e kokave dalëse prej betoni, përfshir edhe punët e gërmimit, zhavorit, me të gjitha pozicionet e nevojshme.	cope	9.00	25.00 €	225.00 €
<b>Subtotali 2:</b>					<b>225.00 €</b>

3.00	PUNËT E TJERA	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
3.1	Furnizimi, transporti, mbjellja dhe mirembajtja e drujve dekorativ ne kuader te gjelbriimit te larte me lartesi 1.5-3 m, lloji I drurit Blin.	cope	30.00	13.00 €	390.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e gypave nga betoni me diameter Ø400 mm , ne cmim te llogaritet shtruarja e zhavorit nen dhe mbi gypa ne trashesi t /15 cm si dhe punimi i kokave hyrese dhe dalese prej betonit te armuar me trashesi t=15 cm , gjithnje sipas rregulloreve per kete pozicion.Gjatësia e lëshesës së bashku me gypa dhe koka të jetë L=5 metra.	copë	5.00	14.00 €	70.00 €
3.3	Demontimi i kubëzave ekzistuese dhe pastrimi i tyre. Në çmim të llogaritet edhe furnizimi, shtruarja dhe nivelizimi i bazës , si dhe montimi i kubëzave ekzistuese në trotuar.	m <sup>2</sup>	100.00	3.00 €	300.00 €
<b>Gjithesejt:</b>					<b>760.00 €</b>

Verejtje:Për te gjitha pozicionet nënkupton furnizimi, transporti, montimi - vendosja funksionalizimi, testimet adekuate si dhe atestet e materialeve nga prodhuesit prejardhja e tyre.

I	<u>GJITHSEJ NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN BRESTOC</u>	
1.00	NDËRTIMI I TRUPIT TË TROTUARIT	19,606.10 €
2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	225.00 €
3.00	PUNET E TJERA	760.00 €
<b>Gjithsejt parallogaria:</b>		<b>20,591.10 €</b>

## PARAMASA DHE PARALLOGARIA

" NDËRTIMI

## I TROTUARVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT "

I

## NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN NASHPALL L=1220m'

## 1.00 TRUPI I TROTUARIT

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.1	<b>INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN</b>				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	paushall	1.00	5.00 €	5.00 €
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e trotuarit.	paushall	1.00	5.00 €	5.00 €
1.1.3	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	1220.00	0.10 €	122.00 €
<b>Gjithsej 1.1:</b>					<b>132.00 €</b>

1.2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.2.1	Demontimi i rrethojave ekzistuese prej telit me gjemba, mureve, drunjëve pranë trupit të trotuarit dhe pastrimi i terrenit, transporti i tyre deri ne deponi.	m'	45.00	0.20 €	9.00 €
1.2.2	Demolimi i pllakave nga betoni i armuar, kubzave para hymjeve të shtëpive dhe kanaleve ekzistuese të hapura nga betoni i armuar me trashësi deri në 15cm, ngarkimi dhe transporti në deponin legale në largësi deri në 5km.	m <sup>2</sup>	20.00	0.20 €	4.00 €
1.2.3	Çvendosja e shtyllave prej druri apo prej betoni të rrjetit elektrik të tensionit ultë se bashku me rrjetin e telave në shtyllë, në çmim të llogaritet edhe hapja e gropës si dhe forcimi i shtyllës sipas rregulloreve, Çvendosja te behet me pelqimin nga KED-si dhe ne bashkpunim te plote me KED-s.	copë	12.00	60.00 €	720.00 €
<b>Gjithsej 1.2:</b>					<b>733.00 €</b>

1.3	<b>PUNËT TOKËSORE</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.3.1	Germimi i dheut sipërfaqësor të përzier me zhavor me trashësi t=30 cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	735.00	0.40 €	294.00 €
1.3.2	Gërmimi i dheut të kat.III dhe IV-të me makineri me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 5km, në llogari janë marr edhe kanalet e hapura anësh trotuarit për largimin e ujërave atmosferike, sipas projektit. Thellesia e kanalit duhet te jete se paku h=110 cm nene nivelin e trotuarit, gjeresia e fundit te kanalit te jete b1=50 cm, pjertesia e faqeve 1/1,5 , cmimi perfshin edhe ngjeshjet dhe modelimin e duhur te faqeve te kanalit.	m <sup>3</sup>	4657.50	0.30 €	1,397.25 €
1.3.3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te trotuarit me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>2</sup>	1830.00	0.20 €	366.00 €

1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me trashësi t=15cm dhe gjerësi 0.50m me materiali zhavorik frak.(0-32)mm me ngjeshmeri 40MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	91.50	1.50 €	137.25 €
1.3.5	Furnizimi, transporti dhe mbushja e hapsirave gjelbruese me dhe organik (humus) duke përfshir nivelizimin, sipas detalit trashësi min d=20cm dhe gjerësi 1.0 m.	m <sup>3</sup>	0.00		- €
<b>Gjithsej 1.3:</b>					<b>2,194.50 €</b>

1.4	<b>KONSTRUKSIONI I TRASHËS SË TROTUARIT</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.4.1	Furnizimi, transporti shtruarja dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik nga guri i thyer gëlqeror 0-125mm me trashësi t=25cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t,(40MN/m <sup>2</sup> ) në shtresa.	m <sup>3</sup>	610.00	2.50 €	1,525.00 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes(60MN/m <sup>2</sup> ) .	m <sup>3</sup>	488.00	4.00 €	1,952.00 €
1.4.3	Furnizimi,transporti dhe punimi i shtresës së zhavorit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes (80MN/m <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	224.00	4.00 €	896.00 €
1.4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësi klase C-35/37 me dim.10x20x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	1220.00	4.00 €	4,880.00 €
1.4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësis klase C-35/37 me dim.15x22x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	1220.00	5.00 €	6,100.00 €
1.4.6	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe rrafshimi i rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm para montimi të kubëzave.	m <sup>3</sup>	92.00	4.00 €	368.00 €
1.4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=6cm ( <i>per trotuare</i> ), në çmim të llogaritit edhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	1750.00	5.50 €	9,625.00 €
1.4.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=8cm ( <i>hyrje daljet ne rruge kryesore</i> ), në çmim të llogaritit edhe furnizimi dhe shtruarja e rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm si dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	80.00	7.00 €	560.00 €
1.4.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 25 tonë në bazë prej betoni, në çmim të llogaritit edhe nivelizimi i tyre (ulja apo ngritja) deri në sipërfaqen e trotuarit.	copë	2.00	60.00 €	120.00 €
<b>Gjithsej 1.4:</b>					<b>26,026.00 €</b>
<b>Gjithsej 1:</b>					<b>29,085.50</b>

2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
2.1	Punët montuese			€	€
2.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilës prej hekuri me dim.40x40cm, si dhe betonimi i saj si dhe punimi i Ujembledhese duke perfshi, gypin e brinjezuar PVC për largimin e ujrave atmosferik me diamtër Ø120mm - Ø160mm me gjatësi prej L=200cm, duke llogaritur edhe punimin e kokave dalëse prej betoni, përfshir edhe punët e gërmimit, zhavorit, me të gjitha pozicionet e nevojshme.	cope	4.00	25.00 €	100.00 €
2.1.2	Germimi i dheut të kategorisë së III -të për hapjen e themelit për ndërtimin e murit mbrojtës, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m³	89.00	0.50 €	44.50 €
2.1.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themelit të murit mbrojtës me beton të klasit C30/37, në çmim të llogaritën edhe punët e latimit dhe mirëmbajtjes së betonit.	m³	32.00	40.00 €	1,280.00 €
2.1.4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit mbrojtës me beton të klasit C30/37, në çmim të llogaritën edhe punët e latimit dhe mirëmbajtjes së betonit.	m³	36.75	45.00 €	1,653.75 €
2.1.5	Furnizimi, transporti, preja , lakimi dhe montimi i armaturës me diametër Ø8,10,12mm në themel dhe në mur.	kg	5360.00	0.50 €	2,680.00 €
2.1.6	Furnizimi, transporti dhe rafshimi dhe ngjeshja në shtresa e zhavorit me fraksion (0-32)mm, prama murit mbrojtës.	m³	195.00	3.50 €	682.50 €
				<b>Subtotali 2:</b>	<b>6,440.75 €</b>

3.00	PUNËT E TJERA	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
3.1	Furnizimi, transporti, mbjellja dhe mirembajtja e drujve dekorativ ne kuader te gjelbrimit te larte me lartesi 1.5-3 m, lloji I drurit Blin.	cope	25.00	11.00 €	275.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e gypave nga betoni me diameter Ø600 mm , ne cmim te llogaritët shtruarja e zhavorit nen dhe mbi gypa ne trashesi t /15 cm si dhe punimi i kokave hyrese dhe dalese prej betonit te armuar me trashesi t=15 cm , gjithnje sipas rregulloreve per kete pozicion.Gjatësia e lëshesës së bashku me gypa dhe koka të jetë L=6 metra.	copë	1.00	15.00 €	15.00 €
				<b>Gjithesejt:</b>	<b>290.00 €</b>

Verejtje:Për te gjitha pozicionet nënkupton furnizimi, transporti, montimi - vendosja funksionalizimi, testimet adekuate si dhe atestet e materialeve nga prodhuesit prejardhja e tyre.

I		<b>GJITHSEJ NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN NASHPALL -</b>
1.00	<b>NDËRTIMI I TRUPIT TË TROTUARIT</b>	<b>29,085.50 €</b>
2.00	<b>PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT</b>	<b>6,440.75 €</b>
3.00	<b>PUNËT E TJERA</b>	<b>290.00 €</b>
		<b>Gjithsejt parallogaria: 35,816.25 €</b>

## PARAMASA DHE PARALLOGARIA

## TROTUARVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT "

## "NDËRTIMI I

## I NDËRTIMI I TROTUARIT NË PATAQAN TË ULËT L=1950m'

## 1.00 TRUPI I TROTUARIT

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
<b>1.1</b>	<b>INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN</b>				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	paushall	1.00	0.10 €	0.10 €
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e trotuarit.	paushall	1.00	0.10 €	0.10 €
1.1.3	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	1950.00	0.10 €	195.00 €
<b>Gjithsej 1.1:</b>					<b>195.20 €</b>

1.2	PASTRIMI I TERENIT	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.2.1	Demontimi i rrethojave ekzistuese prej telit me gjemba, mureve, drunjëve pranë trupit të trotuarit dhe pastrimi i terrenit, transporti i tyre deri ne deponi.	m'	50.00	0.20 €	10.00 €
1.2.2	Demolimi i pllakave nga betoni i armuar, kubzave para hymjeve të shtepive dhe kanaleve ekzistuese të hapura nga betoni i armuar me trashësi deri në 15cm, ngarkimi dhe transporti në deponin legale në largësi deri në 5km.	m <sup>2</sup>	35.00	0.30 €	10.50 €
1.2.3	Çvendosja e shtyllave prej druri apo prej betoni të rrjetit elektrik të tensionit ultë se bashku me rrjetin e telave në shtyllë, në çmim të llogaritet edhe hapja e gropës si dhe forcimi i shtyllës sipas rregulloreve, Çvendosja te behet me pelqimin nga KED-si dhe ne bashkpunim te plote me KED-s.	copë	8.00	50.00 €	400.00 €
<b>Gjithsej 1.2:</b>					<b>420.50 €</b>

1.3	PUNËT TOKËSORE	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.3.1	Germimi i dheut sipërfaqësor të përzier me zhavor me trashësi t=30 cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	1170.00	0.50 €	585.00 €
1.3.2	Gërmimi i dheut të kat.III dhe IV-të me makineri me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 5km, në llogari janë marr edhe kanalet e hapura anësh trotuarit për largimin e ujërave atmosferike, sipas projektit. Thellesia e kanalit duhet te jete se paku h=110 cm ne nivelin e trotuarit, gjeresia e fundit te kanalit te jete b1=50 cm, pjertesia e faqeve 1/1,5 , cmimi perfshin edhe ngjeshjet dhe modelimin e duhur te faqeve te kanalit.	m <sup>3</sup>	660.00	0.40 €	264.00 €
1.3.3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nenbases se trupit te trotuarit me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>2</sup>	3900.00	0.15 €	585.00 €

1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me trashësi t=15cm dhe gjerësi 0.50m me materiali zhavorik frak.(0-32)mm me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>3</sup>	146.00	1.50 €	219.00 €
1.3.5	Furnizimi, transporti dhe mbushja e hapsirave gjelbruese me dhe organik (humus) duke përfshi nivelizimin, sipas detalit trashesi min d=20cm dhe gjerësi 1.0 m	m <sup>3</sup>	0.00		- €
<b>Gjithsej 1.3:</b>					<b>1,653.00 €</b>

1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË TROTUARIT	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.4.1	Furnizimi, transporti shtruarja dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik nga guri i thyer gëlqeror 0-125mm me si dhe ngjeshja me cilindër 25t,(40MN/m <sup>2</sup> ) në shtresa trashësie 25cm.	m <sup>3</sup>	2925.00	2.50 €	7,312.50 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes(60MN/m <sup>2</sup> ) .	m <sup>3</sup>	780.00	4.00 €	3,120.00 €
1.4.3	Furnizimi,transporti dhe punimi i shtresës së zhavorit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes (80MN/m <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	390.00	4.00 €	1,560.00 €
1.4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësi klase C-35/37 me dim.10x20x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	1950.00	4.00 €	7,800.00 €
1.4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësis klase C-35/37 me dim.15x22x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	1950.00	5.00 €	9,750.00 €
1.4.6	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe rrafshimi i rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm para montimi të kubëzave.	m <sup>3</sup>	146.50	4.00 €	586.00 €
1.4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=6cm (per trotuare ), në çmim të llogaritet edhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	2800.00	5.50 €	15,400.00 €
1.4.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=8cm (hyrje daljet ne rruge kryesore ), në çmim të llogaritet edhe furnizimi dhe shtruarja e rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm si dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	125.00	6.50 €	812.50 €
1.4.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 25 tonë në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre (ulja apo ngritja) deri në sipërfaqen e trotuarit.	copë	20.00	50.00 €	1,000.00 €
<b>Gjithsej 1.4:</b>					<b>47,341.00 €</b>
<b>Gjithsej 1:</b>					<b>49,609.70</b>

2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi total
2.1	Punët montuese			€	€
2.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilës prej hekuri me dim.40x40cm, si dhe betonimi i saj si dhe punimi i Ujembledhese duke perfshi, gypin e brinjezuar PVC për largimin e ujrave atmosferik me diamtër Ø120mm - Ø160mm me gjatësi prej L=200cm, duke llogaritur edhe punimin e kokave dalëse prej betoni, përfshir edhe punët e gërmimit, zhavorit, me të gjitha pozicionet e nevojshme.	cope	12.00	30.00 €	360.00 €
				<b>Subtotali 2:</b>	<b>360.00 €</b>

3.00	PUNËT E TJERA	Njësia	Sasia	Cmimi €	Shuma €
3.1	Furnizimi, transporti, mbjellja dhe mirembajtja e drujve dekorativ ne kuader te gjelbrimit te larte me lartesi 1.5-3 m, lloji I drurit Blin.	cope	35.00	11.00 €	385.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e gypave nga betoni me diameter Ø600 mm , ne cmim te llogaritet shtruarja e zhavorit nen dhe mbi gypa ne trashesi t/15 cm si dhe punimi I kokave hyrese dhe dalese prej betonit te armuar me trashesi t=15 cm , gjithnje sipas rregulloreve per kete pozicion.Gjatësia e lëshesës së bashku me gypa dhe koka të jetë L=6 metra.	copë	4.00	14.00 €	56.00 €
				<b>Gjithesejt:</b>	<b>441.00 €</b>

Verejtje:Për te gjitha pozicionet nënkupton furnizimi, transporti, montimi - vendosja funksionalizimi, testimet adekuate si dhe atestet e materialeve nga prodhuesit prejardhja e tyre.

I	<u>GJITHSEJ NDËRTIMI I TROTUARIT NË PATAOAN TË ULËT</u>	
1.00	NDËRTIMI I TRUPIT TË TROTUARIT	49,609.70 €
2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	360.00 €
3.00	PUNET E TJERA	441.00 €
<b>Gjithsejt paralogaria:</b>		<b>50,410.70 €</b>

## PARAMASA DHE PARALLOGARIA

" NDËRTIMI

## I TROTUARVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT "

I

NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN SAPNIQ=1175m'

## 1.00 TRUPI I TROTUARIT

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.1	<b>INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN</b>				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	paushall	1.00	0.10 €	0.10 €
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e trotuarit.	paushall	1.00	20.00 €	20.00 €
1.1.3	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	1175.00	0.10 €	117.50 €
<b>Gjithsej 1.1:</b>					<b>137.60 €</b>

1.2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.2.1	Demontimi i rrethojave ekzistuese prej telit me gjemba, mureve, drunjëve pranë trupit të trotuarit dhe pastrimi i terrenit, transporti i tyre deri ne deponi.	m'	220.00	0.20 €	44.00 €
1.2.2	Demolimi i pllakave nga betoni i armuar, kubzave para hymjeve të shtepive dhe kanaleve ekzistuese të hapura nga betoni i armuar me trashësi deri në 15cm, ngarkimi dhe transporti në deponin legale në largësi deri në 5km.	m <sup>2</sup>	40.00	0.30 €	12.00 €
1.2.3	Çvendosja e shtyllave prej druri apo prej betoni të rrjetit elektrik të tensionit ultë se bashku me rrjetin e telave në shtyllë, në çmim të llogaritet edhe hapja e gropës si dhe forcimi i shtyllës sipas rregulloreve, Çvendosja te behet me pelqimin nga KED-si dhe ne bashkpunim te plote me KED-s.	copë	9.00	40.00 €	360.00 €
<b>Gjithsej 1.2:</b>					<b>416.00 €</b>

1.3	<b>PUNËT TOKËSORE</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.3.1	Germimi i dheut sipërfaqësor të përzier me zhavor me trashësi t=30 cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	735.00	0.40 €	294.00 €
1.3.2	Gërmimi i dheut të kat.III dhe IV-të me makineri me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 5km, në llogari janë marr edhe kanalet e hapura anësh trotuarit për largimin e ujërave atmosferike, sipas projektit. Thellessia e kanalit duhet te jete se paku h=110 cm nene nivelin e trotuarit, gjerësia e fundit te kanalit te jete b1=50 cm, pjertesia e faqeve 1/1,5 , cmimi perfshin edhe ngjeshjet dhe modelimin e duhur te faqeve te kanalit.	m <sup>3</sup>	161.00	0.50 €	80.50 €
1.3.3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te trotuarit me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>2</sup>	2350.00	0.15 €	352.50 €

1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me trashësi t=15cm dhe gjerësi 0.50m me materiali zhavorik frak.(0-32)mm me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>3</sup>	88.00	1.50 €	132.00 €
<b>Gjithsej 1.3:</b>					<b>859.00 €</b>

1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË TROTUARIT	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.4.1	Furnizimi, transporti shtruarja dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik nga guri i thyer gëlqeror 0-125mm me trashësi t=25cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t,(40MN/m <sup>2</sup> ) në shtresa.	m <sup>3</sup>	587.50	2.50 €	1,468.75 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes(60MN/m <sup>2</sup> ) .	m <sup>3</sup>	470.00	4.00 €	1,880.00 €
1.4.3	Furnizimi,transporti dhe punimi i shtresës së zhavorit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes (80MN/m <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	235.00	4.00 €	940.00 €
1.4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësi klase C-35/37 me dim.10x20x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	1175.00	4.00 €	4,700.00 €
1.4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësis klase C-35/37 me dim.15x22x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	1175.00	5.00 €	5,875.00 €
1.4.6	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe rrafshimi i rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm para montimi të kubzave.	m <sup>3</sup>	88.00	4.00 €	352.00 €
1.4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=6cm ( <i>per trotuare</i> ), në çmim të llogaritjet edhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	1500.00	5.50 €	8,250.00 €
1.4.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=8cm ( <i>hyrje daljet ne rruge kryesore</i> ), në çmim të llogaritjet edhe furnizimi dhe shtruarja e rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm si dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	162.50	6.50 €	1,056.25 €
1.4.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 25 tonë në bazë prej betoni, në çmim të llogaritjet edhe nivelizimi i tyre (ulja apo ngritja) deri në sipërfaqen e trotuarit.	copë	11.00	50.00 €	550.00 €
<b>Gjithsej 1.4:</b>					<b>25,072.00 €</b>
<b>Gjithsej 1:</b>					<b>26,484.60</b>

2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
2.1	Punët montuese			€	€
2.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilës prej hekuri me dim.40x40cm, si dhe betonimi i saj si dhe punimi i Ujembledhese duke përfshi, gypin e brinjezuar PVC për largimin e ujrave atmosferik me diamtër Ø120mm - Ø160mm me gjatësi prej L=200cm, duke llogaritur edhe punimin e kokave dalëse prej betoni, përfshir edhe punët e gërmimit, zhavorit, me të gjitha pozicionet e nevojshme.	cope	12.00	30.00 €	360.00 €
2.1.2	Gërmimi i dheut të kategorisë së III -të për hapjen e themelit për ndërtimin e murit mbrojtës, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	165.00	0.50 €	82.50 €
2.1.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themelit të murit mbrojtës me beton të klasit C30/37, në çmim të llogartiten edhe punët e latimit dhe mirëmbajtjes së betonit.	m <sup>3</sup>	165.00	40.00 €	6,600.00 €
2.1.4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit mbrojtës me beton të klasit C30/37, në çmim të llogartiten edhe punët e latimit dhe mirëmbajtjes së betonit.	m <sup>3</sup>	127.00	40.00 €	5,080.00 €
2.1.5	Furnizimi, transporti, preja , lakimi dhe montimi i armaturës me diametër Ø8,10,12mm në themel dhe në mur.	kg	21405.00	0.75 €	16,053.75 €
2.1.6	Furnizimi, transporti dhe rafshimi dhe ngjeshja në shtresa e zhavorit me fraksion (0-32)mm, prapa murit mbrojtës.	m <sup>3</sup>	1100.00	1.50 €	1,650.00 €
				<b>Subtotali 2:</b>	<b>29,826.25 €</b>

3.00	PUNËT E TJERA	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
3.1	Furnizimi, transporti, mbjellja dhe mirëmbajtja e drujve dekorativ ne kuader te gjelbrimit te larte me lartesi 1.5-3 m, lloji I drurit Blin.	cope	25.00	11.00 €	275.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e gypave nga betoni me diameter Ø600 mm , ne cmim te llogaritët shtruarja e zhavorit nen dhe mbi gypa ne trashesi t /15 cm si dhe punimi i kokave hyrese dhe dalese prej betonit te armuar me trashesi t=15 cm , gjithnje sipas rregulloreve per kete pozicion.Gjatësia e lëshesës së bashku me gypa dhe koka të jetë L=6 metra.	copë	4.00	15.00 €	60.00 €
				<b>Gjithsejt:</b>	<b>335.00 €</b>

Verejtje:Për te gjitha pozicionet nënkupton furnizimi, transporti, montimi - vendosja funksionalizimi, testimet adekuate si dhe atestet e materialeve nga prodhuesit prejardhja e tyre.

I	<b>GJITHSEJ NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN SAPNIQ</b>	
1.00	NDËRTIMI I TRUPIT TË TROTUARIT	26,484.60 €
2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	29,826.25 €
3.00	PUNET E TJERA	335.00 €
<b>Gjithsejt parallogaria:</b>		<b>56,645.85 €</b>

## I

## NDËRTIMI I TROTUARIT NË HOQË TË VOGËL L=650m'

## 1.00 TRUPI I TROTUARIT

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.1	<b>INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN</b>				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	paushall	1.00	0.10 €	0.10 €
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e trotuarit.	paushall	1.00	5.00 €	5.00 €
1.1.3	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	650.00	0.10 €	65.00 €
<b>Gjithsej 1.1:</b>					<b>70.10 €</b>

1.2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.2.1	Demontimi i rrethojave ekzistuese prej telit me gjemba, mureve, drunjëve pranë trupit të trotuarit dhe pastrimi i terrenit, transporti i tyre deri ne deponi.	m'	80.00	0.20 €	16.00 €
1.2.2	Demolimi i pllakave nga betoni i armuar, kubzave para hymjeve të shtepive dhe kanaleve ekzistuese të hapura nga betoni i armuar me trashësi deri në 15cm, ngarkimi dhe transporti në deponin legale në largësi deri në 5km.	m <sup>2</sup>	70.00	0.20 €	14.00 €
1.2.3	Çvendosja e shtyllave prej druri apo prej betoni të rrjetit elektrik të tensionit ultë se bashku me rrjetin e telave në shtyllë, në çmim të llogaritiet edhe hapja e gropës si dhe forcimi i shtyllës sipas rregulloreve, Çvendosja te behet me pelqimin nga KED-si dhe ne bashkpunim te plote me KED-s.	copë	5.00	50.00 €	250.00 €
<b>Gjithsej 1.2:</b>					<b>280.00 €</b>

1.3	<b>RUNËT TOKËSORE</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.3.1	Germimi i dheut sipërfaqësor të përzier me zhavor me trashësi t=30 cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	390.00	0.40 €	156.00 €
1.3.2	Gërmimi i dheut të kat.III dhe IV-të me makineri me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 5km, në llogari janë marr edhe kanalet e hapura anësh trotuarit për largimin e ujërave atmosferike, sipas projektit. Thellesia e kanalit duhet te jete se paku h=110 cm nene nivelin e trotuarit, gjeresia e fundit te kanalit te jete b1=50 cm, pjertesia e faqeve 1/1,5 , cmimi perfshin edhe ngjeshjet dhe modelimin e duhur te faqeve te kanalit.	m <sup>3</sup>	1998.75	0.40 €	799.50 €
1.3.3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te trotuarit me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>2</sup>	1300.00	0.15 €	195.00 €

1.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me trashësi t=15cm dhe gjerësi 0.50m me materiali zhavorik frak.(0-32)mm me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>3</sup>	48.75	1.50 €	73.13 €
1.3.5	Furnizimi, transporti dhe mbushja e hapsirave gjelbruese me dhe organik (humus) duke përfshirë nivelizimin, sipas detalit trashesi min d=20cm dhe gjerësi 1.0 m	m <sup>3</sup>	0.00		- €
<b>Gjithsej 1.3:</b>					<b>1,223.63 €</b>

1.4	<b>KONSTRUKSIONI I TRASHËSË TROTUARIT</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.4.1	Furnizimi, transporti shtruarja dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik nga guri i thyer gëlqeror 0-125mm me trashësi t=25cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t,(40MN/m <sup>2</sup> ) në shtresa.	m <sup>3</sup>	325.00	2.50 €	812.50 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes(60MN/m <sup>2</sup> ) .	m <sup>3</sup>	260.00	4.00 €	1,040.00 €
1.4.3	Furnizimi,transporti dhe punimi i shtresës së zhavorit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes (80MN/m <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	130.00	4.00 €	520.00 €
1.4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësi klase C-35/37 me dim.10x20x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	650.00	4.00 €	2,600.00 €
1.4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësis klase C-35/37 me dim.15x22x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	650.00	5.00 €	3,250.00 €
1.4.6	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe rrafshimi i rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm para montimi të kubzave.	m <sup>3</sup>	49.00	4.00 €	196.00 €
1.4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=6cm (per trotuare ), në çmim të llogaritet edhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshirë edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	800.00	5.50 €	4,400.00 €
1.4.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=8cm (hyrje daljet ne rruge kryesore ), në çmim të llogaritet edhe furnizimi dhe shtruarja e rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm si dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshirë edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	175.00	6.50 €	1,137.50 €
1.4.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 25 tonë në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre (ulja apo ngritja) deri në sipërfaqen e trotuarit.	copë	4.00	50.00 €	200.00 €
<b>Gjithsej 1.4:</b>					<b>14,156.00 €</b>
<b>Gjithsej 1:</b>					<b>15,729.73</b>

2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
2.1	Punët montuese			€	€
2.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilës prej hekuri me dim.40x40cm, si dhe betonimi i saj si dhe punimi i Ujembledhese duke përfshi, gypin e brinjezuar PVC për largimin e ujrave atmosferik me diamtër Ø120mm - Ø160mm me gjatësi prej L=200cm, duke llogaritur edhe punimin e kokave dalëse prej betoni, përfshir edhe punët e gërmimit, zhavorit, me të gjitha pozicionet e nevojshme.	cope	6.00	25.00 €	150.00 €
				<b>Subtotali 2:</b>	<b>150.00 €</b>

3.00	PUNËT E TJERA	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
3.1	Furnizimi, transporti, mbjellja dhe mirembajtja e drujve dekorativ ne kuader te gjelbrimit te larte me lartesi 1.5-3 m, lloji I drurit Blin.	cope	35.00	13.00 €	455.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e gypave nga betoni me diameter Ø600 mm , ne cmim te llogaritet shtruarja e zhavorit nen dhe mbi gypa ne trashesi t /15 cm si dhe punimi I kokave hyrese dhe dalese prej betonit te armuar me trashesi t=15 cm , gjithnje sipas rregulloreve per kete pozicion.Gjatësia e lëshesës së bashku me gypa dhe koka të jetë L=6 metra.	copë	6.00	13.00 €	78.00 €
				<b>Gjithesejt:</b>	<b>533.00 €</b>

4.00	PUNIMI I KANALIZIMIT FEKAL	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
<b>Përshkrimi i Aktiviteteve</b>					
4.1	<b>Punët përgatitore dhe tokësore</b>				
4.1.1	Inçizimi i trasës dhe ruajtja e piketave të përhershme gjatë realizimit të punimeve.	m'	210	0.1	21.00 €
4.1.2	Thyerja e betonit ekzistues me dore apo me makine me trashësi t= 10-15cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 3km.	m <sup>2</sup>	15	0.2	3.00 €
4.1.3	Gërmimi i dheut të kat. III dhe IV , dhe hapja e kanalit te kanalizimit. Thellësia sipas pjertesisë gjatësorë dhe gjërësia mvarësisht nga normat për dim. të caktuar (profili i gypit dhe thellësia ) gjatë rrafshimit të tabanit të kihet parasysh ramja. Thellësia mesat. 2,5 m dhe gjërësia mesatare rreth 60cm.	m <sup>3</sup>	315	0.4	126.00 €
4.1.6	Furnizimi, transporti ,shtruarja dhe ngjeshja e shtresës së rërës të imët përgjatë tërë kanaleve në trashësi t=10 cm nën dhe mbi gypa, me fraksion (8-16) mm.	m <sup>3</sup>	49	2	98.00 €
4.1.7	Furnizimi, transporti ,shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit përgjatë tërë gjatësisë së kanalit dhe ngjeshja në shtrsa në trashësi t=30 cmderi në mbushjen e kanalit.	m <sup>3</sup>	200	2	400.00 €
4.1.8	Ngarkimi dhe transporti i tepricës së dheut jashtë fshatit në largësi deri në 5 km, në vendin e caktuar nga autoritetet komunale - organit mbikqyrës.	m <sup>3</sup>	163	0.6	97.80 €
				<b>Gjithsej punimet përgatitore dhe tokësore:</b>	<b>745.80 €</b>
4.2	<b>Punimet montuese dhe ndërtimore</b>				

4.2.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave prej PVC BR SN4 me diametër Ø 300mm. Montimi sipas niveletës sipas profilit gjatësor. Të kihet parasysh ramja apo pjertësia e kanalit respektivisht e gypit.	m'	210	7	1,470.00 €
4.2.2	Thyerja e betonit të pusëtës ekzistuese dhe kyçja e gypit të ri me diametër të ndryshëm, si dhe betonimi rreth gypit të ri në muret e pusëtës.	copë	5	10	50.00 €
4.2.3	Furnitimi, transporti dhe betonimi dhe armimi me rrjete Q335 i bazamentit për pusetat kontrolluese me beton MB - 30Mpa. trashësia e fundamentit është 20 cm. Montimi i pjesës së mesme së pusëtës me gypat Ø1000/1000 dhe pjesa e epërme me kupolla Ø1000/600/600 mm. prej betoni.Përpunimi i kinetës nga betoni i suvatuar me llaq qimentoje me ramje 2% kah gypi. Në mbrendësi të pusëtës të vendosen shkallëzat për zbritje nga armatura fi16 me largësi 3 copa në 1m, si dhe të bëhet lyerja e tyre me ngjyrë anti korozive.Pozita dhe lartësia e pusetave sipas profilit gjatësorë . Paga për copë komplet pusteë.Thellësia deri në2.50metra.	copë	6	40	240.00 €
4.2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave prej PVC je të brinjëzuar Ø90 mm, montimi i tyre të bëhet në thellësi prej 100cm në kanalin e kanalizimit, në çmim të llogaritet edhe furnizimi dhe montimi i shiritit paralajmërues.	m'	1500	2	3,000.00 €
4.2.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të prej çeliku me diametër Ø 600 mm me aftësi mbajtëse 30 tonë.	copë	6	50	300.00 €
<b>Gjithsej punët montuese dhe ndërtimore:</b>					<b>5,060.00 €</b>
<b>Rekapitulim i kanalizimit fekal</b>					
<b>Punët përgatitore dhe tokësore</b>					<b>745.80 €</b>
<b>Punët montuese dhe ndërtimore</b>					<b>5,060.00 €</b>
<b>Gjithsej punimi i kanalizimit fekal:</b>					<b>5,805.80 €</b>

Verejtje:Për te gjitha pozicionet nënkupton furnizimi, transporti, montimi - vendosja funksionalizimi, testimet adekuate si dhe atestet e materialeve nga prodhuesit prejardhja e tyre.

1	<b><u>GJITHSEJ NDËRTIMI I TROTUARIT NË HOQË TË VOGËL</u></b>	
1.00	<b>NDËRTIMI I TRUPIT TË TROTUARIT</b>	<b>15,729.73 €</b>
2.00	<b>PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT</b>	<b>150.00 €</b>
3.00	<b>PUNET E TJERA</b>	<b>533.00 €</b>
4.00	<b>PUNIMI I KANALIZIMIT FEKAL</b>	<b>5,805.80 €</b>
<b>Gjithsejt parallogaria:</b>		<b>22,218.53 €</b>

## PARAMASA DHE PARALLOGARIA

## TROTUARVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT "

## "NDËRTIMI I

## I NDËRTIMI I TROTUARIT NË RRUGËN IBRAHIM RUGOVA " L=260m' - RAHOVEC

## 1.00 TRUPI I TROTUARIT

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.1	<b>INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN</b>				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	paushall	1.00	0.10 €	0.10 €
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e trotuarit.	paushall	1.00	5.00 €	5.00 €
1.1.3	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	260.00	0.10 €	26.00 €
<b>Gjithsej 1.1:</b>					<b>31.10 €</b>

1.2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.2.1	Demontimi i rrethojave ekzistuese prej telit me gjemba, mureve, drunjëve pranë trupit të trotuarit dhe pastrimi i terrenit, transporti i tyre deri ne deponi.	m'	5.00	0.80 €	4.00 €
1.2.2	Demolimi i pllakave nga betoni i armuar, kubzave para hymjeve të shtepive dhe kanaleve ekzistuese të hapura nga betoni i armuar me trashësi deri në 15cm, ngarkimi dhe transporti në deponin legale në largësi deri në 5km.	m <sup>2</sup>	5.00	0.50 €	2.50 €
1.2.3	Çvendosja e shtyllave prej druri apo prej betoni të rrjetit elektrik të tensionit ultë se bashku me rrjetin e telave në shtyllë, në çmim të llogaritet edhe hapja e gropës si dhe forcimi i shtyllës sipas rregulloreve, Çvendosja te behet me pelqimin nga KED-si dhe ne bashkpunim te plote me KED-s.	copë	4.00	60.00 €	240.00 €
<b>Gjithsej 1.2:</b>					<b>246.50 €</b>

1.3	<b>PUNËT TOKËSORE</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.3.1	Germimi i dheut sipërfaqësor të përzier me zhavor me trashësi t=30 cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	156.00	0.40 €	62.40 €
1.3.2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të trotuarit me ngjeshmeri 40MN/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	520.00	0.15 €	78.00 €

1.3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me trashësi t=15cm dhe gjerësi 0.50m me materiali zhavorik frak.(0-32)mm me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>3</sup>	10.00	1.50 €	15.00 €
<b>Gjithsej 1.3:</b>					<b>155.40 €</b>

1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË TROTUARIT	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.4.1	Furnizimi, transporti shtuarja dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik nga guri i thyer gëlqeror 0-125mm me trashësi t=25cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t,(40MN/m <sup>2</sup> ) në shtresa.	m <sup>3</sup>	130.00	2.50 €	325.00 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes(60MN/m <sup>2</sup> ) .	m <sup>3</sup>	104.00	4.00 €	416.00 €
1.4.3	Furnizimi,transporti dhe punimi i shtresës së zhavorit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes (80MN/m <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	52.00	4.00 €	208.00 €
1.4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësi klase C-35/37 me dim.10x20x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	260.00	4.00 €	1,040.00 €
1.4.6	Furnizimi, transporti, shtuarja dhe rrafshimi i rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm para montimi të kubzave.	m <sup>3</sup>	19.50	4.00 €	78.00 €
1.4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=6cm (per trotuare ), në çmim të llogaritet edhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	390.00	5.50 €	2,145.00 €
1.4.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 25 tonë në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre (ulja apo ngritja) deri në sipërfaqen e trotuarit.	copë	2.00	50.00 €	100.00 €
<b>Gjithsej 1.4:</b>					<b>4,312.00 €</b>
<b>Gjithsej 1:</b>					<b>4,745.00</b>

2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
2.1	Punët montuese			€	€
2.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilës prej hekuri me dim.40x40cm, si dhe betonimi i saj si dhe punimi i Ujembledhese duke përfshi, gypin e brinjezuar PVC për largimin e ujrave atmosferik me diamtër Ø120mm - Ø160mm me gjatësi prej L=200cm, duke llogaritur edhe punimin e kokave dalëse prej betoni, përfshir edhe punët e gërmimit, zhavorit, me të gjitha pozicionet e nevojshme.	cope	2.00	25.00 €	50.00 €
				<b>Subtotali 2:</b>	<b>50.00 €</b>

3.00	PUNËT E TJERA	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
3.1	Furnizimi, transporti, mbjellja dhe mirembajtja e drujve dekorativ ne kuader te gjelbrimit te larte me lartesi 1.5-3 m, lloji I drurit Blin.	cope	25.00	13.00 €	325.00 €
				<b>Gjithesejt:</b>	<b>325.00 €</b>

Verejtje:Për te gjitha pozicionet nënkupton furnizimi, transporti, montimi - vendosja funksionalizimi, testimet adekuate si dhe atestet e materialeve nga prodhuesit prejardhja e tyre.

I	<b>GJITHSEJ NDËRTIMI I TROTUARIT NË FORTESË</b>	
1.00	NDËRTIMI I TRUPIT TË TROTUARIT	4,745.00 €
2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	50.00 €
3.00	PUNET E TJERA	325.00 €
<b>Gjithsejt parallogaria:</b>		<b>5,120.00 €</b>

## PARAMASA DHE PARALLOGARIA

## TROTUARVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT "

## "NDËRTIMI I

I

## NDËRTIMI I TROTUARIT NË PALLUZHË L=120m'

## 1.00 TRUPI I TROTUARIT

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.1	<b>INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN</b>				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	paushall	1.00	0.10 €	0.10 €
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e trotuarit.	paushall	1.00	20.00 €	20.00 €
1.1.3	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	120.00	0.10 €	12.00 €
					32.10 €

1.2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.2.1	Demontimi i rrethojave ekzistuese prej telit me gjemba, mureve, drunjëve pranë trupit të trotuarit dhe pastrimi i terrenit, transporti i tyre deri ne deponi.	m'	40.00	0.50 €	20.00 €
1.2.2	Demolimi i pllakave nga betoni i armuar, kubzave para hymjeve të shtepive dhe kanaleve ekzistuse të hapura nga betoni i armuar me trashësi deri në 15cm, ngarkimi dhe transporti në deponin legale në largësi deri në 5km.	m <sup>2</sup>	35.00	0.50 €	17.50 €
1.2.3	Çvendosja e shtyllave prej druri apo prej betoni të rrjetit elektrik të tensionit ultë se bashku me rrjetin e telave në shtyllë, në çmim të llogaritet edhe hapja e gropës si dhe forcimi i shtyllës sipas rregulloreve, Çvendosja te behet me pelqimin nga KED-si dhe ne bashkpunim te plote me KED-s.	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
			<b>Gjithsej 1.2:</b>		<b>87.50 €</b>

1.3	<b>PUNËT TOKËSORE</b>	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.3.1	Germimi i dheut sipërfaqësor të përzier me zhavor me trashësi t=35 cm, ngarkimi dhe transporti në deponi në largësi deri në 5km.	m <sup>3</sup>	210.00	0.40 €	84.00 €
1.3.2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te trotuarit me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>2</sup>	540.00	0.15 €	81.00 €

1.3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinave me trashësi t=15cm dhe gjerësi 0.50m me materiali zhavorik frak.(0-32)mm me ngjeshmeri 40MN/m2.	m <sup>3</sup>	9.00	1.50 €	13.50 €
<b>Gjithsej 1.3:</b>					<b>178.50 €</b>

1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË TROTUARIT	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1.4.1	Furnizimi, transporti shtruarja dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik nga guri i thyer gëlqeror 0-125mm me trashësi t=25cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t,(40MN/m <sup>2</sup> ) në shtresa.	m <sup>3</sup>	150.00	2.50 €	375.00 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes(60MN/m <sup>2</sup> ) .	m <sup>3</sup>	120.00	4.00 €	480.00 €
1.4.3	Furnizimi,transporti dhe punimi i shtresës së zhavorit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25tonë deri në modulën e ngjeshjes (80MN/m <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	60.00	4.00 €	240.00 €
1.4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve skajoreve prej betoni të cilësisë klase C-35/37 me dim.15x22x100cm ne bazament prej betoni me trashësi min 10cm, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1340 për këtë pozicion.	m'	240.00	5.00 €	1,200.00 €
1.4.6	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe rrafshimi i rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm para montimi të kubëzave.	m <sup>3</sup>	27.00	4.00 €	108.00 €
1.4.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave prej betoni te klasës C-35/37 me trashësi t=8cm ( <i>hyrje daljet ne rruge kryesore</i> ), në çmim të llogaritet edhe furnizimi dhe shtruarja e rërës me frak. (4-8)mm me trashësi t=3-5cm si dhe mbushja e fugave me rërë, gjithnjë sipas rregulloreve EN 1338 duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në trotuar.	m <sup>2</sup>	540.00	7.00 €	3,780.00 €
1.4.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 25 tonë në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre (ulja apo ngritja) deri në sipërfaqen e trotuarit.	copë	2.00	50.00 €	100.00 €
<b>Gjithsej 1.4:</b>					<b>6,283.00 €</b>
<b>Gjithsej 1:</b>					<b>6,581.10</b>

2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
2.1	Punët montuese			€	€
2.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilës prej hekuri me dim.40x40cm, si dhe betonimi i saj si dhe punimi i Ujembledhese duke perfshi, gypin e brinjezuar PVC për largimin e ujrave atmosferik me diamtër Ø120mm - Ø160mm me gjatësi prej L=200cm, duke llogaritur edhe punimin e kokave dalëse prej betoni, përfshir edhe punët e gërmimit, zhavorit, me të gjitha pozicionet e nevojshme.	cope	3.00	25.00 €	75.00 €
				<b>Subtotali 2:</b>	<b>75.00 €</b>

3.00	PUNËT E TJERA	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
3.1	Furnizimi, tansporti, mbjellja dhe mirembajtja e drujve dekorativ ne kuader te gjelbrimit te larte me lartesi 1.5-3 m, lloji I drurit Blin.	cope	25.00	13.00 €	325.00 €
				<b>Gjithesejt:</b>	<b>325.00 €</b>

Verejtje:Për te gjitha pozicionet nënkupton furnizimi, transporti, montimi - vendosja funksionalizimi, testimet adekuate si dhe atestet e materialeve nga prodhuesit prejardhja e tyre.

I	<b>GJITHSEJ NDËRTIMI I TROTUARIT NË FORTESË</b>	
1.00	NDËRTIMI I TRUPIT TË TROTUARIT	6,581.10 €
2.00	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT	75.00 €
3.00	PUNET E TJERA	325.00 €
<b>Gjithsejt parallogaria:</b>		<b>6,981.10 €</b>

REKAPITULIM		
1	Ndërtimi i trotuarit në rr. Tafil Zyberaj-Rahovec	31,813.00 €
2	Ndërtimi i trotuarit në Fortesë	23,219.80 €
3	Ndërtimi i Trotuarit në Gexhë	19,955.10 €
4	Ndërtimi i trotuarit në Gur i Kuq	19,845.10 €
5	Ndërtimi i trotuarit në Pastasel	36,728.20 €
6	Ndërtimi i trotuarit në Senoc	36,098.10 €
7	Ndërtimi i trotuarit në Drenoc	33,206.45 €
8	Ndërtimi i trotuarit në Brestoc	20,591.10 €
9	Ndërtimi i trotuarit në Nashpall	35,816.25 €
10	Ndërtimi i trotuarit në Pataqan të Ulët	50,410.70 €
11	Ndërtimi i trotuareve në Sapniq	56,645.85 €
12	Ndërtimi i trotuareve në Hoqë të Vogël	22,218.53 €
13	Ndërtimi i trotuareve rr.Ibrahim Rugova-Rahovec	5,120.00 €
14	Ndërtimi i trotuareve në Palluzhë	6,981.10 €
		398,649.28 €

Çmimi duhet të jetë konformë të gjitha tatimeve dhe detyrimeve në Republikën e Kosovës

