



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA  
KOMUNA E RAHOVECIT - OPSTINA ORAHOVAC  
Drejtoria për Administratë të përgjithshme  
Odeljenje za Opštu Upravu



## KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

-III- Nr. i prot. 3808 Më Dt. 05.08.21  
Br. prot. RAHOVEC - ORAHOVAC

# KONTRATË

Numri i kontratës:<sup>1</sup> 623-21-3793-5-2-1/C288

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

N.N.S.H. "CO- ING", Kroi i Bardhë nr.52, PRISHTINË, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Titulli i Kontratës: **NDËRTIMI I SISTEMEVE TË UJËSJELLËSIT NË KOMUNËN E RAHOVECIT (HAPJA E PUSIT PËR UJË TË PIJES NË FSHATIN SENOC)**

Me numër identifikues: 623-21-3793-5-2-1

### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: ndërtimi i sistemeve të ujësjellësit në Komunën e Rahovecit (hapja e pusit për ujë të pijes në fshatin Senoc)

No.	Lot
1	NDËRTIMI I SISTEMEVE TË UJËSJELLËSIT NË KOMUNËN E RAHOVECIT (HAPJA E PUSIT PËR UJË TË PIJES NË FSHATIN SENOC)

### Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 32,073.90 €; [Tridhjetedymijë e shtatëdhjetetë Euro e nëntëdhjetë Cent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshirohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

<sup>1</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

**Neni 4****Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimin të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimin të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe<sup>2</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Afrim Ibrahim
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	05.08.2021	Data:	05.08.2021
Vula:		Vula:	

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

# KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 623-21-3793-5-2-1/C288

## Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t' i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeq lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

### **OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

#### **Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

## **OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT**

### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

### **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

## **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërprerë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## **MATERIALET DHE MJESHTËRITË**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

### **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në pëmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshitëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

### **PAGESAT**

#### **Neni 24 Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### **Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFECTET**

#### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

#### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jetë dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

## **SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA**

### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. PAGESA E VËRTETUAR nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigojë brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39           Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

### **Neni 40           Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41           Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimit dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

## **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

### **Neni 42           Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### **Neni 43           Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 623-21-3793-5-2-1/C288

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.


<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: <b>Gjuha Shqipe.</b>
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: <b>3,207.39 Euro</b> , për kohëzgjatjen e periudhës prej: <b>90 ditë</b> nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë e tyre, Impianteve dhe Materialeve gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definiuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është: <b>15.000 euro</b> për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar;</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:                      (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <b>50.000 euro</b> për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar,                      (ii) të personave të tjerë: <b>50.000 euro</b> për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar,</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda: <b>5 ditë</b> kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është: <b>5 ditë</b> kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të Projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë nga dita e caktuar në planin e menaxhimit nga menaxheri i projektit.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve dhe arsyeshmeris së vonesave të lejuara nga organi mbykqyrës. Kontrata është: <b>60 ditë.</b>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: <b>0.25 %</b> e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është: <b>10 %</b> e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	<b>Një regjistër i punës do të mbahen në Vend – Punishte nga ana e Kontraktuesit.</b>
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve të përgjithshme të kontratës. <b>Menaxheri i Projektit caktohet me vendim nga Z.K.A – ja.</b>

Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk aplikohet.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <b>10 %</b> të vlerës së kontratës. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion nga një bankë e licencuar në Kosovë, ose Kompani e sigurimesh e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës “me kërkesë”. Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë: <b>5 ditë</b> kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është: <b>24 muaj</b> . Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të punëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është: <b>përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.</b>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<b>Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.</b>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë.


PARAMASA DHE PARALLOGARJA							
Realizimi i punimeve: Hapja e pusit për ujë të pijes në fshatin Senne Kom. Rrahovec.							
Thellësin e pusit 11-100 m							
A. PUSI							
Nr. rendor	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi PA TVSH €	TVSH (18%) €	Çmimi për njësi ME TVSH €	VLERA TOTALE ME TVSH €
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. FAZA E PARË</b>							
<i>Shpuarja e pusit dhe të gjitha punimet dhe aktivitetet e nevojshme për përpilimin. Elaborati raporti mbi rezultatet hidrogeologjike hulumtuese dhe punimet hulumtuese-ekspluatuese (Me propozimet dhe konkludimet) për furnizimin me ujë të pijshëm vendëbanimit Senocë KK Rrahovec.</i>							
1	Shpuarja e pusit me rotacion me diameter të shpuarjes Ø300 mm si dhe vazhdimi i shpimit me Ø 270 mm.	m	100.00	42.37	7.63	50.00	5,000.00
2	Punimi i elaboratit-raportit mbi punët e kryera me rezultatet e testimit (matje Elektrokarotazhe) dhe përcaktimi i parametruve hidrogeologjik të pusit dhe përcaktimi i kapacitetit maksimal ekspluatues të ujit në pus me sygjerimet mbi llojin, tipin e pompës dhe thellsin e vendosjes së pompës dhe instalimet përcjelles.	paushall	1.00	423.73	76.27	500.00	500.00
3	Testimi provues i pusit me pompë zhytëse me tre kapacitete të ndryshme deri të arrijta e stabilizimit të nivelit dinamik.	paushall	1.00	254.24	45.76	300.00	300.00
<b>Gjithësejtë A. FAZA E PARË</b>							<b>5,800.00</b>
<b>B. FAZA E DYTË</b>							
<i>Në bazë të rezultateve të Fazës I të cekur në propozimet dhe konkludimet vendoset vazhdimi i punimeve të Fazës II.</i>							
1	Furnizimi, transporti, dhe montimi i konstrukcionit të puseve prej gypave të plotë dhe gypave fabrikisht të perforuar me diameter Ø250 mm, në thellësi deri 100 m. Po ashtu duhet paraparë montimin e stabilizatorëve në konstrukcionin e pusit në çdo 16-20 m.	m	100.00	33.90	6.10	40.00	4,000.00
2	Furnizimi, transporti, dhe granulimi i pusit me granulat me diameter 2-4 mm, ndërmjet mureve të jashtme të konstruksionit të pusit në thellësi prej 10 m deri në fund të pusit.	m	100.00	1.69	0.31	2.00	200.00
3	Furnizimi, Montimi, transporti dhe vendosja-punimi i tamponit argjilor dhe cementimi i pusit në thellësi prej 0-10 m.	m	10.00	2.54	0.46	3.00	30.00
4	Shpërlaja (përpunimi i pusit) deri në pastrimin e ujit në pus.	paushall	1.00	84.75	15.25	100.00	100.00
<b>Gjithësejtë B.FAZA E DYTË</b>							<b>4,330.00</b>
<b>Gjithësejtë "A" PUSI</b>							<b>10,130.00</b>
<b>B. NDRËRTIMET/INSTACIONET E POMPAVE/DHE PUNIMET E RRJETIT BUBRIK DHE PUNËT E BUBRIKË SI DHE</b>							
<b>b.1. PUNIMET NDËRTIMORE</b>							
Numri rëndor	Përshkrimi i punimeve	Njësia mat.	Sasia	Çmimi për njësi PA TVSH €	TVSH (18%) €	Çmimi për njësi ME TVSH €	VLERA TOTALE ME TVSH-në €




1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>PUNIMET PËRGADITORE DHE TË DHEUT</b>						
1	Pastrimi i terrenit, shënimi i objektit, caktimi i kuotës, sipas projektit si dhe menjanimi dhe deponimi i shtresës së humusit, me trashësi prej b= 30 cm	m <sup>2</sup>	16.00	0.17	0.03	0.20	3.20
2	Gropimi i dheut të kategorisë III dhe IV për shtepizen e pompave shtytese dhe themelet e objektit. Dheu i gërmuar të hiqet nga lokacioni - planifikohet sipërfaqja në afërsi.	m <sup>3</sup>	3.60	1.69	0.31	2.00	7.20
3	Planifikimi i terrenit me saktësi ± 2 cm nën pllakën e poshtme të objektit të pompave shtytese dhe themeleve.	m <sup>2</sup>	16.00	0.17	0.03	0.20	3.20
4	Furnizimi transporti dhe shtruarja e zhavorit me trashësi b= 15 cm nën themelet dysheme dhe totuare.	m <sup>3</sup>	2.30	8.47	1.53	10.00	23.00
5	Fludhja e dheut në shtresa rreth objektit duke e ngjeshur pas punimit të hidroizolimit.	m <sup>3</sup>	2.60	1.69	0.31	2.00	5.20
<b>PUNIMET PËRGADITORE DHE TË DHEUT GJITHËSEJ:</b>							<b>41.80</b>
II	<b>PUNIMET E MURATIMIT</b>						
1	Muratimi i mureve të jashtme me blloka giter- 5 të trashësisë t=25 cm me llaç vazhdues P = 1:2:6	m <sup>3</sup>	8.22	42.37	7.63	50.00	411.00
2	Suvatimi i mureve të mbrendshme me llaç vazhdues P = 1:2:6 në dy shtresa duke e spërkatur më parë me llaç çimentoje të langët.	m <sup>3</sup>	52.00	5.93	1.07	7.00	364.00
3	Suvatimi i pllafonit me llaç vazhdues në proporcion 1:2:6 me dy shtresa me spërkatje me paraprakisht me llaç çimentoje të langët. Në çmim të llogariten edhe skelet e nevojshme.	m <sup>3</sup>	12.60	5.93	1.07	7.00	88.20
4	Punimi i fasades së mureve të jashtme me steropor N-4 me trashësi t = 5 cm, të punohet me ngjitës adekuat, rrjetë me peshë 156 gr/m <sup>2</sup> dhe me fasadeks. Ngjyra sipas marrëveshjes me investitorin. Në çmim të llogariten edhe skelet e nevojshme.	m <sup>2</sup>	42.00	15.25	2.75	18.00	756.00
5	Suvatimi i mureve të jashtme të kallkanave të kulmit me llaç vazhdues dhe ngjyrosja me fasadeks.	m <sup>2</sup>	23.00	5.93	1.07	7.00	161.00
6	Suvatimi i cokllës me kulir.	m <sup>2</sup>	3.20	15.25	2.75	18.00	57.60
<b>PUNIMET E MURATIMIT GJITHËSEJ:</b>							<b>1,837.80</b>
III	<b>PUNIMET E BETONIT DHE BETON ARMESË</b>						
1	Betonimi i themeleve dhe pllakës së poshtme të shtëpizës me beton MB- 25, me trashësi t = 20 cm. Në çmim të llogariten edhe kallëpet e nevojshme.	m <sup>3</sup>	4.25	55.08	9.92	65.00	276.25
2	Betonimi i mureve deri në lartësin e cokllës me beton MB- 25 si dhe shkallve të mbrendshme. Në çmim të llogariten edhe kallëpet e nevojshëm.	m <sup>3</sup>	0.50	63.56	11.44	75.00	37.50
3	Betonimi i Soletes dhe fondmentit të pompes d= 20 cm. Në çmim të llogariten edhe kallëpet e nevojshëm.	m <sup>3</sup>	0.40	63.56	11.44	75.00	30.00
4	Betonimi i serklazhes vertikale dhe horizontale si dhe traut me beton MB- 25. Në çmim të llogariten edhe kallëpet e nevojshëm.	m <sup>3</sup>	1.20	63.56	11.44	75.00	90.00
5	Betonimi i trotuarve MB-25 me trashësi 15 cm dhe gjërsi 80 cm. Në çmim të llogariten edhe kallëpet e nevojshëm.	m <sup>3</sup>	1.80	55.08	9.92	65.00	117.00
6	Betonimi i soletes - pllakës së epërna dhe kurorës me beton MB- 25 d= 15 cm muret e kallkanit 10 cm. Në çmim të llogariten edhe kallëpet e nevojshëm.	m <sup>3</sup>	4.15	63.56	11.44	75.00	311.25
<b>PUNIMET E BETONIT DHE BETON ARMESË GJITHËSEJTË:</b>							<b>862.00</b>
IV	<b>PUNIMET E ARMATURËS</b>						
1	Sigurimi, transporti, drejtimi, prerja, lakimi, pastrimi, punimi dhe montimi e armaturës të brinjizume. të drejt dhe rrjet si në detal për ST. P.. Në çmim të llogaritet gjithë puna, veglat, materiali e tjera. Llogaria në kg të armaturës së punuar.	kg	935.00	0.59	0.11	0.70	654.50
<b>PUNIMET E ARMATURËS GJITHËSEJ:</b>							<b>654.50</b>
V	<b>PUNIMET E IZOLIMIT</b>						



1	Furnizimi dhe punimi i hidroizolimit në dy shtresa, Kondor dhe Bitumin I langët. Në çmim të llogaritet edhe pastrimi dhe shtresa Bitulit.						
a	Muret	m <sup>2</sup>	27.60	2.54	0.46	3.00	82.80
	<b>PUNIMET E IZOLIMIT GJITHËSEJ:</b>						<b>82.80</b>
<b>VI PUNIMET E LYERJES</b>							
1	Furnizimi dhe gëlqerosja e mureve të mbrendshme dhe pllafonit në dy shtresa me ngjyrë disprezive.	m <sup>2</sup>	46.00	0.85	0.15	1.00	46.00
	<b>PUNIMET E LYERJES GJITHËSEJ:</b>						<b>46.00</b>
<b>VII PUNIMET E KULMIT</b>							
1	Furnizimi i materialit dhe punimi i konstruksionit të kulmit si dhe mbulimi me llamarinë të aluminit të plastifikuar me trashësi 0.55 mm në çmim të llogaritet edhe listelat e nevojshme.	m <sup>2</sup>	16.00	8.47	1.53	10.00	160.00
2	Mbulimi i mureve të kallkanit me llamarinë të plastifikuar me trashësi prej 0.55 mm me gjërsi 30 cm dhe punimi i kandoreve në takimin e kulmit me murin e kallkanit.	m <sup>2</sup>	26.00	6.78	1.22	8.00	208.00
3	Punimi i olluqeve horizontal dhe vertikal me llamarinë të plastifikuar me trashësi prej 0.55 mm	m <sup>2</sup>	8.00	8.47	1.53	10.00	80.00
	<b>PUNIMET E KULMIT GJITHËSEJ:</b>						<b>448.00</b>
<b>VIII PUNIMET METALIKE</b>							
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e derës metalike në shtëpizen e St. P. dimenz. b/h=100/220 (cm)	copë	1.00	127.12	22.88	150.00	150.00
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e dritareve metalike me mbrojtëse nga rrjeta e metalit, dimenz. b/h=80/80 cm	copë	1.00	84.75	15.25	100.00	100.00
	<b>PUNIMET METALIKE GJITHËSEJ:</b>						<b>250.00</b>
<b>IX PUNIMET TJERA</b>							
1	Punimi i drenazhës rreth objektit deri në derdhje me gypa drenazhi DN110 mm. Në çmim llogaritet gropimi dhe mbulimi.	m <sup>2</sup>	24.00	4.24	0.76	5.00	120.00
1	Furnizimi, transporti si dhe vërja në vepër e shtyllave metalike dim:80x60/3mm h=0.4+1.6+0.4=2.4m sipas detaleve në projekt. Shtylla vendosen në distancë nga 1.6m dhe kan lartësin :0.4m në themel+1.6m vertikalisht dhe një pjesë gjatësin 0.45m në një kënd prej 20-22 gradë (20°-22°). Në çmim të kalkulohet gropimi, bazamenti me beton C-25/30 Dim:30/30/80cm edhe procesi i zinkimit ku duhet të kryhet në uzina që janë të licencuara për këtë lloj pune.	copë	30.00	8.47	1.53	10.00	300.00
2	Furnizimi, transporti si dhe montimi i rrjetës metalike të zinguar, kutija janë dimenz. 50x50x3mm dhe h=1.6m.	m <sup>2</sup>	38.00	3.39	0.61	4.00	152.00
3	Furnizimi, transporti si dhe montimi i telit gjëmbor i zinguar për perforcimin e rrjetës metalike. Ky tel shkon 5+3 fije për sec gjati dhe dy në formë të shkronjës X prej shtyllës në shtyllë.	m <sup>2</sup>	38.00	1.69	0.31	2.00	76.00
4	Furnizimi, transporti si dhe montimi i telit të zinguar perforceues 3.5mm.	m <sup>2</sup>	38.00	1.69	0.31	2.00	76.00
	<b>PUNIMET TJERA GJITHËSEJ:</b>						<b>724.00</b>
<b>R E K A P I T U L I M I</b>							
<b>PUNIMET NDËRTIMORE</b>							
I	<b>PUNIMET PREGADITORE DHE TË DHEJËT</b>						<b>41.80</b>
II	<b>PUNIMET E MURATIMIT</b>						<b>1,837.80</b>
III	<b>PUNIMET E BETONIT DHE BETON ARMESË</b>						<b>862.00</b>
IV	<b>PUNIMET E ARMATURES</b>						<b>654.50</b>
V	<b>PUNIMET E IZOLIMIT</b>						<b>82.80</b>
VI	<b>PUNIMET E LYERJES</b>						<b>46.00</b>
VII	<b>PUNIMET E LLAMARINËS</b>						<b>448.00</b>
VIII	<b>PUNIMET E METALIKE</b>						<b>250.00</b>
IX	<b>PUNIMET TJERA</b>						<b>724.00</b>



PUNËT NDËRTIMORE GJITHËSEJ "b.1.":							4,946.90
b.2 PUNIMET E RRJETIT ELEKTRIK DHE PUNËT ELEKTRIKE SI DHE AUTOMATIKE - ELEKTRIKA							
Nr.	PUNËT ELEKTRIKE (Furnizim,transport,montim dhe lesimi ne pune)	Njesia mat.	Sasia	Çmimi për njësi PA TVSH €	TVSH (18%) €	Çmimi për njësi ME TVSH €	VLERA TOTALE ME TVSH-në €
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kablllo ajrore tufë Al- 4x50 mm <sup>2</sup>	m	820	1.27	0.23	1.50	1,230.00
2	Shtyllë betoni e tensionit te ulet 9 m	copë	6	152.54	27.46	180.00	1,080.00
	Hapja e gropave te shtyllave ne thellsi 1.5m	copë	6	8.47	1.53	10.00	60.00
	Beton per performimin e shtyllave	m <sup>3</sup>	6	42.37	7.63	50.00	300.00
3	Kleme shternguese(Fidos)	copë	8	8.47	1.53	10.00	80.00
	Muf komplet me çaura te Al per vazhdimin e kablllos ajrore	copë	1	33.90	6.10	40.00	40.00
	Unaza per vendosjen ne shtylla	copë	20	8.47	1.53	10.00	200.00
	Shternguese te kablllos	copë	14	4.24	0.76	5.00	70.00
	Mbajtëse te kablllos	copë	20	8.47	1.53	10.00	200.00
4	Hapja dhe mbyllja e kanalit per punimin e tokzimit të objektit	m	30	2.54	0.46	3.00	90.00
5	K.P.O. komplet me siguresa thikore 63A	copë	1	84.75	15.25	100.00	100.00
10	Sonda të zinkume 1.5m për tokzimin e objektit dhe paisjeve elektrike	copë	4	42.37	7.63	50.00	200.00
11	Shirit In/Zn 25x4 mm	m	30	0.85	0.15	1.00	30.00
12	Pllaka kryqëzore për shterngim	copë	5	4.24	0.76	5.00	25.00
13	Orman llamarine dy shtresor me dimensione 30x40x20mm per vendosjen e Njesorit elektrik	copë	1	42.37	7.63	50.00	50.00
15	Orman elektrik me komplet automatiken per 2 pompa me fuqi:P= 5.5 kW, U=380V,I=11A ,nderprës automatik magnetotermik 3P me karakteristika : Un=400V; In=50A; Icu/Ics 3.6/3.6kA,3P, Fid -25A- 0.03ms,relë fazore, kontaktor,mbrotje, relë niveli ,sonda per min.dhe max. etj.	copë	1	677.97	122.03	800.00	800.00
	Kablllo PPOO-Cu 5x2.5mm <sup>2</sup> nga stacioni i pompave në Rezervar-kablllo nevoitet per furnizimin e sondes per min.dhe max.(kablllo te shtrihet ne kanal me gypin shtytes)	m	350	1.69	0.31	2.00	700.00
	Gyp i brinjëzuar fleksibil Ø63 per shtrirjen e kablllos 5x2.5mm	m	350	0.42	0.08	0.50	175.00
	Shirit sinjalizues	m	350	0.08	0.02	0.10	35.00
16	Kablllo PPOO-Cu 5x4mm <sup>2</sup> për furnizimin e motorit/pompave nga ormani elektrik ( ne 100 metra thellësi)	m	200	1.95	0.35	2.30	460.00
17	Gyp i brinjëzuar fleksibil Ø25	m	20	0.25	0.05	0.30	6.00
18	Kablllo PPY -Cu 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	15	1.27	0.23	1.50	22.50
19	Kablllo PPY -Cu 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	25	0.93	0.17	1.10	27.50
20	Priz monofaz OG 16A	copë	1	16.95	3.05	20.00	20.00
21	Nderpreres serik OG 10A	copë	1	8.47	1.53	10.00	10.00
22	Drite 18W-LED	copë	1	25.42	4.58	30.00	30.00
23	Drite 18W-LED me senzoz	copë	1	42.37	7.63	50.00	50.00
24	Kanale plastike 20x50mm	m	50	1.69	0.31	2.00	100.00
25	Shqyrtimi i rezistencës se tokzimit të objektit me Instrument-lëshimi i atestit me vulë nga firma e licensuar(rezistenca duhet te jete me normat standarde)	copë	1	84.75	15.25	100.00	100.00
26	Projekti elektrik për stacionin e pompave i kerkuar nga Keds me pershkrim teknik,skemat elektrike dhe llogaritje teknike.	copë	1	169.49	30.51	200.00	200.00
27	Material i imet(papuqe,klome,ura bakri,perçues PF etj.)	paushall	1	84.75	15.25	100.00	100.00
<b>PUNIMET E RRJETIT ELEKTRIK GJITHËSEJ "b 2.":</b>							<b>6,591.00</b>
Gjithësejtë B. (b.1+b.2)							<b>11,537.90</b>
Vërejtje: Pasi që pusi "Senoc 2" aktivizohet menjëher atëher pozicioni Pos. B.5 ekzekutohet në thellësin h=1.3m dhe në							



GYPI SHITYTËS PUNET E DHEUT, PUNET INSTALUESE te Rezervuari dhe te St. pompimit, POMPA RAISJET HIDROMEKANIKE.							
Numri rëndor	Përshkrimi i punimeve	Njësia mat.	Sasia	Çmimi për njësi PA TVSH €	TVSH (18%) €	Çmimi për njësi ME TVSH €	VLERA TOTALE ME TVSH-në €
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>c.1 PUNET E DHEUT, PUNET INSTALUESE (GYPI SHITYTËS PE 100 DN110/10 bar</b>							
1	Rremihja e dheut te kategorise se III dhe të IV për kanale të ujeshllësit te gjerësisë 0.4 m, thellesit 1.3 m sipas profilit gjatësor te te lejuar nga organi mbikqyres Dheu te hudhet 1.0 m lartë nga vija e kanalit, ne çmim te llogaritet sigurimi eventual i kanalit.	m <sup>3</sup>	171.60	1.69	0.31	2.00	343.20
2	Furnizimi transporti dhe hudhja e rrës se imte në kanal si nënshtrës nënë gyp l=10 cm, planifikimi dhe ngjeshja e saj.	m <sup>3</sup>	13.20	5.08	0.92	6.00	79.20
3	Planifikimi i niveletes deri ± 2 cm	m <sup>2</sup>	30.00	0.85	0.15	1.00	30.00
4	Mbulimi i kanalit me dhe nga rremihja, se pari me dhe te zgjedhur deri 10 cm mbi gyp e pastaj munde te perdoret mekanizimi.Mbulimi te kryhet ne shtresa deri 20 cm, duke e nxeheshe dhcun.	m <sup>3</sup>	171.60	0.85	0.15	1.00	171.60
6	Sigurimi , transporti, dhe vendosja e vinqit në brendi të stacioni pomimit.Vinqi duhet të jetë me lëvizje "X" (para dhe mbrapa), si dhe poshtit natl, fuqia 1.000 kg, manipulimi i vinqit bëhet poshtë me komanduese elektrike.Vinqi duhet te jetë paisur me litarin për peshën 1000 kg, pusi H=100 m.Paguhet, të kompletohet me kyçe në rrymë dhe të lëshohet në funksion.	copë	1.00	677.97	122.03	800.00	800.00
7	Furnizimi, transporti, montimi dhe shqyrtimi i gyp. PE100 DN RC TYPE 2 për shtypje 10 bar në Rolne, me ndihmen saldimit ballor, lidhëseve dhe AF nën presion prej 16 bar .ISO standard 12162, DIN 8074, DIN 8075.	m'	330.00	7.63	1.37	9.00	2,970.00
8	Furnizimi, transportimi, montimi dhe shqyrtimi i gypave nga polietileni PE100 DN RC TYPE 2 për shtypje 16 bar në tubë, përmes saldimit elektrik ballore dhe me ndihmen e lidhëseve.	m'	100.00	2.54	0.46	3.00	300.00
9	Furnizimi,transporti dhe montimi i lidhëseve, valvolave, pjesve fazonike për kyqe pompës në rjetë- instalimet, pjesë në rryte, te St. Pompimit "Senoc 2" dhe te Rezervuarin ekzistues. Lidhëse-Muf me filel në një anë ( MUN ) PE-HD elektrofuzeve DN63 (Ø2")	copë	1.00	8.47	1.53	10.00	10.00
	Buryl PE-HD Elektrofuzeve W 90° -DN63 (Ø50)	copë	1.00	8.47	1.53	10.00	10.00
	Pjesë PE-HD me flanshe, Elektrofuzeve FFL-DN63 (Ø50)	copë	1.00	16.95	3.05	20.00	20.00
	Valvolë Jokthues Ø50 NP 16 bar	copë	1.00	84.75	15.25	100.00	100.00
	Pjesë mont. Demontuese PMD Ø50 NP 16 bar	copë	1.00	16.95	3.05	20.00	20.00
	FFR Ø100/50	copë	1.00	42.37	7.63	50.00	50.00
	Ujëmatësi horizontal Ø100	copë	1.00	211.86	38.14	250.00	250.00
	Valvolë Ø100 NP 16 bar	copë	2.00	135.59	24.41	160.00	320.00
	T Ø100/100	copë	1.00	42.37	7.63	50.00	50.00
	GJ. LIDHËSE ME FLLAXHE Ø100, DN110 për PE gypa.	copë	2.00	42.37	7.63	50.00	100.00
	Adapter flanshe DN110 (Ø100) NP 16 bar	copë	2.00	42.37	7.63	50.00	100.00
	Kupaku zhabor-bretkoc Ø100	copë	1.00	33.90	6.10	40.00	40.00
	Gyp PE 100 DN110/10 bar	m	12.00	5.51	0.99	6.50	78.00
10	Furnizimi dhe vendosja materialin për ankerimin të gjitha pjesjeve hidromekanike.	komplet	1	84.75	15.25	100.00	100.00



Degëzimi për Ilorizimi, Manometri Ø3/4" dhe kroni Ø3/4" ( Ø50-Ø1"-Ø3/4")							
Furnizimi, transporti montimi, mbrojtja dhe leshuarja ne funksion e manometrin dhe krua në pjesën e shtytëse							
11	0. Qafore DN110/Ø1"	copë	2	16.95	3.05	20.00	40.00
	1. Dyfish nipell zinguar Ø1"	copë	1	4.24	0.76	5.00	5.00
	2. Valvolë-Mbyllës drejt Ø1" NP 25 bar	copë	1	8.47	1.53	10.00	10.00
	3. Teshtik zinguar Ø1"	copë	1	8.47	1.53	10.00	10.00
	4. Redukues zinguar Ø1"-3/4"	copë	2	8.47	1.53	10.00	20.00
	5. Dyfish nipell zinguar Ø3/4"	copë	2	8.47	1.53	10.00	20.00
	6. Mbyllës Ø3/4" me mundësin të instalimit te zorës.	copë	1	4.24	0.76	5.00	5.00
	7. Mbyllës drejt Ø3/4"	copë	1	4.24	0.76	5.00	5.00
	8. Redukues zinguar Ø3/4"-Ø1/2"	copë	2	8.47	1.53	10.00	20.00
9. Manometer Ø1/2" me vaj (glicerine), matje 0 - 6 bar.	copë	1	16.95	3.05	20.00	20.00	
12	Furnizimi dhe vendosja materialin për ankerimin të gjitha paisjeve hidromekanike.	komp.	1	42.37	7.63	50.00	50.00
13	Ekzekutimi i Sigurimit të daljes së lëshesës-kapakut zhabor me beton MB-20 në formë koke për sigurim të daljes dhe mbroje.	copë	1	42.37	7.63	50.00	50.00
<b>Punimet te rezervuari ekzistues Senoc-Prurja nga gypi shtytës.</b>							
Furnizimi,transporti dhe montimi i lidhëseve, ventilave, pjesëve fazonike për kyqje gypi shtytës në Rezervuarin ekzistues "Senoc".							
	Adapter Illanshe DN110 (Ø100) NP 16 bar	copë	3.00	4.24	0.76	5.00	15.00
	QO100	copë	2.00	8.47	1.53	10.00	20.00
	FF Ø100/800	copë	1.00	8.47	1.53	10.00	10.00
	Gyp PE 100 DN110/10 bar	m	2.00	1.69	0.31	2.00	4.00
	Shtupnja murit të rezervuarit dhe mbylltorjes t=25cm si dhe pllakës për deportimin pjesë fazonike si dhe rimbushja me beton-ose material i pa përshkrueshëm nga uji.	vende-copë	4	8.47	1.53	10.00	40.00
<b>Gjithësejti C.I.</b>							<b>6,286.00</b>
<b>c.2 POMPA DHE POMPE DOZUESE.</b>							
Furnizimi, transporti montimi dhe aktivizimi pompës, paisjet hidromekanike, lidhëset, gypa dhe material përcjellëse për pusi "Senoc 2" lah rezervuari ekz. "Senoc".							
1	Furnizimi, transportimi, montimi dhe shqyrtimi i litarit për mbajtjen e pompës së bashku me paisjet tjera (komplet set) , paguhet komplet montuar.	m'	110.00	0.11	0.02	1.00	110.00
2	Furnizimi, transporti, montimi dhe leshuarja ne pune i motorr pompes vertikale zhytëse (raketë), materiali i pompes - stuinness steell EN1.4301, me keto karakteristika teknike: Q=50-160 l/min, H=233-79m, P=5.5kw. Duhet te prezentoj: katalog ose broshure, atestin nga prodhuesi si dhe garancioni ne kohezgjatje 1 vit prej leshimit ne pune.Pompa paisjet hidromekanike, kablrat elektrike dhe automatike, litari s'bashku me paisjet tjera (komplet set) përgaditet jasht dhe komplet SET1 me ndihmën e vinqit-qekrk të zbres në pusë, paguhet komplet montuar me material përcjellëse dhe leshuar në gjendje funksionale.Garancioni 1 vite.	copë	2.00	170.45	30.68	1,500.00	3.000.00
3	Furnizimi, transportimi, montimi dhe shqyrtimi i litarit për peshën 1000 kg, pusi H=100 m.	m'	105	0.23	0.04	2.00	210.00



12	Furnizimi, transporti, montimi dhe leshuarja ne pune i Pompe dozuese elektromekanike membranore per dozim konstant te klorit P=10-15bar.Pompa duhet kete: valvolen injektive cksrtraktive 1/2", korpen thithese 1/2" gyp transparent, kabel elektrike, sonda nivelore per mbrojte te pompes ne te thate, sondat per detektimin dhe leximin e klorit, rezervari per vendosjen e tresires se klorit, panelli per vendosjen e klorinatoreve "placy gass". Duhet te prezentoj: katalog ose broshure, atcstin nga prodhuesi si dhe garancioni ne kohezgjatje 1 vit prej leshimit ne pune.	copë	2.00	338.98	61.02	400.00	800.00
	Gjithësejthë C.2.						4,120.00
	Gjithësejthë C. (C.1+C.2.)						10,406.00
<b>REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM</b>							
A	PUSI						10,130.00
B	NDËRTIMI I STACIONIT TË POMPAVE DHE PUNIMET E RRJETIT ELEKTRIK DHE PUNET ELEKTRIKE SI DHE AUTOMATIKE - ELEKTRIKA në fsh. Senoc për pusin " Senoc 2" K.K Rahovec.						11,537.90
C	GYP SHITYTËS-PUNET E DHEUT , PUNET INSTALUESE te Rezervuari dhe te Si, pompimit, POMPA, PAISJET HIDROMEKANIKE .						10,406.00
	<b>TOTAL</b>						<b>32,073.90</b>

