



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA  
KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC  
Drejtoria për Administratë të përgjithshme  
Odeljenje za Opštu Upravu

Nr. l prot. 4182 Më Dt. 07-09 2021  
Br. prot. RAHOVEC - ORAHOVAC

## KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

# KONTRATË

Numri i kontratës:<sup>1</sup> 623-21-4434-5-2-1/C294

**KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

**N.P.T. "Bamirs", L. Bajraktari, SUHAREKË**, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Titulli i Kontratës: **RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE, MARTIRËVE DHE CIVILËVE**

Me numër identifikues: 623-21-4434-5-2-1

### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Rregullimi i varrezave të dëshmorëve, martirëve dhe civilëve**

No.	Lot
1	<b>RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE, MARTIRËVE DHE CIVILËVE</b>

### Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **124,949.00 €**;

[Njëqindnjëzetekatër mijë e nëntëqindkatërdhjetenëntë Euro e zero Cent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

<sup>1</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.


#### Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe<sup>2</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Gëzim Bajraktari
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	07.09.2021	Data:	07.09.2021
Vula:		Vula:	

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

# KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 623-21-4434-5-2-1/C294

## Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënie të kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njej lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

#### **OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES**

##### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

##### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

##### **Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejet e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

## **OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT**

### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

### **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit te Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

## **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## **MATERIALET DHE MJESHTËRITË**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si punë në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

### **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuase të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

## **PAGESAT**

### **Neni 24 Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

### **Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria**

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

### **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet t'i paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET**

#### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

#### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

#### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

#### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitivave të kontratës.

### **SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA**

#### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paguesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktojnë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatuar periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

### **Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Implantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

## **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

### **Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### **Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 623-21-4434-5-2-1/C294

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: <b>Gjuha Shqipe.</b>
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: <b>12,494.90 Euro</b> , për kohëzgjatjen e periudhës prej: <b>280 ditë</b> nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë e tyre, Impianteve dhe Materialeve gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të defnituara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</li> <li>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</li> <li>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është: 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar;</li> <li>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) të punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar,</li> <li>(ii) të personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar,</li> </ul> </li> </ul>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda: <b>5 ditë kalendarike</b> nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është: <b>5 ditë kalendarike</b> nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të Projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë nga dita e caktuar në planin e menaxhimit nga menaxheri i projektit.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve dhe arsyeshmeris së vonesave të lejuara nga organi mbykqyrës. Kontrata është: <b>250 ditë</b>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: <b>0.25 %</b> e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është: <b>10 %</b> e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në Vend – Punishte nga ana e Kontraktuesit.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve të përgjithshme të kontratës. <b>Menaxheri i Projektit caktohet me vendim nga Z.K.A – ja.</b>

Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk aplikohet.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10 % të vlerës së kontratës. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion nga një bankë e licencuar në Kosovë, ose Kompani e sigurimesh e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës "me kërkesë". Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë: 5 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është: 24 muaj. Periudha e përgjegjësive së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të punëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është: përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë.

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E VARREZAVE NE FSHATIN DOBERDOLAN**

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me libër ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

M	RREGULLIMI I VARREZAVE NE FSHATIN DOBERDOLAN				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakë së graniti me trashësi t=7cm, ngjyrë e zezë, me dimensione 140x120cm.	copë	1.00	500.0 €	500 €
<b>TOTAL: 1</b>					<b>500.00 €</b>


REKAPITULIMI PËRGJITHSHËM		
1	#REF!	500.00 €
<b>TOTAL ME TVSH:</b>		<b>500.00 €</b>



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RENOVIMIN E SHITABIT NË DRENOC**

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me libër ndërtimor pas përfundimit të tërësisshëm të pozicionit.


L	RENOVIMI I SHITABIT NË DRENOC				
	ARKITEKTURA				
I	PUNËT DEMOLIMIT				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasin	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Demolimi i dyerveve të jashtme ekzistuese nga metali. Largimi i mbeturinave inerte të behet në vendin ku e përcakton organi mbiqkyrës jo më larg se 5km.	copë	7.00	5.0 €	35 €
1.2	Demolimi i dyerveve të brendshme ekzistuese nga druri. Largimi i mbeturinave inerte të behet në vendin ku e përcakton organi mbiqkyrës jo më larg se 5km.	copë	4.00	5.0 €	20 €
1.3	Demolimi i dritareve ekzistuese nga metali. Largimi i mbeturinave inerte të behet në vendin ku e përcakton organi mbiqkyrës jo më larg se 5km.	copë	11.00	5.0 €	55 €
1.4	Demolimi i dritareve ekzistuese nga druri. Largimi i mbeturinave inerte të behet në vendin ku e përcakton organi mbiqkyrës jo më larg se 5km.	copë	3.00	5.0 €	15 €
1.5	Demolimi i komplet i dyshemesë me të gjitha shtresat: pllakat qeramika, estrihu, termoizolimi në tete sipërfaqen e bazës së përdhësës dhe katit. Demolimi të realizohet deri në pllakën e betonit. Siperfaqja demoluse të llogaritet në m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	394.00	0.50 €	197.00 €
1.6	Demolimi (gryerja) e suvatimit në të gjitha muret dhe pllafonet e brendshëm të objektit. Demolimi të realizohet në hapsirat të cilat behen instalimet e ndryshme. Siperfaqja demoluse të llogaritet në m <sup>2</sup> . Në çmim të llogaritet edhe demolimi i instalimeve të ndryshme të improvizuara dhe të situara mbi dhe nën sipërfaqet e mureve (prizat, kabllot, ndërprerësat, llampat, etj.)	m <sup>2</sup>	920.00	0.20 €	184.00 €
1.7	Gërryerja dhe pastrimi i komplet sipërfaqes së jashtme të objektit. Demolimi të realizohet në hapsirat të cilat behen instalimet e ndryshme. Siperfaqja demoluse të llogaritet në m <sup>2</sup> . Në çmim të llogaritet edhe demolimi i instalimeve të ndryshme të improvizuara dhe të situara mbi dhe nën sipërfaqet e mureve (prizat, kabllot, ndërprerësat, llampat, etj.)	m <sup>2</sup>	394.00	0.5 €	197 €
1.8	Demolimi i komplet konstruksionit të kulmit me të gjitha shtresat deri në pllakën B.A Në çmim të përfshihet edhe demolimi i ullikëve vertikal dhe horizontal të objektit. Largimi i mbeturinave inerte të bëhet në vendin ku e përcakton organi mbiqkyrës jo më larg se 5km.	m <sup>2</sup>	250.00	2 €	500 €
1.9	Demolimi i shtreses së betonit rreth objektit me gjersi 80 cm. Siperfaqja demoluse të llogaritet në m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40.00	2.00 €	80.00 €
1.10	Demolimi i marit dhe rrethojës ekzistues në pjesen e përparme të objektit. Largimi i mbeturinave inerte të bëhet në vendin ku e përcakton organi mbiqkyrës jo më larg se 5km.	m <sup>2</sup>	40.00	2.00 €	80.00 €
1.11	Pretja precize e pllakës së betonit për hapjen e vrimave në secilin katë, dhe në secilen pjese ku parashihet vendosja e vertikaleve të kanalizimit me dimensionet 25x25 cm.	m <sup>2</sup>	0.20	100.00 €	20.00 €



1.12	Demontimi dhe rivendosja e betonit ku kalon gypit i kanalizimit fekal. Ne emim të llogarit komplet vendosja betonit pas vendosjes, izolimit dhe testimit të gypit të kanalizimit fekal.	m'	7.00	5.00 €	35.00 €
1.13	Furnizimi me material dhe vendosja e skeleve për të gjithë hapësirën e objektit, si dhe vendosja e rrjetës mbrojtëse. Njëshu, të demolohen të gjitha pengesat të cilat pengojnë në vendosjen e skeleve. <i>Vërejtje</i> : Siguria të jetë maksimale.	m <sup>2</sup>	394.00	1.0 €	394 €
1.14	Pas përfundimit të punimeve duhet të largohen të gjitha skelet dhe të bëhet pastrimi i objektit si dhe terreni përreth objektit Gjatë punimeve të punohet me kujdes maksimal dhe të gjitha kabllo të instalimeve elektrike të mos demohen.	copë	1.00	50.00 €	50 €
<b>TOTAL: 1</b>					<b>1,862 €</b>

<b>2 PUNËT E DYSHEMESË</b>					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi dhe vendosja e pvc latis e cila duhet te vendoset mbi shtresa termoizoluese per punimin e estrikut.	m <sup>2</sup>	370.00	0.20 €	74.00
2.2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtreses se estrikut ne pllaken e dyshemes se perdheses, katit I dhe katit II te Objektit shkollor dhe palestra sportive me makinë me trashësi 5-7cm mbi bazën e përgatitur të shtresave izoluese striporit t=4cm dhe shtreses	m <sup>2</sup>	370.00	3.00 €	1,110.00
2.3	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtreses mbrojtëse (estrih) te objekti shkollor me makinë me trashësi 4-5 cm mbi bazën e përgatitur të shtresave izoluese nen konstruksionin e kulmit	m <sup>2</sup>	370.00	3.00 €	1,110.00
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e dyshemesë linoleumit ( ne rolne) lidhja bebert me ngjites adekuat, ne llogari te meiret shtresa vetenivlizuese, ngjites adekuat, diktuni dhe shiriti rreth perimetrit te mureve ne lartesi h= 8 cm	m <sup>2</sup>	370.00	12.00 €	4,440.00
<b>TOTALI 2:</b>					<b>6,734</b>

<b>3 PUNËT E ZDRUKTHËTARISË</b>					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi dhe montimi i dritareve prej materialit të plastikës me trashësi te profilit t=8.0cm me min. 5 kornora (hapësira termike) dhe tre mbyllje gome. Plastikata te jet e perforcuar me profil te çelikut (d=2mm) , adekuat per profilitin e caktuar te PVC-se. Profili duhet te arrihë vlerat Uf prej 1.3 W/m2. Dritaret do të jenë me XHAM TE TREFISHT 4+16+4+16+4 mm, Uw=0,8 ë.m-2K-1 mbushje me argon, Ug=0,6 ë.m-2K-1, izolimi akustik Rë-34 dB.Mekanizmi për hapje jo më lartë se 175 cm. Të aplikohet sistem katërshtresor (Lowi) mbrojtës SIKKENS (apo të ngjajshme) me impregnim të thellë.				
3.2	Pos 1 me dimensione 180*315 cm	copë	2.00	400.00 €	800.00
3.3	Pos 2 me dimensione 200*290 cm	copë	1.00	500.00 €	500.00
3.4	Pos 3 me dimensione 120*110 cm	copë	5.00	250.00 €	1,250.00
3.5	Pos 4 me dimensione 90*320 cm	copë	2.00	250.00 €	500.00
3.6	Pos 5 me dimensione 90x240 cm	copë	1.00	150.00 €	150.00
3.7	Pos 6 me dimensione 90*100cm	copë	3.00	150.00 €	450.00
3.8	Furnizimi dhe montimi i dverve të hyrjes me mbi ndriqim prej profileve te aluminit profil t=8.0cm me xham të trefisht 4+16+4+16+4 mm, Uë=0.8 ë.m-2K-1 mbushje me argon, Ug=0,6 ë m-2K-1, izolimi akustik Rë-34 dB.				
3.9	Pos A me dimensione 300*210 cm	copë	1.00	300.00 €	300.00
3.10	Pos A' me dimensione 280*130 cm	copë	1.00	200.00 €	200.00



3.11	Pos B me dimensione 280*90 cm	copë	1.00	200.00 €	200.00
3.12	Furnizimi dhe montimi i dyerve të hyrjes prej profileve të aluminut profil t=8.0cm me sham të vefisht 4+16+4+16+4 mm. Ug=0,8 & m-2K-1 mbushje me argon. Ug= 0,6 & m-2K-1, izolimi akustik R<sub>e</sub>-34 dB				
3.13	Pos C' me dimensione 200*100 cm	copë	1.00	180.00 €	180.00
3.14	Pos C'' me dimensione 170*90 cm	copë	2.00	180.00 €	360.00
3.15	Furnizimi dhe montimi i dyerve te sallave nga druri i kualitetit të lartë me korniz metalike, me mekanizem per hapje dhe mbyllje me celës punimi te realizohet sipas skemes se zdrukturisë.				-
3.16	Pos D me dimensione 200*90 cm	copë	3.00	180.00 €	540.00
3.17	Furnizimi dhe montimi i dyerve te Nyjeve Sanitare nga PVC profilet. Profili me diameter te baze Min. 8cm , me min. 5 komora (hapesira termike) dhe tre mbyllje gome,Plastika te jet e lidhur me profil te çelikut adekuat per profilin e caktuar.Profili duhet te arrihet vlerat Uf prej 1.3 W/m2 . Panell thermopan dizajni i te ciles duhet te jet i afert me projektin zbatues. Dyert duhet te ankorohen me bulona te galvanizuar .				-
3.18	Pos F me dimensione 210x90 cm	copë	1.00	200.00 €	200.00
				<b>TOTALI 3:</b>	<b>5.630</b>
<b>4</b>	<b>PUNËT NDËRTIMORE</b>				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.2	Furnizimi dhe montimi veshja e shkallëve të jashtme dhe koridorin, me panele nga Graniti i polimer, jo rëshqitës, me prerje laserike me gjatësia sa krahut i shkallës. Shkelësja me trashësi t=3cm me përpunim "harkor" nga tehu i jashtëm shkelës; ballorja dhe pushimorja t=2cm. Këndoret ne perimetrin e murit t=2cm dhe me lartësi min 10cm ne te pjerrët, mbushja perimetrike me izolues elastik me baze Silikonit. Panelet të vendosen me ngjitës për pllaka sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C). Në çmimit te përshihen hapja e min. katër vijave (4x4mm) për mos rëshqitje për çdo shkelëse dhe te gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Ngjyra me nuance bezhe, ballorja te jetë me e ndritshme/bardhë ndaj shkeleses.	m <sup>2</sup>	17.0	50.00 €	850.00 €
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi me stiroprit N4 i fasadës se jashtme. Me trashësi t=10 cm sipas projektit. Në çmim të llogaritet ngjitësi dhe elementet lidhëse-tipllat.	m <sup>2</sup>	394.0	4.00 €	1,576.00 €
4.4	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues (styrodur) me trashësi t=8.0 cm e cila vendoset perreth xokulles se objektit, h=60 cm.	m <sup>2</sup>	70.0	4.00 €	280.00 €
4.5	Furnizimi dhe ekzekutimi i fasadës në sipërfaqen e jashtme të objektit me ngjyre të bardhë demit (ne llogari te merret rrjetë, kënde, ngjitës, rabc,llaq i plastifikuar dhe ngjyra) në nuancë sipas përzgjedhjes së investitorit.	m <sup>2</sup>	394.0	12.00 €	4,728.00 €
4.6	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi t=8.0 cm e cila vendoset mbi pllaken e kulmit. Në çmim të llogaritet edhe shtresa mbrojtëse e termoizolimit, folja plastike.	m <sup>2</sup>	250.0	10.00 €	2,500.00 €
4.7	Furnizimi, punimi dhe montimi i konstruksionit te kulmit. Komplet mbi pllakë.Nga druri i përpunuar me: Mahite=10/12cm/; Nënmahte=12x14cm;Shtyllat=14x14cm Shtangimet=12x12cm; danat=(15x7)x2cm., në tërësi sipas projektit. Llogaria në sipërfaqe te rralshë në m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	250.0	20.00 €	5,000.00 €




4.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e dërrasave t=24mm mbi konstruksionin kulmit, si bazament për vendosjen e letrës difuzive dhe listelave. Llogaria në sipërfaqe të rrafshët në m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	250.0	2.00 €	500.00 €
4.9	Furnizimi dhe vendosja e kontra listelave 2/4 cm në çdo 70cm mbi dylshemcë e dërrasave për krijimin e sipërfaqes njuese . Llogaria në sipërfaqe të rrafshët në m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	250.0	1.00 €	250.00 €
4.10	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e letrës difuzive 110gr/m <sup>2</sup> mbi sipërfaqen paraprakisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit te kulmit, perfshire te gjitha punët përgatitore. Llogaria në sipërfaqe të rrafshët në m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	250.0	1.00 €	250.00 €
4.11	Furnizimi dhe vendosja e listelave 5/8 në çdo 80 cm mbi kontralistela. Llogaria në sipërfaqe te rrafshët në m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	250.0	1.00 €	250.00 €
4.12	Furnizimi, transporti dhe vendosja e mbulesës së kulmit nga tjegullat e sistemit "Tondacl". modeli "Continental Plus". të cilësishë së lartë, me ngjyrë të zezë.Llogaria në sipërfaqe të rrafshët në m <sup>2</sup> .Në çmim të llogaritën edhe kulmarët me karakteristika të njejtë sikurse tjegullat.	m <sup>2</sup>	250.0	8.00 €	2,000.00 €
4.13	Furnizimi, transporti dhe montimi i ullukëve vertikal nga llamarina e plastifikuar me dimensione Ø120mm, t=0.55mm.	m'	40.0	7.00 €	280.00 €
4.14	Furnizimi, transporti dhe montimi i ullukëve horizontal ne formë katrore nga llamarina e plastifikuar t=0.55mm.	m'	40.0	7.00 €	280.00 €
<b>TOTAL 4:</b>					<b>18,744 €</b>



5 PUNËT E RRETHOJËS					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
5.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit nga B,A h=1m x 0.25 m me shpat te themelit 0.5x0.6 m. në pjesën përgjatë rrugës kryesore me beton të armuar C25/30. Në emim të llogarite hapja dhe mbusha me zhavor nën themelë dhe pjesa e armimit.	m'	45.00	50.00	2,250.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i derës kryesore në hyrje. Me mekanizëm rrëshqitës për hapje dhe mbyllje me profile metalike me lartesi h=2m, ngjyre e hirit.	m'	7.00	40.00	280.00
5.3	Furnizimi, transporti dhe montimi rrethojës metalike ngjyre e hirit me shtylla nga konstruksioni i celikut D=8/8/0.4mm dhe rrjeta metalike 4mm, me lartesi h=1.2m në pjesën përgjatë rrugës kryesore dhe në pjesën anësore. Në emim të kalkulohet saldimi dhe ankerimi i bulonave. Rrethoja të punohet sipas pjesës grafike të paraqitur në projekt.	m'	45.00	30.00	1,350.00
<b>TOTALI 5:</b>					<b>3,880 €</b>
REKAPITULIMI ARKITEKTURA					
1	PUNËT DEMOLIMIT				1,862 €
2	PUNËT E DYSHEMESË				6,734 €
3	PUNËT E ZDRUKTHËTARISË				5,630 €
4	PUNËT NDËRTIMORE				18,744 €
5	PUNËT E RRETHOJËS				3,880 €
<b>TOTALI ME TVSH:</b>					<b>36,850 €</b>

ELEKTRIKA					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
<b>*VËREJTJE: Në çmim përfshihen furnizimi dhe montimi, të gjitha të klasit lartë të certifikuara me standarte ISO</b>					
1	<b>KKSHE-Kuadri Kryesorë Shpërndarës Elektrik</b>				
1.1	Furnizimi dhe montimi i tabelës Kryesore shpërndarëse elektrik të njësisorit (KKSHE). Me mbrojtje IP43 të jetë i punuar nga llamarinia me trashësi 2mm dhe e mbrojtur me ngjyrë të plastifikuar, me dimensione 1000x800x270mm, me këto elemente:	copë	1	20.00	20.00
1.2	Furnizimi dhe montimi i ndërprerës trepolare me aftësi shkyqëse 16 kA dhe rryma nominale të mbrojtjes 80A/63A. Ndërprësi ka mbrojtje termike dhe termomagnetike.	copë	2	1.00	2.00
1.3	Furnizimi dhe montimi i shkarkuesve të mbtensionit ZNO 0.5kV, -10kA, -4p.	copë	3	10.00	30.00
1.4	Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, pë-ques P/E, papuçje, klene, bulona, etj.)	Paushall	1	10.00	10.00
<b>TOTALI 1:</b>					<b>62.00 €</b>
2	<b>Kuadri Shpërndarës Elektrik-Përdhësë P</b>				
2.1	Furnizimi dhe montimi i tabelës shpërndarëse elektrike për Përdhësë (KSHE-P). Me mbrojtje IP43, për mbi murë 533x293x200, me këto elemente:	copë	1	20.00	20.00
2.2	Furnizimi dhe montimi i mbrojtjes diferenciale katërploare me rryma normale In=63A dhe rryma diferenciale Idn=0.03A.	copë	1	10.00	10.00
2.3	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike trepolare me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=25A.	copë	1	10.00	10.00



2.4	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike nje polare IP+N me karakteristike veprimi C per rryma nominale In=16A.	copë	5	3.00	15.00	
2.5	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike nje polare IP+N me karakteristike veprimi C per rryma nominale In=10A.	copë	4	3.00	12.00	
2.6	Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarrë, përqes P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.)	Paushall	1	1.00	1.00	
<b>TOTALI 2:</b>					<b>68.00 €</b>	
<b>3</b>	<b>Kuadri Shpërndarës Elektrik-Kati</b>					
3.1	Furnizimi dhe montimi i tabelës shpërndarëse elektrike për Kat (KSH-E-K).Me mbrojtje IP43, per mbi murë 533x293x200, me këto elemente:	copë	1	20.00	20.00	
3.2	Furnizimi dhe montimi i mbrojtjes diferenciale katërpolare me rryma normale In=25A dhe rryma diferenciale Idn=0.03A .	copë	1	10.00	10.00	
3.3	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike trepolare me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=16A .	copë	1	5.00	5.00	
3.4	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike trepolare 3P+N me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=25A	copë	1	5.00	5.00	
3.5	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike nje polare IP+N me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=16A	copë	5	3.00	15.00	
3.6	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike nje polare IP+N me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=10A	copë	3	3.00	9.00	
3.7	Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarrë, përqes P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.)	Paushall	1	10.00	10.00	
<b>TOTALI 3:</b>					<b>74.00 €</b>	
<b>4</b>	<b>Kabllo Energjetike dhe regullat</b>					
4.1	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 5x16mm <sup>2</sup> .Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	30	5.00	150.00	
4.2	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 5x10mm <sup>2</sup> .Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	30	4.00	120.00	
4.3	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 5x2.5mm <sup>2</sup> .NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	20	3.00	60.00	
4.4	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 3x2.5mm <sup>2</sup> .NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	400	1.50	600.00	
4.5	Furnizimi dhe montimi i kabllove per ndriqim NYM-J 3x1.5mm <sup>2</sup> .NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	300	1.00	300.00	
4.6	Porosi , furnizimi dhe montimi i gypit të brinjëzuar Ø 32mm.	PVC	m'	50	0.30	15.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i gypit te brinjëzuar PVC Ø 20mm	m'	100	0.30	30.00	
<b>TOTALI 4:</b>					<b>1,275.00 €</b>	
<b>5</b>	<b>Ndriqimi elektrik</b>					
5.1	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriqes LED 60x60cm , 45W,3600lm, luminishent per montim ne plafon prej betoni .Mbrojtja IP 20.Pagesa komplet per copë.	copë	25	20.00	500.00	
5.2	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriqes LED 34 W, 3071lm,Ø 250mm, me mbrojtje IP20, për montim direkt në plafon prej betoni.Pagesa komplet per copë.	copë	14	10.00	140.00	
5.3	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriqes tÿt E27, për montim te poqit LED 12W.	copë	2	10.00	20.00	
5.4	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriqes LED me poq 1x10W, IP65.me sensor te integruar për montim direkt në plafon prej betoni.Pagesa komplet per cope.	copë	2	10.00	20.00	



5.5	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 20W, për montim në mur ,IP54, 3000K, CD OPAL IP54.	copë	6	10.00	60.00
5.6	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 1x20W, për montim në mur ,IP685.	copë	6	10.00	60.00
5.7	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues 1x8W, emergjent lumineshent për montim direkt në mur apo plafon Me shtepize nga polikarbonati, me kapak PMMA, me bateri autonome 3h. nga NiCd me mbishkrimin e ngjitur.Mbrojtja IP 41, ORIENTUSE.	copë	2	10.00	20.00
5.8	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues 1x8W, emergjent lumineshent për montim direkt në mur apo plafon Me shtepize nga polikarbonati, me kapak PMMA, me bateri autonome 3h. nga NiCd me mbishkrimin e ngjitur.Mbrojtja IP 41, EXIT.	copë	4	10.00	10.00
<b>TOTALI 5:</b>					<b>860.00 €</b>
6	<b>Barazimi i potencialit</b>				
6.1	Furnizimi dhe montimi i kutiave për barazimin e potencialit për vendosje në banjo me zbarren për konëksion të përqesve për tokëzim .	copë	1	20.00	20.00
6.2	Furnizimi dhe montimi i perçuesit P-I' 6mm <sup>2</sup>	m'	60	1.00	60.00
6.3	Furnizimi dhe montimi i perçuesit P-I' 4mm <sup>2</sup>	m'	60	1.00	60.00
6.4	Furnizimi dhe montimi i gypit të brinjëzuar PVC Ø16mm.	m'	45	0.50	22.50
6.5	Material i inët për punimin e barazimit të potencialit si: unaza për shtrëngim, etj	paushall	1	20.00	20.00
<b>TOTALI 6:</b>					<b>182.50 €</b>
7	<b>Priza dhe ndërprerës</b>				
7.1	Furnizimi dhe montimi i prizave monofazore për montim të mbrendshëm, 16A, së bashku me elementet përcjellëse	copë	35	3.00	105.00
7.2	Prizë njëfazore me mbulesë, së bashku me elementet përcjellëse	copë	2	5.00	10.00
7.3	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve të thjeshtë për montim të mbrendshëm,16A, së bashku me elementet përcjellëse.	copë	15	3.00	45.00
7.4	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve alternativ për montim të mbrendshëm 16 me mbulesë.	copë	4	5.00	20.00
<b>TOTALI 7:</b>					<b>180.00 €</b>
8	<b>Sistemi i teknologjise informative</b>				
8.1	Furnizimi dhe shtrirja e kablrit UTP cat 6e. Prej prizave deri në bllokun komutues , neper kanale metalike, dysheme teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton. Paguhet komplet per m'	m'	150	0.50	75.00
8.2	Furnizimi dhe montimi i prizave RJ45 me kapak kunder pluhurit. Paguhet komplet me lidhje dhe pllake me stikera per shenim te prizave, si dhe matje dhe dhenja e protokolit per secilen prize.	copë	13	4.00	52.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i patch paneleve 25 port cat 6e te tipit J10/RJ45. Shenimi i tyre sipas pershkrimit teknik. Paguhet komplet per cope dhe lidhje.	copë	1	100.00	100.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i SWITCH-ave të menashueshem 25 port te tipit RJ45 dhe 25 porte optike sipas pershkrimit teknik,apo ndonje tip i nãgjashem me karakteristika te tjilla Paguhet komplet per cope, lidhje dhe konfigurim.	copë	1	100.00	100.00
8.5	Furnizimi dhe montimi i mbajtësve te kablove.	copë	3	5.00	15.00
8.6	Furnizimi dhe montimi i patch cord-ave UTP cat 6 me gjatesi 1,5 dhe 3m, sipas pershkrimit teknik. Paguhet komplet per cope dhe lidhje.	copë	24	5.00	120.00
8.7	Material i nevojshem per montim (lidhese plastike per kablo, labela identifikuese, etj). Paguhet paushall.	Paushall	1	20.00	20.00
<b>TOTALI 8:</b>					<b>482.00 €</b>



9	<b>Sistemi i telefonisë</b>				
9.1	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit UTP cat.6e .Prej prizes deri ne bllokun komutues te katit, neper kanale metalike, dysheme teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton. Paguhet komplet per m'	m'	100	1.00	100.00
9.2	Furnizimi dhe shtrirja e kablilit RG-6 .Prej prizes deri ne bllokun komutues te katit, neper kanale metalike, dysheme teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton. Paguhet komplet per m'	m'	100	1.00	100.00
9.3	Furnizimi dhe montimi i patch paneleve 32 port te tipit cat 3, shenimi i tyre sipas pershkrimit teknik. Paguhet komplet per copë dhe lidhje.	copë	1	50.00	50.00
9.4	Furnizimi, montimi, programimi dhe leshimi ne pune i centralit telefonik IP Panasonic sipas pershkrimit teknik,apo ndonje tip i ngjashem me karakteristika te filla. Paguhet komplet per sistem leshim ne pune.	copë	1	50.00	50.00
9.5	Furnizimi, montimi, programimi dhe leshimi ne pune telefonave digjital sipas pershkrimit teknik. Paguhet komplet per telefon.	copë	2	50.00	100.00
9.6	Material i nevojshem per montim (lidhese plastike per kablo, jabela identifikuese, etj). Paguhet paushall.	Paushall	1	10.00	10.00
				<b>TOTALI 9:</b>	<b>410.00 €</b>
10	<b>Sistemi i alarmit të zjarrit</b>				
10.1	Furnizimi dhe montimi, Central i alarmit të zjarrit adresibil tip DETNOV me 8 zona mbrojtese dhe mundësi zgjerimi, me te gjitha elementet perçjellse , apo ndonje tip i ngjajshëm.	copë	1	200.00	200.00
10.2	Furnizimi dhe montimi, Detektor Optik i tymit me bazë,adresibil.	copë	11	10.00	110.00
10.3	Furnizimi dhe montimi, Taster manual për aktivizim të dhunshëm të alarmit (pikë thirrëse).	copë	4	10.00	40.00
10.4	Furnizimi dhe montimi, Sirene e jashtëme e alarmit të zjarrit me sinjalizim të dritës .	copë	1	10.00	10.00
10.5	Furnizimi dhe montimi, Sirene e brendshme e alarmit të zjarrit me sinjalizim të dritës	copë	2	10.00	20.00
10.6	Furnizimi dhe montimi, Kablo zjarrëduruese e ekranizuar 1Y(st)Y 2x0.8mm² GR3 .	m'	300	0.50	150.00
10.7	Furnizimi dhe montimi, Gyp i brinjëzuar PVC Ø16mm	m'	100	0.50	50.00
10.8	Materiali i imet perçjellës për lidhje.	Paushall	1	5.00	5.00
10.9	Programimi, testimi dhe leshimi ne pune i sistemit.	Paushall	1	10.00	10.00
				<b>TOTALI 10:</b>	<b>595.00 €</b>
11	<b>CCTV</b>				
11.1	Furnizimi dhe montimi me me NVR 36ch, me HDD 8TB, per videovezhjim Tipi; Karakteristikat NVR 36 ch, support 36ch full 4k video real-time access,2U NVR,9 SATA. *Support H.265/H.264/MJPEG *Support video playback,remote monitoring and backup. *Support preview and playback with 12X electronic zoom. *Support Web, mobile monitoring,PC client,CMS software etc.	copë	1	150	150.00
11.2	30" KOLOR LCD MONITOR 1780 x 1021 RESOLUTION SXGA, CVBS, AUDIO, 120/230V.AC, 50/60 HZ.	copë	1	20	20.00
11.3	Furnizim dhe montim me kablo UTP , Cat 6 .	m'	200	0.5	100.00



11.4	Furnizim me kamera analoge fikse 5MPx, HDTVI, outdoor tipi: Karakteristikat : *Image sensor: SC5300, *Main Processor: 3516D, *IR LED 36 PIECE, *IR LED DISTANCE 30m, *Focus Length 3.6mm, *Day/Night : Auto/Color/ B&W (IR-CUT), * Compression: H.265/H.265/H.264/JPEG,Support record AVI format.	copë	8	20	160.00
11.5	Furnizim me kamera analoge fikse 5MPx, HDTVI, indoor tipi: Karakteristikat : *Image sensor: AR006, *Main Processor: DM365, *IR LED 24 PIECE, IR LED DISTANCE 20m, Focus Length 3.6mm, *Day/Night : Auto/Color/ B&W (IR-CUT), * Compression: H.264/JPEG.Support record AVI format.	copë	1	20	20.00
11.6	Furnizimi dhe montimi i Switchit PoE Gigabit (24 porte), apo i ngjashëm.	copë	1	50	50.00
11.7	Furnizimi dhe montimi me kabllo RG 59 12x1 5.	m'	350	0.5	175.00
11.8	PTZ JOUSTIC	copë	1	20	20.00
11.9	BDD 4TB	copë	4	10	40.00
11.10	RACK 600x600x12U , i kompletuar me ventilator PDU	copë	1	10	10.00
11.11	UPS 2KVA online RACK Mounted	copë	1	10	10.00
11.12	Furnizimi dhe montimi, Gyp i brinjëzuar PVC Ø16mm.	m'	50	1	50.00
11.13	Furnizimi dhe montimi i konektoreve BNC ose te ngjashëm.	copë	18	2	36.00
11.14	Material i imët lidhës i pa specifikuar.	Paushall	1	10	10.00
<b>TOTALI 11:</b>					<b>851.00 €</b>

2		REKAPITULIMI I PUNËVE ELEKTRIKE		
1	Kuadrot Shpërndarëse			62.00 €
2	Kuadri Shpërndarës Elektrik-Përdhësë P			68.00 €
3	Kuadri Shpërndarës Elektrik-Kati			74.00 €
4	Kabllo Energjetike dhe regallat			1,275.00 €
5	Ndriçimi elektrik			860.00 €
6	Barzimi i potencialit			182.50 €
7	Priza dhe ndërprerës			180.00 €
8	Sistemi i teknologjise informative			482.00 €
9	Sistemi i telefonisë			410.00 €
10	Sistemi i alarmit të zjarrit			595.00 €
11	CCTV			851.00 €
2		<b>TOTALI ELEKTRIKE:</b>		<b>5,039.50 €</b>

HIDROINSTALIMET					
1 INSTALIMET E UJËSJELLËSIT					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut të kategoris së III-të dhe IV-të me thellësi mesatare të gypave të ujit 1.2m'x0.60m'	m³	31.97	1.00 €	31.97
1.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e rërës në fund të kanalit, anash dhe mbij gypin e ujit me t=25cm.	m³	5.55	5.00 €	27.75
1.3	Mbulimi i kanalit në shtresa 20-30 cm me ngjeshje.	m³	26.42	0.50 €	13.21
1.4	Largimi i dheut të tepërt nga punishtja	m³	5.55	0.50 €	2.78
1.5	Furnizimi transporti si dhe ndërtimi i pusëtës të ujësjellësit nga betoni i armuar C-20/25 dhe armatura rrejt 2XØ8 - 15/15, ku do të bëhet kyçja e ujësjellësit, puseta te pershtatet me dimensionet e lidhjeve. Në çmim të llogaritet edhe kapaku nga betoni i armuar C20/25 me rrejtë 1XØ8 - 15/15. Të kalkulohet komplet puseta për copë.	Copë	1.00	50.00 €	50.00



1.6	Furnizimi transporti si dhe vendosja e Ujëmatësit DN-75mm. Të kompletohet. <i>Verejtje-Ujëmatësi duhet të jetë të përsura me modul AMR-GPRS. Podhuesi i ujëmatësve duhet të ketë certifikata valide nga Institute të njohura nderkombëtare: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, MID - EC 2004/22/EC ose aprovim Europian - Klasa B, mbrojtje IP68. Në çmim të përfshihen të gjitha pjesët fazonike për kompletim të lidhjes.</i>	Copë	1.00	50.00	50.00
1.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të ujësjellësit nga materiali HDPE-100 PN 10 bar, për rrjetin horizontal shpërndarës në objekt dhe jashtë tij. sipas profilet e projektuara për furnizimit me ujë për sanitari dhe për hidrant deri në objekt. Në çmim të llogariten të gjitha pjesët e nevojshme fazonike, shtanguese (mbajtëse nga çeliku u zinkuar, përforcues për mure dhe tavane), redukcione, T-ndarës, valvula te ndryshme etj. Paguesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
1.7.1	HDPE-100 Ø25mm PN 10bar	m'	20.00	1.00 €	20.00
1.7.2	HDPE-100 Ø50mm PN 10bar	m'	22.00	2.00 €	44.00
1.7.3	HDPE-100 Ø75mm PN 10bar	m'	30.00	4.00 €	120.00
1.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të ujësjellësit nga materiali i hekurit të zinkuar(FeZn), për rrjetin horizontal dhe për vertikale të hidrantave të brendëshem, vertikale të furnizimit me ujë, etj.)Në çmim të llogariten të gjitha pjesët e nevojshme fazonike, shtanguese (mbajtëse nga çeliku u zinkuar, përforcues për mure dhe tavane). Paguesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
1.8.1	FeZn-100 Ø32mm PN 10bar	m'	6.00	1.00 €	6.00
1.8.2	FeZn-100 Ø50mm PN 10bar	m'	6.00	1.00 €	6.00
1.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i valvulave për lëshimin e ajrit nëpër vertikale.	copë	2.00	10.00 €	20.00
1.10	Furnizimi transporti dhe montimi i gypat dhe pjesëve fazonike të dhura të ujësjellësit sipas standardeve EN ISO 15875-2 PE-X. Në këtë pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të dhura për lidhje dhe materiali termoizolues (Armaflex).				
1.10.1	Uji 1 ftoft Ø16	m'	5.00	1.00 €	5.00
1.10.2	Uji 1 Nxehhtë Ø16 ---	m'	4.00	1.00 €	4.00
1.11	Furnizimi transporti dhe montimi i kutijave shpërndarëse 40x40x12 komplet me fazonerit e nevojshme.	copë	1.00	10.00 €	10.00
1.12	Furnizimi transporti dhe montimi i kokave me mbyllës në kolektor dhe kokave në dalje së bashku me pjesët e nevojshme e kompletuar (EK-valvulave, mbyllësi përfundimtar 3/4)	copë	4.00	5.00 €	20.00






1.14	Furnizimi dhe montimi i hidrantëve të murit me të gjitha pjesët e nevojshme fazonike të cilat shërbejnë për montim të hidrantit të brendshëm (T-2"(Ø50), Valvol fluturake 2", kthesë të zinguar Ø2"/ 90°) të cilët mund vendosen brenda në murë ose jashtë tij varësisht nga pozita e tij, hidrantët e murit kanë dimensione: 50x50x15cm dhe me gyp L-15m.	copë	1.00	100.00 €	100.00
1.15	Furnizimi transporti dhe montimi i fikëseve të zjarrit me shkumë e tipit MURAL 6 kg (TIPI 21A 113B). Komplet të vendosura në objekt. Të vendosen në vendet ku i cakton organi mbikqyrës.	copë	2.00	10.00 €	20.00
1.16	Furnizimi transporti dhe montimi i pjesëve fazonike të nevojshme për montimin e gypave në objektit.	komplet	1.00	20.00 €	20.00
1.17	Shqyrtimi i gjithë rrjetit të ujësjellësit.	komplet	1.00	20.00 €	20.00
<b>TOTALI POS. 1:</b>					<b>940.70</b>
<b>2 INSTALIMET E KANALIZIMIT</b>					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasin	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Gërmimi i dheut të kategoris së III-të dhe IV-të me thellësi mesatare të gypave e kanalizimit H=2.0 m.	m <sup>3</sup>	119.81	1.00 €	119.81
2.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e rërës në fund të kanalit, anash dhe mbi gypat e kanalizimit.	m <sup>3</sup>	23.04	7.00 €	161.28
2.3	Mbulimi i kanalit në shtresa 20-30 cm me ngjeshje	m <sup>3</sup>	96.77	0.50 €	48.38
2.4	Largimi i dheut të tepërt nga punishtja	m <sup>3</sup>	23.04	0.50 €	11.52
2.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i pusetave rrethore për kanalizim fekal nga elementet e parafabrikuara të betonit Ø-800mm deri në thellësi h=1.5 m'. Në çmim të përfshihen këto punime: furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit në fundin e pusetës t-20cm, furnizimi dhe betonimi i pllakës së poshtme t-10 cm të armuar me rrjetë Q-188 në dy zona, furnizimi dhe montimi i gypave(unazave) të parafabrikuara të betonit Ø-800 mm, furnizimi dhe montimi i konusit të parafabrikuar të betonit, furnizimi dhe vendosja e betonit për kineta sipas detalit, suvatimi i vazhdimeve të gypave të pusetave sipas detalit , furnizimi dhe montimi i shkallëve të pusetave sipas detalit, furnizimi dhe montimi i kapakëve nga betoni i armuar. Në çmim të përfshihen edhe të gjitha punimet tjera sipas përshkrimit teknik për kompletimin e pusetës, komplet sipas standardeve.	copë	3.00	80.00 €	240.00



2.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i pusetave rrethore për kanalizim fekal dhe atmosferik nga elementet e parafabrikuara të betonit Ø-600mm deri në thellësi h=1.50 m'. Në çmim të përfshihen këto punime: furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit në fundin e pusetës t-20cm , furnizimi dhe betonimi i pllakës së poshtme t-10 cm të armuar me rrjetë Q-188 në dy zona, furnizimi dhe montimi i gypave(unazave) të parafabrikuara të betonit Ø-600 mm, furnizimi dhe montimi i konusit të parafabrikuar të betonit, furnizimi dhe vendosja e betonit për kina sipas detalit, suvatimi i vazhdimëve të gypave të pusetave sipas detalit , furnizimi dhe montimi i shkallëve të pusetave sipas detalit, furnizimi dhe montimi i kapakëve nga betoni i armuar. Në çmim të përfshihen edhe të gjitha punimet tjera sipas përshkrimit teknik për kompletimin e pusetës, komplet sipas	copë	2.00	80.00 €	160.00
2.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave PVC të kanalizimit të mbrendshëm dhe pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm(kthesat, T-pjesët, rekuduesit, revizionet etj). Në çmim të llogaritet të gjitha hapjet e vertikaleve me të gjitha elementet për shtangimet e gypave sipas rekomandimeve të prodhuesit dhe termoizolimet në				
2.7.1	Gyp PVC Ø110mm	m'	13.00	3.00 €	39.00
2.7.2	Gyp PVC Ø75mm	m'	4.00	2.00 €	8.00
2.7.3	Gyp PVC Ø50mm	m'	2.00	1.50 €	3.00
2.8	Furnizimi dhe montimi i revizorëve në vertikale kanalizimit të cilat vendosen si paisje në vertikale të kanalizimit dhe që shërbejnë rastin kur gypat bllokohen nga materialet e ndryshme, për deblokimin e kanalizimit në këto paisje duhet të vendosen sipas detalit në projekt.				
2.8.1	Ø110mm	copë	2.00	5.00 €	10.00
2.90	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësve të brendshëm a,b-10/10 cm; DN-50	copë	1.00	20.00 €	20.00
2.1	Furnizimi transporti dhe montimi i kokes ventiluese prej llamarinës së zinkuar. E kompletuar sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyrës.	copë	2.00	10.00 €	20.00
2.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave HDPE-SN8 të brinjëzuar të kanalizimit të jashtëm fekal dhe pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm. Në çmim të llogaritet të gjitha elementet sipas rekomandimeve të				
2.11.1	Gyp HDPE SN8 Ø160 mm	m'	6.00	7.00 €	42.00
2.11.2	Gyp HDPE SN8 Ø125 mm	m'	32.00	6.00 €	192.00
2.11.3	Shqyrtimi i gjithë rrjetit të kanalizimit.	komplet	1.00	20.00 €	20.00
				<b>TOTALI POS. 2:</b>	<b>1,094.99</b>
<b>3</b>	<b>ELEMENTET SANITARE</b>				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i guaces se WC-se prej porcelanit të klasit të I-re, me kapakun per ulje, komplet me kazanin per uje prej porcelani, me gyp per shperlatje, dhe manzhetë te gomes, dihtung te gomes dhe vida te me singut me tiplla. Të jetë e kompletuar në të gjitha pjeset e nevojshme për këtë pozicion.	copë	1.00	40.00 €	40.00



3.2	Furnizimi transporti dhe montimi i lavamanëve komplet me leshuese të ujit të levizshme, mbajtesen e peshqirit dhe pasqyren. Te jet e kompletuar ne te gjitha pjeset e nevojshme per ket pozicion . Modelin sipas standardeve dhe udhizimeve të organit mbikqyres.	copë	1.00	40.00 €	40.00
3.3	Furnizimi dhe montimi i bojlerit qendror V=80L duke përfshirë te gjitha elementet e nevojshem per funksionim të bojlerit.	copë	1.00	50.00 €	50.00
3.4	Furnizimi dhe montimi i kokës së ajrimit (ventilimit) e cila vendoset në çdo vertikale të kanalizimit sipas detalit në projekt.	copë	1.00	20.00 €	20.00
<b>TOTALI POS. 3:</b>					<b>150.00</b>
<b>4</b>	<b>KANALIZIMI ATMOSFERIK DHE DRENAZHA</b>				
<b>Poz.</b>	<b>PËRSHKRIMI I POZICIONIT</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi per njësi (€) ME TVSH</b>	<b>TOTALI ME TVSH</b>
4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës ne fund te kanalit mbi te cilën shtrihen gypat e drenazhes, h=10cm.	m <sup>3</sup>	3.60	1.00 €	3.60
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit lumi me granulometri (32-63)mm.	m <sup>3</sup>	18.00	7.00 €	126.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i rrjetit Drenazhe me gypa HDPE-LDPE të brinjëzuar fleksibel dhe përdoruar për drenazhë (SN4) sipas projektit, përreth gypit te vendoset zhavor lumi Ø (32-60)mm. Gypit i drenazhes duhet mbulohet me geotekstil 180gr/m <sup>2</sup> . Ne çmim te llogariten te gjitha elementet e nevojshme për montim dhe kompletimin e këtij pozicioni.				
4.3.1	Ø160mm	m'	95.00	3.00 €	285.00
4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave te gatshme nga plastika me dimensione (50x50x50)cm. Në çmim të llogaritet dhe pregaditja e bazamentit nga zhavori me dim. të bazëz (60x60x10)cm.	copë	2.00	50.00 €	100.00
4.5	Punimi i ujëmbledhësave të jashtëm: Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik të ujëmbledhësave me dim. a/b=50/50 cm; Në çmim të kalkulohet: T-kthesa dhe kthesa 45° e gypit D-160 mm si dhe rregullimi i kokës nga betoni C25/30.	copë	2.00	20.00 €	40.00
4.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave HDPE-SN4 të brinjëzuar të kanalizimit të jashtëm atmosferik dhe drenazhues, pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm. Në çmim të llogaritet të gjitha elementet sipas rekomandimeve të prodhuesit.				
4.7	Gyp HDPE SN8 Ø160 mm	m'	20.00	4.00 €	80.00
4.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga betoni me diameter Ø800.	m'	27.00	15.00 €	405.00
4.9	Pastrimi, formësimi i kanalit egëzistues si dhe furnizimi, transporti dhe punimi i kokës hyrëse dhe dalje të lëshesës gypore nga betoni i armuar C20/25 me armatur rrjet 2XØ8 - 15/15.	komplet	1.00	20.00 €	20.00
<b>TOTALI POS. 4</b>					<b>1,059.60</b>
<b>HIDROINSTALIMET - REKAPITULIM</b>					
<b>1</b>	<b>INSTALIMET E UJËSJELLËSIT</b>				<b>940.70</b>
<b>2</b>	<b>INSTALIMET E KANALIZIMIT</b>				<b>1,094.99</b>



3	ELEMENTET SANITARE	150.00
4	KANALIZIMI ATMOSFERIK DHE DRENAZHA	1,059.60
TOTAL HIDROTEKNIKA:		3,245.29

REKAPITULIMI PËRGJITHSHËM		
1	ARKITEKTURA	36,850.00 €
2	ELEKTRIKA	5,039.50 €
3	HIDROINSTALIMET	3,245.29 €
TOTAL ME TVSH:		45,134.79 €



**PARAMASA DHE PARALLOGRIA PËR RENOVIMIN E VARREZAVE TË DËSHMORËVE NË FSHATIN CELINË**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETAJET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtjet: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të llogullohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me libër ndërtimor pas përfundimit të tërësisht të pozicionit.

K		RENOVIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE NË FSHATIN CELINË			
1		PUNËT NDËRTIMORE			
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Furnizimi, transporti ndërtimor dhe riparimi i pllakave të granitit në ato pjesë të cilat janë të dëmtuar në komplet sipërfaqen e varrezave. Pllakat e granitit të zëvendësohen me pllaka të ngjajshme ekzistuese. Në çmim të llogaritet edhe ngjites sipas DIN/EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	m <sup>2</sup>	15.00	60.00 €	900.00 €
1.2	Gërryerja dhe pastrimi i shkronjave, datat dhe emblemës së UÇK-se. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të bronzit.	komplet	1.0	50.00 €	50.00 €
<b>TOTALI I:</b>					<b>950.00 €</b>
K		RIKAPITULLIM I PËRGJITHSITËM			
1		PUNËT NDËRTIMORE			
<b>TOTALI ME TVSH:</b>					<b>950.00 €</b>



**PARAMASA DHE PARALLOGRIA PËR RREGULLIMIN E VARREZAVE TË DËSHMORËVE NË FSHATIN NAGAVC**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishtëm të pozicionit.

J RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE NË FSHATIN NAGAVC					
I PUNËT NDËRTIMORE					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të dëshmoreve nga graniti natyral me trashësi t=3cm ngjyrë e zezë me dimensione 60x80cm. E gravuar emri, shkronja e parë e prindrit, mbiemri, dt e lindjes, dt e rënjes foto e dëshmorit dhe emblema e UÇK-së. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja e shkronjave me bezë dhe ngjyrë të bronzët.	copë	2.00	400.00 €	800.00 €
1.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të dëshmoreve nga granitinatyral me trashësi t=3cm ngjyrë e zezë me dimensione 40x60cm. E gravuar emri, shkronja e parë e prindrit, mbiemri, dt e lindjes, dt e rënjes dhe emblema e UÇK-së. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja e shkronjave me bezë dhe ngjyrë të bronzët.	copë	5.00	60.00 €	300.00 €
<b>TOTALI 1:</b>					<b>1,100.00 €</b>
J RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM					
I RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE NË FSHATIN NAGAVC					1,100.00 €
<b>TOTALI ME TVSH:</b>					<b>1,100.00 €</b>



**PARAMASA DHE PARALLOGRIA PËR RENOVIMIN E VARREZAVE TË DËSHMORËVE NË FSHATIN GEXHIË**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmimi duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishtëm të pozicionit.


RENOVIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE NË FSHATIN GEXHIË					
<b>I PUNËT NDËRTIMORE</b>					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Furnizimi, transporti ndërrimi dhe riparimi i pllakave të granitit në ato pjesë të cilat janë të dëmtuar në komplet sipërfaqen e varrezave. Pllakat e granitit të zëvendësohen me pllaka të ngjajshme ekzistuese. Në çmimi të llogaritjet edhe ngjyres sipas DIN EN 12001 (temperatura e aplikimit, +5°C deri 30°C).	m <sup>2</sup>	15.00	70.00 €	1.050.00 €
1.2	Gërryerja dhe pastrimi i shkronjave, datat dhe emblemës së UÇK-së. Në çmimi të llogaritjet edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të bronzit.	komplet	1.0	50.00 €	50.00 €
1.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtezës së flamurit me lartësi h=5m me bazë të B A 0 8x0 8x0 5m e punuar nga gypat e çelikut Q63. Në çmimi të llogaritjet edhe mekanizmin për ngritjen e flamurit, ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid.	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
1.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulësve nga konstruksioni metalik dhe mbështetëse. Me profile meta 6x2x180 cm me mbajtëse në të dy anët nga konstruksioni metalik. Në çmimi të llogaritjet edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid. Ulësja të punohet sipas detajit të prezantuar.	copë	1	100.00	100.00
<b>TOTALI I:</b>					<b>1.250.00 €</b>
<b>RIKAPITULLIMI PËRGJITHSHEM</b>					
<b>I PUNËT NDËRTIMORE</b>					<b>1.250.00 €</b>
<b>TOTALI ME TVSH:</b>					<b>1.250.00 €</b>



**PARAMASA DHE PARALLOGRIA PËR RENOVIMIN E VARREZAVE TË DËSHIMORËVE NË FSHATIN MALËSI E VOGËL**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSIHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lëshjen, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësisëm të pozicionit.

RENOVIMI I LAPIDARIT DHE VARRIT TË DËSHIMORIT NE FSHATIN MALËSI E VOGËL					
RENOVIMI I LAPIDARIT					
Poz.	PËRSIHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Furnizimi, transporti ndërrim dhe riparimi i pllakave të mermerit në ato pjesë të cilat janë të dëmtuar në komplet sipërfaqen e lapidarit Pllakat e mermerit të zëvendësohen me pllaka të ngjashme ekzistuese. Në çmim të llogaritet edhe ngjites sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	m <sup>2</sup>	25.00	80.00 €	2,000.00 €
1.2	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve natyral me trashësi t=3cm në pjesën e sipërme të lapidari dhe në pjesën e sipërme të sokullës. Në çmim të llogaritet edhe ngjites sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	m <sup>2</sup>	20.00	50.00 €	1,000.00 €
1.3	Gërryerja dhe pastrimi i shkronjave, datat dhe embleme të UÇK-së. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të bronzeit.	komplet	1.0	10.00 €	10.00 €
1.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtuzës së flamurit me lartësi h=5m me bazë të B A 0.8x0.8x0.5m e punuar nga gypat e çelikut Q63. Në çmim të llogaritet edhe mekanizmi për ngritjen e flamurit, ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid.	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
1.5	Riparimi dhe montimi i derës metalike të varrezat e dëshmoreve. Në çmim të llogaritet vendosja e mekanizmit për hapje dhe mbyllje dhe bagllamat e ri.	copë	1	50.00	50.00
1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi ulësëve nga konstruksioni metalik dhe mbështetëse Me profile meta 6x2x180 cm me mbajtëse në të dy anët nga konstruksioni metalik. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid. Ulësja të punohet sipas detalit të prezantuar.	copë	1	150.00	150.00
<b>TOTALI 1:</b>					<b>3,310.00 €</b>
2 RREGULLIMI I VARRIT SKËNDER J. KASTRATI					
Poz.	PËRSIHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve natyral me trashësi t=3cm në sokullën dhe pjesën e sipërme në murin e rrethojës. Në çmim të llogaritet edhe ngjites adekuat dhe punimi i fugave.	m <sup>2</sup>	17.00	30.00 €	510.00 €
2.2	Riparimi dhe montimi i derës metalike të varrezat e dëshmoreve. Në çmim të llogaritet vendosja e mekanizmit për hapje dhe mbyllje dhe bagllamat e ri.	copë	1	50.00	50.00
2.3	Demolimi i pllakave të mermerit rreth sokullës dhe në pjesën e sipërme të varrit.	m <sup>2</sup>	7.00	5.00 €	35.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi granitit natyral me trashësi t=3cm, i cili vendoset në pjesën e sipërme të varrit, ngjyrë e zezë. Në çmim të llogaritet edhe punimi i buzantimit për vendosjen e pllakës së granitit.	m <sup>2</sup>	3.00	30.00 €	90.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtuzës së flamurit me lartësi h=5m me bazë të B A 0.8x0.8x0.5m e punuar nga gypat e çelikut Q63. Në çmim të llogaritet edhe mekanizmi për ngritjen e flamurit, ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid.	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
2.6	Gërryerja dhe pastrimi i shkronjave, datat dhe embleme të UÇK-së. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të bronzeit.	komplet	1.0	50.00 €	50.00 €
<b>TOTALI 2:</b>					<b>785.00 €</b>




RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM		
1	RENOVIMI I LAPIDARIT	3.310.00 €
2	RREGULLIMI I VARRIT SKËNDER J. KASTRATI	785.00 €
<b>TOTALI ME TVSH:</b>		<b>4,095.00 €</b>



PARAMASA DHE PARALLOGRIA PËR RENOVIMIN E VARREZAVE TË DËSHMORËVE NË FSHATIN HOQË E VOGËL					
Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të llogaritet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogarin e sasive përfundimtare do të bëhet me libër udërtimor pas përfundimit të tërësishtëm të pozicionit.					
<b>G</b>	<b>RENOVIMI I LAPIDARIT DHE VARREZAT E DËSHMORËVE NË FSHATIN HOQË E VOGËL</b>				
<b>1</b>	<b>RENOVIMI I LAPIDARIT NË FSHATIN HOQË E VOGËL</b>				
<b>Poz.</b>	<b>PËRSHKRIMI I POZICIONIT</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi per njësi (€) ME TVSH</b>	<b>TOTALI ME TVSH</b>
1.1	Demolimi i rrasave të gurit të shkallët - demolimi të realizohet deri në sipërfaqen e B.A. Pllakat të zëvendësohen me pllakatë ngjajshme ekzistuese. Në çmim të llogaritet edhe ngjitësi adekuat dhe punimi i fugave	m <sup>2</sup>	12.00	5.00 €	60.00 €
1.2	Furnizimi, transporti dhe montimi gurëve natyral me trashësi 1=3cm në pjesën e sipërme të kokullës. Në çmim të llogaritet edhe ngjitësi adekuat dhe punimi i fugave	m <sup>2</sup>	6.00	30.00 €	180.00 €
1.3	Gërryerja dhe pastrimi i pjesëve e cila është e ngjyrosur me ngjyrë të kuqe. Gërryerja të realizohet deri na sipërfaqen e B.A. Në çmim të llogaritet ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të kuqe sudyrore.	m <sup>2</sup>	14.0	5.00 €	70.00 €
1.4	Gërryerja dhe ngjyrosja e shtizës së flamurit me bazë dhe ngjyrë antracid.	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
1.5	Riparimi dhe montimi i profilave metalik të rrethojnë profilat të inkastrohen në pllakën e B.A me bulona m16mm. Në çmim të llogaritet vendosja e zingjirit dhe ngjyrosja e profilave dhe zingjirit me bazë dhe ngjyrë të zezë.	m	15	5.00	75.00
1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi ulëseve nga konstruksioni metalik dhe mbështetëse. Me profile meta 6x2x180 cm me mbajtëse në të dy anët nga konstruksioni metalik. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid. Ulësja të punohet sipas detalit të prezantuar.	copë	2	100.00	200.00
<b>TOTALI 1:</b>					<b>635.00 €</b>
<b>2</b>	<b>RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE</b>				
<b>Poz.</b>	<b>PËRSHKRIMI I POZICIONIT</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi per njësi (€) ME TVSH</b>	<b>TOTALI ME TVSH</b>
2.1	Gërryerja dhe ngjyrosja e shtizës së flamurit me bazë dhe ngjyrë antracid.	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
2.2	Gërryerja dhe pastrimi i shkronjave, datat dhe emblemës së UÇK-së. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të bronzt.	copë	39.0	10.00 €	390.00 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe montimi ulëseve nga konstruksioni metalik dhe mbështetëse. Me profile meta 6x2x180 cm me mbajtëse në të dy anët nga konstruksioni metalik. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid. Ulësja të punohet sipas detalit të prezantuar.	copë	2	100.00	200.00
<b>TOTALI 2:</b>					<b>640.00 €</b>
<b>G</b>	<b>RIKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM</b>				
<b>1</b>	<b>RENOVIMI I LAPIDARIT NË FSHATIN HOQË E VOGËL</b>				<b>635.00 €</b>
<b>2</b>	<b>RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE</b>				<b>640.00 €</b>
<b>TOTALI ME TVSH:</b>					<b>1,275.00 €</b>



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN VARREZAVE TË DËSHMORËVE DHE MARTIRËVE NE FSHATIN RETI					
VARREZAT E DËSHMORËVE DHE MARTIRËVE NE FSHATIN RETI					
F	PUNËT RI-VARRIMIT				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Ri-varrimi, ndërrimi i lokacionit të varrezave të Dëshmorëve dhe Martirëve. Rivarrimi të realizohet në përputhje me ligjet e institutit të mjekësisë ligjore, dhe në djem të familjarëve.	copë	18.0	100.00 €	1,800.00 €
1.2	Pas përfundimit të rivartosjes të bëhet pastrimi i parcelës nga mbeturinat e mundshme, demolin dhe largimi i materialeve të merita. Në çmim të llogaritet edhe rrafshimi i parcelës. Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m <sup>2</sup>	160.0	2.00 €	320.00 €
<b>TOTALI 1:</b>					<b>2,120.00 €</b>
2 PUNËT E GËRMIMIT DHE MBUSIJA					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Gërmimi i theut të kategorisë III me trashësi t=30cm për përgatitjen e bazës. Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m <sup>3</sup>	60.20	2.00 €	120.40 €
2.2	Nivëlizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilinçfarë vëlbues me peshe 12t.	m <sup>2</sup>	85.00	0.50 €	42.50 €
2.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese fraksion 0-63mm, me trashësi t=20cm në gjendje të ngjeshur.	m <sup>3</sup>	16.30	8.00 €	130.40 €
2.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31,5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	8.50	8.00 €	68.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave. Me dimensione 20x20x6 cm me ngjyre të hirit dhe të kuqe, në çmim të kalkulohet shtresa e reres fraksion 4 mm me trashësi t=6 cm dhe mbushja e fityave të kubzave me rër të imët. Llogaritja në meter katrorë.	m <sup>2</sup>	85.00	8.00 €	680.00 €
2.6	Furnizimi dhe montimi i skajoreve 8x20x80 cm në çmim të kalkulohet edhe betoni për shtangim në skajor dhe mes fityave.	m <sup>3</sup>	52.00	8.00 €	416.00 €
2.7	Furnizimi, transporti dhe hedhja e zhavorit ngjyre e bardhe në njesen e sipërme të varrezave me trashësi t=5cm.	m <sup>3</sup>	2.70	50.00 €	135.00 €
<b>TOTALI 2:</b>					<b>1,592.30 €</b>
3 PUNËT E MERMERIT DHE BETONIT					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i shabllonit me beton C=20/25, në pjesën e bazamentit të varrezave dhe pjesët anësore për përgatitjen e pllakave të mermerit.	m <sup>3</sup>	18.70	65.00 €	1,215.50 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i granitit për varreza me trashësi t=3cm, pjesa e sipërme e varrit duhet të jetë komplet e mbuluar me granit. Në çmim të llogaritet edhe ngjites sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	m <sup>2</sup>	94.00	65.00 €	6,110.00 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të granitit me trashësi t=3cm me dimensione 60x40cm e vendosur të koka e varrit në pjerrtësi prej 60° e përforcuar në pllaken e poshtme të granitit. Në pllakë duhet të bëhet gravimi i emrit, mbiemrit, viti i lindjes dhe viti i rënjes. Në çmim të llogaritet edhe ngjites sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	copë	20.00	50.00 €	1,000.00 €
<b>TOTALI 3:</b>					<b>8,325.50 €</b>
4 PUNËT E GJELBRIMIT					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi, transporti me dhe të klasit parë me trashësi t=10cm për mbjelljen e barit. Në çmim të llogaritet edhe mbjellja e barit dhe nivëlizimi i terrenit.	m <sup>3</sup>	15.00	2.00 €	30.00 €




4.2	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e druve dekorativ Abies Nordmanniana me lartësi jo me te vogël se 2m	Copë	20.00	20.00 €	400.0 €
4.3	Furnizim, transporti dhe montimi i shtuzës së flamurit me lartësi h=5m me bazë të B.A 0.8x0.8x0.5m e punuar nga gypat e çelikut Ø63. Në çmim të llogaritet edhe mekanizimi për ngritjen e flamurit, ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid	Copë	2.0	100.00 €	200.00 €
<b>TOTALI 4 :</b>					<b>630.0 €</b>
<b>RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM</b>					
<b>P</b>					
1	<b>PUNËT RI-VARRIMIT</b>				<b>2.120.00 €</b>
2	<b>PUNËT E GËRMIMIT DHE MBUSHIJA</b>				<b>1.592.30 €</b>
3	<b>PUNËT E MERMERIT DHE BETONIT</b>				<b>8.325.50 €</b>
4	<b>PUNËT E GJELBRIMIT</b>				<b>630.0 €</b>
<b>TOTALI ME TVSH:</b>					<b>12.667.80 €</b>



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN VARREZAVE E MARTIRËVE NE FSHATIN BRESTOC**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e kushteve përfundimtare do të bëhet me libër ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

VARREZAT E MARTIRËVE NE FSHATIN BRESTOC					
1 PUNËT E GËRMIMIT DHE MBUSHJA					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut me dorë i kategorisë III me trashësi t=30cm për preratjet e bazës. Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqytës, largesi max deri 5km	m³	50.40	1.00 €	50.40 €
1.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12L	m²	140.00	0.20 €	28.00 €
1.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese fraksion 0-6.3mm, me trashësi t=20cm në gjendje të ngjeshur.	m³	28.00	8.00 €	224.00 €
1.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tampont me material guror. Fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm²	m³	14.00	8.00 €	112.00 €
1.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kobëzave. Me dimensione 40x30x6 cm me ngjyrë të zezë, në çmim të kalkulohet shtresa e reres fraksion 4 mm me trashësi t=6 cm dhe mbushja e fugave të kobëzave me rer të imet. Llogaria në meter katrorë.	m²	140.00	8.00 €	1,120.00 €
1.6	Furnizimi dhe montimi i skajoreve 8x20x100 cm në çmim të kalkulohet edhe betoni për situangim në skajor dhe mes fugave.	m³	84.00	8.00 €	672.00 €
1.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të granitit trashësi t=3cm, të cilat vendosen për rreth 3 varre të Deshmorëve. Në çmim të llogaritet edhe ngjithësis sipas DIN/EN 12004 (temperatura e aplikimit: -5°C deri 30°C)	m²	15.00	50.00 €	750.00 €
<b>TOTALI I:</b>					<b>2,956.40 €</b>
2 PUNËT E GJELBRIMIT					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi transporti me dhe të klusit parë me trashësi t=10cm për mbjelljen e barit. Në çmim të llogaritet edhe mbjellja e barit dhe nivelizimi i terentit.	m³	24.59	1.00 €	24.6 €
2.2	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e druve dekorativ Abies Nordmanniana me lartësi jo më të vogël se 2m.	Copë	20.00	20.00 €	400.0 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtizës së flamurit me lartësi h=5m me bazë të B.A 0.8x0.8x0.5m e punuar nga gypat e çelikut Ø63. Në çmim të llogaritet edhe mekanizmi për ngritjen e flamurit ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid.	Copë	1.0	50.00 €	50.00 €
<b>TOTALI 2:</b>					<b>474.6 €</b>
3 PUNËT E NDRIQIMIT					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Hapja e kanaleve në stazat e ecejs si dhe pjesë tjera sipas detajeve të dhëna në projekt me makineri dhe dorë në thellesi të kanalit h=60cm si dhe gheresi b=40cm për vendosjen e kullit për furnizimin e ndriqimit me kablo sipas projektit në çmim duhet të parashihet edhe hudhaja e sasis se dheut të tepert deri në deponi në largësi deri në 5 km.	m³	4.60	1.00 €	4.6 €
3.2	Mbyllja e kanalit pas vendosjes së kablove dhe pjesëve tjera si shiritit paralajmruar etj. me dheun e përmuar si dhe një shtresë zhavor me trashësi të zhavorit t=10cm.	m³	4.60	1.00 €	4.6 €
3.3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kabllove elektrik NYY-J 3x1.5mm² prej kutis shpërndarës në qdo shtyllë për ndriqim me të gjitha punet tjera përcjellëse, kablli duhet të futet në gypin e brinjëzuar Ø 22m, ku në çmim duhet të përfshihet edhe gypi i	m	120.00	2.00 €	240.0 €




3.4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kablrit elektrik NAPP-J 5x4mm <sup>2</sup> prej trejtit te qytetit deri ne kutin sferendares, kabli duhet te lihet ne gypin e brinjëzuar Ø 28mm, ku ne qmim duhet te perfshihet edhe gypi i brinjëzuar.	m'	120.00	5.00 €	600.0 €
3.5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i ndriqesve te murit 230V, 10W, IP66, Ø 65x160x115mm.	Copë	24.00	20.00 €	480.0 €
3.6	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shiritit te zinkuar FeZn 20x3 mm, per tokezimim e qdo poqi elektr i me nje distanc nga drit min 2m'.	m'	32.00	2.00 €	64.0 €
3.7	Furnizimi dhe montimi i tabelës se ndricimit te jashtem KSHE, ne dimensione 800x400x20mm, IP65, propozohet CDCP, ABB, apo te ngjashme. Tabela duhet te jete metalike e galvanizuar, siq eshte pershkuar ne pershkrim teknike. Elementet përbërse janë: 1. Nderperes magnetik AS-160/R63A, 3p, Icc=10kA. 2. Njehisor matës i energjise 3f, 63A, per matje drkete MAKEL. 3. Siguresa automatike 3p, C, 16A, Icc=6kA-4set. 4. Konkator 3p, 230V, 20A modulare -3cope 5. Nderperes (0,1,2), 2p, 16A=3cope 6. Fotoqeli 200lux=1pcs. 7. Siguresa automatike 6A, 1p, C, Icc=6kA. 8. Materiali i met lidhes.	Copë	1.00	100.00 €	100.0 €
3.8	Furnizimi dhe montimi, i grupit te siguresave nga poliesteri(aralgjite) per furnizimin e trupit ndricues 10W, LED. Karakteristikat teknike: 1. Tensioni nominal 450V. 2. Rryma nomina e sigureses 16A. 3. Numri i sigureses 2. 4. Tipi i kabllos kyqese 16/Al. 5. Temperatura e punes -50° deri 130°.	Copë	1.00	100.00 €	100.0 €
<b>TOTALI 3 :</b>					<b>1,593.2 €</b>
<b>RIKAPITULLIMI PËRGJITHSHËM</b>					
<b>E</b>					
<b>1</b>	<b>PUNËT E GËRMIMIT DHE MBUSIJA</b>				<b>2,956.40 €</b>
<b>2</b>	<b>PUNËT E GJELBRIMIT</b>				<b>474.6 €</b>
<b>3</b>	<b>PUNËT E NDRIQIMIT</b>				<b>1,593.2 €</b>
<b>TOTALI ME TVSH:</b>					<b>5,024.19 €</b>




**PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN VARREZAVE E DËSHMORËVE DHE MARTIRËVE NË FSHATIN KRUSHË E MADHE**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHIKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lldhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasisë përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

VARREZAT NË FSHATIN KRUSHË E MADHE					
D	VARREZAT MARTIRËVE				
1	VARREZAT MARTIRËVE				
Poz.	PËRSHIKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Demolimi i pllakave të mernierit të lapidari. Demolimi të realizohet në pjesën e dyshemesë. të shkallë, në pjesët ansore të dyshemesë dhe në pjesën ku vendosen kursorat. Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m <sup>2</sup>	37.0	2.00 €	74.00 €
1.2	Demolimi i drurit në ulsët ekzistuese	copë	25.0	2.00 €	50.00 €
1.3	Gërryerja dhe pastrimi i shtizave të flamurit, gërryerja të realizohet deri në sipërfaqen e pastër të profilit metalik.	copë	4.0	10.00 €	40.00 €
1.4	Demolimi i llamarinës ekzistuese e cila është e vendosur në murin e amfiteatrit. Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	copë	25.0	5.00 €	125.00 €
1.5	Demolimi gërryerja e suvatimit në murit të amfiteatrit në të dy pjesët dhe gërryerja e xollës së binës. Gërryerja të realizohet deri në sipërfaqen e pastër të B.A. Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m <sup>2</sup>	25.0	5.00 €	125.00 €
1.6	Demolimi gërryerja e binës së amfiteatrit. Gërryerja të realizohet deri në sipërfaqen e pastër të B.A. Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m <sup>2</sup>	25.0	5.00 €	125.00 €
1.7	Pastrimi i parcelës nga mbeturinat e mundshme dhe demolimin e shkurreve, materiali largohet në deponi legale	m <sup>2</sup>	100.0	1.00 €	100.00 €
1.8	Furnizimi transporti dhe montimi i Granitit të lapidari në dysheme, shkallë, pjesët ansore të dyshemesë dhe në pjesën ku vendosen kursorat me panele nga Graniti i poliruar, jo rrëshqitës, me prerje laserike me me trashësi t=3cm, shkallët dhe pjesët ansore të dyshemesë duhet të bëhet përpunim "harkor" nga tehu i jashtëm shkelës; ballorja me trashësi t=2cm. Panelet të vendosen me ngjithësis sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C). Në çmimit të përfshihen hapja e min. katër vijave (d4x4mm) për mos rrëshqitje për çdo shkelës dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Ngjyra me nuance bezhe, ballorja të jetë me e ndritshme/bardhë ndaj shkleses.	m <sup>2</sup>	35.00	60.00 €	2,100.00 €
1.9	Furnizimi transporti dhe montimi i Granitit të bina e amfiteatrit në dysheme, shkallë dhe në pjesët ansore të dyshemesë me panele nga Graniti i poliruar, jo rrëshqitës, me prerje laserike me me trashësi t=3cm, shkallët dhe pjesët ansore të dyshemesë duhet të bëhet përpunim "harkor" nga tehu i jashtëm shkelës, ballorja me trashësi t=2cm. Panelet të vendosen me ngjithësis sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C). Në çmimit të përfshihen hapja e min. katër vijave (d4x4mm) për mos rrëshqitje për çdo shkelës dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Ngjyra me nuance bezhe, ballorja të jetë me e ndritshme/bardhë ndaj shkleses.	m <sup>2</sup>	16.80	60.00 €	1,008.00 €
1.10	Furnizimi, transporti dhe montimi i profileve të metalit 8x6x1-10cm të cilat vendosen mbi bazament ekzistues të ulsëve. Në çmim të llogaritet ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë sipas përzgjedhjes së autoritetit kontraktues.	Copë	100.00	12.00 €	1,200.0 €
1.11	Furnizimi, transporti dhe punimi i pikores të muri i amfiteatrit me ramje nga llamarinë e plastifikuar d=0.50mm "Tip T50", duke u larguar pikën jashtë në të dy anët e murit për së paku 3 cm.	m	30.00	15.00 €	450.0 €
1.12	Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e bazamentëve të ulsëve në katër anët me beton kontakt dhe	Copë	50.00	5.00 €	250.0 €



1.13	Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e shtizave të flamurit me bazë dhe ngjyrë të cilën e përcakton autoriteti kontraktues	Copë	4.00	10.00 €	40.0 €
<b>TOTALI 1 :</b>					<b>5,687.0 €</b>
<b>LAPIDARI TE "DARDHA"</b>					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Demolimi i murit ekzistues nga B.A. Me trashësi t = 12cm dhe lartësi h = 80cm. Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largësi max deri 5km	m <sup>3</sup>	27.0	2.00 €	54.00 €
2.2	Prerja dhe pastrimi i shkurrëve në pjesën anësore. Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largësi max deri 5km	m <sup>3</sup>	15.0	2.00 €	30.00 €
2.3	Gërryerja dhe pastrimi i shtizave të flamurit, gërryerja të realizohet deri në sipërfaqen e pastër të profilit metalik.	Copë	1.0	100.00 €	100.00 €
2.4	Riparimi, saldimi dhe vendosja e mekanizmave për hapje dhe mbyllje të derës kryesore. Në çmim të logaritit ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë sipas përzgjedhjes së autoritetit kontraktues.	Copë	50.00	5.00 €	250.0 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e shtizës dhe vendosja e mekanizmit për ngritjen e flamurit me bazë dhe ngjyrë të cilën e përcakton autoriteti kontraktues.	Copë	100.00	1.00 €	100.0 €
<b>TOTALI 2 :</b>					<b>534.0 €</b>
<b>LAPIDARI TE "MIENSURI"</b>					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Demolimi gërryerja e suvatimit të xokullës dhe në pjesën e murit mbrypa lapidurit. Gërryerja të realizohet deri në sipërfaqen e pastër të B.A. Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largësi max deri 5km	m <sup>2</sup>	27.0	2.00 €	54.00 €
3.2	Demolimi i pllakës së mermerit dhe gërryerja e ngjitesit deri në sipërfaqen e pastër të B.A. Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largësi max deri 5km	m <sup>2</sup>	27.0	2.00 €	54.00 €
3.3	Gërryerja dhe pastrimi i shtizave të flamurit, gërryerja të realizohet deri në sipërfaqen e pastër të profilit metalik.	Copë	2.0	40.00 €	80.00 €
3.4	Riparimi, saldimi dhe vendosja e mekanizmave për hapje dhe mbyllje të derës kryesore. Në çmim të logaritit ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë sipas përzgjedhjes së autoritetit kontraktues	Copë	50.00	5.00 €	250.0 €
3.5	Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e shtizave dhe vendosja e mekanizmit për ngritjen e flamurit, ngjyrosja të realizohet me bazë dhe ngjyrë të cilën e përcakton autoriteti kontraktues.	Copë	2.00	40.00 €	80.0 €
3.6	Furnizimi transporti dhe montimi i Granitit të lapidari në dysheme, shkallë, pjesët usimore të dyshemesë dhe në pjesën ku vendosen kurorat me panele nga Graniti i poliruar, jo rrëshqitës, me prerje laserike me trashësi t=3cm, shkallët dhe pjesët usimore të dyshemesë duhet të bëhet përpunim "harker" nga telu i jashtëm shkeles, ballorja me trashësi t=2cm. Panelët të vendosen me ngjitës sipas DIN/EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C). Në çmimit të përfshihen hapja e një katër vijave (d=4x4mm) për mos rrëshqitje për çdo shkelësë dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Ngjyra me nuance bezhe, ballorja të jetë me e ndritshme/bardhë ndaj shkelësë.	Copë	2.00	50.00 €	100.0 €
<b>TOTALI 3 :</b>					<b>618.0 €</b>
<b>LAPIDARI TE "DALIP BEIRA DHE BEKIM GASHI"</b>					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Riparimi dhe montimi i derës metalike të varrezat e dëshmorëve. Në çmim të logaritit vendosja e mekanizmit për hapje dhe mbyllje dhe bagllamat e ri.	copë	1.0	50.00 €	50.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtizës së flamurit me lartësi h=5m me bazë të B.A 0.8x0.8x0.5m e punuar nga gypat e çelikut Ø63. Në çmim të logaritit edhe mekanizmi për ngritjen e flamurit, ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid.	copë	1.0	50.00 €	50.00 €
4.3	Gërryerja dhe pastrimi i shkronjave, datat dhe emblemës së UÇK-së. Në çmim të logaritit edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të bronzit.	komplet	1.0	100.00 €	100.00 €



<b>TOTALI 4 :</b>	<b>200.0 €</b>
-------------------	----------------

<b>D</b>		<b>REKAPITULIM I PËRGJITHSHËM</b>
1	VARREZAT MARTIRËVE	5,687.0 €
2	LAPIDARI TE "DARDHA"	534.0 €
3	LAPIDARI TE "MENSURI"	618.0 €
4	LAPIDARI TE "DALIP BEHRA DHE BEKIM GASHI"	618.0 €
<b>TOTALI ME TVSH:</b>		<b>7,457.0 €</b>



**PARAMASA DHE PARALLOGRIA PËR NDËRTIMIN MERIMETIMIN E SITABIT NE FSHATIN MRASOR**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETAL ET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me libër ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

MERIMETIMI I SITABIT NE FSHATIN MRASOR					
<b>1 PUNËT E DEMOLIMIT</b>					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Demolimi i pllakave të betonit dhe xokullës nga B.A. Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m <sup>2</sup>	37.0	2.00 €	74.00 €
1.2	Rilokimi i pllakave përkutimore, pas përfundimit të punimeve të behet rinendosija në vendin e njejtë.	copë	2.0	5.00 €	10.00 €
1.3	Demolimi gërryerja e suvatimit në murit e objektit përgjatë rrugës kryesore, gërryerja të realizohet deri në sipërfaqen e pastër te bllokave. Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organ mbikqyres, largesi max deri 5km	m <sup>2</sup>	24.0	5.00 €	120.00 €
1.4	Pasirimi i parcelles nga mbeturinat e mundshmedhe demolimin e shkurreve, materiali largohet ne deponi legjale	copë	1.0	50.00 €	50.00 €
<b>TOTALI I:</b>					<b>254.00 €</b>
<b>2 PUNËT TJERA</b>					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Gërmimi i dheut të kategoris II-IV, për hapjen e kanalizimit dhe vendosjen e gypit te ujit. Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m <sup>3</sup>	15.00	1.00 €	15.0 €
2.2	Gërmimi i dheut të kategorise III -IV me trashësi t=30cm për pregatitjen e bazës së kubzave Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m <sup>3</sup>	30.00	1.00 €	30.0 €
2.3	Furnizimi transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tanponin (fraksion 0-63mm, me trashësi t=20cm ne gjendje te ngjeshur	m <sup>3</sup>	50.00	8.00 €	400.0 €
2.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tanponit me material guror. Fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	4.00	8.00 €	32.0 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave. Me dimensione 40x30x6 cm me ngjyre te zeze, ne çmim te kalkulohet shtesa e reres fraksion 4 mm me trashësi t=6 cm dhe mbushja e fugeve te kubzave me ret te imet. Llogarija ne metra katrore	m <sup>2</sup>	4.00	8.00 €	32.0 €
2.6	Furnizimi dhe montimi i skinjoreve 8x20x100 cm ne çmim te kalkulohet edhe betoni per shtangim nen skajor dhe mes fugeve.	m <sup>3</sup>	84.00	8.00 €	672.00 €
2.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i bazamentit nga B.A për vendosjen e bustit me dim 0.8x0.8m dhe lartësi h=1.4m. Në çmim të llogaritet edhe mveshja me gur natyral të prerë në këndet të ngjitura me llaç çimento, dhe punimi i fugeve.	copë	1.00	400.00 €	400.00 €
2.8	Furnizimi me material dhe suvatimi i murit të jashtëm me llaç gëlqeror në përpyesë 1:3 në dy shtresa me finalizim të lëmuar. Ne pozicion të parashihet vendosja e këndoreve ne këndet e mureve.	m <sup>2</sup>	24.00	8.00 €	192.00 €
2.9	Furnizimi me material dhe ekzekutimi i fasadës termike demit	m <sup>2</sup>	24.00	8.00 €	192.00 €
2.10	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtresës së flamurit me lartësi h=5m me bazë të B.A 0.8x0.8x0.5m e punuar nga gypat e çelikut Ø63. Në çmim të llogaritet edhe mekanizmi për ngritjen e flamurit, ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid.	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
2.11	Gyp PVC Ø110mm	m <sup>3</sup>	87.00	3.00 €	261.00 €
2.12	PE-100 Ø63mm PN 10bar	m <sup>3</sup>	87.00	4.00 €	348.00 €
2.13	Furnizimi transporti dhe montimi i WC-ufeseve komplet me kazan dhe EK-valvulen. Te jet e kompletuar ne te gjitha pjeset e nevojshune per ket pozicion. Modelin sipas standardeve dhe udhizimeve të organit mbikqyres.	copë	1.00	50.00 €	50.00 €



		TOTALI 2:	2,674.0 €
C	RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM		
1	PUNËT E DEMOLIMIT		254.00 €
2	PUNËT TJERA		2,674.00 €
		TOTALI ME TVSH:	2,928.00 €



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E VARREZAVE FSHATIN RATKOC**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKESMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishtëm të pozicionit.

VARREZAT DËSHIMORËVE NË FSHATIN RATKOC					
1					
LAPIDARI "NASER KRASNIQI"					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut me dorë i kategorisë III me trashësi t=30cm për përgatitjen e bazës. Transporti deri në depot, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m³	4.20	1.00 €	4.20 €
1.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t	m²	12.00	0.20 €	2.40 €
1.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabil zuese fraksion 0-63mm, me trashësi t=20cm në gjendje të ngjeshur	m³	2.40	10.00 €	24.00 €
1.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror. Fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm²	m³	1.20	10.00 €	12.00 €
1.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubëzave. Me dimensione 40x30x6 cm me ngjyrë të zehtë, në çmim të kalkulohet shtresa e rërës fraksion 4 mm me trashësi t=6 cm dhe mbushja e fugeve të kubëzave me rërë të imët. Llogaria në metër katrorë.	m²	12.00	20.00 €	240.00 €
1.6	Gërryerja dhe pastrimi i shkronjave, datat dhe emblemës së UÇK-së. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të bronzët	komplet	1.00	5.00 €	5.0 €
<b>TOTALI 1 :</b>					<b>287.6 €</b>
2					
VARREZAT KATËR DËSHIMORËT					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Riparimi, saktimi dhe vendosja e mekanizmave për hapje dhe mbyllje të derës kryesore. Në çmim të llogaritet ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të zehtë.	copë	1.0	50.00 €	50.00 €
2.2	Gërryerja e rrethojës metalike, gërryerja të realizohet deri në sipërfaqen e pastër të profilit metalik. Në çmim të llogaritet ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të zehtë.	m'	40.0	5.00 €	200.00 €
2.3	Largimi i lusterëve të dëmtuar në formë të rumbullakët, komplet me të gjitha pjesët përcjellëse. Në çmim të llogaritet edhe zëvendësimi i tyre komplet me të gjitha pjesët përcjellëse.	Copë	9.00	10.00 €	90.0 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtizës së flaturit me lartësi h=5m me bazë të B A 0 8x0.8x0.5m e punuar nga gypat e çelikut Ø63. Në çmim të llogaritet edhe mekanizmi për ngritjen e flaturit, ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid.	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
2.5	Gërryerja dhe pastrimi i shkronjave, datat dhe emblemës së UÇK-së. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të bronzët	cope	4.0	40.00 €	160.00 €
2.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i kontraksionit metalik me lartësi h=120 dhe gjësi 90cm, i cili shërben për vendosjen e kurorave. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të zehtë.	copë	1.0	50.00 €	50.00 €
2.7	Punimi, ngritja dhe nivelizimi i varrit. Në çmim të llogaritet edhe pjesët e grimit natyral t=2cm	copë	1.0	100.00 €	100.00 €
2.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i gurëve natyral (rrasa) me trashësi t=3cm të cilat vendosen në pjesën e sipërme të shtyllave e cizeluese me dimensione 35x35cm. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja adekuat.	cope	15.0	50.00 €	750.00 €
<b>TOTALI 2 :</b>					<b>1,450.0 €</b>
3					
VARREZAT KATËR DËSHIMORËT TË SHKOLLË					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH



3.1	Demolimi i pllakave të mermerit dhe gërryerja e ngjitesit deri në sipërfaqen e pastër të B.A. Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m <sup>2</sup>	27.0	5.00 €	135.00 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të mermerit. Pllakat e mermerit të zëvendësohen me pllaka të ngjajshme ekzistuese. Në çmim të llogaritit edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	m <sup>2</sup>	27.0	60.00 €	1,620.00 €
3.3	Gërryerja dhe pastrimi i shtizave të flamurit, gërryerja të realizohet deri në sipërfaqen e pastër të profilit metalik.	copë	2.0	40.00 €	80.00 €
3.4	Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e shtizëve dhe vendosja e mekanizmit për ngrijen e flamurit, ngjyrosja të realizohet me bazë dhe ngjyrë të cilën e përcakton autoriteti kontraktues.	copë	2.0	50.00 €	100.00 €
3.5	Gërryerja dhe pastrimi i shkronjave, datat dhe emblemës së UÇK-së. Në çmim të llogaritit edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të bronzit.	copë	4.0	30.00 €	120.00 €
<b>TOTALI 3 :</b>					<b>2,055.0 €</b>

<b>B</b>	<b>REKAPITULIM I PËRGJITHSHËM</b>	
<b>1</b>	LAPIDARI "NASER KRASNIQI"	287.6 €
<b>2</b>	VARREZAT KATËR DËSHMORËT	1,450.0 €
<b>3</b>	VARREZAT KATËR DËSHMORËT TE SHKOLLA	2,055.0 €
<b>TOTALI ME TVSH:</b>		<b>3,792.6 €</b>




**PARAMASA DHE PARALLOGRIA PËR NDËRTIMIN VARREZAVE TË DËSHMORËVE DHE MARTIRËVE NË RAHOVEC**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSIHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në tëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me libër ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

**VARREZAT DËSHMORËVE DHE MARTIRËVE NË RAHOVEC**

A					
1 VARREZAT E DËSHMORËVE					
Poz.	PËRSIHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Demolimi i murit ekzistues nga B.A me dim 0.2x0.3, te varrezat e dëshmoreve, demolimi përfshim edhe shputën e themelit. Në çmim të llogaritit edhe demolimi i profilave metalik të cilat janë të inkastuar ne mur. Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m'	15.00	5.00 €	75.00 €
1.2	Demolimi i rrethojës ekzistuese metalike me lartësi h=1.5m në mur përgjat rruges kryesore. Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m'	28.00	5.00 €	140.00 €
1.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i varrezave të dëshmoreve. Punimi i shabllonit me beton C-20/25, ne pjesen e bazamentit te varrezave dhe pjeset ansore per pregatitjen e pllakave te granitit. Montimi i Granitit per varreza me trashesi t=3cm. Ne pllaken e sipërme te behet gravimi i emrit,mbiemrit, viti i lindjes dhe viti i rënjes. Ne çmim të llogaritit edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	copë	2	400.00	800.00
1.4	Furnizimi, transporti ndërrimi dhe riparimi i pllakave të granitit në ato pjesë të cilat janë të dëmtuar në komplet sipërfaqen e varrezave. Pllakat e granitit te zëvendësohen me pllaka të ngjajshme ekzistuese. Në çmim të llogaritit edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C)	m²	50	60.00	3000.00
1.5	Riparimi dhe montimi i derës metalike te varrezat e dëshmoreve. Në çmim të llogaritit vendosja e mekanizëm për hapje dhe mbyllje dhe bagllantit e ri.	copë	1	50.00	50.00
1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i rrethojës me profile metalike e ngjajshme me at ekzistuese, me lartësi h=1.2m. Në çmim të llogaritit edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të zeze.	m'	28.00	30.00	840.00
1.7	Gërmimi i dheut të kategorisë III -IV me trashësi t=30cm për pregatitjen e bazës së kubzave. Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m³	32.00	1.00 €	32.0 €
1.8	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese fraksion 0-63mm, me trashësi t=20cm ne gjendje te ngjeshur.	m³	18.00	8.00 €	144.0 €
1.9	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror. Fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm²	m³	9.00	8.00 €	72.0 €
1.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave. Brenda sipërfaqes së varrezave të dëshmoreve. Me dimensione dhe formë me kubzat ekzistuese. Ne çmim te kalkulohet shtresa e reres fraksion 4 mm me trashesi t=6 cm dhe mbushja e lugave te kubzave me rere te ineti. Llogaria ne meter katror.	m²	95.00	8.00 €	760.0 €
1.11	Furnizimi dhe montimi i skajoreve 8x20x100 cm ne çmim te kalkulohet edhe betoni per shtangim nen skajor dhe mes flligave.	m'	17.00	8.00 €	136.00 €
1.12	Furnizimi, transporti dhe punimi i gabionave me lartësi 0.8x0.25m. Rjeta duhet të jetë e ngjajshme me at ekzistuese, brenda e mbushur me gurë natyral.	m'	30.00	50.00 €	1,500.00 €
<b>TOTALI I:</b>					<b>7,549.00 €</b>
2 VARRIZAT E MARTIRËVE					
2.1	Demolimi i varrezave nga pllakat e granitit, mermerit, xokullës nga B.A. Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi inax deri 5km	copë	38.0	10.00 €	380.00 €



2.2	Demolimi i kubëzave ekzistuese. Demolimi të realizohet deri në sipërfaqen e dheut. Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m <sup>2</sup>	147.0	2.00 €	294.00 €
2.3	Pastrimi i parcelës nga mbeturinat e mundshme dhe demolimin e shkurreve. Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	copë	1.0	100.00 €	100.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i shabllonit me beton C=20/25, në pjesën e bazamentit të varrezave dhe pjesët anore për përgatitjen e pllakave të memërit.	m <sup>3</sup>	74.60	65.00 €	4,849.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i granitit për varreza me trashësi t=3cm. Pjesa e sipërme e varrit duhet të jetë komplet e mbuluar me granit. Në çmim të flogaritit edhe ngjites sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C)	m <sup>2</sup>	264.00	60.00 €	15,840.00 €
2.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të granitit me trashësi t=3cm në dimensione 60x40cm e vendosur te koka e varrit në pjerrtësi prej 60° e përfunduar në pllakën e poshtme të granitit. Në pllakë duhet të bëhet gravimi i emrit, mbicemrit, viti i lindjes dhe viti i rënjes. Në çmim të flogaritit edhe ngjites sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	copë	67.00	60.00 €	4,020.00 €
2.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulësve nga konstruksioni metalik dhe mbështetëse Me profile meta 6x2x180 cm në mbajtëse në të dy anët nga konstruksioni metalik. Në çmim të flogaritit edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid. Ulësja të punohet sipas detalit të prezantuar.	copë	2	150.00	300.00
2.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i derës metalike të varrezat e martirëve, nga profilet metalike me dim.140.120cm. Me mekanizëm për hapje dhe mbyllje. Në çmim të flogaritit edhe lyejra me bazë dhe ngjyrë të zeze.	copë	1	200.00	200.00
2.9	Cemimi i dheut të kategorisë III -IV me trashësi t=30cm për përgatitjen e bazës së kubzave Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m <sup>2</sup>	34.00	2.00 €	68.0 €
2.10	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese fraksion 0-63mm, me trashësi t=20cm në pjendje të ngjeshur	m <sup>2</sup>	50.00	8.00 €	400.0 €
2.11	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së lamurit me material guror. Fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur. Ms=700kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.00	8.00 €	32.0 €
2.12	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubëzave. Brenda sipërfaqes së varrezave të martirëve dhe pjesës hyrise në varreza Me dimensione 40x30x6 cm me ngjyrë të zeze, në çmim të kalkulohet shiresa e teres fraksion 4 mm me trashësi t=6 cm dhe mbushja e fugeve të kubzave me rer të imet. Llogaritja në meter katrorë.	m <sup>2</sup>	74.00	8.00 €	592.0 €
2.13	Furnizimi dhe montimi i skajoreve 8x20x100 cm në çmim të kalkulohet edhe betoni për shtangim në skajor dhe mes fugeve.	m <sup>3</sup>	320.00	6.00 €	1,920.00 €
2.14	Furnizim, transporti dhe montimi i shtizës së flamurit me lartësi h=5m me bazë të D.A 0.8x0.8x0.5m e punuar nga gypat e çelikut Ø63. Në çmim të flogaritit edhe mekanizmi për ngritjen e flamurit, ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid.	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
2.15	Furnizim, transporti dhe montimi i shtizës së flamurit të Lapidari në qender, me lartësi h=5m me bazë të B.A 0.8x0.8x0.5m e punuar nga gypat e çelikut Ø63. Në çmim të flogaritit edhe mekanizmi për ngritjen e flamurit, ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid.	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
2.16	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e druve dekorativ Abies Nordmanniana me lartësi 10 m te vogel se 2m.	copë	30.00	10.00 €	300.0 €
2.17	Furnizimi, transporti dhe riparimi i varrezave të komunitetit RAF. Në çmim të flogaritit edhe ngjites sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit +5°C deri 30°C).	copë	6.00	100.00 €	600.0 €

PUNET E NDRIQIMIT



2.15	Hapja e kanaleve ne stazat e ecejs si dhe pjeste tjera sipas detajeve te dhena ne projekt me makineri dhe dore ne thellesi te kanalit h=60cm' si dhe gheresi b=40cm' per vendosjen e kallit per furnizimin e ndriqimit me kablllo sipas projektit ne qnimi duhet te parashive edhe hudhaj e sasis se dheut te tepert deri ne deponi na largesi deri ne 5 km'.	m <sup>3</sup>	4.60	1.00 €	4.6 €
2.16	Mbyllja e kanalit pas vendosjes se kablllove dhe pjeseve tjera si shiritit paralajmruces etj. me dheun e gertuar si dhe nje shires zhavor me trashesi te zhavorit t=10cm'.	m <sup>3</sup>	4.60	0.50 €	2.3 €
2.17	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kabllit elektrik NY Y-J 3x1.5mm <sup>2</sup> prej kutis shperndares ne qdo shlyll per ndriqim me te gjitha punet tjera perezjellse, kablli duhet te futet ne gypin e brinjzuar Ø 22m', ku ne qnimi duhet te perfishihet edhe gypi i brinjzuar.	m'	164.00	1.50 €	246.0 €
2.18	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kabllit elektrik N A Y Y-J 5x1mm <sup>2</sup> prej rrejtit te qysetit deri ne kutin shperndares, kablli duhet te futet ne gypin e brinjzuar Ø 28m', ku ne qnimi duhet te perfishihet edhe gypi i brinjzuar.	m'	164.00	3.00 €	492.0 €
2.19	Furnizimi, transportimi dhe montimi i ndriqesve te marit 230V, 10W, IP66, Ø 65x160x115mm	Cope	67.00	15.00 €	1,005.0 €
2.20	Furnizimi, transportimi dhe montimi i shiritit te zinkuar FeZn 20x3 mm. per tokezinim e qdo poqi elektri me nje distanc nga drit min 2m'.	m'	32.00	1.00 €	32.0 €
2.21	Furnizimi dhe montimi i tabelës së ndricimit të jashtëm KSHE, me dimensione 800x400x20mm. IP65, propozohet CDCP,ABB, apo te ngjashme. Tabela duhet te jete metalike e galvanizuar, siq eshte pershkuar ne pershkrim teknike Elementet përbërse janë: 1 Nderperes magnetik termik AS-160/R63A, 3p, Icc=10kA. 2 Njehsor matës i energjisë 3f, 63A, per matje dirkete MAKFI. 3 Siguresa automatike 3p C. 16A. Icc=6kA=Iset. 4 Kerkator 3p, 230V, 20A modulare =3cope 5 Nderperes (0,1,2), 2p, 16A=3cope. 6 Fotoqeli 200lux=1pcs. 7 Siguresa automatike 6A, 1p, C, Icc=6kA. 8 Materiali i imet lidhes.	Cope	1.00	101.72 €	101.7 €
2.22	Furnizimi dhe montimi i grupit të siguresave nga poliesteri(aralgjite) per furnizimin e trupit ndricues 10W, LED Karakteristikat teknike 1 Tensioni nominal 450V 2 Rryma nomina e sigureses 16A 3 Numri i sigureses 2 4 Tipi i kablllos kyqese 16/Al. 5 Temperatura e punes -50° deri 130°	Cope	1.00	100.00 €	100.0 €
<b>TOTALI 2 :</b>					<b>31,978.6 €</b>
<b>A</b>	<b>RIKAPITULLIM - VARREZAT DËSHMORËVE DHE MARTIRËVE NË RAHOVEC</b>				
<b>1</b>	<b>VARREZAT E DËSHMORËVE</b>				<b>7,549.00 €</b>
<b>2</b>	<b>VARREZAT E MARTIRËVE</b>				<b>31,978.62 €</b>
<b>TOTALI ME TVSII:</b>					<b>39,527.62 €</b>



RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM		
A	VARREZAT DËSHMORËVE DHE MARTIRËVE NË RAHOVEC	39,527.62 €
B	VARREZAT DËSHMORËVE NË FSHATIN RATKOC	3,792.60 €
C	MERIMETIMI I SHITABIT NE FSHATIN MIKASOR	2,928.00 €
D	VARREZAT NE FSHATIN KRUSHË E MADHE	7,457.00 €
E	VARREZAT E MARTIRËVE NE FSHATIN BRESTOC	5,024.19 €
F	VARREZAT E DËSHMORËVE DHE MARTIRËVE NE FSHATIN RETI	12,667.80 €
G	RENOVIMI I LAPIDARIT DHE VARREZAT E DËSHMORËVE NE FSHATIN HOQË E VOGËL	1,275.00 €
H	RENOVIMI I LAPIDARIT DHE VARRIT TË DËSHMORIT NE FSHATIN MALËSI E VOGËL	4,095.00 €
I	RENOVIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE NË FSHATIN GEXHE	1,250.00 €
J	RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE NË FSHATIN NAGAVC	1,100.00 €
K	RENOVIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE NË FSHATIN CELINË	197.00 €
L	RENOVIMI I SHITABIT NË DRENOÇ	45,134.79 €
M	RREGULLIMI I VARREZAVE NE FSHATIN DOBERDOLAN	500.00 €
<b>TOTAL ME TVSH:</b>		<b>124,949.00 €</b>

