



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu



-III- Nr. I prot. 4628 Më 29.09.20
Br. prot. Dt. 20
RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

Numri i kontratës:¹ 623-21-6341-5-2-5/C318

Numri i Brendshëm: 623-19-013-5-1-1/5

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

NPN EUROING SH.P.K., Xhelal Hajda -Toni, RAHOVEC, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin Aneks Kontratë për punë e shënuara me poshtë:

Titulli i Aneks Kontratës: **NDËRTIMI I SHFMU "LIRIA" NË FORTESË – Ritenderim**

Me numër identifikues: 623-21-6341-5-2-5

- I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **Ndërtimi i SHFMU "Liria" në Fortesë – Ritenderim**, me Numër të prokurimit: 623-19-5504-5-1-1 & 623-19-013-5-1-1, të datës: 28.08.2019, e cila kontratë është në realizim e sipër.
- II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga Menaxheri i Projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **Ndërtimi i SHFMU "Liria" në Fortesë – Ritenderim**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: 09.09.2021, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **10 ditë pune pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve**.

Me këtë u pajtuan si vijon:

- I. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
- II. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **75,901.65 Euro;**
(Shtatëdhjetepesë mijë e nëntëqindnjë Euro e gjashtëdhjetepesë Cent)

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: 623-21-6341-5-2-5/C318 & 623-19-013-5-1-1/5.

- III. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
- IV. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
- V. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
- Marrëveshja e kontratës;
 - Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
- VI. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.


Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Kujtim Thaqi
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	29.09.2021	Data:	29.09.2021
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE TE PAPANASHIKUARA NDERTIMI I SHFMU " LIRIA" NË FORTESË

Nr.	Pershkrimi i Pozicioneve	Njesia	Sasia	Qmimi	Shuma
A	Punet te Ndryshme				
1	<p>Furnizimi me material dhe punimi i dyshemesë elastik (sportive) te fushëtojës gome adekuate sportive te çertifikuar nga FIBA e cila duhet ti plotësoj kërkesat e standardit DIN V standard 18032-2; EN 14904, FIBA rules 2010, me trashesi t-8mm.</p> <p>Kjo dysheme duhet te jete për terrene sportive te brendshme dhe të plotësojë të gjitha normat sportive dhe teknike te kërkuara sipas: IHF, FIBA dhe BWF dhe standardet teknike dhe kualitetit te certifikuara sipas DIN, ISO 9001, ISO 14001 . Dyshemeja te punohet edhe me këndore-lajsne perimetrike me sistem ajrim te montuara ne mure, mbulimi i pragjeve-dilatimeve me lajsne-fuge alumini. Ne çmim dhe montim te parashihen te gjitha punët e nevojshëm për kompletimin e kësaj dyshemeje me material dhe ekzekutim te punëve sipas standardeve te lartcekura.</p> <p>Llogarite ne metër katror te montuar.</p> <p>Sqarim: Nga kontrata baze, pozicioni 1.13.4 te puneve te dyshemes, ky pozicion do te punohet si pozicion shtes me ndryshimin e qmimit i cili do ti shtohet atij pozicioni.</p>	m ²	524.2	5	2,621.00
2	<p>Porosia, furnizimi dhe montimi i elementeve shtes per shendrimin e kalldase nga lende djegese me dru ne kallda me lende djegese me pelet me elemente shtes percjellese: Flakehedhesi me kapacitet 300kw, deponia e peletit, kermilli, transporteri etj me te gjitha pjeset tjera percjellese.</p>	cope	1	7500	7,500.00
3	<p>Furnizimi dhe montimi i dritareve nga materiali pvc me trashesi te profilit 8mm me xham termopan (4+16+4)mm me mekanizmin percjelles.</p>				
	dim: 90x140	cope	2	220	440.00
	dime: 80x340	cope	1	450	450.00
	dime: 80x320	cope	1	430	430.00
	dim: 240x80	cope	10	450	4,500.00
dim: 440x140	cope	10	650	6,500.00	
4	<p>Furnizimi dhe montimi i motoreve te cilat montohen ne dritare ne sallën e edukates fizike per hapjen e krahut te dritares.</p>	cope	4	120	480.00
5	<p>Pergaditja, furnizimi dhe montimi i dritares ne kulem me dimensione 80x140 me te gjitha pjeset percjellese. Llog ne cope.</p>	cope	1	480	480.00



6	Furnizimi dhe montimi i Dritares se kalldatores me dimensione 160x220cm prej profileve te Aluminit me ure termike , trashësi te mureve te profilit t=1.5 mm dhe peshe specifike 1.8kg/m',sipas DIN, EN ose ISO standardeve me dimensione dhe hapje te ndryshme (shiqo skemat). Dritaret të pajisen me mekanizëm përkatës për hapje-mbyllje, kornizen, bravën te kualitetit te larte. Sipërfaqja ne mes te profileve te plotësohet me qelq termoizolues d=4+16+4 mm te kualitetit larte,llojit FLOAT. Per dritare ne llogari te merret vendosja e pikores ne pjesen e jashtme te dritareve nga llamarina e plastifikuar t= 0.60mm Llogaritja te behet per cope te derës\vitrinës\ditares se montuar.	cope	1	600	600.00
7	Furnizimi dhe montimi i deres se kalldatores me dimensione 90x210 prej profileve te Aluminit, trashësi te mureve te profilit t=1.5 mm dhe peshe specifike 1.8kg/m',sipas DIN, EN ose ISO standardeve me dimensione dhe hapje te ndryshme (shiqo skemat). Dritaret të pajisen me mekanizëm përkatës për hapje-mbyllje, kornizen, bravën te kualitetit te larte. Sipërfaqja ne mes te profileve te plotësohet me panel alumini dhe dhe qelq termoizolues d=4+12+4 mm te kualitetit larte,llojit FLOAT. Per dritare ne llogari te merret vendosja e pikores ne pjesen e jashtme te dritareve nga llamarina e plastifikuar t= 0.60mm Llogaritja te behet per cope te derës\vitrinës\ditares se montuar.	cope	1	200	200.00
8	Furnizimi dhe montimi i deres te hyrja kryesore me dimensione 550x320 prej profileve te Aluminit me ure termike, trashësi te mureve te profilit t=1.5 mm dhe peshe specifike 1.8kg/m',sipas DIN, EN ose ISO standardeve me dimensione dhe hapje te ndryshme (shiqo skemat). Dritaret të pajisen me mekanizëm përkatës për hapje-mbyllje, kornizen, bravën te kualitetit te larte. Sipërfaqja ne mes te profileve te plotësohet me panel alumini dhe dhe qelq termoizolues d=4+12+4 mm te kualitetit larte,llojit FLOAT. Per dritare ne llogari te merret vendosja e pikores ne pjesen e jashtme te dritareve nga llamarina e plastifikuar t= 0.60mm Llogaritja te behet per cope te derës\vitrinës\ditares se montuar.	cope	1	1800	1,800.00
9	Furnizimi dhe montimi i deres te hyrja kryesore nga oborti ne korridorin e sallës se edukates fizike me dimensione 200x280 prej profileve te Aluminit me ure termike, trashësi te mureve te profilit t=1.5 mm dhe peshe specifike 1.8kg/m',sipas DIN, EN ose ISO standardeve me dimensione dhe hapje te ndryshme (shiqo skemat). Dritaret të pajisen me mekanizëm përkatës për hapje-mbyllje, kornizen, bravën te kualitetit te larte. Sipërfaqja ne mes te profileve te plotësohet me panel alumini dhe dhe qelq termoizolues d=4+12+4 mm te kualitetit larte,llojit FLOAT. Per dritare ne llogari te merret vendosja e pikores ne pjesen e jashtme te dritareve nga llamarina e plastifikuar t= 0.60mm Llogaritja te behet per cope te derës\vitrinës\ditares se montuar.	cope	1	1456	1,456.00
10	Furnizimi,transporti dhe vendosja e shportave te mbeturinave.	cope	10	30	300.00



11	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e barit ne hapsirat te percaktuara me projekt.	cope	1000	1.6	1,600.00
12	Pas perfundimit te puneve ne objekt te behet pastrimi dhe largimi i mbeturinave deri ne deponi.	cope	1	3500	3,500.00
13	Furnizimi dhe montimi i Reflector per jasht objektit me Lamp 1x250W, SNF300 1xHPI-TP250W /6 (), IP65.ose te ngjajshme.	cope	1	60	60.00
14	Furnizimi, transporti dhe montimi i bojlerit 80L ne zhveshtore me te gjitha punet percjellese	cope	3	120	360.00
15	Furnizimi, transporti dhe montimi i bojlerit 10L ne zhveshtore me te gjitha punet percjellese	cope	1	80	80.00
16	Pergaditja, furnizimi, transporti dhe montimi i granitit natyral me trashesi t=2cm dhe gjeresi b=25cm ne parapetin e brendshem te dritareve me te gjitha punet percjellese. Llog ne m'	m'	201.63	20	4,032.60
17	Pergaditja, furnizimi dhe montimi i polisave nga alumini me ngjyre hiri ne parapetin e jashtem te dritareve me gjeresi bmes=23cm me te gjitha punet percjellese.	m'	201.63	30	6,048.90
18	Furnizimi, transporti dhe punimi i kapriates nga profile te hekurit per mbulimin e llantemes se shkolles. Brezi i poshtem dhe i siperm i kapriates eshte 60x80x3mm, ndersa vertikalet, diagonalet dhe brinaket jane me profile 60x80x3mm	kg	1500	1	1,500.00
19	Furnizimi, transporti dhe mbulimi i llantemes se shkolles me panele sandwic me trashesi t=5cm	m ²	64.17	22	1,411.74
20	Furnizimi, transporti dhe rrveshja e astikes se kulmit te llanterna e shkolles me llamarin te plastifikuar dhe valezuar d=0.55mm me te gjitha aksesoret percjelles.	m ²	14.39	6	86.34
21	Furnizimi, transporti dhe montimi i ullqeve horizontal te llantemes se kulmit te shkolles.	m'	18.6	6	111.60
22	Furnizimi, transporti dhe punimi i tavanit te llanternes nga ana e brendshme me knaut si me konstruksionin adekuat te varur me UD dhe CD profile. Ne qmim te llogaritit edhe pozicioni i gllimit dhe ngjyrosja e tavanit.	m ²	44.3	25	1,107.50
				Gjithsej total A:	47,655.68



B PUNET E FUSHES SE SPROTIT					
Nr.	Pershkrimi i Pozicioneve	Njesia	Sasia	Qmimi	Shuma
SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPERME E FUSHËS)					
23	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=80/100/2.2mm . Me lartesi h=5.0m Te inkastruar ne murin e B.A ne cdo 4m distancë. E cila vendsoet 0.50m ne murin e B.A .Sipas specifikacionit në projekt, L=184.3m',	m'	184.3	10.00 €	1,843.00 €
24	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=80/100/2.2mm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=214.3m',	m'	214.3	10.00 €	2,143.00 €
25	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=60/60/2.2mm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=387.1m', ne kete pozicion te llogaritet punimi i mekanizmave per hapje dhe mbyllje per dy dyer sipas projektit.	m'	387.1	8.00 €	3,096.80 €
26	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes metalike e cila perforcohet ne profilet çelikut, per kufizimin e fushes se futbollit.	m ²	564	8.00 €	4,512.00 €
27	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	320.00 €	640.00 €
28	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave te betonit për shtyllat metalike (portat per futboll) e specifikuar ne projekt 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastrohet shtylla metalike 10/10cm, në cmlm te llogaritet edhe plaka e celikut 30*30*2cm e cila inkastrohet mbi shputen e betonit.	m ²	2.6	45.00 €	117.00 €



29	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm, ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e plakave përforcuese. Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim. 100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur. Në llogari hyne edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim. 180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike), duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrejtë.	cope	2	650.00 €	1,300.00 €
30	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushes me vija sipas specifikacioneve në projekt, futboll, basketboll, volejball	m'	360	2.00 €	720.00 €
GJITHSEJT:					14,371.80 €
Nr.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Qmimi	Shuma
Ndriqimi					
31	Furnizimi dhe montimi i reflektorve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite	cope	8	120.00 €	960.0 €
32	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllor XOO 4x25 mm prej aluminit, së bashku me gypin e brinjëzuar Ø 40 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriqes lidhja në shtyllën elektrike të rrejtin ekzistues.	m'	200	6.00 €	1,200.0 €
33	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 20A dhe kutia për siguresa me dimensione 60x40 cm	cope	3	15.00 €	45.0 €
34	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 63A	cope	3	12.00 €	36.0 €
35	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi i tokëzimit i ndriqimit dhe rrethojës.	cope	2	15.00 €	30.0 €
36	Furnizimi dhe montimi i ndërprerës alternativ (1-0-2) 40-60 ampera	cope	1	25.00 €	25.0 €
GJITHSEJT:					2,298.0 €
B	Gjithsej total B:				16,667.80 €



RIKAPITULLIM		
1	Gjithsej totali A:	47,655.68
2	Gjithsej totali B:	16,667.80 €
	Gjithsej totali (A+B):	64,323.48
	Tvsh-ja 18%	11,578.23 €
	Gjithsejt Totali me Tvsh	75,901.65

Ofertuesi: NPN "Euroing" Shpk

