



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odhëjënja za Opštu Upravu



-III- Nr. I prot. 5027 Më 17.11.2021
Br. prot. Dt. 21
RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT
OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC
ANEKS KONTRATA

Numri i kontratës:¹ 623-21-7326-5-2-5/C326

Numri i Brendshëm: 623-20-021-5-1-1/5-1

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

"**MENDI - P**" Sh.p.k. me adresë në Rahovec, të cilën e përfaqëson **Kujtim Thaçi**, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin Aneks Kontratë për punë e shënuara me poshtë:

Titulli i Aneks Kontratës: **TRAJTIMI I SHTRETËRVE TË PËRRENJVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT - FAZA E PARË**

Me numër identifikues: 623-21-7326-5-2-5

- I.** Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **TRAJTIMI I SHTRETËRVE TË PËRRENJVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT - FAZA E PARË**, me Numër të prokurimit: 623-20-2870-5-1-1 & 623-20-021-5-1-1, të datës: 02.09.2020, e cila kontratë është në realizim e sipër.
- II.** Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga Menaxheri i Projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **TRAJTIMI I SHTRETËRVE TË PËRRENJVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT - FAZA E PARË**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: 21.07.2021, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III.** Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **10 ditë pune pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve**.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR PUNIME SHITESË
RREGULLIMI I SHTRËTËRVE TË LUMENJËVE DHE PËRROCKAVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT
FAZA I**

A RREGULLIMI I SHTRATIT TË PËRROCKËS NË FSHATIN OPTERUSHË						
1	Vendosja e Armaturës rrjetë në Prockë nga P23-P37 (Tjekalim i Sasisë)					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali (€)	
1.1	Furnizimi, transporti, lakimi dhe montimi i armaturës. Çmimi përfshin furnizimin, transportimin, prerjen, lakimin, montimin e shufrave të çelikut. Armimi të bëhet sipas detaleve të projektit. Sasia e llogaritur në pjesën e kanalit me gurë.					
	Armatura rrjetë Q-335 (Ø8/15/15)	kg	5 940,00	0,50	2 970,00 €	
TOTALI POSICIONI: 1					2 970,00 €	
2 Punimi i Trotuarit (Tjekalim i Sasisë)						
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali (€)	
2.1	Gërmimi i trasesë së trotuarit të kategorisë III, IV me ngarkim dhe bartje deri në deponin të cilën e cakton organi mbikqyrës. Sasia e llogaritur në qendje natyrore.	m ²	15,30	1,10	16,83 €	
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës e trupit të trotuarit deri në arritjen e aftësisë mbajtëse prej 30MN/m ²	m ²	51,00	0,10	5,10 €	
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së trotuarit mbi nënbaz prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm me strukturë të shpërndarë sipas rregullores gjermane ZTV për shtresat mbajtëse të rrugëve, ndërsa moduli i ngjeshjes Ev2 duhet të jetë ≥40MN/m ² .	m ²	10,20	6,00	61,20 €	
2.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së trotuarit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31,5mm me trashësi t=10cm me strukturë të shpërndarë sipas rregullores gjermane ZTV për shtresat mbajtëse të rrugëve, ndërsa moduli i ngjeshjes Ev2 duhet të jetë ≥50MN/m ² .	m ²	5,10	7,00	35,70 €	
2.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së trotuarit prej gurit të thyer gëlqeror 4-8mm me trashësi t=5cm me strukturë të shpërndarë sipas rregullores gjermane ZTV për shtresat mbajtëse të rrugëve, ndërsa moduli i ngjeshjes Ev2 duhet të jetë ≥60MN/m ² .	m ²	2,55	6,00	15,30 €	
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve në skajin e jashtëm të trotuarit dhe në të dy skajet e jashtme të shtratit të rregulluar mbi bazë e betoni (C 16/20), skajora betoni me dim. 8x20x100cm nga betoni C-35/45MPa sipas detaleve në projekt.	m ¹	200,00	3,80	760,00 €	
2.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i stazës për këmbësorë (trotuarit) me kubëza betoni t=8 0cm, sipas detalin në projekt, forma e kubzave të caktohen nga organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritet me ngjeshje dhe mbushje të fuqave.	m ²	51,00	6,50	331,50 €	
TOTALI POSICIONI: 2					1 225,83 €	
A RREGULLIMI I SHTRATIT TË PËRROCKËS NË FSHATIN OPTERUSHË						
1	Vendosja e Armaturës rrjetë në Prockë nga P23-P37 (Tjekalim i Sasisë)				TOTALI POSICIONI: 1	2 970,00 €
2	Punimi i Trotuarit (Tjekalim i Sasisë)				TOTALI POSICIONI: 2	1 225,63 €
Gjithsej:					4 195,63 €	
B RREGULLIMI I SHTRATIT TË PËRROCKËS NË FSHATIN PATAQAN I POSHTËM						
1	Pastrimi i Përrockës në Pataqan (L=500,0m)					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali (€)	
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese geodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi geodezik i vijave ku do të kalojë përrocka si dhe përcjellja e punimeve me instrument geodezik.	m ¹	500,00	0,30	150,00 €	
1.2	Hulumtimi dhe pastrimi i terrenit, rrenimi i gërmadhave dhe mbeturinave, prerja e drunjëve, cungava të ndryshëm, shkurrava të vjetra si dhe pastrimi i lokacionit për ndërtimet e reja. Në çmim të kalkulohet pastrimi i komplet trases ndërtuese me ngarkim dhe transporti deri në deponin më të afërt të caktuar nga organi mbikqyrës (në të dy anet e lumit).	m ²	1 900,00	0,20	380,00 €	
1.3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore. Në rastin e paraqitjes së instalimeve nëntokësore, punimet duhet të hartoj planin detaj për zgjidhjen e problemeve. Zgjidhja e dhënë aprovohet nga organi mbikqyrës dhe i bashkangjitet projektit detaj. Në çmim të llogaritet përpilimi i planit dhe shpenzimet e tjera instalimet nënkuptojn (mjeti elektrik, uji, gjellesin, kanalizimin, ujtes etj).	m ¹	500,00	0,20	100,00 €	
1.4	Gërmimi i dheut (baltës) në fundin e lumit dhe gërmimi i humusit në brigjet e lumit t=15cm. Në çmim të llogaritet transportimi deri në deponin e përcaktuar nga Organi mbikqyrës në largësi deri në 15Km.	m ²	285,00	0,40	114,00 €	

1.5	Gërmimi i dheut (kategoria III-IV) dhe materialeve tjera me makinë në vendpunim, në tërë sipërfaqen e profilave të rregulluar sipas projektit. Humusit i shëndosh duhet të ruhet, kurse materiali i panevojshëm të bartet deri në deponi në më të afërt, të caktuar nga organi mbikqyrës, gjithnjë sipas dispozitave udhëqëse të organit mbikqyrës.	m ³	1 470.00	0,60	882.00 €
TOTALI POSICIONI: 1					1 626.00 €
2 Punimi i Kanalit me Gurë; Dogëzim i Prockes (L=18.0m)					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali (€)
2.1	Gërmimi i dheut (ballës) në fundin e lumit dhe gërmimi i humusit në brigjet e lumit t=15cm Në çmim të llogaritet transportimi deri në deponin e përcaktuar nga Organi mbikqyrës në largësi deri në 15Km.	m ³	14.00	0,40	5.60 €
2.2	Gërmimi i dheut (kategoria III-IV) dhe materialeve tjera me makinë në vendpunim, në tërë sipërfaqen e profilave të rregulluar sipas projektit. Humusit i shëndosh duhet të ruhet, kurse materiali i panevojshëm të bartet deri në deponi në më të afërt, të caktuar nga organi mbikqyrës, gjithnjë sipas dispozitave udhëqëse të organit mbikqyrës.	m ³	36.00	0,60	21.60 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues.	m ³	24.00	6,00	144.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit 0-31.5 mm sipas profileve tërthore me trashësi d=10 cm në gjendje të ngjeshur. Materiali duhet të jetë i përshatshëm për planifikim në teren të pjerrët. Gjithnjë sipas detaleve në projekt.	m ³	12.00	7,00	84.00 €
2.5	Hulumimi dhe pastrimi i terrenit, rrenimi i gërmadhave dhe mbeturinave, prerja e drunjëve, cungave të ndryshëm, shkurrave të vjetra si dhe pastrimi i lokacionit për ndërtimet e reja. Në çmim të kalkulohet pastrimi komplet trases ndërtuese me ngarkim dhe transporti deri në deponin më të afërt të caktuar nga organi mbikqyrës (në të dy anet e lumit).	m ²	88,20	0,20	17.64 €
2.6	paraqitjes së instalimeve nentokore, punmarresit duhet të hartoj planin detal për zgjidhjen e problemeve. Zgjidhja e dhënë aprovohet nga organi mbikqyrës dhe i bashkangjitet projektit detal. Në çmim të llogaritet përllimi i planit dhe shpenzimet e tjera. Instalimet nënkuptojn.	m ²	18.00	0,20	3.60 €
2.7	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi i pllakës së shtratit të përrockës dhe skarpateve me beton të armuar hidroteknik C-30/37 me trashësi të pllakës t=10 cm, me dimansione sipas detaleve në projekt.	m ²	9.00	60,00	540.00 €
2.8	Furnizimi, transporti i lakimit dhe montimi i armaturës Çmimi përshin furnizimin, transportimin, prerjen, lakimin, montimin e shufrave të çelikut. Armimi të bëhet sipas detaleve të projektit.				
	Armatura rrjetë Q-335 (Ø8 /15/15)	kg	520.00	0,50	260.00 €
2.9	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtratit të lumit në pjesët e pjerrta(skarpateve) dhe bazës së lumit me rrasa guri me trashësi minimale t=8.0cm dhe mbushja e fugave me llag çimentoje 1 3 9 Vendosja e gurëve rrasor bëhet në shtresë betoni C-25/30 t=10cm. (Egzekutimi sipas detaleve në projekt).	m ²	88.20	22,00	1 940.40 €
2.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve në skajin e jashtëm të trotuarit dhe në të dy skajet e jashtme të shtratit të rregulluar mbi baze e betoni (C 16/20), skajore betoni me dim 8x20x100cm nga betoni C-35/45MPa sipas detaleve në projekt.	m ¹	36.00	3,80	136.80 €
2.11	Nivelizimi i zonave të gjelbruara, sipas vizatimit me saktësi prej (+, -) 3 cm, gjuajlja e dheut me mjete të transportit dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t.	m ²	54.00	0,10	5.40 €
2.12	Furnizimi transporti, shtrimi, rrafshimi dhe perpunimi dheut me trashësi t=10cm i klasit I per mbjelljen e barit. Dheut duhet të jete i permirsueshëm qe lavrohet me mjete adekuate, te jete per bar natyral per parqe. Te krijohet pjerrtësia 1% per largimin e ujrave atmosferik.	m ²	54.00	1,00	54.00 €
2.13	Gjelbrimi sipërfaqeve në ato vende ku ka hapësirë për gat shtratit të lumit. Së pari shpërndahehet një shtresë e humusit 8-10cm dhe pastaj te hedhet fara e barit. Kjo shtresë planfikohet dhe ngjeshet.	m ²	54.00	0,20	10.80 €
TOTALI POSICIONI: 2					1 213.74 €

3 Punimi i Leshesave Pllakore					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Cmimi njësi (€)	Totali (€)
3.1	Gërmimi i gjërë me makinë i dheut të kategorisë (III-IV) dhe largimi i dheut të tepert deri në deponinë e caktuar nga organi mbikëqyrës deri në 5 km.	m ³	112.00	0.40	44.80 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së zhavorit 0-63mm me trashësi t=40cm, nën themel të urës dhe murëve anësore. Zhavori vendoset në shtresë nga 20.0cm', ndërsa moduli i ngjeshjes Ev2 duhet të jetë ≥50MN/m ² .	m ³	14.00	1.50	21.00 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i shtresës nën themele me beton të klases C-20/25 dhe trashësi të shtresës t=10.0 cm'.	m ³	4.40	0.10	0.44 €
3.4	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i themel pllakave me klasë të betonit C-30/37. Betoni duhet të jetë i papershkrueshem, të punohet me shtesa (Mapeluid N200) ose material i ngjashëm me cilësi të deshmuar.	m ³	14.00	54.00	756.00 €
3.5	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i shyllave (Murëve) mbajtëse të urës dhe lëshesave pllakore së bashku me elementin e shkurtër, me klasë të betonit C-30/37. Betoni duhet të jetë i papershkrueshem nga uji. Betoni punohet me shtesa Mapeluid N200 ose material i ngjashëm me cilësi të deshmuar.	m ³	10.00	54.00	540.00 €
3.6	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i pllakës së moshtruktore së urës dhe lëshesave pllakore me klasë të betonit C-30/37. Betoni duhet të jetë i papershkrueshem nga uji. Betoni punohet me shtesa Mapeluid N200 ose material i ngjashëm me cilësi të deshmuar.	m ³	16.20	54.00	874.80 €
3.7	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armatues sipas detajeve në projekt për të qilha elementet e urës, me klas S-500. Në	kg	4125.00	0.50	2062.50 €
3.8	Vendosja e katër gypave PESN8 Ø100 për instalime të rrymave të forta dhe të dobëta me elementet përcjellëse sipas pjesës grafike.	m'	24.00	1.00	24.00 €
3.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe ngjyrosja e parrakut metalik sipas detajeve në projekt. Në qmim të kalkulohet komplet me bullona për	m'	21.60	30.00	648.00 €
3.10	Kthimi i dheut rreth murëve anësore, ngjeshja të behet në shtresë max 25cm'.	m'	36.00	1.00	36.00 €
TOTALI POSICIONI: 3					5 007.54 €
B RREGULLIMI I SHTRATIT TË PËRROCKËS NË FSHATIN PATAQAN I POSHTËM					
1	Pastrimi i Prockesë në Pataqan (L=500.0m)			TOTALI POSICIONI: 1	1 626.00
2	Punimi i Kanalit me Gurë, Dogëzim i Prockes (L=18.0m)			TOTALI POSICIONI: 2	3 223.84
3	Punimi i Leshesave Pllakore			TOTALI POSICIONI: 3	5 007.54
				Gjithsej:	9 857.38 €
REKAPITULIM PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE NDERTIMORE					
Nr.	PËRSHKRIMI I PUNEVE				Shuma totale (€)
A	RREGULLIMI I SHTRATIT TË PËRROCKËS NË FSHATIN OPTERUSHE				4,195.63
B	RREGULLIMI I SHTRATIT TË PËRROCKËS NË FSHATIN PATAQAN I POSHTËM				9 857.38
				TOTAL PA TVSH:	14 053.01 €
				TVSH (18%)	2 529.54 €
				TOTAL ME TVSH:	16 582.55 €

Punëkryesi:
"MENDI-P" SH.P.K.

