



KOMUNA E RAHOVECIT
OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC
ANEKS KONTRATA

Numri i kontratës:¹ 623-21-10160-5-3-5/C344

Numri i Brendshëm: 623-20-054-5-2-1/5

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe
"EAE-NJAZ" Sh.p.k. me adresë në Rahovec, të cilën e përfaqëson Afërdite Selmancena & N.T.P. **"FIDANI-L"** me adresë në Deçan, të cilën e përfaqëson Lulzim Beqiraj, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin Aneks Kontratë për punë e shënuara me poshtë:

Titulli i Aneks Kontratës: NDËRTIMI I KANALIT PËR UJËRAT ATMOSFERIK DHE NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA BETONI NË FSHATIN ZATRIQ

Me numër identifikues: 623-21-10160-5-3-5

- I.** Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **NDËRTIMI I KANALIT PËR UJËRAT ATMOSFERIK DHE NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA BETONI NË FSHATIN ZATRIQ**, me Numër të prokurimit: 623-20-6225-5-2-1 & 623-20-054-5-2-1, të datës: 12.11.2020, e cila kontratë është në realizim e sipër.
- II.** Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga Menaxheri i Projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **NDËRTIMI I KANALIT PËR UJËRAT ATMOSFERIK DHE NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA BETONI NË FSHATIN ZATRIQ**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: 10.12.2021, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III.** Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **10 ditë pune pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.**

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

- I. Kontrata bazë që është duke u përbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
- II. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **7,157.00 Euro;**
(Shtatë mijë e njëqind pesëdhjeteshtatë Euro e zero Cent)
Sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: **623-21-10160-5-3-5/C344 & 623-20-054-5-2-1/5.**
- III. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
- IV. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
- V. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
- VI. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe² në tri origjinale, Dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Afërdite Selmancena
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtoreshë
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	20.12.2021	Data:	20.12.2021
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE DHE KANALIZIMIT FEKAL NË ZATRIQ DHE NDËRTIMI I MUREVE MBROJTËSE

A	Ndërtimi i rrugëve në Zatriq				
	Përshkrimi i pozitëionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I	Ndërtimi i rrugës në lagjen e Kastrateve,				
1	Gërmimi i dheut të kat së III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=25 cm, gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut ne deponi në largësi deri në 5 km.	m ³	450	0.6	270.00
2	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	170	4	680.00
3	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	130	5	650.00
4	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8)mm me trashësi t=5 cm . Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m ³	50	8	400.00
5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm ne rrugë. Vendosja e kubzave te behet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	350	8	2,800.00
6	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim.18x24x100cm. te markes MB35/40 MPa.Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashësi t=15 cm, ndermjet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llaq te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake. Llog. në m'.	m'	260	6	1,560.00
I	Gjithsej ndërtimi i rrugës në lagjen e Kastrateve:				6,360.00
1.0	PUNIMI I KANALIZIMIT FEKAL tek Parku Fshatit				
II	Përshkrimi i pozitëionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Inçizimi i trasës dhe ruajtja e pikave të përhershme gjatë vijimit të realizimit të punimeve (me instrument gjeodezik).	m'	60.00	0.20€	12.00

2	Gropimi i dheut të kat. IV dhe V-të , për hapjen e kanalit, ngarkimi dhe transporti në deponi në largsi deri në 5km. Thellësia sipas pjertësisë gjatësorë dhe gjërësia mvarësisht nga normat për dim. të caktuar (profili i gypit dhe thellësia) gjatë rrafshimit të tabanit të kihet parasysh ramja. Thellësia mesatare e kanalit h= 2,0 m.	m ³	60.00	1.50€	90.00
3	Ngarkimi dhe transporti I dheut të gërmuar në deponi në largësi deri në 5km.	m ³	20.00	0.50€	10.00
4	Furnizimi, transporti ,shtruarja dhe ngjeshja e shtresës së rërës të imët përgjatë tërë kanaleve nën dhe mbi gypa në trashësi t=15 cm dhe me fr. (8-16) mm.	m ³	20.00	10.00€	200.00
5	Kthimi i dheut të gërmuar në shtresa me trashësi t=20 deri në 30 cm me ngjeshje, për mbushjen e tërë thellësisë së kanalit.	m ³	50.00	0.50€	25.00
6	Funrizimi, transpiti dhe montimi i gypave prej PVC BR SN8 me diametër Ø 250mm. Montimi sipas niveletës sipas profilit gjatësor. Të kihet parasysh ramja apo pjertësia e kanalit respektivisht e gypit.	m'	50.00	6.00	300.00
7	Furnizimi,transporti dhe betonimi i bazamentit për pusetat kontrolluese me beton MB - 25. trashësia e fundamentit është 20 cm. Montimi i pjesës së poshtme, së mesme së pusetës me gypat Fi 1000/1000 dhe pjesa e epërme me kupolla Fi 1000/600/600 mm. Përpunimi i knetës nga betoni i suvatur me llaq qimentoje me ramje 2% kah gypi. Në mbrendësi të pusetës të vendosen shkallëzat për zbritje nga armatura fi16 me largësi 3 copa në 1m. Pagesa për copë komplet, h=2.0metra.	copë	1.00	150.00	150.00
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve				
8.1	Kapaku prej betoni me diametër 60cm	copë	1.00	10.00	10.00
II	GJITHSEJ PUNIMI I KANALIZIMIT FEKAL		Gjithsejt 1.0:		797.00
A	REKAPITULIMI I RRUGËS KASTRATEVE DHE KANALIZIMIT TE PARKUT				
	Gjithsej ndërtimi i rrugës në lagjen e Kastrateve				6,360.00
	Gjithsej ndërtimi i kanalizimit fekal te Parku Fshati				797.00
A	GJITHSEJ				7,157.00

Punëkryesi:


