



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLICA KOSOVA

KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu



-III- Nr. i prot. 50 Më Dt. 11.01 2022
Br. prot. RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

Numri i kontratës:¹ **623-21-10224-5-3-5/C346**

Numri i Brendshëm: **623-19-054-5-2-1/5**

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe
"ALBI COMPANY" Sh.p.k. me adresë në Rahovec, të cilën e përfaqëson **Qazim Bytyqi**, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin Aneks Kontratë për pune e shënuara me poshtë:

Titulli i Aneks Kontratës: **NDËRTIMI I KULLËS PREJ GURIT PËR HERONJTË –
OPTERUSHË – Ritenderim**

Me numër identifikues: **623-21-10224-5-3-5**

- I.** Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **NDËRTIMI I KULLËS PREJ GURIT PËR HERONJTË – OPTERUSHË – Ritenderim**, me Numër të prokurimit: **623-19-7797-5-2-1 & 623-19-054-5-2-1**, të datës: **07.11.2019**, e cila kontratë është në realizim e sipër.
- II.** Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga Menaxheri i Projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **NDËRTIMI I KULLËS PREJ GURIT PËR HERONJTË – OPTERUSHË – Ritenderim**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: **13.12.2021**, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III.** Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **10 ditë pune pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve**.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

- I. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
- II. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **9,280.70 Euro;**
(Nëntë mijë e dyqindetë dhjetë Euro e shtatëdhjetë Cent)
Sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: **623-21-10224-5-3-5/C346 & 623-19-054-5-2-1/5.**
- III. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
- IV. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
- V. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
- VI. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.


Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipë² në tri origjinale, Dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Qazim Bytyqi
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtorë
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	11.01.2022	Data:	11.01.2022
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR PUNËT SHITESË

Ndërtimi i kullës prej gurit për heronjtë-Opterushë-Ritenderim, me numër të prokurimit 623-19-7797-5-2-1 dhe numër të brendshëm 623-19-054-5-2-1, Punët e shtesë					
A ARKITEKTURA					
1.2. PUNËT E DHEUT DHE MBUSHJA					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Totali
1.2.1	Germimi i gjere i dheut të kategoris IV-V per rrafshimin dhe nivelizimin e skarpatave. Materiali i gërmuar largohet ne deponi legale, jo me larg se 5km.	m ³	970.00	2.00 €	1,940.00
1.2.2	Gërmimi i dheut të kategorisë së IV-V-të për hapjen e themeleve shiritore të. Largimi i të njëjtit në largësi brenda kantierit për përdorim në rregullimin e oborrit, pjesa e teperet dhe e podobishme largohet ne deponi legale.	m ³	30.00	2.00 €	60.00
1.2.3	Furnizimi, hudhja dhe ngjeshja e zhavorit 0-62 mm nën themelet perreth cokillesnë dhe nen plaken e dyshemese, mbi dheun e ngjeshur me mekanizim përkatës.	m ²	150.00	7.00 €	1,050.00
1.2.4	Furnizimi, hudhja dhe ngjeshja e zhavorit 0-32 mm në trashesi d= 15.0 cm e ngjeshur me mekanizim përkatës nen plaken e dysheme se objektit.	m ²	70.00	7.00 €	490.00
TOTALI POSICIONI:					3,540.00
1.3. PUNËT E BETONIT					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Totali
1.3.1	Furnizimi dhe betonimi i shtresës së betonit, me beton të ngjeshur C15 Mpa ne trashesi d = 4-6 cm nen themelet.E cilia sherben si shtrese mbrojtese e armatures.	m ²	4.00	54.00 €	216.00
1.3.2	Furnizimi dhe betonimi i themeleve shiritore, cokilles dhe pllakes se dyshemes, katit i dhe pllakes se kulmit. Me beton te armuar C25- 30 Mpa në pahitë përkatëse sipas projektit. Siperfaqja e jashtme e pahive te jete e lemuar .	m ²	5.00	54.00 €	270.00



1.3.3	Latimi dhe betonimi i trajeve me beton te armuar C25/30 Mpa	m ³	2.00	54.00 €	108.00
1.3.4	Furnizimi dhe betonimi i mureve periferike dhe shkalleve te brendshme te objektit ne perdhes dhe katin I. Me beton te armuar C25- 30 Mpa ne pahite perkatese sipas projektit. Siperfaqja e jashtme e pahive te jete e lenuar .	m ³	5.00	54.00 €	270.00
TOTALI POSICIONI:					864.00
1.4. PUNET E ARMATURES					
	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
1.4.1	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURES ÇBR-400/500 ne tèresi ne të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	2000.00	0.60 €	1,200.00
1.4.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURES Q524 ne tèresi ne të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	300.00	0.60 €	180.00
TOTALI POSICIONI:					1,380.00



1.5. PUNËT ME GURË DHE SUVATIMIT				
Përshkrimi i pozicionit				
	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.5.2	m ³	5.00	70.00 €	350.00
Furnizimi me material dhe muratimi i mureve periferike nga guri i përpunuar sipas sistemit të kullave tradicionale në vendin tonë, me trashësi t=20cm				
TOTALI POSICIONI:				350.00
1.7. PUNËT E LLAMARINËS				
Përshkrimi i pozicionit				
	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.7.1	m'	13.00	6.50 €	84.50
Furnizimi, transporti dhe montimi i ullukëve horizontal nga llamarinina e plastifikuar t=0.55mm.				
1.7.2	m'	9.00	6.50 €	58.50
Furnizimi, transporti dhe montimi i ullukëve vertikal nga llamarinina e plastifikuar me dimensione Φ 12cm, t=0.55mm				
TOTALI POSICIONI:				143.00




1.12. PUNËT E PILLATOSE

Përshkrimi i pozicionit					
		Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1.12.3	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e materialit nga guri l thyer me frakison 0-63 mm me trashësi t=20 cm ne gjendje te ngjeshur (Ms=40 Mpa) .	m³	19.00	7.00 €	133.00
1.12.4	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e materialit nga guri l thyer me frakison 0-31.5 mm me trashësi t=10 cm ne gjendje te ngjeshur (Ms=60 Mpa) .	m³	10.00	7.00 €	70.00
1.12.11	Furnizimi transporti me dhe te klasit pare me trashësi t=10cm per mbjelljen e bant. Ne cmim te llogaritet edhe mbjellaj e bant dhe nivelizimi l terrenit.	m³	40.00	4.00 €	160.00
TOTALI POSICIONI:					363.00



1. ARKITEKTURA - REKAPITULIM	
1.2. PUNET E DHEUT DHE MBUSHJA	3,540.00
1.3. PUNET E BETONIT	864.00
1.4. PUNET E ARMIMIT	1,380.00
1.5. PUNET ME GURE DHE SUVATIMIT	350.00
1.7. PUNET E LLAMARINES	143.00
1.12. PUNET E PLLATOSE	363.00
TOTAL - ARKITEKTURA:	6,640.00



B. ELEKTRIKA					
2.1. PJESA E PËRGJITHSHME					
Përshkrimi i pozicionit "VEREJTJE:	Njësia	Sasia	Cmimi	Totali	
Në çmim përfshihen furnizimi dhe montimi, te gjitha te klasit larte te certifikuara me standarte ISO					
2.1 Pjesa e Përgjithshme					
2.1.4 Furnizimi dhe Montimi i Kablos X00/0 4x25,duke përfshiqe klemet Unimax, Unaza, terheqese, lidhje shtepie.	m'	80	3.5		280.00
Gjithsej 2.1 :					280.00
2.2. KUADROT SHPERNDARESE					



2.3	Kabllo Energjetike dhe regallat					
2.3.4	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 3x2.5mm ² .NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	150	0.70		105.00
2.3.5	Furnizimi dhe montimi i kabllove per ndricim NYM-J 3x1.5mm ² .NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	300	0.55		165.00
2.3.6	Porosia , furnizimi dhe montimi i gypit të brinjëzuar PVC Ø 32mm.	m'	200	0.50		100.00
2.3.7	Furnizimi dhe montimi i gypit te brinjëzuar PVC Ø 20mm.	m'	250	0.30		75.00
2.4	Ndricimi elektrik				Gjithsej 2.3 :	445.00
2.4.1	Furnizimi dhe montimi i trup ndricues lluster me poqa LED 75W, per montim te brendshem.	cope	10	50.00		500.00
2	REKAPITULIMI I PUNEVE ELEKTRIKE				Gjithsej 2.4 :	500.00
2.1	Pjesa e Pergjithshme					280.00
2.3	Kabllo Energjetike dhe regallat					445.00
2.4	Ndricimi elektrik					500.00
B	GJITHSEJT PUNET ELEKTRIKE:					1,225.00
REKAPITULIM						
A	ARKITEKTURA					6,640.00
B	ELEKTRIKA					1,225.00
	TOTAL PA TVSH:					7,865.00
	TVSH 18%:					1,415.70
	TOTAL ME TVSH:					9,280.70

Albi Company sh.p.k.Rahovec I.D.A

