



KOMUNA E RAHOVECIT
OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC
ANEKS KONTRATA

Numri i kontratës:¹ 623-22-5885-5-2-5/C371

Numri i Brendshëm: 623-20-033-5-1-1/5

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe
N.N.T. "ETNIKU" me adresë në Suharekë, të cilën e përfaqëson **Tahir Bugari & N.N.P. "B-ENGINEERING"** me adresë në Suharekë, të cilën e përfaqëson **Betim Mamaj**, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin Aneks Kontratë për punë e shënuara me poshtë:

Titulli i Aneks Kontratës: NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE NË KOMUNËN E RAHOVECIT – LOT III

Me numër identifikues: 623-22-5885-5-2-5





- I.** Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **Ndërtimi i Rrugëve Lokale në Komunën e Rahovecit – LOT III**, me Numër të prokurimit: **623-22-5885-5-2-5 & 623-20-033-5-1-1/5**, të datës: **06.10.2020**, e cila kontratë është në realizim e sipër.
- II.** Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga Menaxheri i Projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **Ndërtimi i Rrugëve Lokale në Komunën e Rahovecit – LOT III**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: **08.06.2022**, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III.** Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **10 ditë pune** pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

- I. Kontrata bazë që është duke u përmbyshur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
- II. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: 27,567.44 €uro;
(Njëzeteshtatë mijë e pesëqindë gjashtëdhjeteshtatë €uro e katërdhjetekatër Cent)
Sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: 623-22-5885-5-2-5 & 623-20-033-5-1-1/5.
- III. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
- IV. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
- V. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
- VI. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe² në tri origjinale, Dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Tahir Bugari
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	27.06.2022	Data:	27.06.2022
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA
D. NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN KRUSHË E MADHE**

PARAMASA DHE PARALLOGARIA NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN KRUSHË E MADHE,
VAZHDIMI I RRUGËVE TE PARAPARA NE PARAMAS DHE SHTIMI I RRUGËVE TE REJA

I Ndërtimi i rrugës Haxhi Jolla, L=161m					
1	Gërmimi i dheut të kat së III-të dhe të IV-të për zgjerimin e trupit të rrugës, së bashku me barishte, dhe rrënjë, gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut ne deponi në largësi deri në 5 km.	m ³	354.00	0.30	106.20€
2	Gërmimi i dheut të kat së III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=25 cm, gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut ne deponi në largësi deri në 5 km.	m ³	221.37	0.30	66.41€
3	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik me Fr(0-125) mm me trashësi t=30 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ l	m ³	265.65	2.00	531.30€
4	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ l cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	221.37	2.00	442.74€
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M= 80Mpa (800kg/ l cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	120.75	2.00	241.50€
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m ³	40.25	5.00	201.25€
7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm ne rrugë. Vendosja e kubzave te behet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fujimi i tyre me rërë të imët si dhe nastrimi i saj	m ²	390.47	6.00	2,342.82€
9	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të për hapjen e kanalit anësor në formë trapezoidale me thellësi h=80cm, gjerësi të pjesës së poshtme b1=60cm dhe gjerësi të epërme b2=80cm.	m'	322.00	0.20	64.40€



10	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut prej çeliku me aftësi mbajtëse 30t, në çmim të llogaritet betonimi i kurorës dhe nivelizimi me trupin e rrugës.	copë		70.00	0.00€
I	Gjithsej ndërtimi i rrugës Ilaxhi Jolla:				3,996.62€
VI	Ndërtimi i rrugës Sahit Hasani, L=119				
1	Gërmimi i dheut të kat së III-të të përzjer me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=25 cm, gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut në deponi në largësi deri në 5 km.	m ³	163.62	0.40	65.45€
2	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik me Fr(0-125) mm me trashësi t=30 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shaftijes M=80Mpa (800kg/ l cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	196.35	2.00	392.70€
3	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shaftijes M=80Mpa (800kg/ l cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	163.62	2.50	409.05€
4	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shaftijes M=80Mpa (800kg/ l cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	80.25	2.50	223.13€
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8)mm me trashësi t=5 cm . Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m ³	29.27	5.00	146.35€
6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	472.00	6.00	2,832.00€
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut prej çeliku me aftësi mbajtëse 30t, në çmim të llogaritet betonimi i kurorës dhe nivelizimi me trupin e rrugës.	copë	1.00	70.00	70.00€
VI	Gjithsej ndërtimi i rrugës Sahit Hasani:				4,138.67€
X	Ndërtimi i rrugës Xunë Gashi, L=70m				



1	Gërmimi i dheut të kat së III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=25 cm, gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut ne deponi në largësi deri në 5 km.	m³	96.25	0.50	48.13€
2	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik me Fr(0-125) mm me trashësi t=30 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m³	115.50	2.00	231.00€
3	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m³	96.25	2.50	240.63€
4	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m³	52.50	2.50	131.25€
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m³	17.50	5.00	87.50€
6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm ne rruge. Vendosja e kubzave te behet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	155.00	6.00	930.00€
X		Çmimi	3.00	70.00	210.00€
Gjithsej ndërtimi i rrugës Xunë Gashi:					1,878.50€

Ndërtimi i rrugës Haxhi Nalli, L=75m					
1	Gërmimi i dheut të kat së III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=25 cm, gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut ne deponi në largësi deri në 5 km.	m³	112.50	0.50	



2	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik me Fr(0-125) mm me trashësi t=30 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m³	135.00	2.00	270.00€
3	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M= 80Mpa (800kg/ 1 cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m³	112.50	2.50	281.25€
4	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m³	67.50	2.50	168.75€
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8) mm me trashësi t=5 cm . Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m³	22.50	5.00	112.50€
6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritët edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	340.00	6.00	2,040.00€
7	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gurëve Skajor nga betoni me dim. 15x25x 100cm. të markës MB35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të çimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprake. I. log. në m' .	m'	55.00	4.00	220.00€
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut prej çeliku me aftësi mbajtëse 30t, në çmim të llogaritët betonimi i kurorës dhe nivelizimi me trupin e rrugës.	copë	4.00	70.00	280.00€
VII	Gjithsej ndërtimi i rrugës Haxhi Nalli:				3,428.75€

Ndërtimi i rrugës Udhë Beshke, L=98m					
1	Gërmimi i dheut të kat së III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=25 cm, gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritët edhe ngarkimi dhe transporti i dheut në deponi në largësi deri në 5 km.	m³	134.75	0.50	67.38€



2	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik me Fr(0-125) mm me trashësi t=30 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ l cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m³	161.70	2.00	323.40€
3	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ l cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m³	134.75	2.50	336.88€
4	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ l cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m³	73.35	2.50	183.38€
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8)mm me trashësi t=5 cm . Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m³	24.50	5.00	122.50€
6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm ne rruge. Vendosja e kubzave te behet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çnim të llogaritjet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	412.00	6.00	2,472.00€
7	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x25x100cm. te markes MB35/40 Mpa. Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashesi t=15 cm, ndermjet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llaq te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake. l.log. në m³ .	m³	93.00	4.00	372.00€
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut prej çeliku me nfishi mbajtëse 30t, në çnim të llogaritjet betonimi i kurorës dhe nivelizimi me trupin e rrugës.	copë	1.00	70.00	70.00€
VII	Gjithsej ndërtimi i rrugës Udhë Bjeshke :				3,947.53€

Ndërtimi i rrugës Hysni Duraku, l.=70m					
i	Gërmimi i dheut të kat së III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=25 cm, gërmimi të bëhet me makinë, në çnim të llogaritjet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut ne deponi në largësi deri në 5 km.	m³	96.25	0.50	48.13€



2	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik me Fr(0-125) mm me trashësi t=30 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm2). Gjatë shtruarjes së rugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	115.50	2.00	231.00€
3	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm2). Gjatë shtruarjes së rugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	96.25	2.50	240.63€
4	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm2). Gjatë shtruarjes së rugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m ³	55.50	2.50	138.75€
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8)mm me trashësi t=5 cm . Gjatë shtruarjes së rugës ti ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m ³	17.50	5.00	87.50€
6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritit edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	250.00	6.00	1,500.00€
7	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x25x100cm, të markës MB35/40 Mpa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punet paraprake. l.log. në m' .	m'	125.00	4.00	500.00€
VII	Gjithsej ndërtimi i rrugës Hysni Duraku :				2,746.00€

Ndërtimi i rrugës Qerim Selimi, L=58m					
1	Gërmimi i dheut të kat së III-të të përzier me zhavor nga trupi i rrugës ekzistuese në thellësi t=25 cm, gërmimi të bëhet me makinë, në çmim të llogaritit edhe ngarkimi dhe transporti i dheut në depoti në largësi deri në 5 km.	m ³	79.75	0.50	39.88€



2	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik me Fr(0-125) mm me trashësi t=30 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m³	95.70	2.00	191.40€
3	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-63) mm me trashësi t=25 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m³	79.75	2.50	199.38€
4	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/ 1 cm2). Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës.	m³	47.85	2.50	119.63€
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8) mm me trashësi t=5 cm . Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m³	15.95	5.00	79.75€
6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës M15/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e përgaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritë edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	261.00	6.00	1,566.00€
8	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut prej çeliku me aftësi mbajtëse 30t, në çmim të llogaritë betonimi i kurorës dhe nivelizimi me trupin e rrugës.	copë	1.00	70.00	70.00€
VII	Gjithsej ndërtimi i rrugës Qerim Selimi :				2,266.03€

D	Ndërtimi i rrugëve në Krushë të Madhe	
	Ndërtimi i rrugës Haxhi Jolla, L=161m	3,996.62€
	Ndërtimi i rrugës Sahit Hasani, L=119	4,138.67€
	Ndërtimi i rrugës Xunë Gashi, L=70m	1,878.50€
	Ndërtimi i rrugës Haxhi Nalli, L=75m	3,428.75€
	Ndërtimi i rrugës Udhë Bjeshke, L=98m	3,947.53€
	Ndërtimi i rrugës Hysni Duraku, L=70m	2,746.00€
	Ndërtimi i rrugës Qerim Selimi, L=58m	2,266.03€
		22,402.09€

III NDËRTIMI I RRUGËS TE ZATRIQ' - CELIN L=65.00m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH



1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrejtës shtetore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodcizik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	65.00	0.20	13.00 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasësë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	65.00	0.20	13.00 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m ³	125.12	0.40	50.05 €
4	Punimin dhe formesimin e kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore.	m'	65.00	0.30	19.50 €
5	Formësimi dhe ngjeshja e nënbarës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	390.00	0.15	58.50€
6	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material guror i thyer fraksion (0-31.5)mm me gjerësi 0.5 cm dhe trashësi t=10 cm. Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m ³	6.50	1.00	6.50€
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik fraksion (0-125) mm me trashësi t=40 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	156.00	2.00	312.00€



8	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1cm ²). Gjatë shtruarjes së rugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	97.50	2.00	195.00€
9	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm ²). Gjatë shtruarjes së rugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	58.50	2.00	117.00€
10	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8)mm me trashësi t=5 cm . Gjatë shtruarjes së rugës ti jepet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m ³	16.25	5.00	81.25€
11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm ne rruge. Vendosja e kubzave te behet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çmim të llogaritët edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	325.00	6.00	1,950.00€
12	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim.15x25x100cm. te markes MB35/40 MPa.Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashesi t=15 cm, ndernjët anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llaq te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake.	m ³	19.00	4.00	76.00€
13	Furnizimi,transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me afësi mbajtëse 40 tonë në bazë prej betoni. Në çmim të llogaritët edhe nivelizimi i kapakut me trupin e rrugës.	copë	1.00	70.00	70.00€
14	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m ³	65.00	0.20	13.00€
TOTALI:					2,974.80€

III NDËRTIMI I OBORRIT TE SHKOLLËS- CELIN L=53.00m'



Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	53.00	0.20	10.60 €
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	53.00	0.20	10.60 €
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikëqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m ³	87.00	0.40	34.80 €
4	Punimin dhe formimin e kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore.	m'	53.00	0.30	15.90 €
5	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	318.00	0.15	47.70€
6	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material guror i thyer fraksion (0-31.5)mm me gjerësi 0.5 cm dhe trashësi t=10 cm. Shterija dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m ³	5.30	1.00	5.30€
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik fraksion (0-125) mm me trashësi t=40 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shpirtitjes M=80Mpa (800kg/l cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	127.20	2.00	254.40€



8	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes $M=80\text{Mpa}$ ($800\text{kg}/\text{cm}^2$). Gjatë shtruarjes së rrugës li jepet ramja lërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	79.50	2.00	159.00€
---	---	----------------	-------	------	---------



9	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=1.5cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	47.70	2.00	95.40€
10	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8)mm me trashësi t=5 cm . Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m ³	13.25	5.00	66.25€
11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm ne rruge. Vendosja e kubzave te behet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çmim të llogaritit edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	180.00	6.00	1,080.00€
12	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim.15x25x100cm. te markes MB35/40 MPa.Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashesi t=15 cm, ndermjet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llaq te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake.	m ³	100.00	4.00	400.00€
14	Pastrimi i teronit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m ³	53.00	0.20	10.60€
TOTALI:					2,190.55€

NDËRTIMI I RRUGËS TE ZATRIQT L=65.00m ³	2,974.80€
NDËRTIMI I OBORRIT TE SHKOLLES- CELIN L=53.00m ³	2,190.55€
	5,165.35€

TOTALI I PUNIMEVE SHTESE KRUSHE E MADHE	22,402.09€
TOTALI I PUNIMEVE SHTESE CELIN	5,165.35€
TOTALI I TE GJITHA PUNIMEVE SHTESE	27,567.44€

Punekryesi:

N.N.T " Etniku

Tahir Bugari

