



KOMUNA E RAHOVECIT

OPŠTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 623-22-5963-5-2-1/C392

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

N.P.T. "Bamirs", L. Bajraktari, SUHAREKË, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Titulli i Kontratës: **NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS PËR TREGUN E RRUSHIT – HARDHFEST – FAZA PËRFUNDIMTARE**

Me numër identifikues: 623-22-5963-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i Infrastrukturës për Tregun e Rrushit – HardhFest – Faza Përfundimtare**

No.	Lot
1	NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS PËR TREGUN E RRUSHIT – HARDHFEST – FAZA PËRFUNDIMTARE

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 156,605.00 €;

[Njëqindpesëdhjetëgjashtë mijë e gjashtëqind e pesë Euro e zero Cent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendit i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Gëzim Bajraktari
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	08.07.2022	Data:	08.07.2022
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 623-22-5963-5-2-1/C392

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakteton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërrhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjë nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitohet menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pëmdryshe për shkak të Kontraktuesit, pas onarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vëreteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFJEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të përealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumatat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paga e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shumata minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktoar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 623-22-5963-5-2-1/C392

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 15,660.50 Euro , për kohëzgjatjen e periudhës prej: 240 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë e tyre, Impianteve dhe Materialeve gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuar sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është: 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar; (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar, (ii) të personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar,
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda: 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është: 5 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të Projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë nga dita e caktuar në planin e menaxhimit nga menaxheri i projektit.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve dhe arsyeshmeris së vonesave të lejuara nga organi mbykqyrës. Kontrata është: 210 ditë
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0.25 % e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është: 10 % e Çmimit final të Kontratës
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në Vend – Punishte nga ana e Kontraktuesit.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi dhe testimi bëhet konform kushteve të përgjithshme të kontratës. Menaxheri i Projektit caktohet me vendim nga Z.K.A – ja


Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk aplikohet.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10 % të vlerës së kontratës Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion nga një bankë e licencuar në Kosovë, ose Kompani e sigurimesh e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës “me kërkesë”. Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë: 5 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuere e defekteve është: 24 muaj. Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të punëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është: përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
"NDËRTIMI I TRASFORMATORIT, RRETHOJAVE, LAURAVE, KAMERAVE TË SIGURISË DHE WI-FI INTERNET
OUTDOOR NË TREGUN E RRUSHIT NË RAHOVEC"

A PUNET E RRETHOJES DHE LAURAVE					
I PUNËT PËRGADITORE					
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Mobilizimi i ndërmarrjes, pajisjeve dhe materialeve për realizimin e punimeve, përgaditja e punishtes dhe mirëmbajtja e saj gjatë periudhës së implementimit të punimeve. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	Komplet	1.00	2,500.00 €	2,500.00 €
2	Inqizimi i parcelës në vendin e paraparë për ndërtimi i infrastrukturës për tregun e rrushit, si dhe bartja e pikave nga projekti në terren së bashku me organin mbikqyrës.	m ²	10825.00	0.10 €	1,082.50 €
3	Rrethimi dhe sigurimi i parcelës me llamarinë ose rrjet të zinkuar me lartësi 2 m në tërë perimetrin e caktuar të punishtës dhe shënjestri informativ me tabelën Informuese me dimensione 1.5x1 m të punuar nga profilet e hekurit dhe llamarina. Në çmim të kalkulohen edhe shenjat lajmëruese për mbrojtjen e shendetit dhe sigurin në punë. Kujdes të vecant duhet kushtuar parahyrjes kryesore të parcelës dhe përgjatë rrugës kryesore.	m'	350.00	0.10 €	35.00 €
4	Organizimi i punishtes dhe depove, furnizimi me material për ndërtimin e rrjetit të përkohshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriçimit të kantierit, vendosja e kontejnerit për zyrën e menaxhimit të projektit. Pas përfundimit të punimeve të gjitha ndërtimet e përkohshme duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i terrenit.	Komplet	1.00	1,500.00 €	1,500.00 €
5	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntoksore, zgjedhja e problemeve eventuale sanimi dhe riparimi i instalimeve nëntoksore që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektroteknike për instalime nëntoksore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rrjeti elektrik, rrjeti i ujësjellësit, kanalizimi etj.).	m ²	1500.00	0.30 €	450.00 €
6	Pastrimi terrenit para fillimit të punimeve në gjerësinë e mjaftueshme për zhvillimin e punimeve (shkurret, drunjët, materialet e ngurta, rrethojave, themele dhe mure betoni, apo gjesende tjera të ngurta që pengojnë gjatë ekzekutimit të punimeve, ngarkimi, transporti dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale të qytetit deri në 15 Km. Në çmim parashihen të gjitha punimet deri në finalizim. Pas përfundimit të punimeve të bëhet pastrimi i terrenit për tërë sipërfaqen e tregut.	m ²	10825.00	1.00 €	10,825.00 €
Gjithsej I:					16,392.50 €
II RIPARIMI I TEZGAVE DHE RRETHOJES EKZISTUESE					
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Riparimi i pjeseve të demtuara të tezgave nga druri. Pozicioni përfshinë edhe pastrimin e tezgave nga të gjitha pjesët e demtuara si dhe largimi i mbeturinave në deponi të caktuar nga organit mbikqyrës. Në distancë deri në 5 km.	copë	26.00	80.00 €	2,080.00 €
2	Të bëhet pastrimi, gryerja e drurit të tezgave me dim. 2x3m me lartësi 3 m, për krijimin e sipërfaqes së lëmushme të drurit, furnizimi, lyerja me bazë dhe ngjyrë të rezistueshme ndaj ndikimeve atmosferike, toni dhe nuanca të përcaktohen nga organit mbikqyrës.	copë	16.00	60.00 €	960.00 €
3	Të bëhet pastrimi, gryerja e drurit të tezgave me dim. 4x5m me lartësi 3.5 m, për krijimin e sipërfaqes së lëmushme të drurit, furnizimi, lyerja me bazë dhe ngjyrë të rezistueshme ndaj ndikimeve atmosferike, toni dhe nuanca të përcaktohen nga organit mbikqyrës.	copë	10.00	100.00 €	1,000.00 €



4	Riparimi i uleseve në sipërfaqen e parterit , ulëset janë nga profillet metalik me prerje tërthore 60x60 mm si dhe pjesa për ulje dhe mbeshetje janë nga druri i përpunuar, të bëhet iyerja me bazë dhe ngjyrë të rezistueshme ndaj ndikimeve atmosferike, toni dhe nuanca të përcaktohen nga organit mbikqyrës. Dimensionet e ulësës janë 60x70x160 cm.	Copë	10.00	30.00 €	300.00 €
5	Riparimi, sjellja dhe ngjyrosja e gardhit mbrojtës mbi mure mbrojtës me profile çeliku 60x60/3mm, shtylla në distancanë çdo 200 cm, në 5 horizontale lineare nga druri. Në llogari të përfshihet dhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të rezistueshme ndaj ndikimeve atmosferike, toni dhe nuanca të përcaktohen nga organit mbikqyrës.	m'	320.00	7.00 €	2,740.00 €
6	Furnizimi i materialit, kallupimi dhe betonimi i bazamentit të PORTES HYRËSE (bazamenti me dimensione 150x160x60cm) sipas projektit dhe vendit specifik, me beton c-27/30.	m ³	5.00	90.00 €	450.00 €
7	Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i armaturave fije dhe rrjete sipas detaleve të projektit. Kualiteti i armaturës S-500B (fyk=500 MPa). Në çmim të llogarit edhe teli që nevojitet për lidhje të armaturave dhe të gjitha punët e nevojshëm për këtë pozicion. Llogaritet në kilogram të montuar.	kg	590.00	2.00 €	1,180.00 €
8	Furnizimi i materialit dhe montimi i ankerave metalik katrore 35x35/8mm dhe bulona në bazamentit të betonit sipas projektit dhe vendit specifik për bazën e tezgës.	copë	2.00	200.00 €	400.00 €
9	Furnizimi i materialit dhe punimi i konstruksionit drusor të PORTES HYRËSE nga druri me dim. 4m dhe lartësi h=3.5m me: (Drrasim d=30mm harkore / Mahile 12x14cm / Nënmahte dhe shtangimet 14x16cm / shtangimet 18x14cm / danat lidhese 120x50mm.	m ³	3.00	1,000.00 €	3,000.00 €
10	Sjellja e materialit dhe punimi i mbulesës së PORTES HYRËSE nga druri me llamarin të plastifikuar dhe të vazuar, tip "T-50", d=0.55mm. Përfshihet aksesoret për ankorim.	m ²	15.00	30.00 €	450.00 €
11	Furnizimi dhe vendosja e pusetes së ujëmbledhësit 40x40cm (rrjete gize) me korniz gize mbi kornizën dhe pusëtën me sifon - nga betoni dhe gypat e betonit, d=40cm, me thellësi rreth 80cm (se bashku me rezervuarin për sedimentim). Vendosen në linjë e rigollave në partër, përfshihet pjesët fazonike për kuqe në gypat zhgarkues PVC, d=160mm.	Copë	1.00	100.00 €	100.00 €
12	Furnizimi dhe vendosja e pusetes ekzistuese të ujësjetës. Në këtë pozicion të përfshihet edhe furnizimi dhe vendosja e kapakëve metalik deri në 30 ton.	Copë	1.00	100.00 €	100.00 €
13	Riparimi i dyerve metalike , dyert janë nga profillet metalik me dim. 90x230 cm. Në llogari të përfshihet dhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të rezistueshme ndaj ndikimeve atmosferike, toni dhe nuanca sipas organit mbikqyrës.	Copë	5.00	20.00 €	100.00 €
Gjithsej II:					12,360.00 €
III PUNIMET E RRETHOJES					
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Gërmimi i gropave për vendosjen e shtyllave metalike me dim. 0.5x0.6x0.6 cm. Si dhe largimi i dheut të tepërt nga gërmimi, deri në deponi në distancë deri në 5 km të caktuar nga organi mbikqyrës.	m ³	150.00	3.00 €	450.00 €
2	Sjellja, vendosja, planifikimi dhe kompaktesimi i zhavorrit f-0.31mm, nga gurëthyesi - vendoset në platformen e gërmuar, në trashësi 10cm.	m ³	60.00	15.00 €	900.00 €
3	Sjellja e materialit, kallupimi dhe betonimi i bazamentit të rrethojës (bazamenti me dimenzione 60x60x60cm) sipas projektit dhe vendit specifik, me beton MB-25.	m ³	45.00	60.00 €	2,700.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i gypave (ankereve) metalik katrore 80x80/3mm, me thellësi të akorimit L=50cm, dhe dalje mbi sipërfaqe të gypit (vertikal) 30cm, mbi të cilin saldohet shtylla me të njëjtin profil, në lartësi 2m dhe në distanca jo më të madha se 1.5cm.	Copë	150.00	6.00 €	900.00 €



5	Fabrimimi, sjellja dhe montimi i gardhit rrethues, te punohet me profile çeliku 60x60/3mm me lartesi 1.8 m, përfshi ankorimet në beton (g=50cm). Punohet me shtylla në distanca jo me të mëdha se 200 cm, në 6 horizontale lineare nga druri 15x2.5 cm. Në llogarit të përfshihet dhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të rezistueshme ndaj ndikimeve atmosferike, toni dhe nuanca sipas organit mbikqyrës.	m'	130.00	75.00 €	9,750.00 €
6	Fabrimimi, sjellja dhe montimi i dyerve te parkingut, te punohet me profile çeliku 60x60/3mm, përfshi ankorimet në beton (g=50cmx50cm) si dhe vendosja e shiritit të lëvizës në tërë gjatësin e derës. Punohet me shtylla në distanca jo me të mëdha se 200 cm, në 6 horizontale lineare nga profilit e metalit 2x2 cm. Në llogarit të përfshihet dhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të rezistueshme ndaj ndikimeve atmosferike, toni dhe nuanca sipas organit mbikqyrës.	m'	20.00	110.00 €	2,200.00 €
Gjithsej III:					16,900.00 €

IV PUNET E SHITËPIZAVE PËR PAGESA - KIOSKAT PËR LAURA					
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Gërmimi i dheut (kategoria II deri III) me makinë për shputen dhe themelin shiritor të bazës. Në çmim të përfshihet, planifikimi dhe nivelimi i sipërfaqes së dheut pas gërmimit, mbushja në shtresa dhe ngjeshja e pozicioneve të nevojshëm për mbushje me dheun e gërmuar (ngjeshja deri Mv=40 Mpa). Bartja e dheut të tepërt bëhet deri në deponime të parapara (jo më larg se 15 km).	m ³	55.00	3.00 €	165.00 €
2	Furnizimi, shtrirja/mbushja dhe ngjeshja e zhavorrit nën themele shiritore dhe shputa (tampon nga guri i thyer me granulometri 0-63), me trashësi t=10cm me ngjeshje në shtresa. Moduli i deformimit Mv=40 Mpa.	m ³	35.00	10.00 €	350.00 €
3	Furnizimi, kallopimi dhe punimi i betonit për bazën e kioskes të laurave, marka C 20/25 si dhe mirëmbajtja e betonit deri në ditët e ngurtimit sipas standardeve.	m ³	18.00	65.00 €	1,170.00 €
4	Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i armaturave fije dhe rrjete sipas detajeve të projektit. Kualiteti i armaturës S-500B (fyk=500 MPa). Në çmim të llogaritet edhe teli që nevojitet për lidhje të armaturave dhe të gjitha punët e nevojshëm për këtë pozicion. Llogaritet në kilogram të montuar.	kg	1260.00	1.00 €	1,260.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i kioskes për Laura sipas vizatimeve të paraqitura në pjesën grafike nga sandwich-panelet me trashësi 10 cm me dim 150x150x250 cm. Në pjesën e jashtme të mureve nga sandwich-panelet Ngjyra dhe dizajni të përcaktohet nga organi mbikqyrës. Në çmim të përfshihen edhe elementet tjera përcelëse.	Copë	2.00	2,000.00 €	4,000.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i dritarës me dimensione 80x80 prej materialit të plastikës me trashësi të profilin t=8.0cm me min. 5 komora (hapësira termike) dhe tre mbyllje gome. Plastika të jetë e përforcuar me profil të çelikut (d=2mm), adekuat për profilin e caktuar të PVC-se. Profili duhet të arrinë vlerat Uf prej 1.3 W/m ² . Dritaret do të jenë me XHAM 4+16+4 mm, Uw=0,8 ë.m-2K-1 mbushje me argon, Ug=0,6 ë.m-2K-1, izolimi akustik Rë-34 dB.	copë	4.00	200.00 €	800.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i dritarës me dimensione 80x100 prej materialit të plastikës me trashësi të profilin t=8.0cm me min. 5 komora (hapësira termike) dhe tre mbyllje gome. Plastika të jetë e përforcuar me profil të çelikut (d=2mm), adekuat për profilin e caktuar të PVC-se. Profili duhet të arrinë vlerat Uf prej 1.3 W/m ² . Dritaret do të jenë me XHAM 4+16+4 mm, Uw=0,8 ë.m-2K-1 mbushje me argon, Ug=0,6 ë.m-2K-1, izolimi akustik Rë-34 dB.	copë	2.00	200.00 €	400.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i derës së hyrjes me dimensione 80x200 cm prej profileve të aluminit profil t=8.0cm me xham të trefisht 4+16+4mm, Uë=0,8 ë.m-2K-1 mbushje me argon, Ug=0,6 ë.m-2K-1, izolimi akustik Rë-34 dB.	copë	2.00	420.00 €	840.00 €
Gjithsej IV:					8,985.00 €

V PUNET E LAURAVE DIQITALE					
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma




1	Gërmimi i dheut (kategoria II deri III) me makinë për shputen dhe themelin shiritor të bazës së Laurave hyrëse. Në çmim të përfshihet, planifikimi dhe nivclimi i sipërfaqes së dheut pas gërmimit, mbushja në shtresa dhe ngjeshja e pozicioneve të nevojshëm për mbushje me dheun e gërmuar (ngjeshja deri $M_v=40$ Mpa). Barta e dheut të topërt bëhet deri në deponime e parapare (jo më larg se 15 km). Llogarite në metër kub.	m ³	25.00	3.00 €	75.00 €
3	Furnizimi, kalloptimi dhe punimi i betonit për bazën e Laurave, marka C 20/25 si dhe mirëmbajtja e betonit deri në ditët e ngurtsimit sipas standardeve.	m ³	2.00	65.00 €	130.00 €
4	Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i armaturave fije dhe rrjete sipas detaleve të projektit. Kualiteti i armaturës S-500B (fyk=500 MPa). Në çmim të llogaritet edhe teli që nevojitet për lidhje të armaturave dhe të gjitha punët e nevojshëm për këtë pozicion. Llogaritet në kilogram të montuar.	kg	1860.00	1.00 €	1,860.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i Laurave dritale, me Gjatësi të krahut: > 4m, Koha e hapjes: 6 sec, Furnizimi i rrymes: 230 V, Kushte mjedisore: -25/+65 °C, Zhurma: < 30 DB. Në çmim të përfshihen edhe elementet tjera përcjellëse.	copë	2.00	4,600.00 €	9,200.00 €
3	Laurë me kontrollin e hyrjes së butonave dhe pengesë e gjatë me telekomandë pajisur me: mbrojtje prej gome mbrojtëse, drita treguese e zakonshme stenda personale. Motor për të punuar me 24 Vdc, me njësi kontrolli të integruar, shpejtësi të rregullueshme dhe funksion sigurie kundër shtërngimit. Dy lloje të rasteve në dispozicion, çeliku i galvanizuar ose çelik inox, Më shumë besueshmëri në programim dhe mirëmbajtje. E njëjta njësi e kontrollit të integruar përdoret në të gjitha versionet, dhe është instaluar në fund të trupit pengues. Dera e përparme e madhe për qasje të shpejtë dhe të lehtë. Mbështetje motorike e përfunduar me motor lehtësisht e heqshme. Siguria maksimale kundër shtërngimit kur hapen dhe mbyllin; mbështet trupin e barrires për ndikim vizual minimal. Shpejtësia e rregullueshme elektronike nga 3.5 "energji" (Vac 50/60 Hz) 230 ABSORPTION (A) 1 1, 1 0, 6 FUQI (W) 300T D DHNAT E PERFORMANCS SE SHPEJT S(S) 4TORQUE (Nm) 140 CIKLET / HOUR 300niveli i DATAPROTEKTIMIT DIMENSIONAL DHE P GRGJITHSHM PUNA (IP) 44 PUNA E PUNS. (° C MIN / MAX) -20 + 50DIMENSIONET (mm) 280x178x1000 h PES (kg) 40 të dergohen broshurat	copë	2.00	100.00 €	200.00 €
4	Pranuesi kontrollues i telekomandave dhe telit transmetues të telit të telekomandës Wireless Remote: AC85V-250V Vlotimi i daljes: 1 ~ 250V Qulescent Rryma: <5MA Max aktuale: 10A Temperatura e punës: -30 ~ + 80 Ndjeshmëria në provë: > 97dbm	copë	2.00	55.00 €	110.00 €
5	Sasia e telekomandave të ruajtjes: 250 copë Kodimi i mbështetjes: 1527 Kod i prirjes / 2262 kod i fikse. Mënyra e funksionimit RF: ASK prirje superheterodyne pa tel	copë	2.00	70.00 €	140.00 €
5	Gama e pranimit: Hapësira e hapur është më shumë se 50 metra Modaliteti i funksionimit në distancë: Mënyra momentale / Modaliteti i ndryshimit / modaliteti i mbyllur të jete prodhim evropian të dergohen broshurat	copë	2.00	70.00 €	140.00 €
5	Detektori i lakut të automjeteve apo prezencës së automjeteve përfundit shkopi të rampes. Temperatura e efektshme: -20 ° C deri + 65 ° C. Altësi dhe rezistencë e fortë anti-blokimi dhe shumë llojshmëri e ndërfaqes së prodhimit të adaptuar në skena të ndryshme. Temperatura e ruajtjes: -40 ° C deri + 85 ° C Gama e frekuencës: 20 kHz deri 170 kHz Koha e reagimit: 10ms Ndjeshmëria: E rregullueshme në 4 shkallë Zona seksionale: 0.75 mm number Numri i linjës së strukturës së përcjellësit / diametri i telit: 19 * 0.26 mm Trashësia e izolimit: 0.35 mm Diametri mesatar: 2.0 mm. Rezistencë 20 përçues DC: 19 / km Volta: 600V me të gjithë kabllo të saj duhet që pajisjet të mbrohen apo foto qelija të transmetimit të infra të kuqe Aktive.	copë	2.00	70.00 €	140.00 €



6	Vendosja komplet e bazës së hekurit ngrirja në beton në mënyre që paisjet mos të kenë mundësi të vjedhen apo të demontohet të gjitha paisjet duhet të mbrohen me baza të ndërtuara nga konstruksionet e hekurta në formë të rumbullakët për të mbrojtur paisjet nga dëmtimet dhe vjedhjet (Kompanite konkurruese duhet të projektojnë dhe dërgojnë broshurat apo pamjet e konstruksioneve të projektuara për mbrojtje).	copë	4.00	10.00 €	40.00 €
8	Parkimi i automjeteve kontrollues barriere i hapur Kontrolli i hyrjes me lexuesin e portës RFID në distancë të hapur Hapni portën e pengesës me rrota motorike kur liket energjia elektrike dhe mbyllja automatike, i balancuar që funksionon me një transmetim motorik të kthesave dhe boshteve. Kontrolli i largët për të vepruar portën e pengesës Auto-reverse kur bumi plotëson pengesë Ndërfaqja e fotoceleve infra të kuqe është në dispozicion Kapaciteti i Përdoruesit: 15000. Ndërfaqja e detektorit loop është e disponueshme E integruar mirë me paisjet e sistemit të parkimit të makinave, me tela kontrolli (butoni shtytës) Ndërfaqja për semaforin Ofrimi i sinjalit të kontaktit të thatë për sistemin e parkimit të automjeteve (COM, NC, dhe NO) Vonesa automatike kur mbyllet (rregullohet) Bum me brez gome mbrojtës (opsionale) Mund dhe duhet të lidhet me një lexues shtesë.	copë	2.00	120.00 €	240.00 €
9	Të projektohet dhe të montohet llamarinë mbrojtëse për ruajtje të paisjeve nga të reshurat atmosferike breshër shi bore si dhe të veshen konstruksionet metalike me llamarinë të përshtatshme për mbrojtje (Kompanite konkurruese duhet të projektojnë dhe dërgojnë broshurat apo pamjet e konstruksioneve të projektuara për mbrojtje).	copë	1.00	80.00 €	80.00 €
10	Hecja e kockave komplet , thyerja e betonit të vjetër vendosja e betonit te ri dhe rregullimi .	m'	100.00	1.00 €	100.00 €
11	Vendosja e gypave të metallit për mbrojtjen e kabllimit në pjesën e parme.	m'	20.00	10.00 €	200.00 €
12	Shtirja e Kabullit të Rrymës 3x2.5 për furnizim të laurës dhe motorrit rrëshqitës.	m'	150.00	1.00 €	150.00 €
13	Kuti të siguresave për vendosjen e siguresave me të gjitha paisjet përcjellëse ri instalimi komplet ekzistues testimi dhe instalimi i ri elektrik.	Copë	2.00	40.00 €	80.00 €
14	Instalimi i paisjes qe klientet te kene mundesi per pagese te pavarur qe te shfrytezohet parkingu	Copë	2.00	50.00 €	100.00 €
15	Rregullimi komplet i bazës së derës hjekja egzistueses vendosja e betonit dhe hekurit të ri komplet me të gjitha paisjet përcjellëse.	Copë	2.00	100.00 €	200.00 €
16	Rregullimi komplet i bazës thyerja e betonit dhe vendosja komplet e kabllimit për menagjim dhe hapje të paisjeve nga kabina e sigurimit.	Copë	2.00	50.00 €	100.00 €
17	Gyp brinjëzore per mbrojtje te kabllimit vendosja dhe gërmimi i kanalit në thellësi 1m.	Copë	200.00	1.00 €	200.00 €
18	Tastera Butona Metal Push Button Switch.	Copë	2.00	20.00 €	40.00 €
19	Ndërtimi i konstruksioneve nga metall për mbajtje të paisjeve dhe accessorieve (Kompanite konkurruese duhet të projektojnë dhe dërgojnë broshurat apo pamjet e konstruksioneve të projektuara për mbrojtje).	Copë	2.00	30.00 €	60.00 €
20	Vendosja dhe pozicionimi i Infrared detektor photo cells	Copë	4.00	30.00 €	120.00 €
21	Llampe ndriqese RED Warning light LED lamp.	Copë	2.00	12.00 €	24.00 €
22	Vendosja e shenjave paralajmruese per mos parkim në të gjitha dyert.	Copë	2.00	45.00 €	90.00 €
23	Konfigurimi i të gjitha paisjeve ndërlidhja në rrjetet egzistuese dhe trajnimi i stafit për menagjim të paisjeve komplet.	Copë	2.00	10.00 €	20.00 €
24	Instalimi i softwerit për regjistrim të kartelave kontrollim të barrierave raportete hyrje daljeve në parking dhe licensa.	Copë	2.00	45.00 €	90.00 €
25	Trajnimi i personelit.	Copë	2.00	55.00 €	110.00 €
					13,759.00 €


REKAPITULLIMI I PUNEVE TE RRETHOJES DHE LAURAVE

1	PUNËT PËRGADITORE	16,392.50 €
2	RIPARIMI I TEZGAVE DHE RRETHOJES EKZISTUESE	12,360.00 €
3	PUNIMET E RRETHOJES	16,900.00 €




1	Punimi i furnizimit te objektit ekzistues me energji elektrike. Në çmim duhet te kalkulohet demontimi i Kuadrit Kryesor Kablovik dhe Kuadrit Kryesor Shperndares ekzistues, si dhe funksionalizimi i Instalimeve elektrike te objektit ekzistues pas ndryshimit te furnizimit me energji elektrike, si dhe te gjitha kablloet dhe materialet e nevojsheme per realizimin e këtyre punimeve	Komplet	1.00	500.00 €	500.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i Kuadrit Kryesor Shpërndarës (KKS) me dimensione 60X40CM që duhet të mundësojnë vendosjen e të gjitha elementeve sipas skemës njëpolare. Kuadri është i punuar nga Ilmarina e plastifikuar me dorrë dhe çelës. Kuadri duhet te vendoset ne pjesen e poshteme te objektit ekzistues	copë	6.00	150.00 €	900.00 €
3	Kabell e tiptit PPOO 5x6 mm ² per furnizimin e kuadrov shpërndarës KSHT	m	520.00	6.00 €	3,120.00 €
4	Kabell e tiptit PPOO 5x2.5 mm ² per furnizimin e tualeteve	m	350.00	2.00 €	700.00 €
5	Gyp fleksibil PVC Ø 50 mm.	m	520.00	0.80 €	416.00 €
6	Gyp fleksibil PVC Ø 40 mm.	m	350.00	0.80 €	280.00 €
7	Punimi i betonimit te vendeve per vendosjen e kuadrove shperndares per tezga dhe kuadrit shperndares te zerimit. Ne çmim duhet te kalkulohet germimi i dheut si dhe kalupimi i detailit	m ³	3.00	80.00 €	240.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i emrit te tregut te rrushit, shkronja duhet të jenë me LED te ndriqeshme, në lartësi 80 x300 cm, në çmim te llogaritet edhe kyqja në rrjetin elektrik ekzistues të tregut.	Copë	1.00	2,000.00 €	2,000.00 €
9	Furnizimi dhe montimi i ndërprerës trepolare me aftësi shkyqëse 16 kA dhe rryma nominale të mbrojtjes 63A/40A. Ndërprësi ka mbrojtje termike dhe termomagnetike.	copë	12.00	15.00 €	180.00 €
10	Furnizimi dhe montimi i shkarkuesve të mbiltensionit ZNO 0.5kV, 40kA, 4p.	copë	6.00	10.00 €	60.00 €
11	Furnizimi dhe montimi i mbrojtjes diferenciale katërpolare me rryma normale In=25A dhe rryma diferenciale Idn=0.03A .	copë	4.00	10.00 €	40.00 €
12	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike trepolare me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=25A .	copë	6.00	10.00 €	60.00 €
13	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike njepolare 1P+N me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=16A.	copë	24.00	10.00 €	240.00 €
14	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike njepolare 1P+N me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=10A.	copë	20.00	3.00 €	60.00 €
15	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriqes LED 20 W, me mbrojtje IP65, me mbules opafe polikarbonat, për montim direkt në plafon prej betoni. Pajesa komplet per copë.	copë	26.00	15.00 €	390.00 €
16	Furnizimi dhe montimi i prizave monofazore për montim të mbrendshëm, 16A, së bashku me elementet përcjellëse	copë	26.00	2.00 €	52.00 €
17	Furnizimi dhe montimi i prizave trefazore për montim të OG,16A së bashku me elementet përcjellëse.	copë	26.00	2.00 €	52.00 €
18	Prizë njëfazore me mbulesë, së bashku me elementet përcjellëse.	copë	26.00	2.00 €	52.00 €
19	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve të thjesht për montim të OG,16A, së bashku me elementet përcjellëse.	copë	26.00	2.00 €	52.00 €
20				0.00 €	0.00 €
21	Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përques P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.)	Komplet	6.00	10.00 €	60.00 €
				Gjithsej IV:	9,454.00 €

V SISTEMI KAMERAVE TË SIGURISË DHE WI-FI INTERNETI OUTDOOR					
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Ekran i reklamave Ekran LCD interaktive sinjalistike dixhitale Application: Indoor AD Player Screen Size: 55" Installation: Vertical Type: Touch Screen Panel AD Player Touch Screen Type: Infrared Screen Technology: LCD	copë	2.00	1,500.00 €	3,000.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i 42" KOLOR LCD MONITOR, 1280 x 1024 RESOLUTION, SXGA, CVBS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ	copë	2.00	400.00 €	800.00 €
3	Furnizim dhe montim me kablo UTP , Cat 6 .	m'	1000.00	1.00 €	1,000.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i PTZ JOUSTIC.	copë	1.00	150.00 €	150.00 €




5	Furnizimi dhe montimi i RACK 600x600x12U , i kompletuar me ventilator PDU	copë	1.00	15.00 €	15.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i UPS 2KVA online RACK Mounted	copë	1.00	15.00 €	15.00 €
7	Furnizimi dhe montimi, Gyp i brinjëzuar PVC Ø16mm.	m'	580.00	1.00 €	580.00 €
8	Material i imët lidhës i pa spicifikuar.	Komplet	1.00	10.00 €	10.00 €
9	NVR 32ch 4K 256Mbps Bit Rate Input Max(up to 32-ch IP video), 4 SATA Interfaces, alarm I/O: 16/4, 1.5U case, 19"	copë	1.00	550.00 €	550.00 €
10	IP ColorVu Network Camera MiniBullet Network Camera 4MPX - 4MP ColorVu Fixed Mini Bullet IP 1/2.7" sensor, DWDR, 3D DNR, up to 30m, 2560x1440:70fps, H.265+, IP67	copë	18.00	150.00 €	2,700.00 €
11	Hikvision white Aluminum alloy brackets&board F137x51.5mm	copë	18.00	40.00 €	720.00 €
12	L2, Pro Series, 24 Gigabit POE ports, 1 Gigabit RJ45 uplink port, 1 Gigabit SFP uplink port, 802.3af	copë	1.00	530.00 €	530.00 €
13	Furnizimi dhe spillasimi i kablilit fiber optike OUTDOOR ADSS A1, Single Jacket All-Dielectric Self-Supporting (ADSS) Optical Fiber Cable	m'	400.00	1.00 €	400.00 €
14	Furnizimi, transporti dhe montimi i Kuadrit Degëzues me dimensione 60X40 cm që duhet të mundësojnë vendosjen e të gjitha elementeve sipas skemës. Kuadri është i punuar nga llamarinat e plastifikuar me derë dhe çelës. Kuadri duhet të vendoset në pjesën e poshtme të objektit ekzistues.	copë	3.00	100.00 €	300.00 €
15	Toshiba HDWT140U2SVA 4TB V300 3.5" Video Streaming Hard Drive 24/7 operation	copë	2.00	175.00 €	350.00 €
16	RJ45 Plug RJ45 Plug for Cat.6E, gold plated, Polycarbonate, UL94V-2, 100 units/box	copë	50.00	0.25 €	12.50 €
17	Sistemi i Wi-Fi - Indoor/Outdoor, 4x4 MIMO access point designed for mesh applications. High-efficiency 4x4 WiFi 6 (802.11ax) 5 GHz (4x4 MU-MIMO and OFDMA) band with a 4.8 Gbps throughput rate 2.4 GHz (2x2 MIMO) band with a 573.5 throughput rate Operates at full 4x4 MIMO with 160 MHz bandwidth Powered with 802.3af PoE (PoE adapter included)	copë	5.00	250.00 €	1,250.00 €
18	Furnizues i tensionit për kamera DC 12V 18A me 18 kanale të mbrojtura me siguresa . (318*222*60mm)	copë	1.00	59.00 €	59.00 €
19	Media Konverter (qifte)	copë	18.00	2.00 €	36.00 €
				Gjithsej V:	12,477.50 €

VI PUNET E TRAFOSTACIONIT BLIND					
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Gërmimi i dheut (kategoria II deri III) me makinë për shputen dhe themelin shiritor të bazës së shtëpizës blind. Në çmim të përfshihet, planifikimi dhe nivelimi i sipërfaqes së dheut pas gërmimit, mbushja në shtresa dhe ngjeshja e pozicioneve të nevojshëm për mbushje me dheun e gërmuar (ngjeshja deri Mv=40 Mpa). Bartja e dheut të tepërt bëhet deri në deponime e parapare (jo më larg se 15 km). Llogarite në metër kub.	m ³	25.00	2.00 €	50.00 €
2	Furnizimi dhe betonimi themeleve dhe pllakes nga betonarme me beton MB30 për vendosjen e shtëpizës BLIND të trafostacionit.	m ³	15.00	50.00 €	750.00 €
3	Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i armaturave fije dhe rrjete sipas detaleve të projektit. Kualiteti i armaturës S-500B (fyk=500 MPa). Në çmim të llogaritet edhe teli që nevojitet për lidhje të armaturave dhe të gjitha punët e nevojshëm për këtë pozicion. Llogaritet në kilogram të montuar.	kg	1260.00	1.00 €	1,260.00 €
4	Shpimi i asfaltit me makineri adekuate për këtë lloj punimi, për kalimin në anën tjetër të tensionit të mesëm për furnizimin e trafostacionit me energji elektrike. Shpimi duhet të mundësojë kalimin e tre gypave Ø 125 mm në menyrë paralele ndërmjet veti.	m	36.00	100.00 €	3,600.00 €
5	Kyçja në kabilon ekzistuese në bashkupnim me KEK distribuonln.	Komplet	1.00	500.00 €	500.00 €



6	Furnizimi dhe montimi i tokzimit të trafos sipas standeve teknike sipas pelqimit energjetik.	Komplet	1.00	500.00 €	500.00 €
7	Testimet e nevojshme elektrike në kablo para kyqjes ne tenslon.	Komplet	1.00	50.00 €	50.00 €
8	Vendosja e katër gypave të brinjeuar nga SN4 Ø200 mm në kanal, sipas detalit të dhënë për vendohen a kabilos furnizuese të trafostacionit.	m	180.00	4.00 €	720.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabilos XHE 49-A 1x(1x150/16mm ²) 12 / 20 kV nga Largëpërçuesi ekzistues deri te trafostacioni e ri.	m	180.00	10.00 €	1,800.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e mbrojtjes mekanik GAL pas shtrirjes se kabilove te TL ne tere gjatesin e kanalit sipas skisave te ofruar ne vizatimet teknike	m	180.00	0.50 €	90.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e Shiritit sinjalizues ne te cilin shkruan "RREZIK TENSIONI I LART" pas shtrirjes se kabilove te TL në tërë gjatësin e kanalit sipas skisave te ofruar ne vizatimet teknike	m	180.00	0.50 €	90.00 €
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i transformatorit energjetik 250 kVA, 10(20) +2x2,5%/0,42 kV, uk=4% grupa Dyn5 400/230 V, në çmim duhet te kalkulohet te gjitha pjeset përbërëse të traspormatorit.	copë	1.00	7,000.00 €	7,000.00 €
13	Furnizimi, transporti dhe montimi i Shtëpiza BLIND (hapsira e nevojshme për traspormator) me dimensionet e nevojshme për vendosjen e trafostacionit me te gjitha pjeset përbërëse sipas pelolimit energjetik.	copë	1.00	10,000.00 €	10,000.00 €
14	Fusha ardhëse me ndarësin rotativ, nderpresesin e fuqise SF6 24kV 630A 16kA me ndaresin e tokezimit ; TMRR; releun mbrojtës dhe izolatorete kapacitiv.	copë	1.00	1,500.00 €	1,500.00 €
15	Fusha dalëse/Rezerve me ndarës 24kV 630A 16kA ; ndaresin e tokezimit dhe izolatorete kapacitiv	copë	1.00	500.00 €	500.00 €
16	Fusha Transformatorike 24 kV me ndarës dhe siguresa 24 kV 630A 16kA 2x ndares tokezimi dhe izolator kapacitiv	copë	1.00	1,000.00 €	1,000.00 €
17	Fusha matëse me ndarës 20 kV 630A 16kA ; siguresa 24 kV dhe transformatorin matës 10/sqrt(3);0.1 /sqrt(3); 0.1/3 kV dhe izolatorete kapacitiv	copë	1.00	200.00 €	200.00 €
18	Furnizimi, transporti dhe montimi i Biloku i TU kompletur me AS 160 A me katër dalje .	copë	1.00	200.00 €	200.00 €
19	Kopenzuesi 40KVAR	copë	2.00	100.00 €	200.00 €
20	Furnizimi, transporti dhe montimi i nderpresav AS 160 A	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
21	Furnizimi, transporti dhe montimi i nderpresav AS 80 A	copë	4.00	50.00 €	200.00 €
22	Furnizimi dhe montimi i Grupi matës gjysëm indirekt i energjisë elektrike komplet me paisjet e parapara sipas specifikimit teknik, ku perfshihet njehsori 5A me maksograf, transformatorete rrymor 50/5A etj., grupi mates mat komplet hargjimin e energjise elektrike ne trafostacion ne pjesen e tenionit te mesem.	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
23	Furnizimi, transporti dhe montimi i kokave të kabilit 20kV	set	5.00	100.00 €	500.00 €
24	Materiali i imtë për montim dhe lëshimi në punë	Komplet	1.00	200.00 €	200.00 €
25	Shirit te tokezimit me seksion Fe/Zn 25*4(mm)	kg	350.00	2.00 €	700.00 €
26	Lidhese te tokezuesit Fe/Zn 25*4 (mm)	copë	40.00	5.00 €	200.00 €
27	Sonde per tokezim Fe/Zn 2m, fi 76mm	copë	13.00	10.00 €	130.00 €
28	Kabull PPOO A,1kV,4*150mm ²	m	30.00	10.00 €	300.00 €
29	Fije izoluese PVC,H07V-R,TU(PF) (kuq,zi,kafe,kalter,verdh gjelber)cu 1*150mm ²	m'	85.00	15.00 €	1,275.00 €
30	Papuçe për kabull 150mm ² Al Cu	cope	18.00	3.00 €	54.00 €
31	Porositja, transporti dhe montimi i shiritit të tokëzuesit me seksion FeZn 25x4 [mm]. Komplet punët dhe materialja për përtokëzim mbrojtës dhe punues.	kg	250.00	1.00 €	250.00 €
32	Hartimi i projektit-zgjidhjes teknike për tu paisur me pelqim nga Keds- si dhe kryerjen e të gjitha procedurave për tu paisur me pelqim nga Keds (vetem pagesen për tarifen e kilovateve e merrë për sipër investitori), ndërsa te gjitha punet tjera punëkryesi deri në lshuarjen në funksion të trafos.	Komplet	1.00	2,288.10 €	2,288.10 €
33	Matja e tokezimit-atestet,shqyrtimi i izolimit te kabilove,Ts10(20)/0.4kV dhe punimi i projektit te realizimit	copë	1.00	150.00 €	150.00 €
34	Testimi i të gjitha punëve dhe materialëve të sipas standardeve në fuqi për këtë llojë punimi.	Komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
				Gjithsej VI:	36,537.10 €

REKAPITULLIMI I PUNEVE ELEKTRIKE DHE TRAFOSTACIONI	
1	KABLOTT FURNIZUESE PËR KUADRIN KRYESOR DHE FURNIZIMET TJERA
3,690.00 €	



2	KUADRI KRYESOR KADROVIK	645.00 €
3	KUADRI SHPËRNDARËS KOMANDUES KSHK	1,496.00 €
4	KABLLIMI I KUADROVE SHPËRNDARËS PËR TEZAGA	9,454.00 €
5	SISTEMI KAMERAVE TË SIGURISË DHE WI-FI INTERNETI OUTDOOR	12,477.50 €
6	PUNET E TRAFOSTACIONIT BLIND	36,557.10 €
TOTAL :		64,319.60 €
TVSH 18% :		11,577.53 €
SHUMA TOTALE:		75,897.13 €

REKAPITULLIMI		
A	REKAPITULLIMI I PUNEVE TË RRETHOJES DHE KIOSKAVE	80,707.87 €
B	REKAPITULLIMI I PUNEVE ELEKTRIKE DHE TRAFOSTACIONI	75,897.13 €
TOTAL :		156,605.00 €

