REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu
-III- Nr. i prot 4880 Më Dt. 19.10.2022
Br. prot. RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

KONTRATË

Numri i kontratës:[1]: **623-22-7571-5-1-1/C426**

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

NPN EUROING SH.P.K., XËRXË, RAHOVEC, (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

Titulli i Kontratës: **NDËRTIMI I OBJEKTIT TË SHFMU "HAMËZ THAQI" NË XËRXË**

Me numër identifikues: **623-22-7571-5-1-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i Objektit të SHFMU "Hamëz Thaqi" në Xërxë**

No.	Lot
1	NDËRTIMI I OBJEKTIT TË SHFMU "HAMËZ THAQI" NË XËRXË

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1,575,678.59 €**;

[Një milionë e pesëqindeshtatëdhjetepesë mijë e gjashtëqindeshtatëdhjetetetë Euro e pesëdhjetenëntë Cent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

---

[1] Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose" vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe[2] në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:			
Emri:	**Astrit Mullabazi**	**Emri:**	**Smajl Latifi**
Pozita:	**Menaxher i Prokurimit**	**Pozita:**	**Zyrtar Kryesor Administrativ / Kryetari i Komunës së Rahovecit**
Nënshkrimi:		**Nënshkrimi:**	
Data:	**19.10.2022**	**Data:**	**19.10.2022**
Vula:		**Vula:**	

Për Kontraktuesin:	
Emri:	**Kujtim Thaqi**
Pozita:	**Drejtor**
Nënshkrimi:	
Data:	**19.10.2022**
Vula:	

[2] Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: **623-22-7571-5-1-1/C426**

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t`i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5"Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertës. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontratës, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë ne dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit te Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

(a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
(b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
(c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
(d) dëmtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuara.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose te eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do te përmbaje se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor qe kërkohet për dorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë te cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërën nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e

likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

(a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
(b) të ndërpresë kontratën; dhe
(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkese të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues qe të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, qe të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes se mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert qe zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dështmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

243 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të

bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft te deklaratës se llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare qe paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar

Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
(b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
(c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
(d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
(e) Parapagimi vonohet.
(f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
(g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë

ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

a) dëmet; dhe/ose

b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose
b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

a. Kontraktuesi ndërprenë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri I Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **623-22-7571-5-1-1/C426**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		**Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK**
Përshkrimi i nenit	**Neni. Nr.**	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: **Gjuha Shqipe.**
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: **157,567.85 €uro**, për kohëzgjatjen e periudhës prej: **510 ditë** nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë e tyre, Impianteve dhe Materialeve gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuar sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është: 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar; (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar, (ii) të personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar,
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda: **15 ditë kalendarike** nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është: **15 ditë kalendarike** nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të Projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë nga dita e caktuar ne planin e menaxhimit nga menaxheri i projektit.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve dhe arsyeshmeris së vonesave të lejuara nga organi mbykqyrës. Kontrata është: **480 ditë**
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: **0.25 %** e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është: **10 % e Çmimit final të Kontratës**
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në Vend – Punishte nga ana e Kontraktuesit.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve te përgjithshme te kontratës. **Menaxheri i Projektit caktohet me vendim nga Z.K.A – ja**

Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk aplikohet.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: **10 % të vlerës së kontratës** Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion nga një bankë e licencuar në Kosovë, ose Kompani e sigurimesh e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës "me kërkesë". Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë: **5 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës**
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është: **24 muaj**. Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të punëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është: **përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara**
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	**Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë**
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet **[Gjykata Themelore Prishtinë]** në pajtim me ligjin në Kosovë.

PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE

Ndërtimi i shkollës fillore dhe të mesme të Ulët ne Fshatin XËRXE Komuna Rahovec

1. PUNËT NDËRTIMORE DHE ZEJTARE

1. PUNËT E PREGATITORE

Poz.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
1.1	Rrethimi i truallit për ndërtimin e objektit dhe shënjëzimi informativë, lartesia e rrethojes duhet te jete ~2.0m, shtyllat nga profile metalike si dhe rrethoja nga llamarina.	m'	380.00	€ 25.42	€ 30.00	€ 11,400.00
1.2	Pastrimi i komplete hapesires ku do te ndertohet objekti. Te parashihet pastrimi nga drunjet, shkurret, mbeturina te ndryshme.	m2	10,860.00	€ 0.85	€ 1.00	€ 10,860.00
1.3	Pozicionimi gjeodezik dhe shënjëzimi i objektit për ndërtim.	m2	10,860.00	€ 0.85	€ 1.00	€ 10,860.00
1.4	Furnizimi me material dhe ndërtimi wc-se dhe vendosjes se kontinjerit.	Paushall	1.00	€ 84.75	€ 100.00	€ 100.00
1.5	Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohëshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriqimit të kantjerit.	Paushall	1.00	€ 84.75	€ 100.00	€ 100.00
				1. PUNËT E PREGATITORE	€	33,320.00

2. PUNËT E DHEUT

Poz.2	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
2.1	Gërmimi i shtreses se humusit dhe largimi i dheut deri ne deponi.	m^3	2,052.00	€ 2.54	€ 3.00	€ 6,156.00
2.2	Germimi i gjere i dheut te kategorise 3 dhe 4 per nivelizimin e terenit sipas kerkesave te projektit, transporti deri ne deponi.	m^3	3,950.00	€ 2.54	€ 3.00	€ 11,850.00
2.3	Germimi i dheut te kategorise 3 dhe 4 per hapjen e themeleve te objektit dhe transportimi i dheut deri ne deponi.	m^3	1,948.00	€ 2.54	€ 3.00	€ 5,844.00
2.3	Ngjeshja e dheut me mekanizem deri ne arritjen e kompaktesise se nevojshme te dheut per ndertimin e objektit, fushave te jashtme, parkingjeve, stazave etj.	m^2	7,620.00	€ 0.85	€ 1.00	€ 7,620.00

2.5	Germimi i dheut te kategorise 3 dhe 4 per hapjen e rrugeve automobilistike, parkingjeve, ruges per zjarrfikesa, fushave sportive si dhe shtigjeve te kembesoreve, largimi i dheut nga vendpunishta.	m^3	3,372.00	€ 2.54	€ 3.00	€ 10,116.00
				2. PUNËT E DHEUT	€	41,586.00

3. PUNËT E ZHAVORIT						
Poz.3	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
3.1	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtreses se zhavorit sipas fraksioneve te parapara me projekt (0-60mm dhe 0-30mm) ne tabanin e themeleve si dhe nen pllaken e perdheses. Moduli i ngjeshjes 40MPa.	m^3	969.75	€ 10.17	€ 12.00	€ 11,637.00
3.2	Furnizimi me material si dhe mbushja dhe ngjeshja e "cokiles" (hapesirat brenda themeleve shiritore) me material mbushes te sjellur nga gurthyesi (0-150mm).	m^3	1,724.00	€ 10.17	€ 12.00	€ 20,688.00
3.3	Furnizimi me materiale dhe vendosja e zhavorrit në perimetër të mureve të jashtme per punimin e drenazhes (material adekuat per drenazhe).	m^3	380.00	€ 10.17	€ 12.00	€ 4,560.00
3.4	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtreses se zhavorit sipas fraksioneve te parapara me projekt (0-60mm dhe 0-30mm) per ruget automobilistike, parkingjet, fushat sportive, stazat per ecje etj. Moduli i ngjeshjes 40MPa.	m^3	2,923.87	€ 10.17	€ 12.00	€ 35,086.44
				3. PUNËT E ZHAVORIT	€	71,971.44

EURDING RAHOVEC

4. PUNËT E BETONIT						
Poz.4	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
	Punimet e betonit Përfshijnë te gjitha punimet si: o Fabrikimin dhe transportin, o Punimet përgatitore të betonimit, o Hedhjen e betonit në pozicione të caktuara, o Punimet e post betonimit për finalizim të pozicioneve të betonit, o Kallupimet, o Kurimet, o E.t.j. Standardet dhe kodet e aplikueshme: Euro kodet e mëposhtme shërbejnë si bazë për dizajnin e strukturës: ENV 1991-1 Euro kodi 1: Baza e dizajnimit dhe veprimeve në strukturë ENV 1991-2-1 Euro kodi 1: Baza e dizajnimit dhe veprimeve në strukturë ENV 1991-1-2-3 Euro kodi 1: Baza e dizajnimit dhe veprimeve në strukturë Part 2-3: Ngarkesat e borës ENV 1991-2-4 Euro kodi 1: Baza e dizajnimit dhe veprimeve në strukturë Part 2-3: Veprimet e erës ENV 1992-1-1: 199 Euro kodi 2: Baza e dizajnimit dhe veprimeve në strukturë ENV 1998 Euro kodi 8: Dispozitat e dizajnimit të strukturave të rezistueshme ndaj tërmeteve					
4.1	Furnizimi me material si dhe betonimi i shtreses rrafshuese nga betoni i paarmuar C-25/30 te behet rrafshim i mire pasiqe mbi te do te vendoset shtresa e hidroizolimit, betonimi me trashesi ~8cm.	m^3	131.33	€ 46.61	€ 55.00	€ 7,223.15
4.2	Furnizimi me material si dhe betonimi i shtreses rrafshuese nga betoni i armuar C-25/30 tek Salla Sportive, te behet rrafshim i mire pasiqe mbi te do te vendoset shtresa e hidroizolimit, betonimi me trashesi 10cm. Armimi behet me rjete ϕ 6-20/20, çmim i armimit te parashihet ne kete pozicion.	m^3	54.00	€ 72.03	€ 85.00	€ 4,590.00

4.3	Furnizimi me material si dhe betonimi i shtreses mbrojtese te hidroizolimit nga beton i paarmuar C-25/30 me t=5cm.	m^3	107.00	€ 72.03	€ 85.00	€ 9,095.00
4.4	Furnizimi me material si dhe betonimi i themeleve sipas projektit me beton C-25/30.	m^3	593.25	€ 72.03	€ 85.00	€ 50,426.25
4.5	Furnizimi me material si dhe betonimi me beton kualitativ C-25/30, te mureve mbi themele (cokulles) me dimensione sipas projektit.	m^3	469.12	€ 72.03	€ 85.00	€ 39,875.20
4.6	Furnizimi me material si dhe betonimi me beton kualitativ C-25/30, te pllakes se perdheses me dimensione sipas projektit.	m^3	396.50	€ 72.03	€ 85.00	€ 33,702.50
4.7	Furnizimi me material si dhe betonimi i shtyllave dhe mureve te betonit ne tere objektin (elementet vertikale), te punohen sipas projektit, me beton C-25/30.	m^3	186.12	€ 72.03	€ 85.00	€ 15,820.20
4.8	Furnizimi me material si dhe betonimi i rampave, shkalleve hyrese dhe pllatove, me beton C-25/30. Te punohen sipas projektit. Ne kete pozicion te parashihet edhe armimi.	m^3	48.40	€ 72.03	€ 85.00	€ 4,114.00
4.9	Furnizimi me material si dhe betonimi i trajeve ne tere objektin (elementet horizontale) te punohen sipas projektit, me beton C-25/30.	m^3	497.92	€ 72.03	€ 85.00	€ 42,323.20
4.10	Furnizimi me material si dhe betonimi I elementit dekorativ tek pjesa e dritareve (rreth dritareve), me beton C-25/30.	m^3	8.60	€ 72.03	€ 85.00	€ 731.00
4.11	Furnizimi me material si dhe betonimi i pllakave ne tere objektin, te punohen sipas projektit, me beton C-25/30.	m^3	568.42	€ 72.03	€ 85.00	€ 48,315.70
4.12	Furnizimi me material si dhe betonimi i shkalleve te brendeshme ne tere objektin si dhe shkalleve emergjente, sipas projektit, me beton C-25/30.	m^3	36.45	€ 72.03	€ 85.00	€ 3,098.25
4.13	Furnizimi me material si dhe betonimi i arkitrajeve mbi dyer e dritare me beton C-25/30, ne çmim te parashihet edhe armimi i ketij pozicioni.	m^3	34.20	€ 72.03	€ 85.00	€ 2,907.00
4.14	Furnizimi me material si dhe betonimi i tribinave per spektator ne fushat e jashtme sportive, te punohen sipas projektit, me beton C-25/30.	m^3	273.80	€ 72.03	€ 85.00	€ 23,273.00

4.15	Furnizimi me material si dhe betonimi i themeleve per montimin e koshave per basketball; portave te futball; rjetes per volejball etj, te punohen sipas projektit, me beton C-25/30.	m^3	19.65	€	72.03	€	85.00	€	1,670.25
						4. PUNËT E BETONIT		€	287,164.70

5. PUNËT E ARMATURËS DHE KONSTRUKSIONIT METALIK

Poz.5	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
5.1	Furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturave S-500, sipas detajeve te armimit si dhe armaturave rjete te parapara me projekt.	kg	298,382.45	€ 0.93	€ 1.10	€ 328,220 70
	PUNIMET METALIKE Të gjitha elementet prej çeliku do të jenë sipas DIN 59413 dhe DIN 59410.					
5.2	Furnizimi me material si dhe montimi i konstruksionit te çelikut (profilet e çertifikuara) tek palestra sportive, te punohet sipas projektit, te behet edhe ngjyrosja adekuate (nje baze dhe dy shtresa ngjyre)	kg	37,842.87	€ 1.19	€ 1 40	€ 52,980.02
5.3	Furnizimi me material si dhe montimi i konstruksionit te çelikut (profilet e çertifikuara) / Kapriata per nenkonstruksionin e fasades, te punohet sipas projektit.	kg	3,894.60	€ 1.19	€ 1.40	€ 5,452 44
				5. PUNËT E ARMATURËS DHE KONSTRUKSIONIT METALIK		€ 386,653.15

6. PUNËT E HIDROIZOLIMIT

Poz.6	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
6.1	Furnizimi me material dhe hidroizolimi i dyshemese dhe mureve te themeleve me një lyerje të ftohtë (bitulil) dhe dy shtersa të kondorit me t=4mm dhe shtresen e folise PVC mbi. Ngjitja bëhet me flakë dhe kalimi i shtresave është 15cm.	m^2	2,986.45	€ 1.69	€ 2.00	€ 5,972.90
6.2	Furnizimi me material si dhe vendosja e hidroizolimit te ftohte, dyshtresor, tek nyjet sanitare dhe ne vendet tjera ku ka lageshti.	m^2	462.85	€ 1.69	€ 2.00	€ 925.70

	KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR PUNË E HIDROIZOLIMIT Punët e hidroizolimit në përgjithësi duhet të kryhen sipas projektit, Normave dhe Standardeve në fuqi. -Materjali që përdoret për punët e izolimit duhet të jetë i atestuar. -Baza në të cilën vendoset izolimi më parë duhet të jetë i terur, dhe i pastruar nga pluhuri dhe yndyra. -Materjali i paraparë për izolim mund të zevendsohet me ndonjë materjal tjetër në rast se ekziston ndonjë material me cilësi më të mira.					
				6. PUNËT E HIDROIZOLIMIT	€	6,898.60

7. PUNËT E MURATIMIT

Poz.7	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
7.1	Furnizimi me material si dhe muratimi i mureve ne te gjitha nivelet nga blloqet e argjiles "Giter", me trashesi 25cm. Muratimi te punohet sipas standardeve ndertimore duke perfshi llaqin lidhes; trajet shtanguese nga betoni i armuar etj.	m^3	978.05	€ 29.66	€ 35.00	€ 34,231.75
	Furnizimi me material si dhe muratimi i mureve ne te gjitha nivelet nga blloqet e argjiles "Giter", me trashesi 12cm; . Muratimi te punohet sipas standardeve ndertimore duke perfshi llaqin lidhes; trajet shtanguese nga betoni i armuar etj.	m^3	750.00	€ 29.66	€ 35.00	€ 26,250.00
7.2	Furnizimi me material si dhe punimi i mureve me pllaka knaufi kunder lageshtise (dy shtresor) tek pozicionet e parapara ne projekt, duke perfshi edhe konstruksionin metalik si dhe termoizolimin lesh guri 8cm.	m^2	284.60	€ 8.47	€ 10.00	€ 2,846.00
7.3	Furnizimi me material si dhe montimi i ndarjeve te tualeteve me panele nga materiali "kampakt laminat" 12mm antibakterial sikurse edhe dyert, akcesoret tjere (kembezat, dorezat etj) te jene nga materiali jokorodiv inox, H=220cm, te ngriten nga dyshemeja ~15cm.	m^2	245.00	€ 67.80	€ 80.00	€ 19,600.00
				7. PUNËT E MURATIMIT	€	82,927.75

8. PUNËT E NIVELIZIMIT						
Poz.8	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
8.1	Furnizimi me material dhe shtruarja e shtresës rrafshuese estrih: përzierje 1:3 çimentos/rërë duke përdorur rërën e lumit, trashësia e shtersës rrafshuese shkon 5-10 cm, te jete i armuar.	m^2	4,848.38	€ 5.08	€ 6.00	€ 29,090.28
8.2	Furnizimi me material dhe vendosja e termoizolimit stirodur - 5cm dhe folia PVC.	m^2	4,848.38	€ 2.54	€ 3.00	€ 14,545.14
				8. PUNËT E NIVELIZIMIT	€	43,635.42

9.PUNËT E DYSHEMESË						
Poz.9	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
9.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e granitit artificial te klasit te pare ne dyshemet e objektit te parapara sipas projektit me dim. 50x50x1.2cm.	m^2	136.00	€ 25.42	€ 30.00	€ 4,080.00
9.2	Furnizimi me material si dhe vendosja e granitit artificial t=1.2cm ne perimeter te kthinave me lartesi 8cm.	m'	210.00	€ 0.85	€ 1.00	€ 210.00
9.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e granitit natyral t=3cm shkeleset dhe t=2cm balloret ne hyrjet e objektit (te jene materiale adekuate per hapesira te jashtme), shkallet e jashtme dhe te brendeshme etj.	m^2	382.24	€ 8.47	€ 10.00	€ 3,822.40
9.4	Furnizimi me material si dhe vendosja e granitit natyral t=2.0cm ne perimeter me lartesi 8cm.	m'	364.80	€ 0.42	€ 0.50	€ 182.40



9.5	Furnizimi me material si dhe montimi: Dyshemeja ne sallen e sportit do te punohet nga Vinyli heterogjen si shtrese finale nga prodhuesi Tarkett apo ngjashem, me karakteristika te njejta. Pas shtresave te Pllakes se betonit, shtreses hidroizoluese, termoizolimi, nivelizimi, vjen si shtrese perfundimtare shtresa e Vinyl heterogjen, me karakteristika te prodhuesit Tarkett apo ngjashem me pershkrime si me poshte: Trashesia totale 8.3 mm., pesha totale 6.035 kg/m², Gjeresia 2m., Gjatesia 20.5/23lm, aftesia thithese 33%, deformimi vertikal 1.2mm.-1.3mm., tevizja vertikale e topit 100% - 99% - 98%, reagimi ndaj zjarrit Cfl s1, resistenca e qendrueshmerise ≤1g, rezizlenca nga gjurmet 0.29 mm/-0.39mm≤0.50mm., rezistenca nga ngarkesa 0.10mm/-0.30mm, reflektimi i zerit 20dB, zhurmat e brendshme Klasa A ≤ 65 dB, Rezistenca termike 0.12 m² K/W, Ngjyra light green 26506 001-26507 001. Punimi i vijave te lojeve sipas projektit dhe standardeve.	m²	500.00	€ 25.42	€ 30.00	€ 15,000.00
9.6	Furnizimi me material si dhe montimi i llajsneve nga materiali i njejt (te rekomanduara nga prodhuesi i dyshemese - Tarkett) ne perimeter te kthinave. Salla Sportive	m'	92.00	€ 0.85	€ 1.00	€ 92.00
9.7	Furnizimi me material si dhe montimi: Dyshemeja per klaset e mesimit, hollet, koridoret dhe hapesirat tjera punohen nga linoleumi etrusco nga prodhuesi Tarkett, apo ngjashem, me karakteristikat si me poshte, Dyshemeja Nga linoleumi Etrusco xf2, UPEC klasifikimi U4P3E1/2C2, Siperfaqja xf2, Trashesia totale 2.5 mm., pesha ca. 3 000g/m², karakteristika e gjurmeve ca. 0.08 mm., lakueshmeria ≤30mm. Ø, forma e furnizimit ≤30x2m. Reagimi ndaj zjarrit Cfl s1, reflektimi i zerit ≤ 5dB, Rezistenca termike 0.015 m² K/W, Ngjyra Style elle, Sabbia 308, S-2.5 mm.	m²	2,097.64	€ 11.86	€ 14.00	€ 29,366.96

9.8	Furnizimi me material si dhe montimi i llajsneve nga materiali i njejt (te rekomanduara nga prodhuesi i dyshemese - Tarkett) ne perimeter te kthinave.	m'	1,612.40	€ 0.85	€ 1.00	€ 1,612.40
					9.PUNËT E MURATIMIT	€ 54,366.16

10.PUNËT E KERAMIKËS

Poz.10	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
10.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e pllakave te keramikes ne dyshemet dhe muret e kthinave te parapara me projekt, te jene te klasit te pare. Aprovimin e mostres e bene organi mbikeqyres.	m^2	2,442.60	€ 12.71	€ 15.00	€ 36,639.00
					10.PUNËT E KERAMIKËS	€ 36,639.00

11.PUNËT E PLLAFONIT

Poz.11	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
11.1	Furnizimi me material si dhe montimi i tavanit te leshuar me pllaka gipsi 60x60cm te tipit AMF Ecomin Filigran 13mm i tere konstruksioni baze dhe lidheset e nevojshme jane nga i njejti prodhues, ne hapesirat e parapara.	m^2	697.60	€ 1.69	€ 2.00	€ 1,395.20
11.2	Furnizimi me material si dhe punimi i pllafoneve tek nyjet sanitare me pllaka knaufi (dy shtresor/2xpllaka) kunder lageshtise duke perfshire edhe nenkonstruksionin metalik, me pas finalizohen me glet dhe ngjyre.	m^2	326.20	€ 1.69	€ 2.00	€ 652.40
11.3	Furnizimi me material si dhe punimi i pllafoneve tek hapesira per shume qellime me pllaka knaufi (dy shtresor/2xpllaka) duke perfshire edhe nenkonstruksionin metalik, me pas finalizohen me glet dhe ngjyre. Ky pozicion i pllafonit vendoset ne mes te trajeve kryesore dhe atyre sekondare tek trajet e lameluar ne lartesi -10m'.	m^2	202.80	€ 1.69	€ 2.00	€ 405.60
					11.PUNËT E PLLAFONIT	€ 2,453.20

12. PUNËT E SUVATIMIT DHE NGJYROSJES						
Poz.12	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
12.1	Furnizimi me material dhe suvatimi i mureve dhe pllafoneve të mbrendshme ne te gjitha nivelet me suva te gateshme, te punohet sipas standardeve duke perdore shtresat e nevojshme, te perdoret rrjete gjate suvatimit si dhe kendet adekuate.	m^2	18,787.52	€ 3.39	€ 4.00	€ 75,150.08
12.2	Furnizimi me material si dhe gletimi i te gjitha siperfaqeve te parapara me projekt, te punohet sipas standardeve me te gjitha materialet-shtresat tjera adekuate.	m^2	12,468.25	€ 0.42	€ 0.50	€ 6,234.13
12.3	Furnizimi me material si dhe ngjyrosja e siperfaqeve te brendeshme me ngjyre te klasit te pare, aprovimin e mostres e bene organi mbikqyres.	m^2	12,468.25	€ 0.42	€ 0.50	€ 6,234.13
12.4	Furnizimi me material si dhe ngjyrosja e mureve te koridorit me ngjyre yndyrore deri ne lartesi te murit h=140cm.	m^2	628.40	€ 0.42	€ 0.50	€ 314.20
12. PUNËT E SUVATIMIT DHE NGJYROSJES					€	87,932.53

13. PUNËT E KULMIT						
Poz.13	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
13.1	Furnizimi me material si dhe punimi i konstruksionit te kulmit nga druri, sipas projektit, duke perfshi karrigat, mahit, danat etj, nga materiali i klasit te pare. Te punohet sipas projektit.	m^2	2,062.50	€ 8.47	€ 10.00	€ 20,625.00
13.2	Furnizimi me material si dhe vendosja e trarezave nga druri (brinakeve) 6x8cm.	m'	962.00	€ 0.85	€ 1.00	€ 962.00
13.3	Furnizimi me material si dhe mbulimi i kulmit me panele sendwich me trashesi t=8cm (me mbushje poliuretan), te montohen sipas instruksioneve te prodhuesit, me te gjitha lidhjet dhe akcesoret e nevojshem.	m^2	2,062.50	€ 10.17	€ 12.00	€ 24,750.00
13.4	Furnizimi me material si dhe vendosja e lugjeve nga llamarina e plastifikuar, gjeresia e llamarines ~100cm.	m'	38.00	€ 4.24	€ 5.00	€ 190.00
13.5	Furnizimi me material si dhe vendosja e kulmareve nga llamarina e plastifikuar.	m'	68.50	€ 4.24	€ 5.00	€ 342.50

13.6	Furnizimi me material si dhe vendosja e ulluqeve horizontale, gjeresia e llamarines ~100 cm.	m'	185.40	€	4.24	€	5.00	€	927.00
13.7	Furnizimi me material si dhe vendosja e llajsneve nga llamarina e plastifikuar te cilat mbeshteten ne muri "L"	m'	368.60	€	4.24	€	5.00	€	1,843.00
13.8	Furnizimi me material si dhe mbulimi i atikes me llamarine te plastifikuar.	m'	392.70	€	4.24	€	5.00	€	1,963.50
13.9	Furnizimi me material si dhe mveshja e atikes nga ana e brendeshme me llamarine te plastifikuar si dhe lidhjet tjera te nevojshme.	m'	392.70	€	4.24	€	5.00	€	1,963.50
13.10	Furnizimi me material si dhe vendosja e ulluqeve vertikale nga llamarina e plastifikuar Φ-120mm	m'	248.60	€	4.24	€	5.00	€	1,243.00
13.11	Furnizimi me material dhe punimi i kulmit të rrafshet me te gjitha shtresat e nevojshme te parapara si ne projekt: Penda per ekuilibrimin e avullit, Termoizolimi stirodur 10 cm, foli pvc, beton per ramje ~8cm i armuar, Hidroizolimi Condor dyshtresore 4.0 mm, gjeotekstil 200 gr/m², shtrese inevelizuese - estrich ~6cm i armuar.	m²	164.00	€	8.47	€	10.00	€	1,640.00
13.12	Furnizimi me material si dhe mbulimi i shkalleve emergjente me llamarine te plastifikuar, te parashihen te gjitha materialet lidhese te nevojshme per realizimin e ketij pozicioni si dhe konstruksionin metalik.	m²	65.50	€	50.85	€	60.00	€	3,930.00
13.13	Furnizimi me material si dhe mbulimi i kulmit se bashku me strehet te salles sportive me panele sendwich me trashesi t=8,0cm (me mbushje poliuretan), te montohen sipas instruksioneve te prodhuesit, me te gjitha lidhjet dhe akcesoret e nevojshem.	m²	762.00	€	23.73	€	28.00	€	21,336.00
13.14	Furnizimi me material si dhe montimi i profileve nga llamarina e plastifikuar per mbrojtjen e bores, te punohen sipas standardeve dhe projektit.	m²	2,600.00	€	0.85	€	1.00	€	2,600.00

13.15	Furnizimi me material si dhe montimi: Mbuleses/konstruksionit nga trajet e lameluara: Trau kryesor me dimensione 20x100cm (L=10.60m'), trajet sekondare 15x80cm dhe trarezat (brinaket) 12x16cm, te gjithat jane nga druri i lameluar. Te perfshihen edhe elementet mbesh+etese ne trajet e betonit (mbeshtetesit metalik), ankerimet e duhura dhe lidhjet ne mes vete, vendosja e mbulesa nga panele sandwich 10cm, ankerimi i duhur ne mes paneleve dhe trajeve te lameluara. Lartesia e kesaj mbulese nga dyshemeje ~10m'.	m^2	402.00	€ 1.69	€ 2.00	€ 804.00
13. PUNËT E KULMIT					**€**	**85,119.50**

14. PUNËT E ZDRUKTHTARISË						
Poz.14	**Përshkrimi i pozicionit**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njësi pa Tvsh**	**Çmimi njësi me Tvsh 18%**	**Totali me Tvsh 18%**
14.1	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapje sipas skemes **A01**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 180x230cm.	copë	2	€ 338.98	€ 400.00	€ 800.00
14.2	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapje sipas skemes **A02**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 180x230cm.	copë	3	€ 338.98	€ 400.00	€ 1,200.00
14.3	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapje sipas skemes **A03**,Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 180x230cm.	copë	2	€ 338.98	€ 400.00	€ 800.00
14.4	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapje sipas skemes **A04**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 140x320cm.	copë	1	€ 296.61	€ 350.00	€ 350.00
14.5	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapje sipas skemes **A05**,Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 270x320cm.	copë	5	€ 550.85	€ 650.00	€ 3,250.00

14.6	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapje sipas skemes **A06**,Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E kater stinor. Dimensionet e panelit 220x320cm.	copë	3	€	550.85	€	650.00	€	1,950.00
14.7	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapje sipas skemes **A07**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 280x320cm.	copë	2	€	593.22	€	700.00	€	1,400.00
14.8	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapje sipas skemes **A08**, Profili P100 ALUMIL me nderprerje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 140x320cm.	copë	1	€	296.61	€	350.00	€	350.00
14.9	Furnizimi me material si dhe montimi i FASADES GJYSEM STRUKTURALE te aluminit me hapje sipas skemes **A09**, Profili ALUMIL M6 Standard plus, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 1272x920cm.	copë	2	€	101.69	€	120.00	€	240.00
14.10	Furnizimi me material si dhe montimi i FASADES GJYSEM STRUKTURALE te aluminit me hapje sipas skemes **A10**, Profili ALUMIL M6 Standard plus, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 810x320cm.	copë	2	€	101.69	€	120.00	€	240.00
14.11	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te PVC me hapje sipas skemes **A11**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 305x320cm.	copë	2	€	610.17	€	720.00	€	1,440.00
14.12	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapje sipas skemes **A12**,Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinorr. Dimensionet e panelit 150x320cm.	copë	1	€	449.15	€	530.00	€	530.00
14.13	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapje sipas skemes **A13**, Profili ALUMIL M6 Standard Plus, me nderprerje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 235x320cm.	copë	1	€	618.64	€	730.00	€	730.00

14.14	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapje sipas skemes **A14**, Profili ALUMIL M6 Standard Plus, me nderprerje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 610x320cm.	copë	1	€ 1,271.19	€ 1,500.00	€ 1,500.00
14.15	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapje sipas skemes **A15**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinor Dimensionet e panelit 160x230cm.	copë	2	€ 305.08	€ 360.00	€ 720.00
14.16	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapje sipas skemes **A16**, Profili P100 ALUMIL me nderprerje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 160x310cm.	copë	1	€ 211.86	€ 250.00	€ 250.00
14.17	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapje sipas skemes **A17**,Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 260x310cm.	copë	1	€ 211.86	€ 250.00	€ 250.00
14.18	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te PVC-s me hapje sipas skemes **A18**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 330x160cm.	copë	1	€ 338.98	€ 400.00	€ 400.00
14.19	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te PVc-sme hapje sipas skemes **A19**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 540x160cm.	copë	1	€ 550.85	€ 650.00	€ 650.00
14.20	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te PVC-sme hapje sipas skemes **A20**,Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre barche . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinorr. Dimensionet e panelit 440x160cm.	copë	1	€ 449.15	€ 530.00	€ 530.00
14.21	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te PVC-st me hapje sipas skemes **A21**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit 290x310cm.	copë	1	€ 567.80	€ 670.00	€ 670.00

14.22	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se PVC-s me hapje sipas skemes **W1**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinorr. Dimensionet 350x250cm.	copë	8	€ 555.93	€ 656.00	€ 5,248.00
14.23	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se PVc- me hapje sipas skemes **W2**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 350x330cm.	copë	1	€ 567.80	€ 670.00	€ 670.00
14.24	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se PVC-s me hapje sipas skemes **W3**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 360x250cm.	copë	22	€ 381.36	€ 450.00	€ 9,900.00
14.25	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se Aluminit me hapje sipas skemes **W4**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinorr. Dimensionet 450x250cm.	copë	22	€ 720.34	€ 850.00	€ 18,700.00
14.26	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se PVC-s me hapje sipas skemes **W5**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinorr. Dimensionet 260x250cm.	copë	2	€ 412.71	€ 487.00	€ 974.00
14.27	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se PVc-s me hapje sipas skemes **W6**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 100x100cm.	copë	12	€ 169.49	€ 200.00	€ 2,400.00
14.28	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se PVC me hapje sipas skemes **W7**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 120x250cm.	copë	1	€ 211.86	€ 250.00	€ 250.00
14.29	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se PVC me hapje sipas skemes **W8**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinor. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 80x80cm.	copë	3	€ 101.69	€ 120.00	€ 360.00

14.30	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se PVC-s me hapje sipas skemes **W9**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 180x80cm.	copë	1	€ 211.86	€ 250.00	€ 250.00
14.31	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se Aluminit me hapje sipas skemes **W10**, Profili P100 ALUMIL me nderprerje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 100x100cm.	copë	1	€ 169.49	€ 200.00	€ 200.00
14.32	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se PVC-s me hapje sipas skemes **W11**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 140x140cm.	copë	8	€ 161.02	€ 190.00	€ 1,520.00
14.33	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se PVC-s me hapje sipas skemes **W12**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 100x100cm.	copë	7	€ 127.12	€ 150.00	€ 1,050.00
14.34	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se PVC-sme hapje sipas skemes **W13**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 120x120cm.	copë	4	€ 127.12	€ 150.00	€ 600.00
14.35	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se Aluminit me hapje sipas skemes **W14**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinorr. Dimensionet 80x80cm.	copë	4	€ 101.69	€ 120.00	€ 480.00
14.36	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se PVC s me hapje sipas skemes **W15**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 240x160cm.	copë	1	€ 237.29	€ 280.00	€ 280.00
14.37	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se PVC -s me hapje sipas skemes **W16**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 220x160cm.	copë	1	€ 211.86	€ 250.00	€ 250.00

14.38	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se PVC me hapje sipas skemes **W17**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinorr. Dimensionet 360x100cm.	copë	10	€ 228.81	€ 270.00	€ 2,700.00
14.39	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se PVC me hapje sipas skemes **W18**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 220x100cm.	copë	4	€ 211.86	€ 250.00	€ 1,000.00
14.40	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se PVC me hapje sipas skemes **W19**, Profili PVC 82mm me nderprerje termike, ngjyre bardhe . Xhami termopan 4x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet 350x140cm.	copë	12	€ 305.08	€ 360.00	€ 4,320.00
	Dyert Metalike - Do të përdoren kryesisht në hapësira shërbyese etj. ashtu si janë paraqitur në vizatimet e bazave.			€ -		
14.41	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes **D1**, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL). Dimensionet 70x205cm.	copë	4	€ 169.49	€ 200.00	€ 800.00
14.42	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes **D2**, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL). Dimensionet 70x205cm.	copë	18	€ 169.49	€ 200.00	€ 3,600.00
14.43	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes **D3**, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL). Dimensionet 80x205cm.	copë	22	€ 169.49	€ 200.00	€ 4,400.00
14.44	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes **D4**, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL). Dimensionet 90x205cm.	copë	11	€ 169.49	€ 200.00	€ 2,200.00
14.45	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes **D5**, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL). Dimensionet 105x205cm (shiber).	copë	1	€ 169.49	€ 200.00	€ 200.00
14.46	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes **D6**, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL). Dimensionet 105x205cm.	copë	2	€ 169.49	€ 200.00	€ 400.00

14.47	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes **D7**, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL). Xhami termopan 6x14x4mm. Dimensionet 105x205cm.	copë	15	€	169.49	€	200.00	€ 3,000.00
14.48	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes **D8**, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL). Dimensionet 105x205cm.	copë	1	€	169.49	€	200.00	€ 200.00
14.49	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes **D9**, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL). Dimensionet 105x205cm.	copë	3	€	169.49	€	200.00	€ 600.00
14.50	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes **D10**, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL). Dimensionet 90x205cm.	copë	4	€	169.49	€	200.00	€ 800.00
14.51	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes **DZ-1 (DERE KUNDER ZJARRIT)**, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL). Dimensionet 105x205cm.	copë	3	€	169.49	€	200.00	€ 600.00
14.52	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes **D11**, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL). Dimensionet 105x205cm (shiber).	copë	2	€	169.49	€	200.00	€ 400.00
14. PUNËT E ZDRUKTHTARISË						€		**86,602.00**

15. PUNËT E FASADËS

Poz.15	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
15.1	Furnizimi me material dhe punimi i fasadës termoizoluese në pjesën e jashtme me fasadë ku shtresat e aplikuara janë ngjitësit stirocol, grund baza së bashku me stiroporin N4 10cm, ngjites, rrjeta rabic, fasada me granulë 2mm e ngjyrosur - ipet ne kofa, material i klasit te pare.	m^2	2,964.48	€ 16.95	€ 20.00	€ 59,289.60
15.2	Furnizimi me material dhe punimi i fasadës nga ana e jashtme për cokullën e Objektit me fasadë kulir (ketu perfshihen edhe pllatot, shkallet etj), te perfshihet edhe stiroduri 5cm me te gjitha shtresat adekuate.	m^2	385.40	€ 9.32	€ 11.00	€ 4,239.40

15.3	Furnizimi me material si dhe punimi i fasades me tulla te zgavruara te fasades me shtresat si ne vijim: Termoizolimi lesh guri 5cm 75gr/m2; foli gjeotekstil 250gr/m2; hapesire ajrore 5cm; tulla te fasades 12cm; dhe te gjithe ankeret dhe akcesoret e nevojshem. Te perfshihen edhe elementet perforcuese mbi dyer e dritare nga materiale jo-korodive.	m^2	781.30	€ 16.95	€ 20.00	€ 15,626.00
15.4	Furnizimi me material si dhe montimi i fasades ventiluese "Trespa": Nje pjese e fasades punohet nga fasada e ventiluar nga Trespa. Ne pjesen e hapesires se administrates ne katin 1, punohet fasada e ventiluar nga trespa, me te gjitha shtresat e nevojshme, termoizolimi lesh guri 8.0 cm. 75gr./m^2, folie gjeotekstil 250 gr./m^2, hapesire ajrore 5.0 cm., pllakat trespa. me te gjitha ankerat dhe aksesoret e nevojshem. Te perfshihet edhe konstruksioni mbajtes metalik, sipas instruksioneve te prodhuesit.	m^2	245.00	€ 4.24	€ 5.00	€ 1,225.00
15.5	Furnizimi me material si dhe veshja e mureve te brendeshme te salles sportive me tulla te zgavruara te fasades me shtresat si ne vijim: Termoizolimi lesh guri 5cm 75gr/m2; foli gjeotekstil 250gr/m2; hapesire ajrore 5cm; tulla te fasades 6cm; dhe te gjithe ankeret dhe akcesoret e nevojshem. Te perfshihen edhe elementet perforcuese mbi dyer e dritare nga materiale jo-korodive.	m^2	50.00	€ 67.80	€ 80.00	€ 4,000.00
15.6	FASADA E VENTILUAR Me pllaka Alucobonti: Nje pjese e fasades punohet nga fasada e ventiluar me pllaka alucobonti. Ne pjesen e hapesires per shume qellime, afer pozicionit te dritareve ne vazhdimesi punohet fasada e ventiluar nga alucobonti, me te gjitha shtresat e nevojshme, termoizolimi lesh guri 8.0 cm. 75gr./m^2, folie gjeotekstil 250 gr./m^2, hapesire ajrore 5.0 cm., pllakat nga alucobonti me te gjitha ankerat dhe aksesoret e nevojshem. Ne kete pozicion eshte i perfshire edhe konstruksioni mbajtes metalik sipas instruksioneve te prodhuesit.	m^2	237.40	€ 4.24	€ 5.00	€ 1,187.00
				15. PUNËT E FASADËS	€	**85,567.00**

REKAPITULLIMI - PUNËT NDËRTIMORE DHE ZEJTARE	
Përshkrimi i pozicionit	Shuma
1. PUNËT E PREGATITORE	33,320.00 €
2. PUNËT E DHEUT	41,586.00 €
3. PUNËT E ZHAVORIT	71,971.44 €
4. PUNËT E BETONIT	287,164.70 €
5. PUNËT E ARMATURËS DHE KONSTRUKSIONIT METALIK	386,653.15 €
6. PUNËT E HIDROIZOLIMIT	6,898.60 €
7. PUNËT E MURATIMIT	82,927.75 €
8. PUNËT E NIVELIZIMIT	43,635.42 €
9.PUNËT E DYSHEMESË	54,366.16 €
10.PUNËT E KERAMIKËS	36,639.00 €
11.PUNËT E PLLAFONIT	2,453.20 €
12. PUNËT E SUVATIMIT DHE NGJYROSJES	87,932.53 €
13. PUNËT E KULMIT	85,119.50 €
14. PUNËT E ZDRUKTHTARISË	86,602.00 €
15. PUNËT E FASADËS	85,567.00 €
TOTALI I PUNEVE NDERTIMORE DHE ZEJTARE	1,392,836.45 €

2. HIDROINSTALIMET

-Të gjitha pjesët fazonike të rrjetit të kanalizimit (kthesat, t-pjesët, reduktuesit, revizionet etj) dhe pjesët fazonike të rrjetit të ujësjellësit (kthesat, reduktuesit, T-pjesët etj) nuk llogaritën dhe nuk paguhen të

Poz.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
1	PUNËT NDËRTIMORE					
1.1	Gërmimi i dheut te kat. III, për kanalet e gypave me thellësi mesatare 1.5m dhe gjërësi 0.6. Pas montimit të gypave të bëhet kthimi i dheut të gërmuar në kanal duke e ngjeshur dheun në shtresa d=20-30cm. Teprica e dheut duhet planifikohet ose të trasportohet.	m'	870.00	€ 1.69	€ 2.00	€ 1,740.00
1.2	Blerja, transporti dhe shtruarja e rërës rreth gypave (Ujësjellësi+kanalizimimi)	m³	225.00	€ 4.24	€ 5.00	€ 1,125.00
1.3	Blerja, transporti dhe shtruarja e material drenues sipas detalit.	m³	162.00	€ 1.69	€ 2.00	€ 324.00

1.4	Ndërtimi i pusetave kontrolluese të kanalizimit me thellësi mesatare h=2.50m. Pusetat duhen të jenë e ndërtuat nga rrathët e betonit Ø1000mm/Ø1000mm, kurse përfundimi me konus. Në çmim të llogaritet kineta e saj, pllaka mbi pusetë 1.0x1.0m me trashësi 10cm e mbështetur në shtresë zhavori d=10cm, shkallet 3copë/m' dhe kapaku i metalit me peshë 100kg.	copë	26.00	€	16.95	€ 20.00	€	520.00
1.5	Ndërtimi i pusetave të shiut standard sipas detalit, me kapak nga çeliku i derdhur me diametër 60mm dhe peshë 94kp	copë	1.00	€	16.95	€ 20.00	€	20.00
1.6	Ndërtimi i pusetës së ujëmatësit. Puseta duhen të jenë e ndërtuat nga betoni i armuar me dimensionet të brendshme 2.3x1.5x2.0m. Pllaka e poshtme dhe e epërme d=15cm. Në çmim të llogaritet kapaku metalik dhe shkallët 3 copë/m'	copë	1.00	€	42.37	€ 50.00	€	50.00
					Gjithsej PUNËT NDËRTIMORE	€		3,779.00

2	RRJETI I KANALIZIMIT							
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh		Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%	
2.1	Lidhja në rrjetin kryesor në rrjetin e kanalizimit fekal dhe atmosferik. Lidhja të bëhet në pusetën ekzistuese. Në çmim të llogaritet shpuarja e pusetës, vendosja e gypit dhe izolimi i vrimës me llaç betoni	Komplet	5.00	€	21.19	€ 25.00	€	125.00
2.2	Blerja dhe montimi i gypave PVC të kanalizmit dhe pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm. Në çmim të llogaritet të gjitha elementet për shtangimet e gypave sipas rekomandimeve të prodhuesit dhe termoizolimet në vendet e caktuara.			€	-			
	Ø50mm	m'	260.00	€	1.69	€ 2.00	€	520.00
	Ø75mm	m'	95.00	€	1.95	€ 2.30	€	218.50
	Ø110mm	m'	225.00	€	2.12	€ 2.50	€	562.50
	Ø125mm	m'	215.00	€	2.54	€ 3.00	€	645.00
2.3	Blerja dhe montimi i gypave HDPE/8 të brinjëzuar të kanalizmit dhe pjesëve fazonike, me gjithë materialin e nevojshëm			€	-			
	Ø160mm	m'	325.00	€	2.54	€ 3.00	€	975.00
	Ø200mm	m'	285.00	€	2.71	€ 3.20	€	912.00

	Ø250mm	m'	168.00	€ 2.97	€ 3.50	€ 588.00
2.4	Blerja dhe montimi i gypave fleksibil të drenazhit me diametër Ø160mm dhe pjesëve fazonike, me gjithë materialin e nevojshëm	m'	362.00	€ 1.69	€ 2.00	€ 724.00
2.5	Blerja dhe montimi i kokës ventiluese nga PVC Ø110mm. Kjo do të vendoset në fund të vertikales, me mbrojtjen e sipërfaqes së kulmit nga depërtimi i shiut.	copë	10.00	€ 1.69	€ 2.00	€ 20.00
2.6	Blerja dhe montimi i kokës ventiluese nga PVC Ø125mm. Kjo do të vendoset në fund të vertikales, me mbrojtjen e sipërfaqes së kulmit nga depërtimi i shiut.	copë	8.00	€ 1.69	€ 2.00	€ 16.00
2.7	Blerja dhe montimi i ujëmbledhësit nga plastika dhe me kapak nga inox-i Ø50mm të shtrënguar për dysheme.	copë	2.00	€ 1.69	€ 2.00	€ 4.00
2.8	Blerja dhe montimi i ujëmbledhësit nga plastika dhe me kapak nga inox-i Ø75mm të shtrënguar për dysheme.	copë	18.00	€ 1.69	€ 2.00	€ 36.00
2.9	Blerja dhe montimi i ujëmbledhësit nga plastika dhe me kapak nga inox-i Ø110mm të shtrënguar për dysheme.	copë	4.00	€ 1.69	€ 2.00	€ 8.00
2.10.	Blerja dhe montimi i ujëmbledhësit shiritor dhe me kapak nga inox-i Ø110mm të shtrënguar për dysheme.	copë	3.00	€ 1.69	€ 2.00	€ 6.00
				Gjithsej RRJETI I KANALIZIMIT	**€**	**5,360.00**

3	**RRJETI I UJËSJELLËSIT**					
	Përshkrimi i pozicionit	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njësi pa Tvsh**	**Çmimi njësi me Tvsh 18%**	**Totali me Tvsh 18%**
3.1	Kyqja në rjetin kryesor të ujësjellësit. Në çmim të llogaritet blerja, transporti dhe montimi i pjesëve fazonike të nevojshme. Gjithnjë sipas detalit të dhënë në projekt.	Komplet	1.00	€ 21.19	€ 25.00	€ 25.00
3.2	Blerja dhe montimi i gypave PEHD 100 PN10 dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Në këtë pozicion të futen saldimi dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje, shqyrtimi në shtypje, dezinfektimi i rjetit dhe shpërlarja e rjetit.			€ -		
	Ø63mm	m'	50.00	€ 1.69	€ 2.00	€ 100.00

	Ø75mm	m'	50.00	€	1.86	€	2.20	€ 110.00
	Ø90mm	m'	325.00	€	1.95	€	2.30	€ 747.50
	Ø110mm	m'	85.00	€	2.12	€	2.50	€ 212.50
3.3	Bierja dhe montimi i gypave nga metali i zinguar dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Në këtë pozicion të llogaritet lidhjet e gypave dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje, shqyrtimi në shtypje, dezinfektimi i rjetit, izolimi termik (ARMAFLEX) i gypave, të gjitha elementet për shtangimet e gypave në mure dhe plafon sipas rekomandimeve të prodhuesit			€	-			
	DN 50mm (2")	m'	98.00	€	2.54	€	3.00	€ 294.00
	DN 65mm (2.1/2")	m'	146.50	€	2.97	€	3.50	€ 512.75
3.4	Bierja dhe montimi i gypave Pexal të ujësjellësit të tipit Rehau, TECE ose me karaktiristka të ngjajshme. Në këtë pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje, valvulat adeukuate shqyrtimi në shtypje, dezinfektimi i rjetit dhe material termoizolues (Armaflex) i gypave, të gjitha elementet për shtangimet e gypave në mure dhe plafon sipas rekomandimeve të prodhuesit			€	-			
	Ø20mm	m'	325.00	€	1.27	€	1.50	€ 487.50
	Ø25mm	m'	85.00	€	1.36	€	1.60	€ 136.00
	Ø32mm	m'	185.00	€	1.53	€	1.80	€ 333.00
	Ø40mm	m'	110.00	€	1.61	€	1.90	€ 209.00
	Ø50mm	m'	110.00	€	1.69	€	2.00	€ 220.00
	Ø63mm	m'	75.00	€	2.12	€	2.50	€ 187.50
3.5	Bierja dhe montimi i gypave dhe pjesëve fazonike të duhura, të ujësjellësit. Gypat duhen të jenë nga plastika Pexal, tipi GIACOMINI të futura në dysheme dhe mur. Në çmim të llogariten të gjitha pjesët fazonike dhe shqyrtimi i rjetit.			€	-			
	PEXØ16mm	m'	1,256.00	€	0.93	€	1.10	€ 1,381.60
3.6	Bierja dhe montimi i kutive shpërndarëse 50x50cm. Në çmim të llogariten konektorët dhe të gjitha pjesët fazonike të nevojshme (valvulat "T", "Q" etj).	capë	22.00	€	21.19	€	25.00	€ 550.00

ELRDIND RAHOVEC

3.7	Blerja dhe montimi i hidrantëve të brendshëm për shuarjen e zjarrit DN2". Në çmim të llogaritet të gjitha pjesët fazonike të hidrantit (kutia, valvula, gypi fleksibël, spërkatësi etj).	copë	8.00	€ 72.03	€ 85.00	€ 680.00
3.8	Blerja dhe montimi i hidrantëve të jashtëm mbitokësor për shuarjen e zjarrit DN80mm. Në çmim të llogaritet të gjitha pjesët fazonike të hidrantit.	copë	3.00	€ 4.24	€ 5.00	€ 15.00
3.9	Blerja dhe montimi i njehsorit të ujit, DN80mm komplet me të gjitha elemente fazonike të duhura (vallulat, valvula njëkahore, filteri, FF, T, Q etj).). Gjithnjë sipas detalit	copë	1.00	€ 84.75	€ 100.00	€ 100.00
				Gjithsej RRJETI I UJËSJELLËSIT	**€**	**6,301.35**

4	ELEMENTET SANITARE					
	Përshkrimi i pozicionit	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njësi pa Tvsh**	**Çmimi njësi me Tvsh 18%**	**Totali me Tvsh 18%**
	Të gjitha elementet sanitare duhen të jenë të klasit të parë. Llojin dhe tipin e elementeve sanitare do ta cakton investitori.					
4.1	Blerja dhe montimi i të guaskës, të sistemit GEBERIT, komplet (kazani, gypi, bateritë EK-valvula, etj)	copë	22.00	€ 55.08	€ 65.00	€ 1,430.00
4.2	Blerja dhe montimi i të guaskës për përsona me afëtsi të kufizuar, të sistemit GEBERIT, komplet (kazani, gypi, bateritë EK-valvula, etj)	copë	2.00	€ 55.08	€ 65.00	€ 130.00
4.3	Blerja dhe montimi i lavamanit, komplet (bateritë për ujë të nxehtë dhe të ftohtë, sifonin etj). Bateritë duhen të jenë për ujë të nxehte dhe të ftohtë dhe aktivizimi i tyre duhen të jetë me shtypje dhe me kohëzgjatje të limituar .	copë	43.00	€ 59.32	€ 70.00	€ 3,010.00
4.4	Blerja dhe montimi i lavamanit për përsona me afëtsi të kufizuar, komplet (bateritë për ujë të nxehtë dhe të ftohtë, sifonin etj).	copë	2.00	€ 67.80	€ 80.00	€ 160.00
4.5	Blerja dhe montimi i pisuarit, komplet me të gjitha elementet e nevojshme (bateria me senzor, sifoni etj).	copë	7.00	€ 55.08	€ 65.00	€ 455.00
4.6	Blerja dhe montimi i dush vaskës, komplet me të gjitha elementet e nevojshme (bateria për ujë të nxehtë dhe të ftohtë, sifonin, etj).	copë	6.00	€ 29.66	€ 35.00	€ 210.00

4.7	Blerja dhe montimi i të lavamanit për fëmij, komplet (sifoni, bateritë, etj). Bateritë duhen të jenë për ujë të nxehte dhe të ftohtë dhe aktivizimi i tyre duhen të jetë me shtypje dhe me kohëzgjatje të limituar .	copë	2.00	€ 55.08	€ 65.00	€ 130.00
4.8	Blerja dhe montimi i të guaskës për fëmi, të sistemit GEBERIT, komplet (kazani, gypi, bateritë EK-valvula, etj)	copë	2.00	€ 55.08	€ 65.00	€ 130.00
4.9	Blerja dhe montimi i lavamanit per laboratorium komplet (bateritë për ujë të nxehtë dhe të ftohtë, sifonin etj)	copë	5.00	€ 55.08	€ 65.00	€ 325.00
4.10	Furnizimi me material si dhe montimi i pasqyreve adekuate per hapesirat ku do te vendoset, pasyret vendosen tek lavamanet.	copë	47.00	€ 8.47	€ 10.00	€ 470.00
4.11	Furnizimi me material si dhe montimi i paisjeve per banjo siq mund te jene: mbajtes peqiri; mbajtes letre; brusha per pastrim etj.	paushall	1.00	€ 4.24	€ 5.00	€ 5.00
4.12	Furnizimi me material si dhe montimi i ndarjeve te pisuareve me material adekuat ndares per keto pozicione.	copë	6.00	€ 8.47	€ 10.00	€ 60.00
				Gjithsej ELEMENTET SANITARE	€	6,515.00

REKAPITULLIMI - HIDROINSTALIMET

1	PUNËT NDËRTIMORE	€	3,779.00
2	RRJETI I KANALIZIMIT	€	5,360.00
3	RRJETI I UJËSJELLËSIT	€	6,301.35
4	ELEMENTET SANITARE	€	6,515.00
	TOTALI I HIDROINSTALIMEVE	€	21,955.35

3. INSTALIMET ELEKTRIKE

1.0 RRYMA E FORTE

1.1 KKSH DHE FURNIZIMI I TYRE

Pos.1.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
1	Blerja, transporti, montimi dhe lidhja e dizel gjeneratorit - super silent 1 x160 kVA, 500 V, 50 Hz	cope	1	€ 423.73	€ 500.00	€ 500.00
2	Furnizimi dhe montimi i kabllos furnizuese NAYY-J 4x 95 mm² nga rrjeti deri te kuadri të kyqjes te objektit (KKSH)	m'	200	€ 15.25	€ 18.00	€ 3,600.00
3	Porosia dhe montimi i kuadrit të kyqjes te objekti kabllobike (KKK) me tri siguresa thikë te tip NVO 200/185A dhe nje shkarkues te mbitensionit te tipit B+C, 5SD7 444-1, prodhues simens apo i ngjashem	copë	1	€ 72.03	€ 85.00	€ 85.00
4	Njehsore trefazor 5A	copë	1	€ 16.95	€ 20.00	€ 20.00
5	Ndërues tarife	copë	1	€ 16.95	€ 20.00	€ 20.00
6	TMRR 185/5A	copë	1	€ 50.85	€ 60.00	€ 60.00
7	Ndërprerës automatik, 3P, magneto-termik, 220V, AC - Tip DPX-200- 185A, 35kA	copë	1	€ 186.44	€ 220.00	€ 220.00
8	Ndërprerës automatik, 3P, magneto-termik, 220V, AC - Tip DPX80-50A, 25kA	copë	1	€ 55.08	€ 65.00	€ 65.00
9	Kuadri Shpërndarës Kryesor , metalik/dera me çelës, montimi mbi muri, IP 55 komplet me elektro pajisje në të cilin do të vendosen dy parë zbara për dy furnizime rrjti dhe ups me gjithë mbrojtjet adekuate simbas skemave njëpolëshe:	copë	1	€ 101.69	€ 120.00	€ 120.00
10	Sguresa të efektit të lartë komplete 40A (NVO)	komplet	4	€ 25.42	€ 30.00	€ 120.00
11	Sguresa të efektit të lartë komplete 50A (NVO)	komplet	3	€ 29.66	€ 35.00	€ 105.00
12	Sguresa të efektit të lartë komplete 63A (NVO)	komplet	2	€ 38.14	€ 45.00	€ 90.00
13	Drita sinjalizuese te fazave dhe tarifes se ulet	komplet	1	€ 2.54	€ 3.00	€ 3.00
14	Material tjetër lidhës	paushall	1	€ 42.37	€ 50.00	€ 50.00

15	Blerja, transporti, montimi dhe lidhja e kabineteve kryesore shperndarese dhe KSHM. Para ofertimit duhet te lexohet pershkrimi teknik.Kabinetet sekondare duhet te jene per vendosje mbi mur, thellesi 195 mm dhe gjeresi 550 mm me lartesi adekuate, nga pllakat e llamarines 2mm te presuar dhe e mbeshtjell me shtrese poliesteri te ngjyrosur me RAL 9002, qe lidhen ne mes veti me bulona per skeletin metalik, me dere qe mbyllet me çeles. Kabineti duhet te kete mbrojtje IP 54 dhe konform IEC 60695-2-1. Kabinetet sekondare duhet te jene te pajisura krejtesisht sipas skemave njepolare me nderpres rymor automatik te tipit magnetic dhe thermal release conform EN 60947-2 te cileve iu shtohet edhe moduli per lidhjen me tokezim ndjeshmeria e te cileve mund te kurdiset dhe te blokohet ne 0.03 – 0.3 – 1 – 3 A conform EN 60947-3.Tipi i nderpreseve rymor eshte dhene ne skemat njepolare.	cope	8	€ 72.03	€ 85.00	€ 680.00
16	FID 40/0.03A	copë	14	€ 29.66	€ 35.00	€ 490.00
17	Siguresa gjysemautomatike 10A "Izlake"	copë	70	€ 3.39	€ 4.00	€ 280.00
18	Siguresa gjysemautomatike 16A "Izlake"	copë	110	€ 3.39	€ 4.00	€ 440.00
18	Siguresa gjysemautomatike 16A (3P-trepolare) nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS.	copë	7	€ 10.17	€ 12.00	€ 84.00
19	Drita sinjalizuese te fazave dhe tarifes se ulet	komplet	7	€ 0.85	€ 1.00	€ 7.00
20	Material tjetër lidhës	paushall	1	€ 42.37	€ 50.00	€ 50.00
				TOTAL POZICIONI 1.1	€	7,089.00



1.2	KABLLO PËR FURNIZIMIN E SHPENZUESVE ELEKTRIKE DHE TABELAVE (KUADROVE)					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
	Blerja, transporti, montimi dhe lidhja ne te dy skajet e kabllove qe shtrihen ne mur nen suva por te futur me pare ne tub fleksibil vetshuares V2 me seksion adekuat. Kabllot duhet te jene me izolim te dyfishtë PP00-Y me seksion 1.5 mm² dhe 2.5mm². Tensioni nominal 1kV . Çmimi duhet te përfshije edhe atestimin e kabllove te shtrire si dhe mbrojtjen e tyre nga dëmtimet termike dhe mekanike ne atu vende ku mund te parashihet se mund te vij deri te këto dëmtime. Pagesa komplet për metër gjatësi.					
1	PP- Y 3x1.5mm²	m'	2312.5	€ 0.42	€ 0.50	€ 1,156.25
2	PP- Y 3x2.5mm²	m'	3256	€ 0.51	€ 0.60	€ 1,953.60
3	PP- Y 5x2.5mm²	m'	275	€ 1.02	€ 1.20	€ 330.00
4	PP- Y 5x6mm²	m'	240	€ 2.54	€ 3.00	€ 720.00
5	PP- Y 5x10mm²	m'	255	€ 5.93	€ 7.00	€ 1,785.00
6	PP- Y 5x16mm²	m'	175	€ 4.24	€ 5.00	€ 875.00
7	NAYY_J 5x6mm² per furnizimin e kuadri shpemdares makinerik KSHM	m'	50	€ 5.08	€ 6.00	€ 300.00
8	PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi13	m'	2350	€ 0.13	€ 0.15	€ 352.50
9	PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi16	m'	3200	€ 0.14	€ 0.17	€ 544.00
10	PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi22	m'	240	€ 0.18	€ 0.21	€ 50.40
11	PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi29	m'	468	€ 0.24	€ 0.28	€ 131.04
12	PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi63	m'	120	€ 0.85	€ 1.00	€ 120.00
				TOTAL POZICIONI 1.2	€	8,317.79

1.3	NDRIÇUESIT ELEKTRIK					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
1	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues me sensor te levizjes per ndriqimin e shkalleve dhe banjove	copë	38	€ 16.95	€ 20.00	€ 760.00
2	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues FRIBAY S 400W MT , IP21, ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. Keta ndriques duhet te jene te pershtatshem per perdorim ne sallat sportive si dhe duhen te jene rezistent ndaj godijeve me top.	copë	20	€ 29.66	€ 35.00	€ 700.00
3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues per muri ne sallen e sporteve E27 18W , te firmës ose IP 44.	copë	12	€ 15.25	€ 18.00	€ 216.00

4	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues ISSA-2S Large 1x56W TC_L 2G11 EB, . IP 44, per ndriqimin e galerise	copë	25	€ 29.66	€ 35.00	€ 875.00
5	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues per ndriqimin e tabeles se zeze (montimi ne plafonin e leshuar) Lamp 1x49W, TCS 398 SI 1xTL5-49/840 HF M2-A	copë	11	€ 25.42	€ 30.00	€ 330.00
6	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues fluroscent-Intra PR 4x18W G13 MB EM per montim ne tavanin e leshur per ndriqimin e klasave dhe zyrave tjera,	copë	352	€ 10.17	€ 12.00	€ 4,224.00
7	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues fluroscent 2 X 18W,. Shkalla e mbrojtës IP41.	copë	8	€ 16.95	€ 20.00	€ 160.00
8	Furnizimi dhe montimi i reflektoreve SiCOMPACT S2 MIDI me reflektim te posht (poq 1xHIT/HST 250 W) ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. Shkalla e mbrojtës IP65.	copë	15	€ 42.37	€ 50.00	€ 750.00
9	Ndriques plafoni - NITOR RV-OL 2x26W EB,. IP 44	copë	24	€ 15.25	€ 18.00	€ 432.00
10	Blerja, transporti, vendosja dhe ekzekutimi i trupave ndriçues ndriçues emergjent LED për montim direkt ne mur apo plafon, me shtëpize nga poliesteri i përforcuar me lesh qelqi, me kapak PMMA, me bateri autonome nga NiMH me Autotest dhe automat për mbushje ne çdo tri ore me mbishkrimin e ngjitur EXIT. Mbrojtja IP 41. Pagesa komplet për cope.	cope	50	€ 16.95	€ 20.00	€ 1,000.00
11	Blerja, transporti, vendosja dhe ekzekutimi i trupave ndriçues ndriçues emergjent LAD për montim direkt ne mur, me shtëpize nga poliesteri i përforcuar me lesh qelqi, me kapak PMMA, me bateri autonome nga NiMH me Autotest dhe automat për mbushje ne çdo tri ore dhe me mbishkrimin e tregon drejtimin e zbritjes ne shkalle. Mbrojtja IP 41. Pagesa komplet për cope.	copë	12	€ 16.95	€ 20.00	€ 240.00
				TOTAL POZICIONI 1.3	**€**	**9,687.00**

1.4	RRUFEPRITËSI								
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh		Çmimi njësi me Tvsh 18%		Totali me Tvsh 18%	
1	Furnizimi dhe montimi tokëzimit me shirit të zinkuar FeZn 25 x 4 mm	m'	534	€	1.69	€	2.00	€	1,068.00
2	Furnizimi dhe montimi rrufepritësit me shirit të zinkuar FeZn 20 x 3 mm	m'	624	€	1.69	€	2.00	€	1,248.00
3	Furnizimi dhe montimi i mbajtësve të shiritit të zinkuar te rrufepritësit ne kulm	copë	262	€	1.69	€	2.00	€	524.00
4	Sonda tokëzues me gjatësi l=1,5 m, Ø =63mm. Prodhues "Economic",B dhe H tip ERGO 57 apo i ngjashëm	copë	14	€	16.95	€	20.00	€	280.00
5	Kuti matëse për vendosje ne fasade te objektit qe mundëson ndarjen fizike te rrufepritësit nga tokëzimi për te mundësuar matjen ose verifikimin e tokëzimit	copë	14	€	16.95	€	20 00	€	280 00
6	Matja e tokëzimit mbrojtës dhe dhenja e atestit te tokezimit	paushall	1	€	211.86	€	250.00	€	250.00
				TOTAL POZICIONI 1.4		€			3,650.00

1.5	PRIZAT, NDËRPRERËSIT DHE PAJISJET TJERA								
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh		Çmimi njësi me Tvsh 18%		Totali me Tvsh 18%	
1	Furnizimi dhe montimi i elementeve (kuti, ram dhe kapak I bardhe) modulare 3M,.	copë	15	€	2.37	€	2.80	€	42.00
2	Furnizimi dhe montimi i elementeve (kuti, ram dhe kapak I bardhe) modulare 4M.	copë	45	€	2.97	€	3.50	€	157.50
3	Furnizimi dhe montimi i elementeve (kuti, ram dhe kapak I bardhe) modulare 7M.	copë	25	€	4.41	€	5.20	€	130.00
4	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve alternativ modular,S.	copë	6	€	5.08	€	6.00	€	36.00
5	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve te thjesht modular,.	copë	114	€	5.08	€	6.00	€	684.00
6	Furnizimi dhe montimi i tastereve,.	copë	22	€	5.93	€	7.00	€	154.00
7	Automatik te shkalleve për ndriçimin e koridorit,	copë	14	€	10.17	€	12.00	€	168.00
8	Priza njëfazore 2M per montim ne sistemin modular,.	copë	87	€	5.51	€	6.50	€	565.50
9	Priza njëfazore te dyfishta(2M).	copë	40	€	7.20	€	8.50	€	340.00
10	Priza trefazore ..	copë	6	€	5.93	€	7.00	€	42.00

11	Furnizimi dhe montimi i elementit i modular i fokes per furnizimin e bankave ne klasene IT me rryme te fort (4 priza) dhe rryme te dobet 4 module (RJ45), 2x Internet (kablo UTP cat 6) dhe 2x Telefoni (UTP cat 5e)	copë	6	€	46.61	€	55.00	€ 330.00
12	Furnizimi dhe montimi i element i modular i murit per furnizimin e tavolines se arsimtareve me rryme te fort (2 priza) dhe rryme te dobet 2 module (RJ45) Internet (kablo UTP cat 6) dhe tel (UTP cat 5e)	copë	18	€	23.73	€	28.00	€ 504.00
13	Furnizimi dhe montimi i element i modular te murit per furnizimin e tavolines se arsimtareve me rryme te fort (2 priza) dhe rryme te dobet 2 module (RJ45) Internet (kablo UTP cat 6) dhe tel (UTP cat 5e)	copë	37	€	23.73	€	28.00	€ 1,036.00
14	Furnizimi dhe montimi i tharseve te duave per banjo 1200W	copë	8	€	42.37	€	50.00	€ 400.00
					TOTAL POZICIONI 1.5	€		4,589.00

1.6	KANALET (SHTRETËRIT) PËR SHPËRNDARJEN E KABLLOVE FURNIZUESE TE TSH						
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh		Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
	Blerja, transporti, montimi dhe përforcimi i shtretërve te kabllove (rregalla te perforiruar) nga pllakat e llamarinës se galvanizuar. Shtretërit duhet te saldohen apo fiksohen ne mbajtësit adekuat. Duhet te mbulohen pas shtrirjes se kabllove me kapak te bere nga i njëjti material se edhe shtretërit. Çmimi ne metër gjatësi duhet te përfshije edhe te gjithë elementet përcjellëse siç janë elementet vazhdues, L lidhëset vertikale apo horizontale, T lidhëset, ndruesit e nivelit etj. Pagesa komplet për metër gjatësi.						
1	Shtretër PNK 400 (dim400x80)mm	m'	380	€	17.80	€ 21.00	€ 7,980.00
2	Shtretër PNK 100 (dim 100x60)mm	m'	210	€	9.32	€ 11.00	€ 2 310.00
					TOTAL POZICIONI 1.5	€	10,290.00

1.7	NDRIÇIMI I JASHTËM						
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%	
1	Ormani shpërndarës me dimensione 700x1420x500mm	copë	1	€ 211.86	€ 250.00	€ 250.00	
2	Mihja e kanalit 75x50cm	m³	80	€ 2.12	€ 2.50	€ 200.00	
3	Mbulimi me rastim i kanalit 75x50cm	m³	80	€ 0.85	€ 1.00	€ 80.00	
4	Furnizimi dhe montimi i shtyllave metalike njerendeshe me lartësi 4m me ndriçues , kapaku i larte nga poliesteri e perforcuar me tesh qelqi, komplet me mbeshtjelles PMMA te llamba te tipit DM6827B IP65 220V 150W me bazament metalik katerankeresh	copë	24	€ 194.92	€ 230.00	€ 5,520.00	
5	Furnizimi dhe montimi reflektoreve asimetrik MT P=1000W per ndriqimin e fushes se jashtme, te vendosura ne shtyllat metalike me lartësi 10 m, montimi direkt ne bazament, IP 65,	copë	8	€ 466.10	€ 550.00	€ 4,400.00	
6	Furnizimi dhe vendosja e kabllos furnizuese NAYY 4x6mm2	m'	530	€ 5.08	€ 6.00	€ 3,180.00	
7	Furnizimi dhe vendosja e kabllos furnizuese NAYY 4x10mm2	m'	260	€ 5.08	€ 6.00	€ 1,560.00	
8	Vendosja e rërës +/- 10cm ne kanal	m³	35	€ 10.17	€ 12.00	€ 420.00	
9	Furnizimi dhe vendosja e shirit tokëzues Fe/Zn 25x4mmm	m'	370	€ 2.12	€ 2.50	€ 925.00	
10	Betonimi i bazamentit te shtyllave 80x80x75cm me beton	m³	15	€ 50.85	€ 60.00	€ 900.00	
11	Furnizimi dhe vendosja e PVC gypit për kabllon furnizuese fi 63	m'	210	€ 0.85	€ 1.00	€ 210.00	
12	Vendosja e shiritave mbajtëse tip GAL dhe atij identifikues	m'	220	€ 0.85	€ 1.00	€ 220.00	
13	Kontaktor ROC-125, 500V, 125A	copë	2	€ 55.08	€ 65.00	€ 130.00	
14	Siguresa 50A	copë	3	€ 16.95	€ 20.00	€ 60.00	
15	Furnizimi dhe montimi i releut fotoelektrik	copë	3	€ 42.37	€ 50.00	€ 150.00	
16	Furnizimi dhe montimi i senzorit	copë	1	€ 38.14	€ 45.00	€ 45.00	
17	Portlamp me baze E27	copë	1	€ 10.17	€ 12.00	€ 12.00	
18	Prize OG 16A	cope	1	€ 6.78	€ 8.00	€ 8.00	
19	Pune dhe material i paraparë ne paramase	paushall	1	€ 84.75	€ 100.00	€ 100.00	
				TOTAL POZICIONI 1.7	€	18,370.00	
				TOTAL POZICIONI 1	€	61,992.79	

2	RRYMA E DOBËT					
2.1	INSTALIMET E INTERNETIT,TELEFONISË DHE TV					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
	INSTALIMET E LAN DHE TELEFONI REALIZOHEN NË DYSHEME ME GYPA TË BRINJËZUAR					
1	Modul RJ-45 Cat. 6E, UTP, për montim në sistem modular të prizave (p.sh. Legrand Mosaic)ose ekuivalent. Vendosen në kuti dhe korniza mbajtëse të vendosura më parë (të përshkruara në pjesën energjetike)	copë	144	€ 6.78	€ 8.00	€ 1,152.00
3	STPcat6	m'	140	€ 0.42	€ 0.50	€ 70.00
2	Kablo UTP, Cat. 6E	m	5850	€ 0.42	€ 0.50	€ 2,925.00
3	Kablo UTP, Cat. 5E	m	5850	€ 0.34	€ 0.40	€ 2,340.00
4	Patch panel 24 portësh, Cat. 6	copë	4	€ 46.61	€ 55.00	€ 220.00
4	Patch panel 12 portësh, Cat. 6	copë	2	€ 33.90	€ 40.00	€ 80.00
5	Swich 24 portësh i menagjueshem , Cat. 6	copë	4	€ 127.12	€ 150.00	€ 600.00
5	Swich 12 portësh i menagjueshem , Cat. 6	copë	2	€ 101.69	€ 120.00	€ 240.00
6	UTP Patchcable Cat.5e 2m green	cope	144	€ 2.12	€ 2.50	€ 360.00
7	Terminimi i kabllove me RJ-45 module dhe vendosja e tyre në prizat përkatëse	copë	144	€ 1.27	€ 1.50	€ 216.00
8	Atestimi i rjetit në kategorinë 6E, dhe dhënja e atestit për çdo prizë të instaluar	copë	144	€ 1.27	€ 1.50	€ 216.00
9	Priza per TV me tri module : TV, SAT dhe R	copë	12	€ 10.17	€ 12.00	€ 144.00
10	Kabel koaksioal RG11	copë	110	€ 0.51	€ 0.60	€ 66.00
11	Kabel koaksioal RG6	copë	1100	€ 0.42	€ 0.50	€ 550.00
12	Rack cabinet 19`` 36U	cope	2	€ 296.61	€ 350.00	€ 700.00
13	Rack cabinet 19`` 8U	cope	1	€ 186.44	€ 220.00	€ 220.00
14	Dokumentimi i sistemit të instaluar	copë	1	€ 84.75	€ 100.00	€ 100.00
				Total pozicioni 2.1	€	10,199.00



2.2	CCTV - Sistemi i mbikëqyrjes me kamera					
	Përshkrimi i pozicionit	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njësi pa Tvsh**	**Çmimi njësi me Tvsh 18%**	**Totali me Tvsh 18%**
1	Kamera me ngjyra, të dizajnuara për ditë dhe natë, me ndjeshmëri së paku 0,3 lux (kolor) dhe 0,03 lux (bardh e zi) @ F1.0, me rezolucion të lartë (480 TVL min.), me format të çipit CCD 1/3", që pranon thjerrëza me montim të tipit C ose CS, me mundësi të rregullimit automatik të irisit (AI – Auto Iris) dhe ate me komandim DC ose Video-Drive, mundësi të kompenzimit të dritës në prapavijë (Back-Light Compensation), me mundësi të korrektimit automatik të përforcimit (AGC – Automatic Gain Control), me furnizim 12V DC/ 24V AC, të tipit Ganz ZC-NH255P ose ekuivalent, komplet me trafo për furnizim.	copë	20	€ 88.98	€ 105.00	€ 2,100.00
2	Shtëpizë e jashtme me ngrohës dhe termostat, 12VDC/24VAC	copë	20	€ 42.37	€ 50.00	€ 1,000.00
3	Mbajtës për shtëpizë të jashtme	copë	20	€ 16.95	€ 20.00	€ 400.00
4	Kamera të tipit "dome" – gjysmësferike; me kamerë kolor për ditë dhe natë, me ndërrim automatik të modit ditë/natë, me ndjeshmëri 3 lux (kolor) dhe 0,3 lux (bardh e zi), me rezolucion horizontal 480 TVL; me motor që ka mundësi të rrotullohet deri në 360° horizontalisht (pa ndërprerje) dhe deri në 180° vertikalisht (me flip-funksion), me shpejtësi të lëvizjes deri 360°/sec për pozicione të fiksuara (me 255 pozita të fiksuara të programueshme) dhe deri 120°/sec për lëvizje manuele, dhe me thjerrëz motor-zoom 23x optike dhe 10x digjital; me autofokus; 8 hyrje dhe 2 dalje alarmuese; data portin për kontrollë përmes protokolit RS-485; mundësi e maskimit të zonave private. Të pajisura për montim të brendshëm në tavan-armstrong Xhami i gjysmësferës së shtëpizës duhet të jetë i errësuar dhe të mos mund të shihet pozicioni i kamerës. I tipit ZC-S123P ose ekuivalent, komplet me trafo për furnizim.	copë	10	€ 63.56	€ 75.00	€ 750.00

5	Videorekorderi digjital, do të ketë së paku 16 kanale hyrëse të urëzuara (loop-through), si dhe 2 kanale dalëse për monitor kryesor dhe monitor ndihmës, e të gjitha me BNC konektorë Sipas përshkrimit teknik.	copë	2	€ 720.34	€ 850.00	€ 1,700.00
6	Tastierë komanduese për kontrollë të kamerave dhe DVR-it	copë	1	€ 50.85	€ 60.00	€ 60.00
7	Monitor 21", Color	copë	1	€ 110.17	€ 130.00	€ 130.00
8	Monitor 50" HD per montim ne hollin e pritjes ne perdhese	copë	4	€ 381.36	€ 450.00	€ 1,800.00
9	UPS APC 1500 VA	copë	1	€ 805.08	€ 950.00	€ 950.00
10	Kablio koaksiale RG-59	m	725	€ 0.42	€ 0.50	€ 362.50
11	Kablo për furnizim PF 3x1.5	m	80	€ 0.85	€ 1.00	€ 80.00
12	Konektorë BNC	copë	50	€ 0.85	€ 1.00	€ 50.00
13	Materiali tjetër i imtë i paspecifikuar	copë	1	€ 42.37	€ 50.00	€ 50.00
14	Kabllimi me kablo RG-59, 3x1.5mm dhe UTP	copë	1	€ 16.95	€ 20.00	€ 20.00
15	Montimi i Videorekorderit Digjtial, monitorëve dhe konzollës komanduese	copë	1	€ 550.85	€ 650.00	€ 650.00
16	Akordimi i kamerave	copë	1	€ 84.75	€ 100.00	€ 100.00
17	Programimi i viderekorderit, kamerave	copë	1	€ 42.37	€ 50.00	€ 50.00
18	Dokumentimi i pajisjes dhe instalimit	copë	1	€ 84.75	€ 100.00	€ 100.00
19	Trajnimi i stafit për përdorim të pajis es	copë	1	€ 84.75	€ 100.00	€ 100.00
				Total pozicioni 2.2	€	10,452.50

2.3	SISTEMI I LAJMËRUESVE TE ZJARRIT					
	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totall me Tvsh 18%
1	Centrali i alarmit të zjarrit, Bentel Fireclass 200 ose ekuivalent, me 1 qarqe adresibile me nga 99 detektore + 99 module, me 16 zona virtuele, 4 (deri 16) dalje programabile, 16 dalje zonale.	copë	1	€ 720.34	€ 850.00	€ 850.00
2	Detektor multikriteria i tymit dhe i temperaturës, me kompensim automatik të zhurmave ambientale, me mikroprocesor, System Sensor 2251TEM Acclimate ose ekuivalent	copë	76	€ 29.66	€ 35.00	€ 2,660.00
3	Detektor termodiferencial i zjarrit, System Sensor 5251HTEM ose ekuivalent	copë	4	€ 29.66	€ 35.00	€ 140.00
4	Bazament për vendosjen e detektorëve, System Sensor B501 ose ekuivalent	copë	80	€ 0.85	€ 1.00	€ 80.00
5	Lajmërues manuel i zjarrit, System Sensor M500KAC ose ekuivalent	copë	10	€ 25.42	€ 30.00	€ 300.00

EURDING

6	Sirenë e brendshme e zjarrit me blic stroboskopik, me qark për sinkronizim të zërit, Bentel HS900S ose ekuivalent	copë	10	€ 29.66	€ 35.00	€ 350.00
7	Sirenë e jashtme e zjarrit, me blic stroboskopik, me bateri për vetëfurnizim, Bentel ECHO/R24 ose ekuivalent	copë	2	€ 63.56	€ 75.00	€ 150.00
8	Akubateri 12V, 7Ah	copë	2	€ 21.19	€ 25.00	€ 50.00
9	Kabllo për alarm të zjarrit, vetëshuarëse, IY(St)y 2x0.8mm, e ekranizuar	m	850	€ 0.42	€ 0.50	€ 425.00
10	Gyp brinjëzor fi16	m	850	€ 0.13	€ 0.15	€ 127.50
11	Programimi i centralit, paraqitja e detektorëve në softwerin për paraqitje grafike të zjarrit	copë	1	€ 42.37	€ 50.00	€ 50.00
12	Testimi i pajisjes dhe instalimit komplet	copë	1	€ 84.75	€ 100.00	€ 100.00
13	Dokumentimi i pajisjes dhe instalimit	copë	1	€ 42.37	€ 50.00	€ 50.00
14	Trajnimi i stafit për përdorim të centralit	copë	1	€ 42.37	€ 50.00	€ 50.00
				Totalipozicioni 2.4	€	5,382.50

		TOTAL POZICIONI 2	€ 26,034.00
		GJITHSEJT INSTALIMET ELEKTRIKE 1+2:	€ 88,026.79

4. INSTALIMET MAKINERIKE

				1.0 NGROHJA		
Pos.1	**Përshkrimi i pozicionit**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njësi pa Tvsh**	**Çmimi njësi me Tvsh 18%**	**Totali me Tvsh 18%**
1	Furnizimi dhe montimi I kaldajes me pelet - Centrometal Kroaci me keto karakteristika:	cope				
	Eko CKS 380 Kw		1	€ 5,508.47	€ 6,500.00	€ 6,500.00
	Pellet deponues "CentroPelet box 2.7 m3		1	€ 21.19	€ 25.00	€ 25.00
	Pellet flakedhenes"CPPL 350" me rregullim		1	€ 21.19	€ 25.00	€ 25.00
	Pellet transporter "CPPT 350 '		1	€ 21.19	€ 25.00	€ 25.00
	Paisja per prodhimin e ajrit te kompresuar		1	€ 8.47	€ 10.00	€ 10.00
	Deponuesi per ajrin e kompresuar		1	€ 8.47	€ 10.00	€ 10.00
	Rregulatori E8.5064		1	€ 8.47	€ 10.00	€ 10.00
2	Pompa qarkulluese UPS 32-70	cope	1	€ 550.85	€ 650.00	€ 650.00
3	Pompa qarkulluese UPS 65-120F	cope	2	€ 550.85	€ 650.00	€ 1,300.00
4	Pompa riqarkulluese bojlerit UPS 25-60/180	cope	1	€ 101.69	€ 120.00	€ 120.00
5	Ene e mbyllur e zgjerimi V= 500 L	cope	1	€ 466.10	€ 550.00	€ 550.00

6	Ene e mbyllur e zgjerimi V= 35 L	cope	2	€ 466.10	€ 550.00	€ 1,100.00
7	Furnizimi dhe montimi i kolektorit te kthimit Ø159x1500 mm dhe lidhja e gypave dhe valvolave ekzistuese	cope	1	€ 84.75	€ 100.00	€ 100.00
8	Furnizimi dhe montimi i kolektorit te furnizimit Ø159x1800 mm dhe lidhja e gypave dhe valvolave ekzistuese	cope	1	€ 84.75	€ 100.00	€ 100.00
9	Valvole me flanxhe DN 80	cope	4	€ 21.19	€ 25.00	€ 100.00
10	Valvole me flanxhe DN 65	cope	6	€ 25.42	€ 30.00	€ 180.00
11	Valvole me flanxhe DN 32	cope	3	€ 21.19	€ 25.00	€ 75.00
12	Mbledhes I papastertive DN 65	cope	2	€ 84.75	€ 100.00	€ 200.00
13	Mbledhes I papastertive DN 80	cope	1	€ 84.75	€ 100.00	€ 100.00
14	Mbledhes I papastertive DN 32	cope	1	€ 84.75	€ 100.00	€ 100.00
15	Valvol njekahore DN 65	cope	2	€ 84.75	€ 100.00	€ 200.00
16	Valvol njekahore DN 32	cope	1	€ 25.42	€ 30.00	€ 30.00
17	Valvol trekahore me elektromotor DN 50	cope	2	€ 33.90	€ 40.00	€ 80.00
18	Valvol trekahore me elektromotor DN 25	cope	1	€ 21.19	€ 25.00	€ 25.00
19	Valvola balansuese DN 65	cope	2	€ 10.17	€ 12.00	€ 24.00
20	Valvola balansuese DN 32	cope	1	€ 21.19	€ 25.00	€ 25.00
21	Valvole zb-mb DN 20	cope	10	€ 21.19	€ 25.00	€ 250.00
22	Valvola siguruese DN32x3.5 bar	cope	2	€ 25.42	€ 30.00	€ 60.00
23	Termomanometer	cope	6	€ 8.47	€ 10.00	€ 60.00
24	Termometer	cope	2	€ 8.47	€ 10.00	€ 20.00
25	Manometer	cope	2	€ 1.69	€ 2.00	€ 4.00
26	Ena per qajrosje 3 L	cope	16	€ 25.42	€ 30.00	€ 480.00
27	Valvola sferike 3/4"	cope	4	€ 10.17	€ 12.00	€ 48.00
28	Izolimi I gypave me lesh qelqi d=100 mm dhe llamarin alumini (izolimi i gypave ne salten e kaldajes, , gypave te jashtem si dhe gypat ne nenkulem.	m2	165	€ 8.47	€ 10.00	€ 1,650.00
29	Kuadri elektrik per furnizimin me energji elektrike pompat qarkulluese,bojlerin ne stacionin e pompave ne aneks.	cope	1	€ 42.37	€ 50.00	€ 50.00
30	Gypa çeliku me tegel			€ -		
	DN20	m	120	€ 1.69	€ 2.00	€ 240.00
	DN25	m	340	€ 2.54	€ 3.00	€ 1,020.00
	DN32	m	220	€ 3.39	€ 4.00	€ 880.00
	DN40	m	160	€ 4.24	€ 5.00	€ 800.00
	DN50	m	165	€ 5.08	€ 6.00	€ 990.00
	DN65	m	198	€ 5.08	€ 6.00	€ 1,188.00

	DN80	m	102	€ 5.93	€ 7.00	€ 714.00
31	Fitingje per instalimin e sistemit gypor per furnizim te uje te ngrohet dhe ftohet si dhe elementet mbajtse dhe shtanguese, kthesat, reduktuesit, mbajtës, teli, gazi për saldim,flanxhed,dado,bulona etj) 40% nga pozicioni 32	%	0.40	€ 4,942.37	€ 5,832.00	€ 2,332.80
32	Izolimi i gypave te çelikut meArmaflex					
	Φ22x13mm	m	80	€ 0.25	€ 0.30	€ 24.00
	Φ28x13mm	m	320	€ 0.34	€ 0.40	€ 128.00
	Φ42x13mm	m	180	€ 0.17	€ 0.20	€ 36.00
	Φ55x13mm	m	142	€ 0.42	€ 0.50	€ 71.00
	Φ60x13mm	m	156	€ 0.51	€ 0.60	€ 93.60
	Φ76.1x13mm	m	189	€ 0.51	€ 0.60	€ 113.40
	Φ88.9x13mm	m	92	€ 0.51	€ 0.60	€ 55.20
33	Furnizimi dhe montimi I radiatoreve panell Celiku te kompletuar me valvola çajrosje klasike , tapa etj			€ -		
	22-605/600	cope	1	€ 21.19	€ 25.00	€ 25.00
	22-605/800	cope	6	€ 29.66	€ 35.00	€ 210.00
	22-605/1000	cope	5	€ 59.32	€ 70.00	€ 350.00
	22-605/1200	cope	8	€ 61.02	€ 72.00	€ 576.00
	22-605/1400	cope	15	€ 42.37	€ 50.00	€ 750.00
	22-605/1600	cope	9	€ 46.61	€ 55.00	€ 495.00
	22-605/1800	cope	30	€ 50.85	€ 60.00	€ 1,800.00
	22-605/2000	cope	35	€ 84.75	€ 100.00	€ 3,500.00
	33-305/1800	cope	3	€ 29.66	€ 35.00	€ 105.00
	Radiator gypor 500/950	cope	2	€ 42.37	€ 50.00	€ 100.00
	Radiator gypor 500/1250	cope	6	€ 42.37	€ 50.00	€ 300.00
	Kalorifer Q=20 kw	cope	5	€ 211.86	€ 250.00	€ 1,250.00
	Kembyes kanalor Q=20 kw	cope	1	€ 169.49	€ 200.00	€ 200.00
34	Mbajtese te radiatoreve	cope	240	€ 0.85	€ 1.00	€ 240.00
35	Mbajtese te radiatoreve ne toke	cope	6	€ 0.85	€ 1.00	€ 6.00
36	Furnizimi dhe montimi I valvolave furnizuese 1/2" me termokoke	cope	120	€ 4.24	€ 5.00	€ 600.00
37	Furnizimi dhe montimi I valvolave kthyese 1/2"	cope	120	€ 4.24	€ 5.00	€ 600.00
38	Furnizimi dhe montimi I valvolave 1" per kalorifer dhe kembyes	cope	12	€ 4.24	€ 5.00	€ 60.00

39	Lidhese tub radiatori 16x2	cope	240	€ 2.54	€ 3.00	€ 720.00
40	Lidhese tub kolektori 16x2	cope	240	€ 2.54	€ 3.00	€ 720.00
41	Kaseta per kolktor 80x45	cope	10	€ 21.19	€ 25.00	€ 250.00
42	Kaseta per kolktor 50x45	cope	17	€ 21.19	€ 25.00	€ 425.00
43	Kolektor 1"x1/2"x3vrima	cope	25	€ 29.66	€ 35.00	€ 875.00
44	Kolektor 1"x1/2"x4 vrima	cope	6	€ 29.66	€ 35.00	€ 210.00
45	Kolektor 1"x1/2"x5 vrima	cope	20	€ 29.66	€ 35.00	€ 700.00
46	Kolektor 1"x1/2"x6 vrima	cope	6	€ 33.90	€ 40.00	€ 240.00
47	Kolektor 1"x1/2"x8 vrima	cope	2	€ 33.90	€ 40.00	€ 80.00
48	Valvol sferike me holnder 1"	cope	34	€ 10.17	€ 12.00	€ 408.00
49	Qafrosje koplet me val zb-mb	cope	34	€ 8.47	€ 10.00	€ 340.00
50	Gyp Cu-PVC	m	6200	€ 1.69	€ 2.00	€ 12,400.00
51	Ngjyrosja e gypave me ngjyre baze (2 shtresa)	m2	250	€ 0.85	€ 1.00	€ 250.00
52	Depertimi I gypave neper pllake ne sistemin gyp ne gyp si dhe sanimi i vendeve te demtuara	cope	30	€ 1.69	€ 2.00	€ 60.00
53	Shqyrtimi i instalimit në të ftohët dhe të nxehtë	cope	1	€ 8.47	€ 10.00	€ 10.00
54	Furnizimi dhe Mbushja e sistemit me glykol	litra	2960	€ 4.24	€ 5.00	€ 14,800.00
				TOTAL POZICIONI 1	€	66,627.00

				2.0 VENTILIMI		
Pos.2	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi pa Tvsh	Çmimi njësi me Tvsh 18%	Totali me Tvsh 18%
1	Furnizimi dhe montimi I ventilatoreve box me kapacite V=8000m3/h	cope	3	€ 296.61	€ 350.00	€ 1,050.00
2	Furnizimi dhe montimi I potenciometrit trefazor per ventilatoret ne salle	cope	3	€ 8.47	€ 10.00	€ 30.00
3	Furnizimi dhe montimi I ventilatoreve box me kapacite V=400-600 m3 -per ventilimin e WC	cope	3	€ 211.86	€ 250.00	€ 750.00
4	Furnizimi dhe montimi I potenciometrit monofazor per ventilatorin ne WC	cope	3	€ 21.19	€ 25.00	€ 75.00
5	Furnizimi dhe montimi I grillave me rregullim te dyfisht 2R+D me dimensione 800x200mm.	cope	16	€ 21.19	€ 25.00	€ 400.00
6	Furnizimi dhe montimi I PV valvolave me dimensione Ø125mm.	cope	8	€ 10.17	€ 12.00	€ 96.00
7	Furnizimi dhe montimi I grillave fikse kunder shiut me dimensione 700x300mm.	cope	3	€ 21.19	€ 25.00	€ 75.00
8	Furnizimi dhe montimi I grillave fikse kunder shiut me dimensione 200x200mm.	cope	3	€ 21.19	€ 25.00	€ 75.00
9	Punimi I kanaleve te llamarine Zn-0.6-1.0 mm per ventilimin e hapsirave.	kg	5260	€ 0.42	€ 0.50	€ 2,630.00

10	Punimi dhe montimi I fitingjeve si kthesa,redukuese,Telemente 40% nga pos 9	%	0	€ 2,228.81	€ 2,630.00	€ 1,052.00
				TOTAL POZICIONI 2	€	6,233.00

REKAPITULIMI - INSTALIMET MAKINERIKE			
POS.1	NGROHJA	€	66,627.00
POS.2	VENTILIMI	€	6,233.00
	GJITHSEJT	€	72,860.00

NDËRTIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLËS FILLORE DHE TË MESME TË ULËT NE FSHATIN XËRXE

REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM

Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Shuma
1	PUNET NDERTIMORE DHE ZEJTARE	1,392,836.45 €
2	HIDROINSTALIMET	21,955.35 €
3	INSTALIMET ELEKTRIKE	88,026.79 €
4	INSTALIMET MAKINERIKE	72,860.00 €
	TOTALI ME TVSH-18%	1,575,678.59 €

