REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu
Nr. i prot 5274 Më Dt. 23.11.2022
Br. prot.
RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

Numri i kontratës:[1] **623-22-12204-5-3-5/C431**

Numri i Brendshëm: **623-21-051-5-2-1/5**

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

N.N.P."B-ENGINEERING", BRIGADA 123, SUHAREKË, (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin Aneks Kontratë për pune e shënuara me poshtë:

Titulli i Aneks Kontratës: **INSTALIMI I NGROHJES QENDRORE NË SHML "XHELAL HAJDA – TONI" NË RAHOVEC**

Me numër identifikues: **623-22-12204-5-3-5**

I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për projektin: **Instalimi i ngrohjes Qendrore në SHML "Xhelal Hajda – Toni" në Rahovec**, me Numër të prokurimit: **623-21-5370-5-2-1/C327**, të datës: **29.10.2021**, e cila kontratë është në realizim e sipër

II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga Menaxheri i Projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **Instalimi i ngrohjes Qendrore në SHML "Xhelal Hajda – Toni" në Rahovec**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: **02.11.2022**, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

III. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **10 ditë pune** pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.

[1] Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

I. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.

II. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **9,835.00 €uro;**
(Nentëmijë e tetëqindetridhjetepesë €uro e zero Cent)

Sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: **623-22-12204-5-3-5/ & 623-21-051-5-2-1/5**

III. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.

IV. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.

V. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

a. Marrëveshja e kontratës;
b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.

VI. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe[2] në tri origjinale, Dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		**Për Kontraktuesin:**	
Emri:	**Astrit Mullabazi**	**Emri:**	**Betim Mamaj**
Pozita:	**Menaxher i Prokurimit**	**Pozita:**	**Drejtor**
Nënshkrimi:		**Nënshkrimi:**	
Data:	**23.11.2022**	**Data:**	**23.11.2022**
Vula:		**Vula:**	

[2] Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Parallogaria e Punimeve shtesë					
A.	MAKINERIA				
Poz.	Përshkrimi teknik	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Çmimi Total (€)
1.0	Liferimi dhe montimi I pompës riqarkulluese Wilo apo GRUNDFOS ose të ngjajshme TOP S 65/10 3~PN6/10	copë	2	1,000.00	2,000.00
2.0	Liferimi dhe montimi I valvolave me flanxhe dhe kunderflanxhe, me bulona, diktung.				-
	DN 65, NP6	copë	6	70.00	420.00
3.0	Liferimi dhe montimi I ndalesit të papastërtirsë, Y filteri me flangjë dhe kontra flangjë me bulona dhe diktun.				-
	DN 80 NP6	copë	1	100.00	100.00
4.0	Liferimi dhe montimi I valvoles siguruese me susté PN 4bar DN50	copë	2	50.00	100.00
5.0	Liferimi dhe montimi I shpërndarësit me të gjitha vrimat për kyçje dhe një kyçje rezervë DN32				-
	Ø 276 x 4,85, L=1200 mm,	copë	1	550.00	550.00
6.0	Liferimi dhe montimi I përmbledhësit me të gjitha vrimat për kyçje dhe një kyçje rezervë DN32				-
	Ø 276 x 4,85, L=1000 mm,	copë	1	550.00	550.00
7.0	Liferimi dhe montimi I termomanometrit	copë	6	15.00	90.00
8.0	Liferimi dhe montimi I qynkës prej kaldatores gjer deri në oxhak Ø 650 mm, L=1000 mm	copë	1	50.00	50.00
9.0	Izolimi termik i kolektorve,tubacioneve dhe çynkes me lesh mineral të mbështjellur me llamarin të aluminit 0.5 mm,	m²	48	25.00	1,200.00
10.0	Hapja në murin e jashtëm per ajer te fresket e mbrojtur me rrjete ose grile(sip e hapjes A=662.2 cm²)	copë	1	150.00	150.00
11.0	Liferimi dhe montimi I ormanit elektrik (kontaktorët, siguresat, kablli etj) dhe lidhja e pajisjeve të ngrohjes qendrore me rrymë (pompat)	copë	1	550.00	550.00
12.0	Demolimi I Kaldajes ekzistues me te gjitha elementet lidhese, pompa valvola etj. ,Ne kete pozicion te kalkulohet sanimi I mureve te cilat demtohen gjat demolimit po ashtu edhe transporti I materialit te tepert deri ne deponi legale te cilen e cakton Organi mbykqyres.	copë	1	3,500.00	3,500.00
13.0	Aparat për Mbrojtje kunder Zjarrit S-9	copë	1	25.00	25.00
14.0	Shqyrtimi i I instalimit me ujë të ftoft dhe të Ngrohtë	copë	1	550.00	550.00
				TOTALI 4	9,835.00
	REKAPITULIM PUNET SHTESË				
A.	TOTALI I PUNIME SHTESË				9,835.00
				TOTALI	9,835.00

