REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E RAHOVECIT - OPSTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu
-III- Nr. I prot 5355 Më
Br. prot. Dt. 05.12.2022
RAHOVEC - ORAHOVAC

**KOMUNA E RAHOVECIT**

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

# ANEKS KONTRATA

Numri i kontratës:[1] **623-22-12965-5-3-5/C436**

Numri i Brendshëm: **623-21-1191-5-2-1/5**

**KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

**N.P.T. "Bamirs", L. Bajraktari, SUHAREKË**, (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin Aneks Kontratë për pune e shënuara me poshtë:

Titulli i Aneks Kontratës: **NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS PËR AKTIVITETE KULTURORE NË DEJNË**

Me numër identifikues: **623-22-12965-5-3-5**

**I.** Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **Ndërtimi i infrastrukturës për aktivitete kulturore në Dejnë**, me Numër të prokurimit: **623-21-1191-5-2-1/C250**, të datës: **27.04.2021**, e cila kontratë është në realizim e sipër.

**II.** Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga Menaxheri i Projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **Ndërtimi i infrastrukturës për aktivitete kulturore në Dejnë**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: **15.11.2022**, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

**III.** Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **10 ditë pune** pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.

[1] Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

**ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:**

I. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.

II. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **5,030.00 €uro;**
**(Pesëmijë e tridhjetë €uro e zero Cent)**

Sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: **623-22-12965-5-3-5/C436 & 623-21-1191-5-2-1/5**

III. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.

IV. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.

V. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

a. Marrëveshja e kontratës;
b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.

VI. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe[2] në tri origjinale, Dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

| **Për Autoritetin Kontraktues:** | | **Për Kontraktuesin:** | |
|---|---|---|---|
| **Emri:** | **Astrit Mullabazi** | **Emri:** | **Gëzim Bajraktari** |
| **Pozita:** | **Menaxher i Prokurimit** | **Pozita:** | **Drejtor** |
| **Nënshkrimi:** | | **Nënshkrimi:** | |
| **Data:** | **05.12.2022** | **Data:** | **05.12.2022** |
| **Vula:** | | **Vula:** | |

[2] Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Përshkrimi i Çmimeve - NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS PËR AKTIVITETE KULTURORE NË DEJNË

| Nr. | Përshkrimi i Pozicioneve | Njësia | Sasia | Çmimi | Shuma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Germimi I gjere I dheut të kategoris III me trashesi t=30cm per rrafshimin dhe nivelizimin e terrenit, ku parashitet te ndertohet amfiteatri. Largimi i të njëjtit në largësi brenda kantierit për përdorim dhe nivelizimit e hapesirave brenda parkut, pjesa e teperet dhe e podobishme largohet ne deponi legale. | $m^3$ | 480.0 | 1.00 € | 480.00 |
| 2.2 | Gërmimi i dheut të kategorisë së III -të për hapjen e themelë- pllakës më trashesi t= 80 cm. Largimi i të njëjtit në largësi brenda kantierit për përdorim dhe nivelizimit e hapesirave brenda parkut, pjesa e teperet dhe e podobishme largohet ne deponi legale. | $m^3$ | 350.0 | 1.00 € | 350.00 |
| 2.3 | Furnizimi, hudhja dhe ngjeshja e zhavorit 0-62 mm në trashesi t= 30.0 cm mbi dheun e ngjeshur, me mekanizim përkatës. | $m^3$ | 150.0 | 5.00 € | 750.00 |
| 2.4 | Furnizimi, hudhja dhe ngjeshja e zhavorit 0-32 mm në trashesi t= 20 cm, me mekanizim përkatës. | $m^3$ | 60.0 | 5.00 € | 300.00 |
| 2.5 | Furnizmi, transporti dhe betonimi i themeleve pllakë dhe formesimin e shkalleve te amfiteatrit. Me beton te armuar C25- 30 Mpa në pahitë përkatëse sipas projektit. Siperfaqja e jashtme e pahive te jete e lemuar . | $m^3$ | 63.0 | 50.00 € | 3,150.00 |
| | | | | GJITHËSEJ: | 5,030.00 |

NDËRMARRJA PRIVATE TREGTARE * Bajmiri SHUARE KE * PRIVATE TRADE ENTERPRISE