



KOMUNA E RAHOVECIT
OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 623-23-9085-5-1-1/C523

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

N.N.T. " Etniku ", Samadrexhe, Suharekë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara më poshtë:

Titulli i Kontratës: NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE - LOT I – Ritenderim

Me numër identifikues: 623-23-9085-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndërtimi i rrugëve lokale - Lot I – Ritenderim

No.	Lot
1	NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE - LOT I – Ritenderim

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 898,601.20 €;

[Tetëqindëntëdhjetetë mijë e gjashtëqindënjë Euro e njëzetë Cent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.


Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:			
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Smajl Latifi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ / Kryetari i Komunës së Rahovecit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	01.11.2023	Data:	01.11.2023
Vula:		Vula:	

Për Kontraktuesin:	
Emri:	Tahir Bugari
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	01.11.2023
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 623-23-9085-5-1-1/C523

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorpuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluar në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Në gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndhimja lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rëndë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojnë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të sigurojë një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërbërimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohej për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatoheshin, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend-punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohej nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e

likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbytjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të

bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimi të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar

Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë

ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i implantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose

- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëshmipërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 623-23-9085-5-1-1/C523

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10 % të vlerës së kontratës = 89,860.12 Euro , për kohëzgjatjen e periudhës prej: 510 ditë , nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë e tyre, Impianteve dhe Materialeve gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definiuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në kosoton e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është: 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar; (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar, (ii) të personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar,
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda: 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është: 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të Projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë: 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve dhe arsyeshmeris së vonesave të lejuara nga organi mbikëqyrës. Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: 480 ditë .
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0.25 % e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë . Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është: 10 % e Çmimit final të Kontratës
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në Vend – Punishte nga ana e Kontraktuesit.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve të përgjithshme të kontratës. Menaxheri i Projektit do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës me vendim nga Zyrtari Kryesor Administrativ (ZKA)

Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk aplikohet.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10 % të vlerës së kontratës Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga data e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi me kërkesë mund të zëvendësoj paratë të mbajtura me Polisë të sigurimit apo dokument bankar i lëshuar nga ndonjë Kompani e Sigurimeve apo Bankë e Licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës, prej 10% të vlerës së përgjithshme të kontratës me afat validiteti prej: 24 muaj, nga data e lëshimit të certifikatës për pranimit të përkohshëm të punimeve. Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve: 36 muaj
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë: 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është: 36 muaj . Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të punëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është: përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Zyra e Prokurimit – Komuna e Rahovecit
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë.

Aneksi - 6.1

AFATI I IMPLEMENTIMIT DHE PERIUDHA GARANTUESE

Për: **KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË**
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: [emri dhe adresa e operatorit ekonomik]
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE - LOT I**

Numri i Prokurimit: **623-23-1757-5-1-1**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik për Afatin e Implementimit të projektit dhe Periudhën Garantuese

DERISA ne si tenderues kemi ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një ofertë në të cilën kriteri i dhënies është Tenderit Ekonomikisht Më i Favorshëm (TEMF), bazuar në nën kriteret për PERIUDHËN GARANTUESE dhe AFATIN E IMPLEMENTIMIT TE PROJEKTIT, DEKLAROJMË se do të përmbushim kërkesat e Autoritetit Kontraktues për këtë projekt për një periudhat e përcaktuara si më poshtë:

I. AFATI I IMPLEMENTIMIT të këtij projekti është: ____225____ditë, nga data e fillimit të punëve

Shëno numrin e ditëve

e përcaktuar nga Menaxheri i Kontratës.

II. PERIUDHA GARANTUESE vlen ____3____ vite nga data e pranimit të përkohshëm të projektit

Shëno numrin e viteve

nga Autoriteti Kontraktues, për projektin e cekur në këtë deklaratë.

____ NNT ETNIKU ____

Emri i përfaqësuesit të OE


Nënshkrimi

Vula



PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
A . NDËRTIMI I RRUGËS PETRO MARKO NË FSHATIN VRAJAK					
KM: 0+000.00-0+565.00					
B=2*2.50= 5.00 m					
Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik I repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik I rrugës sipas profileve tërthore.	m'	565.00	0.50	282.50
2	Pastrimi I terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi I drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes I punishtes në largësi 10 km.	m'	565.00	1.00	565.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	2712.00	2.00	5,424.00
4	Punimin dhe formesimin e kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore.	m'	565.00	1.00	565.00
5	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m2 ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	3390.00	0.50	1,695.00
6	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje,shtrirje dhe ngjeshje.	m³	56.50	5.00	282.50
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik fraksion (0-125) mm me trashësi t=40 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	1356.00	7.00	9,492.00
8	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	847.50	10.00	8,475.00
9	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	508.50	10.00	5,085.00
10	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	141.25	11.00	1,553.75

11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm ne rruge duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet ne rrugës. Vendosja e kubzave te behet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre	m²	2825.00	9.00	25,425.00
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i cureve skajor nga betoni me dim .15x22x80cm. te markes MB35/40 MPa.Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashësi t=15 cm, ndermjet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llaq te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake.	m'	1130.00	7.00	7,910.00
13	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigollave prej betoni me dim 40x30x8cm, montimi i rigollave të bëhet mbi bazë prej betoni, në çmim të llogaritet furgimi i tyre me llaq çimentoje.	m'	115.00	25.00	2,875.00
14	Punimi I leshesave Gypore me diameter Ø 800 mm, në çmim te perfshihet edhe punimi I kokave sipas detajeve ne projekt, me beton te klases C25/30 te deshmuara me ateste. Te llogaritet shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm,me ngjeshje me cilinder.	m'	24.00	50.00	1,200.00
15	Punimi I leshesave Gypore me diameter Ø 400 mm,ne çmim te perfshihet edhe punimi I kokave sipas detajeve ne projekt,me beton te klases C25/30 te deshmuara me ateste.Te llogaritet shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm,me ngjeshje me cilinder per hyrje dalje nga oborret.	m'	25.00	40.00	1,000.00
16	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve ,kapaku prej Çeliku per ngarkese te rende , me aftesi mbajttese deri 30tone. Në çmim të llogaritet ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullores.	copë	4.00	100.00	400.00
17	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	565.00	1.00	565.00
TOTALI:					72,794.75
R E K A P I T U L L I M I					
Poz.	Përshkrimi	Vlera me TVSH			
A	NDËRTIMI I RRUGËS PETRO MARKO NË FSHATIN VRAJAK	72,794.75			

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
B . NDËRTIMI I RRUGËS ALI SHABANI NË FSHATIN MALËSI E VOGËL

KM: 0+000.00-0+500.00

B=2*2.50= 5.00 m

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e asive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik I repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik I rrugës sipas profileve tërthore.	m'	500.00	0.50	250.00
2	Pastrimi I terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi I drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes I punishtes në largësi 10 km.	m'	500.00	1.00	500.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	2400.00	2.00	4,800.00
4	Punimin dhe formesimin e kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore.	m'	500.00	1.00	500.00
5	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m2 ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	3000.00	0.50	1,500.00
6	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje,shtrirje dhe ngjeshje.	m³	50.00	4.00	200.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik fraksion (0-125) mm me trashësi t=40 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/l cm²). Gjatë shtruarjes së rugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	1200.00	7.00	8,400.00
8	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/lcm²). Gjatë shtruarjes së rugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	750.00	10.00	7,500.00
9	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/l cm²). Gjatë shtruarjes së rugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	450.00	10.00	4,500.00
10	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	125.00	11.00	1,375.00

11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në rrugës. Vendosija e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre	m ²	2500.00	9.00	22,500.00
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i cureve skajor nga betoni me dim .15x22x80cm. të markës MB35/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprake.	m'	1000.00	7.50	7,500.00
13	Punimi I lëshesave Gypore me diametër Ø 800 mm, në çmim të përfshihet edhe punimi I kokave sipas detajeve në projekt, me beton të klases C25/30 të deshmuara me ateste. Të llogaritet shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër.	m'	24.00	60.00	1,440.00
14	Punimi I lëshesave Gypore me diametër Ø 400 mm, në çmim të përfshihet edhe punimi I kokave sipas detajeve në projekt, me beton të klases C25/30 të deshmuara me ateste. Të llogaritet shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër për hyrje dalje nga oborret.	m'	20.00	40.00	800.00
15	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve ,kapaku prej Çeliku për ngarkesë të rëndë , me aftësi mbajtëse deri 30tone. Në çmim të llogaritet ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullores.	copë	2.00	100.00	200.00
16	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	500.00	1.00	500.00
TOTALI:					62,465.00
REKAPITULLIMI					
Poz.	Përshkrimi				Vlera me TVSH
B	NDËRTIMI I RRUGËS ALI SHABANI NË FSHATIN MALËSI E VOGËL				62,465.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
C . NDËRTIMI I RRUGËS MEHEDIN MORINA NË FSHATIN GEXHË

KM: 0+000.00-0+175.00

B=2*2.50= 5.00 m

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik I repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik I rrugës sipas profileve tërthore.	m'	175.00	0.50	87.50
2	Pastrimi I terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi I drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes I punishtes në largësi 10 km.	m'	175.00	1.00	175.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	525.00	2.00	1,050.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m2 ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	1050.00	0.50	525.00
5	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje,shtrirje dhe ngjeshje.	m³	17.50	5.00	87.50
6	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	262.50	10.00	2,625.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	157.50	10.00	1,575.00
8	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	43.75	11.00	481.25
9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm ne rruge duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet ne rrugës. Vendorsja e kubzave te behet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me çmim të imët si dhe pastrimi i saj	m²	875.00	9.00	7,875.00

10	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gureve skajor nga betoni me dim .15x22x80cm. te markes MB35/40 MPa.Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashesi t=15 cm, ndermjet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llaq te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake.	m'	350.00	7.00	2,450.00
11	Punimi I lleshesave Gypore me diameter Ø 400 mm,ne çmim te perfshihet edhe punimi I kokave sipas detajeve ne projekt,me beton te klases C25/30 te deshmuara me ateste.Te llogaritet shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm,me ngjeshje me cilindër për hyrje dalje nga oborret.	m'	15.00	40.00	600.00
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve ,kapaku prej Çeliku per ngarkese te rende , me aftesi mbajtese deri 30tone. Në çmim të llogaritet ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullores.	copë	3.00	100.00	300.00
13	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	175.00	1.00	175.00
TOTALI:					18,006.25
R E K A P I T U L L I M I					
Poz.	Përshkrimi				Vlera me TVSH
C	NDËRTIMI I RRUGËS MEHEDIN MORINA NË FSHATIN GEXHË				18,006.25

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
D. NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN RATKOC					
Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.					
I	NDËRTIMI I RRUGICAVE NEPER FSHAT , L=1,360.00 m'				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik I repurve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik I rrugës sipas profileve tërthore.	m'	1360.00	0.50	680.00
2	Pastrimi I terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi I drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes I punishtes në largësi 10 km.	m'	1360.00	1.00	1,360.00
3	Cerimimi I deneat I kategorise III-IV dhe numusim, duke perisur edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit	m³	3672.00	2.00	7,344.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m2 ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	8160.00	0.50	4,080.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	1496.00	10.00	14,960.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	1020.00	10.00	10,200.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	360.00	11.00	3,960.00
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm ne rruge. Vendosja e kubzave te behet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	6800.00	9.00	61,200.00
9	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x22x100cm. te markes MB35/40 MPa.Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashesi t=15 cm, ndermjet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llaq te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake.	m'	2720.00	7.00	19,040.00
10	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	1360.00	1.00	1,360.00
TOTALI:					124,184.00

II NDËRTIMI I RRUGËS TE BEQIR MORINA, L=130.00m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repurve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	130.00	0.50	65.00
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës në largësi 10 km.	m'	130.00	1.00	130.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyrës.	m³	468.00	2.00	936.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², përfshihen edhe kyqjet.	m²	780.00	0.50	390.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/lcm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	195.00	10.00	1,950.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i	m³	117.00	10.00	1,170.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	32.50	11.00	357.50
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	650.00	9.00	5,850.00
9	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x22x100cm. të markës MB35/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thatë me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprake.	m'	260.00	7.00	1,820.00
10	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mocuara nga shtruarja e rrugës.	m'	130.00	1.00	130.00
				TOTALI:	12,798.50

III NDËRTIMI I RRUGËS SË RRESHIT SOKOLIT, L=150.00m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	150.00	0.50	75.00
2	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	150.00	1.00	150.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	540.00	2.00	1,080.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², përfshihen edhe kyqjet.	m²	900.00	0.50	450.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i	m³	225.00	10.00	2,250.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/l cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	135.00	10.00	1,350.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	37.50	11.00	412.50
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	750.00	9.00	6,750.00
9	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x22x100cm. të markës MB35/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në proporcione 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m'	300.00	7.00	2,100.00
10	Nivelizimi i kapakëve ekzistues të pusëve, në çmim të llogaritet thyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivelizimi i kapakut të pusit me trupin e rrugës dhe betonimi i saj.	copë	3.00	40.00	120.00
11	Punimi i lëshesave Gypore me diametër Ø =600 mm, në çmim të përfshihet edhe punimi i kokave sipas detajeve në projekt, me beton të klases C25/30 të deshmuara me ateste. Të llogaritet shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër.	m'	14.00	45.00	630.00
12	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	150.00	1.00	150.00
TOTALI:					15,517.50

IV NDËRTIMI I RRUGËS PËRMBI VARREZA L=250.00 m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repurve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	250.00	0.50	125.00
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	250.00	1.00	250.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më	m³	900.00	2.00	1,800.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m² ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	1500.00	0.50	750.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	375.00	10.00	3,750.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	225.00	10.00	2,250.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	62.50	11.00	687.50
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	1250.00	9.00	11,250.00
9	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x22x100cm. të markës MB35/40 MPa.Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprake.	m'	500.00	7.00	3,500.00
10	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe të IV -të për hapjen e kanalit anësor në formë trapezoidale me gjerëson e pjesës së poshtme b=60cm dhe gjerësinë e pjesës së sipërme b=100cm dhe thellësi h=100cm, ngarkimi dhe transporti i materialit të gërmuar në deponi në largësi deri në 5km	m'	250.00	2.00	500.00
11	Punimi i lëshesave Gypore me diametër Ø =600 mm,në çmim të përfshihet edhe punimi i kokave sipas detajeve në projekt,me beton të klases C25/30 të deshmuara me ateste.Te llogaritet shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm,me ngjeshje me cilindër.	m'	30.00	45.00	1,350.00
12	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	250.00	1.00	250.00
TOTALI:					26,462.50

V					
NDËRTIMI I RRUGËS SË HAJDAR - BEQËVE, L=150.00m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i	m'	150.00	0.50	75.00
2	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	150.00	1.00	150.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyrës.	m³	540.00	2.00	1,080.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m² ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	900.00	0.50	450.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	225.00	10.00	2,250.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	135.00	10.00	1,350.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	37.50	11.00	412.50
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	750.00	9.00	6,750.00
9	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x22x100cm. te markes MB35/40 MPa.Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashesi t=15 cm, ndermjet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llaq te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake.	m'	300.00	7.00	2,100.00
10	Nivelizimi i kapakëve ekzistues të pusëtave, në çmim të llogaritet thyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivelizimi i kapakut të pusëtës me trupin e rrugës dhe betonimi i saj .	copë	3.00	40.00	120.00
11	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve, kapaku prej Çeliku per ngarkese te rende , me aftesi mbajtese deri 30tone. Në çmim të llogaritet ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullores.	copë	2.00	100.00	200.00
12	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	150.00	1.00	150.00
TOTALI:					15,087.50

VI	NDËRTIMI I RRUGËS ANADRINI, L=230.00m'				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repurve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i	m'	230.00	0.50	115.00
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	230.00	1.00	230.00
3	Gërmimi i aneut i kategorisë m-iv dhe numusim, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m³	900.00	2.00	1,800.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², përfshihen edhe kyqjet.	m²	1380.00	0.50	690.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	345.00	10.00	3,450.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	207.00	10.00	2,070.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	57.50	11.00	632.50
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	1150.00	9.00	10,350.00
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x22x80cm. të markës MB35/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thatë me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprake.	m'	460.00	7.00	3,220.00
10	Nivelizimi i kapakëve ekzistues të pusëve, në çmim të llogaritet thyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivelizimi i kapakut të pusëve me trupin e rrugës dhe betonimi i saj.	copë	2.00	40.00	80.00
11	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	230.00	1.00	230.00
TOTALI:					22,867.50

VII NDËRTIMI I RRUGËS PRANVERA 81, L=160.00m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	160.00	0.50	80.00
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë	m'	160.00	1.00	160.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyrës.	m³	576.00	2.00	1,152.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², përfshihen edhe kyqjet.	m²	960.00	0.50	480.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	240.00	10.00	2,400.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	144.00	10.00	1,440.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	40.00	11.00	440.00
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	800.00	9.00	7,200.00
9	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x22x100cm. të markës MB35/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në proporcione 1:3 me të gjitha punët paraprake.	m'	320.00	8.00	2,560.00
10	Nivelizimi i kapakëve ekzistues të pusëtave, në çmim të llogaritet thyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivelizimi i kapakut të pusëtës me trupin e rrugës dhe betonimi i saj.	copë	1.00	40.00	40.00
11	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	160.00	1.00	160.00
TOTALI:					16,112.00

VII NDËRTIMI I RRUGËS SË SHALJANËVE, L=220.00m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	220.00	0.50	110.00
2	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës në largësi 10 km.	m'	220.00	1.00	220.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më	m³	792.00	2.00	1,584.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m2 ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	1320.00	0.50	660.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/lcm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	330.00	10.00	3,300.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/l cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m²	198.00	10.00	1,980.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	55.00	11.00	605.00
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	1100.00	10.00	11,000.00
9	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x22x100cm. te markes MB35/40 MPa.Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashesi t=15 cm, ndermjet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llaq te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake.	m'	440.00	8.00	3,520.00
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve, kapaku prej Çeliku per ngarkese te rende , me aftesi mbajtese deri 30tone. Në çmim të llogaritet ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullores.	copë	5.00	100.00	500.00
11	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	220.00	1.00	220.00
TOTALI:					23,699.00

IX NDËRTIMI I RRUGËS NË LAGJEN E MALIQËVE L=300.00m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repurve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	300.00	0.50	150.00
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës në largësi 10 km.	m'	300.00	1.00	300.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyrës.	m³	1080.00	2.00	2,160.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m² ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	1800.00	0.50	900.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	450.00	10.00	4,500.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	270.00	10.00	2,700.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	82.50	11.00	907.50
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	1650.00	10.00	16,500.00
9	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim . 15x22x80cm. të markës MB35/40 MPa.Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m'	600.00	8.00	4,800.00
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve, kapaku prej Çeliku për ngarkesë të rëndë , me aftësi mbajtëse deri 30tone. Në çmim të llogaritet ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullores.	copë	5.00	100.00	500.00
11	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	150.00	1.00	150.00
TOTALI:					33,567.50

X NDËRTIMI I RRUGËS SË MURSEL - ZEKËVE, L=200.00 m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	200.00	0.50	100.00
2	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës në largësi 10 km.	m'	200.00	1.00	200.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	720.00	2.00	1,440.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², përfshihen edhe kyqjet.	m²	1200.00	0.50	600.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	300.00	10.00	3,000.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	180.00	10.00	1,800.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	55.00	11.00	605.00
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	1000.00	10.00	10,000.00
9	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x22x100cm. të markës MB35/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thatë me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprake.	m'	400.00	8.00	3,200.00
10	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	200.00	1.00	200.00
TOTALI:					21,145.00

XI NDËRTIMI I RRUGËS TE SHARRI LUX-I, L=330.00m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repurve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	330.00	0.50	165.00
2	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prejra dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës në largësi 10 km.	m'	330.00	1.00	330.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	1188.00	2.00	2,376.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m² ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	1980.00	0.50	990.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	495.00	10.00	4,950.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	297.00	10.00	2,970.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	90.75	11.00	998.25
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	1650.00	10.00	16,500.00
9	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim . 15x22x100cm. te markes MB35/40 MPa.Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashësi t=15 cm, ndermjet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llaq te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake.	m'	660.00	8.00	5,280.00
10	Nivelizimi i kapakëve ekzistues të pusetave, në çmim të llogaritet thyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivelizimi i kapakut të pusetës me trupin e rrugës dhe betonimi i saj .	copë	6.00	40.00	240.00
11	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	330.00	1.00	330.00
TOTALI:					35,129.25

XII NDËRTIMI I RRUGËS SË HAXHI HAJDARËVE, L=130.00m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	130.00	0.50	65.00
2	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës në largësi 10 km.	m'	130.00	1.00	130.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	468.00	2.00	936.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m² ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	780.00	0.50	390.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	195.00	10.00	1,950.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	117.00	10.00	1,170.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	35.75	11.00	393.25
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	650.00	10.00	6,500.00
9	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x22x100cm. të markës MB35/40 MPa.Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thatë me trashësi t=15 cm, ndërmjet anesoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në proporcione 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m'	260.00	8.00	2,080.00
10	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	130.00	1.00	130.00
TOTALI:					13,744.25

XIII NDËRTIMI I RRUGËS SË MURESL ZEKËVE 2 L=150.00m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	150.00	0.50	75.00
2	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes i punishtes në largësi 10 km.	m'	150.00	1.00	150.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	540.00	2.00	1,080.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m² ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	900.00	0.50	450.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/lcm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	225.00	10.00	2,250.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/l cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	135.00	10.00	1,350.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	41.25	11.00	453.75
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm ne rruge. Vendosja e kubzave te behet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	750.00	10.00	7,500.00
9	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x22x100cm. te markes MB35/40 MPa.Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashesi t=15 cm, ndermjet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llaq te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake.	m'	300.00	8.00	2,400.00
10	Nivelizimi i kapakëve ekzistues të pusetave, në çmim të llogaritet thyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivelizimi i kapakut të pusetës me trupin e rrugës dhe betonimi i saj .	copë	4.00	40.00	160.00
11	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	150.00	1.00	150.00
TOTALI:					16,018.75

XIV NDËRTIMI I RRUGËS SË BINAK ZOGËVE, L=110.00m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	110.00	0.50	55.00
2	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës në largësi 10 km.	m'	110.00	1.00	110.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	396.00	2.00	792.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², përfshihen edhe kyqjet.	m²	660.00	0.50	330.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	165.00	10.00	1,650.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	99.00	10.00	990.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	30.25	11.00	332.75
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	550.00	10.00	5,500.00
9	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x22x100cm. të markës MB35/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thatë me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në proporcione 1:3 me të gjitha punët paraprake.	m'	220.00	8.00	1,760.00
10	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	110.00	1.00	110.00
TOTALI:					11,629.75

XV NDËRTIMI I RRUGËS SË TAHIR ISUFIT, L=150.00m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	150.00	0.50	75.00
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	150.00	1.00	150.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kycjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyrës.	m³	540.00	2.00	1,080.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², përfshihen edhe kycjet.	m²	900.00	0.50	450.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	225.00	10.00	2,250.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	135.00	10.00	1,350.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	41.25	11.00	453.75
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	750.00	9.00	6,750.00
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x22x100cm. të markës MB35/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thatë me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprake.	m'	300.00	7.00	2,100.00
10	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	150.00	1.00	150.00
TOTALI:					14,808.75

D	R E K A P I T U L L I M I	
Poz.	Përshkrimi	Vlera me TVSH
I	Ndërtimi i rrugicave neper fshat	124,184.00
II	Ndërtimi i rrugës te Beqir Morina	12,798.50
III	Ndërtimi i rrugës së Rreshit Sokolit	15,517.50
IV	Ndërtimi i rrugës përmbi Varreza	26,462.50
V	Ndërtimi i rrugës së Hajdar - Beqëve	15,087.50
VI	Ndërtimi i rrugës Anadrini	22,867.50
VII	Ndërtimi i rrugës Pranvera 81	16,112.00
VIII	Ndërtimi i rrugës së Shaljanëve	23,699.00
IX	Ndërtimi i rrugës në Lagjen e Maliqëve	33,567.50
X	Ndërtimi i rrugës së Mursel - Zekëve	21,145.00
XI	Ndërtimi i rrugës te Sharri Lux-i	35,129.25
XII	Ndërtimi i rrugës së Haxhi Hajdarëve	13,744.25
XIII	Ndërtimi i rrugës së Muresl Zekëve 2	16,018.75
XIV	Ndërtimi i rrugës së Binak Zogëve	11,629.75
XV	Ndërtimi i rrugës së Tahir Isufit	14,808.75
	TOTALI	402,771.75

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA
E. NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN DEJNË**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

I NDËRTIMI RRUGËS SHABAN BRAHIMI L=60.00m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	60.00	0.50	30.00
2	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	60.00	1.00	60.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	216.00	2.00	432.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², përfshihen edhe kyqjet.	m²	360.00	0.50	180.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	90.00	10.00	900.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	54.00	10.00	540.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	15.00	11.00	165.00
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë duke përfshirë edhe zgjerimet dhe kyqjet në rrugës. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritët edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	300.00	9.00	2,700.00

9	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x22x80cm. te markes MB35/40 MPa. Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashesi t=15 cm, ndermjet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llaq te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake. Llog. në m'.	m'	120.00	7.00	840.00
10	Punimi I lëshesave Gypore me diameter Ø 400 mm, ne çmim te përfshihet edhe punimi I kokave sipas detajeve ne projekt, me beton te klases C25/30 te deshmuara me ateste. Te llogaritet shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër per hyrje dalje nga oborret.	m'	6.00	40.00	240.00
11	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve ,kapaku prej Çeliku per ngarkese te rende , me aftesi mbajtese deri 30tone. Në çmim të llogaritet ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullores.	copë	2.00	100.00	200.00
12	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	60.00	1.00	60.00
TOTALI:					6,347.00

II NDËRTIMI RRUGËS SË QAZIM MORINA L=30.00 m'

Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi	m'	30.00	0.50	15.00
2	Pastrimi I terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi I drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes I punishtes në largësi 10 km.	m'	30.00	2.00	60.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	108.00	2.00	216.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m2 ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	180.00	0.50	90.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	45.00	10.00	450.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	27.00	10.00	270.00

7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	7.50	11.00	82.50
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në rrugës. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritët edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	150.00	10.00	1,500.00
9	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x22x80cm. të markës MB35/40 MPa.Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thatë me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprahe. Llog. në m'.	m'	60.00	8.00	480.00
10	Punimi i lëshesave Gypore me diametër Ø 400 mm,në çmim të përfshihet edhe punimi i kokave sipas detajeve në projekt,me beton të klases C25/30 të deshmuara me ateste.Te llogaritët shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm,me ngjeshje me cilindër për hyrje dalje nga oborret.	m'	6.00	40.00	240.00
11	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve ,kapaku prej Çeliku për ngarkesë të rëndë , me aftësi mbajtëse deri 30tone. Në çmim të llogaritët ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullores.	copë	2.00	100.00	200.00
12	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	30.00	1.00	30.00
TOTALI:					3,633.50
REKAPITULLIMI					
E					
Poz.	Përshkrimi				
I	NDËRTIMI RRUGËS SHABAN BRAHIMI L=60.00m'				6,347.00
II	NDËRTIMI RRUGËS SË QAZIM MORINA L=30.00 m'				3,633.50
	TOTALI				9,980.50

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
F. NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN KRAMOVIK

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e çertifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

I NDËRTIMI I RRUGËS TAHIR SALIHU L=330.00m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik I repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik I rrugës sipas profileve tërthore.	m'	330.00	0.50	165.00
2	Pastrimi I terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi I drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes I punishtes në largësi 10 km.	m'	330.00	1.00	330.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	1485.00	2.00	2,970.00
4	Punimin dhe formesimin e kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore.	m'	330.00	2.00	660.00
5	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m² ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	1650.00	0.50	825.00
6	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje,shtrirje dhe ngjeshje.	m³	33.00	5.00	165.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik fraksion (0-125) mm me trashësi t=40 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	660.00	7.00	4,620.00
8	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1cm²). Gjatë shtruarjes së rugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	412.50	10.00	4,125.00
9	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	247.50	10.00	2,475.00
10	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	82.50	11.00	907.50

11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm ne rruge duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet ne rrugës. Vendosija e kubzave te behet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre	m²	1320.00	10.00	13,200.00
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i cureve skajore nga betoni me dim .15x22x80cm. te markes MB35/40 MPa.Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashësi t=15 cm, ndermjet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llaq te qimentos ne perpjesë 1:3 me te gjitha punet paraprake.	m'	660.00	8.00	5,280.00
13	Punimi i lëshesave Gypore me diameter Ø 800 mm, në çmim te perfshihet edhe punimi i kokave sipas detajeve ne projekt, me beton te klases C25/30 te deshmuara me ateste. Te llogaritet shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm,me ngjeshje me cilinder.	m'	14.00	50.00	700.00
14	Punimi i lëshesave Gypore me diameter Ø 400 mm,ne çmim te perfshihet edhe punimi i kokave sipas detajeve ne projekt,me beton te klases C25/30 te deshmuara me ateste.Te llogaritet shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm,me ngjeshje me cilinder per hyrje dalje nga oborret.	m'	25.00	40.00	1,000.00
15	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve ,kapaku prej Çeliku per ngarkese te rende , me aftesi mbajtese deri 30tone. Në çmim të llogaritet ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullores.	copë	5.00	100.00	500.00
16	Furnizimi, transporti ,shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion (0-32)mm, me trashësi t=10 cm para betonimit të themeleve.	m³	7.20	10.00	72.00
17	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit mbajtës me beton C 30/37 me trashësi sipas detajeve të projektit. Çmimi për njësi përfshin: Sigurimin, transportimin, kallëpimin, vuarjen në vepër, si dhe ekzaminimin e mostrave të betonit në labororet e certifikuar sipas normave.	m³	42.10	95.00	3,999.50
18	Armimi i pozitave të betonit të armuar sipas detaleve të armaturës. Çmimi për njësi përfshin: Furnizimin, transportimin, prerjen, lakimin, montimin e shufrave të çelikut. Armatura me dim. Ø12 mm dhe Ø14 mm duhet të vendoset në Murin mbajtës sipas vizatimeve.	kg	3999.50	1.00	3,999.50
19	Mbushja e hapsirës prapa murit mbrojtës me zhavor (Llauf) - fr.(IV).Gjatë mbushjes me zhavor, mbushja të bëhet në shtresa me trashësi t= 20÷30 cm.Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja me vibrator.	m³	34.20	10.00	342.00
20	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	330.00	1.00	330.00
TOTALI:					46,665.50

II NDËRTIMI I RRUGËS ÇAK BAJRAMI L=270.00 m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	270.00	0.50	135.00
2	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës në largësi 10 km.	m'	270.00	1.00	270.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	1296.00	2.00	2,592.00
4	Punimin dhe formësimin e kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore.	m'	270.00	2.00	540.00
5	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m² ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	1620.00	0.50	810.00
6	Punimi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje,shtrirje dhe ngjeshje.	m³	27.00	5.00	135.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik fraksion (0-125) mm me trashësi t=40 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	540.00	7.00	3,780.00
8	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	405.00	10.00	4,050.00
9	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	243.00	10.00	2,430.00
10	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	67.50	11.00	742.50
11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në rrugës. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	1350.00	10.00	13,500.00

12	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x22x80cm. te markes MB35/40 MPa.Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashesi t=15 cm, ndermjet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llaq te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake. Llog. në m'.	m'	540.00	8.00	4,320.00
13	Punimi I lleshesave Gypore me diameter Ø 800 mm, në çmim te perfshihet edhe punimi I kokave sipas detajeve ne projekt, me beton te klases C25/30 te deshmuara me ateste. Te llogaritet shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm,me ngjeshje me cilinder.	m'	14.00	50.00	700.00
14	Punimi I lleshesave Gypore me diameter Ø 400 mm,ne çmim te perfshihet edhe punimi I kokave sipas detajeve ne projekt,me beton te klases C25/30 te deshmuara me ateste.Te llogaritet shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm,me ngjeshje me cilinder per hyrje dalje nga oborret.	m'	25.00	40.00	1,000.00
15	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve ,kapaku prej Çeliku per ngarkese te rende , me aftesi mbajtese deri 30tone. Në çmim të llogaritet ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullores.	copë	5.00	100.00	500.00
16	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	270.00	1.00	270.00
TOTALI:					35,774.50
R E K A P I T U L L I M I					
E					
Poz.	Përshkrimi				Vlera me TVSH
I	NDËRTIMI I RRUGËS TAHIR SALIHU L=330.00m'				46,665.50
II	NDËRTIMI I RRUGËS ÇAK BAJRAMI L=270.00 m'				35,774.50
TOTALI					82,440.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
G. NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN ÇIFLLAK

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

I NDËRTIMI I RRUGËS SË KABASHËVE L=155.00m' - B=5.0m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	155.00	0.50	77.50
2	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës në largësi 10 km.	m'	155.00	1.00	155.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyrës.	m³	558.00	2.00	1,116.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², përfshihen edhe kyqjet.	m²	930.00	0.50	465.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	232.50	10.00	2,325.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	139.50	10.00	1,395.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	38.75	11.00	426.25
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritët edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	775.00	10.00	7,750.00
9	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim.15x22x100cm. të markës MB35/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thatë me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprake.	m'	310.00	8.00	2,480.00
10	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	155.00	1.00	155.00
TOTALI:					16,344.75

II NDËRTIMI I RRUGËS SË METBAJRAMËVE L=130.00m' - B=5.0m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	130.00	0.50	65.00
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	130.00	1.00	130.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	468.00	2.00	936.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m² ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	780.00	0.50	390.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	195.00	10.00	1,950.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	117.00	10.00	1,170.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	32.50	11.00	357.50
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	650.00	10.00	6,500.00
9	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim . 15x22x100cm. te markes MB35/40 MPa.Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashesi t=15 cm, ndermjet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llaq te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake.	m'	260.00	8.00	2,080.00
10	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	130.00	1.00	130.00
TOTALI:					13,708.50

III NDËRTIMI I RRUGËS SË HOXHËS L=80.00m' - B=5.0m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	80.00	0.50	40.00
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që pengojnë ekzekutimin e trasës. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës në largësi 10 km.	m'	80.00	1.00	80.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	288.00	2.00	576.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², përfshihen edhe kyqjet.	m²	480.00	0.50	240.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	120.00	10.00	1,200.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	72.00	10.00	720.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8) mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	20.00	11.00	220.00
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	400.00	10.00	4,000.00
9	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x22x100cm. të markës MB35/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thatë me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprahe. Llog. në m'.	m'	160.00	8.00	1,280.00
10	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	80.00	1.00	80.00
TOTALI:					8,436.00

IV NDËRTIMI I RRUGËS SË BAJRAMSELIMËVE L=60.00m' - B=5.0m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	60.00	0.50	30.00
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës në largësi 10 km.	m'	60.00	1.00	60.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	216.00	2.00	432.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m² ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	360.00	0.50	180.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	90.00	10.00	900.00
6	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	54.00	10.00	540.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	15.00	11.00	165.00
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazën e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	300.00	10.00	3,000.00
9	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim . 15x22x100cm. të markës MB35/40 MPa.Skajoret të vendosen mbi bazën prej betoni të thatë me trashësi t=15 cm, ndërmjet anesoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llag të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprake. Llog. në m' .	m'	120.00	8.00	960.00
10	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	60.00	1.00	60.00
TOTALI:					6,327.00

V NDËRTIMI I RRUGËS SË SHABANËVE L=310.00m' - B=5.0m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	310.00	0.50	155.00
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave, betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës në largësi 10 km.	m'	310.00	1.00	310.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	1116.00	2.00	2,232.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², përfshihen edhe kyqjet.	m²	1860.00	0.50	930.00
5	Punimin dhe formësimin e kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore.	m'	310.00	2.00	620.00
6	Punimi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m³	31.00	5.00	155.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/lcm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	465.00	10.00	4,650.00
8	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/l cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	279.00	10.00	2,790.00
9	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me Fr(4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti ipet ramja e tërthore dhe gjatësore, sipas rregullorës	m³	77.50	12.00	930.00
10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë. Vendosja e kubzave të bëhet mbi bazen e pregaditur me parë prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m²	1550.00	10.00	15,500.00
11	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x22x100cm. të markës MB35/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprake.	m'	620.00	8.00	4,960.00
12	Nivelizimi i kapakëve ekzistues të pusëtave, në çmim të llogaritet thyerja e betonit ekzistues të kurorës, nivelizimi i kapakut të pusëtës me trupin e rrugës dhe betonimi i saj.	copë	4.00	40.00	160.00
13	Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	310.00	1.00	310.00
TOTALI:					33,702.00

R E K A P I T U L L I M I		
G		
Poz.	Përshkrimi	Vlera me TVSH
I	NDËRTIMI I RRUGËS SË KABASHËVE L=155.00m' - B=5.0m	16,344.75
II	NDËRTIMI I RRUGËS SË METBAJRAMËVE L=130.00m' - B=5.0m	13,708.50
III	NDËRTIMI I RRUGËS SË HOXHËS L=80.00m' - B=5.0m	8,436.00
IV	NDËRTIMI I RRUGËS SË BAJRAMSELIMËVE L=60.00m' - B=5.0m	6,327.00
V	NDËRTIMI I RRUGËS SË SHABANËVE L=310.00m' - B=5.0m	33,702.00
	TOTALI	78,518.25

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
H . NDËRTIMI I RRUGËS SHABAN JASHARI NË FSHATIN DOBIDOL

KM: 0+000.00-0+082.00

B=2*2.50= 5.00 m

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tëresishëm të pozicionit.

Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	82.00	0.50	41.00
2	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes në largësi 10 km.	m'	82.00	1.00	82.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	442.80	2.00	885.60
4	Punimin dhe formësimin e kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore.	m'	82.00	2.00	164.00
5	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m2 ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	492.00	0.50	246.00
6	Punimi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje,shtrirje dhe ngjeshje.	m³	8.20	5.00	41.00
7	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e materialit mbushës zhavorik fraksion (0-125) mm me trashësi t=40 cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	196.80	7.00	1,377.60
8	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	123.00	10.00	1,230.00
9	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1 cm²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	73.80	10.00	738.00
10	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (4-8)mm me trashësi t=5 cm. Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m³	20.50	11.00	225.50

11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet në rrugës. Vendosja e kubzave të behet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çmim të llogaritët edhe fugimi i tyre	m ²	410.00	10.00	4,100.00
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i cureve skajor nga betoni me dim .15x22x80cm. të markes MB35/40 MPa. Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thate me trashësi t=15 cm, ndërmjet anësoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të qimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punët paraprake.	m'	164.00	8.00	1,312.00
13	Punimi i leshesave Gypore me diametër Ø 600 mm, në çmim të përfshihet edhe punimi i kokave sipas detajeve në projekt, me beton të klases C25/30 të deshmuara me ateste. Të llogaritët shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër.	m'	12.00	45.00	540.00
14	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve ,kapaku prej Çeliku për ngarkesë të rëndë , me aftësi mbajtëse deri 30tone. Në çmim të llogaritët ngritja dhe betonimi i kurorës prej betoni të armuar sipas rregullores.	copë	2.00	100.00	200.00
15	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	82.00	1.00	82.00
				TOTALI:	11,264.70
R E K A P I T U L L I M I					
Poz.	Përshkrimi			Vlera me TVSH	
H	NDËRTIMI I RRUGËS SHABAN JASHARI NË FSHATIN DOBIDOL			11,264.70	

I NDËRTIMI I RRUGICAVE ME ASFALLT , L=1,000.00 m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik I repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik I rrugës sipas profileve tërthore.	m'	1000.00	0.50	500.00
2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave, lëshesave, rrethojave , betoneve dhe materialeve tjera që e pengojnë ekzekutimin e trasesë. Në çmim të kalkulohet edhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes I punishtes në largësi 10 km.	m'	1000.00	1.00	1,000.00
3	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m ³	2700.00	2.00	5,400.00
4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² ,përfshihen edhe kyqjet.	m ²	6000.00	0.50	3,000.00
5	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion (0-63) mm me trashësi t=25cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes M=80Mpa (800kg/1cm ²). Gjatë shtruarjes së rrugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m ³	1375.00	10.00	13,750.00

6	Furnizimi, transporti, shtruarja , planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion(0-32) mm me trashësi t=15cm ngjeshja e tamponit të bëhet me cilindër, ashtu që të arrihet moduli i shafitjes $M=80\text{Mpa}$ (800kg/1 cm^2). Gjatë shtruarjes së rugës ti jepet ramja tërthore dhe gjatësore, sipas rregullave.	m^3	825.00	10.00	8,250.00
7	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim .15x22x100cm. te markes MB35/40 MPa.Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni te thate me trashesi t=15 cm, ndermjet anesoreve te lihen fugat dhe te mbushen me llaq te qimentos ne perpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake.	m'	2000.00	7.00	14,000.00
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës së Bitu-Agregatit të llojit AB 16 të aksit kryesor, dhe rrugëve lidhëse sipas profileve tërthore, përfshihen edhe kyqjet, me shtresë me trashësi 8.0 cm.	m^2	5000.00	14.50	72,500.00
9	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.	m'	1360.00	1.00	1,360.00
TOTALI:					119,760.00

	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
Përshkrim i Produktit	Furnizimi , transporti dhe vendosja e pllakave terase Terastone nga graniti dhe mermeri me granit natyral (Kuarc, Granit, Diabaz, Bazalt)etj. me ngjyre dhe granulat sipas detalit ne projekt.				
	Pllaka terastone eshte me dimensione 40x20x6cm, 40x40x6cm, 60x40x6cm, 60x20x6cm e kalibruar,e gertyer, e rerezuar dhe impregnaur ose te ngjashme, ne vlera referuese te Standardeve Evropiane EN 13748-2:2004. Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura ne ambiente te jashtme. Montimi i materialit duhet ti permbahet udhezimeve teknike per kete lloj materiali dhe gjithmone sipas udhezimeve te Projektantit, prodhuesit si dhe organit mbikqyres per dizajn dhe ngjyre. Materiali i granitit nga guret natyral karakterizohet me keto pika te veqanta: Prodhuesi te jete i certifikuar sipas ISO 9001/2015 (Sistemi per menaxhimin e cilesise) per system hermetik te makinerise prodhuese. Produkti te plotesoj standardet ne vazhdim: EC (Declaration of Conformity) Produkti te posedoj shenjen CE ne perputhje me direktivat per CPD(Construction Product Directive) dhe EN 13748-2	m ²	1000	25	25,000.00
	Per prodhuesi te jete i certifikuar sipas ISO 9001/2015 (Sistemi per menaxhimin e cilesise) per system hermetik te makinerise prodhuese.				
	Produkti te plotesoj standardet ne vazhdim: EC (Declaration of Conformity) Produkti te posedoj shenjen CE ne perputhje me direktivat per CPD(Construction Product Directive) dhe EN 13748-2				
	Per pllaka per perdorim ne hapsira te hapura apo ambiente te jashtme. Pastrimi i sipërfaqeve me frekuentim të lartë, Rezistenca ndaj ngricave dhe kripës me standard te ngjashem te EU. Absorbimi i ujit nga kapilarët, Rezistenca ndaj rrëshqitjes (USRV) ,Rezistencë e shkallës ndaj gërryrjeve, Ekspozimi ndaj makinës fshirëse, Rezistenca ndaj detergjentëve, Shkalla e vështirësisë së fargimit të gomave përtypëse, Rezistenca ndaj nxehtësisë së shpuzës së cigares, Qëndrueshmëri ndaj ujit me klor, Efekt i vërtetuar i Easy-to-Clean (për pastrime të lehta nga ngjyra,balta, gjerat ushqimore, reshjet natyrore,gomave përtypëse, vajrat e ndryshem dhe duhet të largohen me lehtësi duke mos lënë mbetje tjera.) te gjitha njollat rezistuese duhet te largohen me uje dhe fshese vetem me nje trajtim. Vërejtje: Te gjitha pikat e shenuara me larte te deshmohen me ateste te veqanta te standardeve DIN ose te EU-se. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres. Vërejtje: Materiali duhet të posedoj ateste të certifikuara me shenjen CE				
	Mbushja e fugave me material HUESLER apo BAUMIT travertine per perdorim te jashtem me efekt drenues duke mos lejuar rritjen e barite dhe duke perforcuar pllaken me njera tjetren. Gjeresia e fuges duhet te jete 3 mm sipas detalit ne projekt . Sasia e llogaritur materialit te fuges 1.0 kg/m2	kg	2000	0.3	600.00
	Furnizimi me pllaka i shtigjeve të ecjes për persona të verbër me pllaka 40 x 40 x 6cm ngjyrë e verdhë bazuar në standardet dhe alfabetin për persona të verbër. Llog në m' të vendosjes së tyre në trotuare. ALFABETI I TE VERDERVE  Nivelo, shpejtë Punim i rregullë Stop rrethë Manguesh rrethë	m'	1000	15	15,000.00
TOTALI:					40,600.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA			
NDËRTIMI I RRUGËVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT LOT I			
SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blejjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.			
REKAPITULLIM TOTAL			
Poz.	Përshkrimi	Vlera me TVSH	
A	NDËRTIMI I RRUGËS PETRO MARKO NË FSHATIN VRAJAK	€	72,794.75
B	NDËRTIMI I RRUGËS ALI SHABANI NË FSHATIN MALËSI E VOGËL	€	62,465.00
C	NDËRTIMI I RRUGËS MEHEDIN MORINA NË FSHATIN GEXHË	€	18,006.25
D	NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN RATKOC	€	402,771.75
E	NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN DEJNË	€	9,980.50
F	NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN KRAMOVIK	€	82,440.00
G	NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN ÇIFLLAK	€	78,518.25
H	NDËRTIMI I RRUGËS SHABAN JASHARI NË FSHATIN DOBIDOL	€	11,264.70
I	NDËRTIMI I RRUGËVE ME ASFALLT	€	119,760.00
J	NDËRTIMI I HAPESIRAVE PUBLIKE ME PLLAKA	€	40,600.00
TOTALI LOT I:		€	898,601.20

