



KOMUNA E RAHOVECIT
OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E RAHOVECIT - OPSTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu



-III- Nr. I prot. 6324 Më 09-12-2023
Br. prot. Dt. 23
RAHOVEC - ORAHOVAC

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 623-23-12344-5-2-1/C535

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P. VETONI; N.N.P. EURO CONSTRUCTION, SOPNIQ, RAHOVEC, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Titulli i Kontratës: **RREGULLIMI DHE RIPARIMI I TERRENEVE SPORTIVE**

Me numër identifikues: 623-23-12344-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Rregullimi dhe Riparimi i Terreneve Sportive**

No.	Lot
1	RREGULLIMI DHE RIPARIMI I TERRENEVE SPORTIVE

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **459,805.35 €**;

[Katërqindpesëdhjetenëntë mijë e tetëqindpesë Euro e tridhjetepesë Cent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4


Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Arton Thaqi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	07.12.2023	Data:	07.12.2023
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 623-23-12344-5-2-1/C535

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditësh pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt i saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërrhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmtit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistrë i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbytjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe vlerë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet t'i paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatën e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranim përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranim do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranim nga Menaxheri i Projektit dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranim dhe të cilat kanë mbetur të përpunuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranim. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta lirojë vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktojnë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpiqet shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siq është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Elzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arrijen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 623-23-12344-5-2-1/C535

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10 % të vlerës së kontratës , për kohëzgjatjen e periudhës prej: 25 muaj , nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë e tyre, Impianteve dhe Materialeve gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është: 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar; (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar, (ii) të personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar,
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda: 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është: 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të Projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë: 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve dhe arsyeshmeris së vonesave të lejuara nga organi mbikëqyrës. Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: 24 muaj.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0.25 % e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është: 10 % e Çmimit final të Kontratës
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në Vend – Punishte nga ana e Kontraktuesit.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi dhe testimi bëhet konform kushteve të përgjithshme të kontratës. Menaxheri i Projektit do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës me vendim nga Zyrtari Kryesor Administrativ (ZKA)

Parapagimi	26.1	Shuma e pagesës së paradhënies kontraktuesve për projektet kapitale është: 19,290.00 € (Nëntëmbdhjetë mijë e dyqindnëntë dhjetë Euro) sipas Ligjit Nr. 08/L-193 LIGJI NR. 08/L-193 MBI NDARJET BUXHETORE PËR BUXHETIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2023 Neni 13- Pagesat e paradhënies, pika 1. thotë: Organizatat buxhetore mund të paguajnë paradhënies kontraktuesve për projektet kapitale dhe për mallra dhe shërbime deri në pesëmbëdhjetë përqind (15%) të vlerës së kontratës. Pagesa e tillë e paradhënies mund të bëhet vetëm në bazë të kontratës së lidhur në mënyrë ligjore, me vlerë më të lartë se dhjetë mijë (10,000) Euro, e cila është arritur në përputhje me Ligjin e Prokurimit Publik. Për pagesën e paradhënies për projektet kapitale, kontrata duhet të përmbajë garancionin e performancës dhe orarin qartazi të përcaktuar të pagesave, e cila njëkohësisht parasheh punën që duhet kryer para se të bëhet secila pagesë. 4. Në përjashtim të paragrafëve 1., 2. dhe 3. të këtij neni, në muajin nëntor të vitit 2023 pagesa e paradhënies është e kufizuar deri në dhjetë përqind (10%) dhe në muajin dhjetor të vitit 2023 deri në pesë përqind (5%) të vlerës së kontratës. ORARI I PAGESËS: Në dorëzimin e situacionit të parë, pagesa do të ndalet në 30 % i shumës së parapaguar: 5,787.00 €; Në dorëzimin e situacionit të dytë, pagesa do të ndalet në 30 % i shumës së parapaguar: 5,787.00 €; Në dorëzimin e situacionit të tretë, pagesa do të ndalet në 40 % i shumës së parapaguar: 7,716.00 €; Për punët që duhen të kryhen para se të bëhen pagesat.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10 % të vlerës së kontratës Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi me kërkesë mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me Polisë të sigurimit apo dokument bankar i lëshuar nga ndonjë Kompani e Sigurimeve apo Bankë e Licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës, prej 10% të vlerës së përgjithshme të kontratës me afat validiteti prej: 24 muaj, nga data e lëshimit të certifikatës për pranimit të përkohshëm të punimeve. Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve: 24 muaj
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë: 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës
Përgjegjësi mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është: 24 muaj. Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të punëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është: përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Zyra e Prokurimit – Komuna e Rahovecit
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË PATAQAN I EPËRM					
Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHIKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.					
1	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË POTOQAN I EPËRM				
1	PUNËT E GËRMIMIT				
Poz.	PËRSHIKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV me trashesi t=30cm për zgjerimin e bazes së fushes se futbollit dhe hapjen e themelëve shiritor, Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m³	124.0	2.00 €	248.00 €
1.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t.	m²	576.0	0.50 €	288.00 €
GJITHSEJT					536.00 €
2	SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				
Poz.	PËRSHIKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit nga B.A h=0.7m x 0.25 m me shput te themelit 0.5x0.5 m per rreth fushës sportive me beton të armuar C25/30. Ne emim te llogarite hapja dhe mbusha me zhavor nen themel.	m³	44.0	85.00 €	3,740.00 €
2.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa ne tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	3960.0	1.00 €	3,960.00 €
2.3	Furnizimi ,transporti vendosja dhe ngjeshja e shtreses stabilizuese me gurënatyror (koherent) me t=30cm ne gjendje te ngjeshur.	m³	173.0	6.00 €	1,038.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te betonit Ø300 mm ne koka hyrse dhe dalje.	m'	4.0	10.00 €	40.00 €
2.5	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63mm, me trashësi t=20cm.	m³	115.0	8.00 €	920.00 €
2.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm² .	m³	57.0	10.00 €	570.00 €
2.7	Punimi i shtresës së bitoagregadit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=7cm .	m²	576.0	16.00 €	9,216.00 €
GJITHSEJT:					19,484.00 €
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE				
RRETHOJA E FUSHES (në çmim te perfshihet saldimi, bulonat, ngjyra në dy shtresa anti korriduese, ngjyra e gjelber sipas					
Poz.	PËRSHIKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartesi h=6.5m Në çmim të llogaritët edhe inkastruar ne shputen e B.A me dimensione 0.6x0.6x0.8m ne cdo 4m distancë .Sipas specifikacionit në projekt, L=215m'.	m'	215	10.00 €	2,150.00 €



3.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen në menyër horizontale në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=102m'.	m'	102	10.00 €	1,020.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=650.1m', në këto pozicione të llogaritet punimi i mekanizimeve për hapje dhe mbyllje për dy dyer sipas projektit.	m'	650.0	4.00 €	2,600.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetës metalike e cila perforohet në profilet e çelikut, për rrethimin e fushës. Me dimensione 50x50 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 3.50 mm. Sipas detalit të paraqitur në projekt.	m²	620	5.00 €	3,100.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave të betonit për shtyllat metalike (portat për futboll) e specifikuar në projekt 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastron shtylla metalike 10/10cm, në emër të llogaritës edhe pllaka e çelikut 30*30*2cm e cila inkastron mbi shputën e betonit.	m³	2.6	10.00 €	26.00 €
3.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabelë të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përfundimet në bazament me pllakë të hekurit 600 x 600 x20mm, ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përfunduese. Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë M1320 me dim. 100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin në bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkëngjitur. Në llogaritje hyjnë edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim. 180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike), duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
3.8	Furnizimi me të gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i pajisjes sportive të voleibollit e përber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm për gara të voleibollit me shtrengues dhe me mundësi të fiksimit të lartësis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Në llogaritje të përfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtësve të bute për shtylla, dy kapakë të aluminit për shtylla 101*103mm gjatësi 350mm për shtyllë që fiksohen me beton, rrjeta për gara e cila është e fiksuar për shtylla 6 here përmes kabllorës me gjatësi 11.7m, rrjeta ka trashësi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe mbështjellsin e rrjetës.	cope	1	500.00 €	500.00 €
3.9	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushës me vija sipas specifikacioneve në projekt, futboll, basketboll, voleiboll	m'	360	2.00 €	720.00 €
GJITHSEJTI:					12,116.00 €
4	NDRIQIMI				
Poz.	PËRSIHKIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi dhe montimi i reflektotëve 100W led ndriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite.	cope	10	100.00 €	1,000.0 €



4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabblos XCO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjezuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriques lidhja ne shtyllen elektrike te rrjetin ekzistues.	m'	200	1.00 €	200.0 €
4.3	Furnizimi dhe montimi I sigursave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40 cm.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.4	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi I tokëzimit I ndriqimit dhe rrethojes.	cope	2	2.00 €	4.0 €
4.6	Furnizimi dhe montimi I rrjetave mbrojtse te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit.	cope	8	5.00 €	40.0 €
4.7	Furnizimi dhe montimi I ndërpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera.	cope	1	2.00 €	2.0 €
GJITHSEJT:					1,258.0 €
RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM					
1	PUNËT E GËRMIMIT				536.00 €
2	SUPERSTRUKTURAT (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				19,484.00 €
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE				12,116.00 €
4	NDRIQIMI				1,258.00 €
TOTAL ME TVSH:					33,394.00 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË POLLUZHË					
Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.					
II	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË POLLUZHË				
1	PUNËT E GËRMIMIT				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV me trashësi t=30cm për zgjerimin e bazës së fushës së futbollit dhe hapjen e themeleve shiritor, Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largësi max deri 5km	m³	124.0	2.00 €	248.00 €
1.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t.	m²	576.0	0.50 €	288.00 €
GJITHSEJT					536.00 €
2	SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit nga B.A h=0.7m x 0.25 m me shput te themelit 0.5x0.5 m per rreth fushës sportive me beton të armuar C25/30. Në emim te llogarite hapja dhe mbusha me zhavor nen themel.	m³	44.0	85.00 €	3,740.00 €
2.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	3960.0	1.00 €	3,960.00 €
2.3	Furnizimi ,transporti vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me gurënatyror (koherent) me t=30cm ne gjendje te ngjeshur.	m³	173.0	6.00 €	1,038.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te betonit Ø300 mm me koka hyrse dhe dalse.	m'	4.0	10.00 €	40.00 €
2.5	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63mm, me trashësi t=20cm.	m³	115.0	8.00 €	920.00 €
2.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm² .	m³	57.0	10.00 €	570.00 €
2.7	Punimi i shtresës së bitoagregadit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=7cm .	m²	576.0	16.00 €	9,216.00 €
GJITHSEJT:					19,484.00 €
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE				
RRETHOJA E FUSHES (ne emim te perfshihet saldimi, bulonat, ngjyra në dy shtresa anti korriduese, ngjyra e gjelber sipas					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartësi h=6.5m Në çmim të llogaritet edhe inkastruar ne shputen e B.A me dimensione 0.6x0.6x0.8m ne cdo 4m distance . Sipas specifikacionit në projekt. L=215m'.	m'	215	10.00 €	2,150.00 €



3.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen ne menyre horizontale ne pozicionet e specifikacionit ne projekt, L=102m'.	m'	102	10.00 €	1,020.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=650.1m', ne kete pozicion te llogaritet punimi i mekanizmave per hapje dhe mbyllje per dy dyer sipas projektit.	m'	650.0	4.00 €	2,600.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes metalike e cila perforcohet ne profilet çelikut, per rrethimin e fushes. Me dimensione 50x50 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 3.50 mm. Sipas detalit te paraqitur ne proejkt.	m²	620	5.00 €	3,100.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave te betonit për shtyllat metalike (portat per futboll) e specifikuara ne projekt 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastrohet shtylla metalike 10/10cm, në cmim te llogaritet edhe pllaka e celikut 30*30*2cm e cila inkastrohet mbi shputen e betonit.	m³	2.6	10.00 €	26.00 €
3.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm, ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese. Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim. 100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur. Ne llogari hyne edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim. 180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike), duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
3.8	Furnizimi me te gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i paisjes sportive te voleibollit e perber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm per gara te voleibollit me shtrengues dhe me mundesi te fiksimit te lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Ne llogaritje te perfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtjesve te bute per shtylla, dy kapakve te aluminit per shtylla 101*103mm gjatesi 350mm per shtylle qe fiksohen me beton, rrjeta per gara e cila eshte e fiksuar per shtylla 6 here permes kablllos me gjatesi 11.7m, rrjeta ka trashesi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe mbeshjtjellsin e rrjetes .	cope	1	500.00 €	500.00 €
3.9	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushes me vija sipas specifikacioneve ne projekt, futboll, basketboll, voleiboll	m'	360	2.00 €	720.00 €
GJITHSEJT:					12,116.00 €
4	NDRIQIMI				
Poz.	PËRSHIKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi dhe montimi i reflektotve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite.	cope	10	100.00 €	1,000.0 €



4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablos XOO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjezuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriqes lidhja ne shtyllen elektrike të rjetin ekzistues.	m'	200	1.00 €	200,0 €
4.3	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40 cm.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.4	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi i tokëzimit i ndriqimit dhe rrethojës.	cope	2	2.00 €	4.0 €
4.6	Furnizimi dhe montimi i rrjetave mbrojtse te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit.	cope	8	5.00 €	40.0 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i ndërprerës alternativ (1-0-2) 40-60 ampera.	cope	1	2.00 €	2.0 €
GJITHSEJT:					1,258.0 €
RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM					
1	PUNËT E GËRMIMIT				536.00 €
2	SUPERSTRUKTURAT (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				19,484.00 €
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE				12,116.00 €
4	NDRIQIMI				1,258.00 €
TOTAL ME TVSH:					33,394.00 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË PASTASELË					
Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.					
III	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË PUSTOSELË				
1	PUNËT E GËRMIMIT				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV me trashesi t=30cm për zgjerimin e bazes së fushes së futbollit dhe hapjen e themelëve shiritor, Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m³	124.0	2.00 €	248.00 €
1.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibruës me peshë 12t.	m²	576.0	0.50 €	288.00 €
GJITHSEJT					536.00 €
2	SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit nga B.A h=0.7m x 0.25 m me shput të themelit 0.5x0.5 m për rreth fushës sportive me beton të armuar C25/30. Në çmim të llogaritet hapja dhe mbyllja me zhavor nën themel.	m³	44.0	85.00 €	3,740.00 €
2.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogaritës statike.	kg	3960.0	1.00 €	3,960.00 €
2.3	Furnizimi ,transporti vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me gurë natyror (koherent) me t=30cm në gjendje të ngjeshur.	m³	173.0	6.00 €	1,038.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të betonit Ø300 mm me koka hyrse dhe dalje.	m¹	4.0	10.00 €	40.00 €
2.5	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63mm, me trashësi t=20cm.	m³	115.0	8.00 €	920.00 €
2.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm³ .	m³	57.0	10.00 €	570.00 €
2.7	Punimi i shtresës së bitoagregadit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=7cm .	m²	576.0	16.00 €	9,216.00 €
GJITHSEJT:					19,484.00 €
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE				
RRETHOJA E FUSHES (në çmim të përfshihet saldimi, bulonat, ngjyra në dy shtresa anti korriduese, ngjyra e gjelber sipas					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartësi h=6.5m Në çmim të llogaritet edhe inkastruar në shputen e B.A me dimensione 0.6x0.6x0.8m në çdo 4m distancë .Sipas specifikacionit në projekt. L=215m¹.	m¹	215	10.00 €	2,150.00 €



3.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen në mënyrë horizontale në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=102m'.	m'	102	10.00 €	1,020.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=650.1m', në këtë pozicion të llogaritet punimi i mekanizmave për hapje dhe mbyllje për dy dyer sipas projektit.	m'	650.0	4.00 €	2,600.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetës metalike e cila përforcohet në profilet e çelikut, për rrethimin e fushës. Me dimensione 50x50 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 3.50 mm. Sipas detalit të paraqitur në projekt.	m²	620	5.00 €	3,100.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave të betonit për shtyllat metalike (portat për futboll) e specifikuar në projekt 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastronhet shtylla metalike 10/10cm, në çmim të llogaritet edhe pllaka e çelikut 30*30*2cm e cila inkastronhet mbi shputën e betonit.	m³	2.6	10.00 €	26.00 €
3.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabelë të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përfundimet në bazament me pllakë të hekurit 600 x 600 x20mm, ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese. Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim. 100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin në bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkëngjitur. Në llogari hyjnë edhe blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim. 180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike), duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
3.8	Furnizimi me të gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i paisjes sportive të voleibollit e përber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm për gara të voleibollit me shtrengues dhe me mundësi të fiksimit të lartësis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Në llogaritje të përfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtësve të bute për shtylla, dy kapakve të aluminit për shtylla 101*103mm gjatësi 350mm për shtyllë që fiksohen me beton, rrjeta për gara e cila është e fiksuar për shtylla 6 here përmes kabllos me gjatësi 11.7m, rrjeta ka trashësi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe mbështjellsin e rrjetës.	cope	1	500.00 €	500.00 €
3.9	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushës me vija sipas specifikacioneve në projekt, futboll, basketboll, voleiboll	m'	360	2.00 €	720.00 €
GJITHSEJT:					12,116.00 €
4	NDRIQIMI				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi dhe montimi i reflektotve 100W led ndriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite.	cope	10	100.00 €	1,000.00 €



4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablos XOO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjezuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriqes lidhja ne shtyllen elektrike të rrjetin ekzistues.	m'	200	1.00 €	200.0 €
4.3	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40 cm.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.4	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi i tokëzimit i ndriqimit dhe rrethojës.	cope	2	2.00 €	4.0 €
4.6	Furnizimi dhe montimi i rrjetave mbrojtse te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit.	cope	8	5.00 €	40.0 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i ndërpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera.	cope	1	2.00 €	2.0 €
				GJITHSEJ:	1,258.0 €
RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM					
1	PUNËT E GËRMIMIT				536.00 €
2	SUPERSTRUKTURAT (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				19,484.00 €
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE				12,116.00 €
4	NDRIQIMI				1,258.00 €
				TOTAL ME TVSH:	33,394.00 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË MRASOR					
Pjesë përbërëse e paramasë janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e çertifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.					
IV	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË MRASOR				
1	PUNËT E GËRMIMIT				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV me trashësi t=30cm për zgjerimin e bazës së fushës së futbollit dhe hapjen e themelëve shiritor, Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largësi max deri 5km	m³	124.0	2.00 €	248.00 €
1.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t.	m²	576.0	0.50 €	288.00 €
GJITHSEJT					536.00 €
2	SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit nga B.A h=0.7m x 0.25 m me shput te themelit 0.5x0.5 m per rreth fushës sportive me beton të armuar C25/30. Në çmim te llogarite hapja dhe mbusha me zhavor nen themel.	m³	44.0	85.00 €	3,740.00 €
2.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	3960.0	1.00 €	3,960.00 €
2.3	Furnizimi ,transporti vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me gurënatyror (kohërent) me t=30cm në gjendje të ngjeshur.	m³	173.0	6.00 €	1,038.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te betonit Ø300 mm me koka hyrse dhe dalje.	m'	4.0	10.00 €	40.00 €
2.5	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63mm, me trashësi t=20cm.	m³	115.0	8.00 €	920.00 €
2.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm² .	m³	57.0	10.00 €	570.00 €
2.7	Punimi i shtresës së bitoagregadit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=7cm .	m²	576.0	16.00 €	9,216.00 €
GJITHSEJT:					19,484.00 €
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE				
RRETHOJA E FUSHES (në çmim te përfshihet saldimi, bulonat, ngjyra në dy shtresa anti korriduese, ngjyra e gjelber sipas					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartësi h=6.5m Në çmim të llogaritet edhe inkastruar në shputen e B.A me dimensione 9.6x0.6x0.8m në çdo 4m distancë .Sipas specifikacionit në projekt. L=215m'.	m'	215	10.00 €	2,150.00 €



3.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen në menyre horizontale në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=102m'.	m'	102	10.00 €	1,020.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=650.1m', në kete pozicion te llogaritet punimi i mekanizmave per hapje dhe mbyllje per dy dyer sipas projektit.	m'	650.0	4.00 €	2,600.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes metalike e cila perforehet ne profilet celikut, per rrethimin e fushes. Me dimensione 50x50 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 3.50 mm. Sipas detalit te paraqitur ne proejkt.	m²	620	5.00 €	3,100.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave te betonit për shtyllat metalike (portat per futboll) e specifikuar ne projekt 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastrohet shtylla metalike 10/10cm, në cmim te llogaritet edhe pllaka e celikut 30*30*2cm e cila inkastrohet mbi shputen e betonit.	m³	2.6	10.00 €	26.00 €
3.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm, ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese. Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur.Ne llogari hyne edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike),duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
3.8	Furnizimi me te gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i paisjes sportive te voleibollit e perber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm per gara te voleibollit me shtrengues dhe me mundesi te fiksimit te lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Ne llogaritje te perfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtjesve te bute per shtylla, dy kapakve te aluminit per shtylla 101*103mm gjatesi 350mm per shtylle qe fiksohen me beton, rrjeta per gara e cila eshte e fiksuar per shtylla 6 here permes kablos me gjatesi 11.7m, rrjeta ka trashesi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe mbeshjtjellsin e rrjetes .	cope	1	500.00 €	500.00 €
3.9	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushes me vija sipas specifikacioneve ne projekt, futbollo, basketboll, voleiboll	m'	360	2.00 €	720.00 €
GJITHSEJTE:					12,116.00 €
4	NDRIQIMI				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi dhe montimi i reflektotve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite.	cope	10	100.00 €	1,000.0 €



4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabblos XOO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjezuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriques lidhja ne shtyllen elektrike të rrjetin ekzistues.	m'	200	1.00 €	200.0 €
4.3	Furnizimi dhe montimi Isigursave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40 cm.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.4	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi I tokëzimit I ndriqimit dhe rrethojes.	cope	2	2.00 €	4.0 €
4.6	Furnizimi dhe montimi I rrjetave mbrojtse te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit.	cope	8	5.00 €	40.0 €
4.7	Furnizimi dhe montimi Inderpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera.	cope	1	2.00 €	2.0 €
GJITHSEJT:					1,258.0 €
RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM					
1	PUNËT E GËRMIMIT				536.00 €
2	SUPERSTRUKTURAT (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				19,484.00 €
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE				12,116.00 €
4	NDRIQIMI				1,258.00 €
TOTAL ME TVSH:					33,394.00 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË MALËSI TË VOGËL

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

V NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË MALËSI TË VOGËL					
2.8	Pergatitja e dyshemese - Gerryerja e asfaltit ose e betonit me makine me disqe diamanti, pastrimi i pluhurit. Shtrirja e primerit per bllokimin e lageshtise DAMP Proof Barrier. Shtrirja behet me roller ose me shpakell. Saturimi me rere kuarci me fraksion 0.3-0.8 mm me qellim te krijimit te lidhjes ne mes shtresave. Shtrirja e primerit Polaplast P10 me baze poliuretani ne trashesi 1.0 mm. Vendosja e gomes se bluar SBR me granulacion 1-4 mm e cila perzihet me ngjites poliuretani Polaplast P 13, trashesia 11-13 mm. Shtrirja behet me makine speciale (finisher). Shtrirja e poliuretanit dy komponentesh Polaplast P12 me ngjyre dhe granulave te gomes me ngjyre EPDM ne trashesi rreth 2.0 mm. Shtrirja behet me makine me sperkatje (spraycoat) ne dy shtresa	m ²	800.0	45.00 €	36,000.00 €
GJITHSEJT:					36,000.00 €
RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM					
2	SUPERSTRUKTURAT (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				36,000.00
TOTAL ME TVSH:					36,000.00 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË DEJNË

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

VI NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË DEJNË					
1 PUNËT E GËRMIMIT					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€)	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut për rreth fushes ekzistuese dhe te formohet nje kanal natyral per kullimin e ujit.	m³	63.0	2.00 €	126.00 €
1.2	Pastrimi I fushes ekzistuese nga mbetjet e ndryshem dhe sanimi I te qarave te asfaltit me leng çimento.	m²	550.0	0.20 €	110.00 €
GJITHSEJT:					236.00 €
2 SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi me shput te themelit 0.7x0.7*0.9 m per rreth fushës sportive me beton të armuar C25/30. Ne cmim te llogarite hapja dhe mbusha me zhavor nen shput.	m³	12.0	85.00 €	1,020.00 €
2.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	1400.0	1.00 €	1,400.00 €
GJITHSEJT:					2,420.00 €
3 RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE					
RRETHOJA E FUSHES (ne cmim te perfshihet saldimi, bulonat, ngjyra në dy shtresa anti korriduese, ngjyra e gjelber sipas specifikimeve ne projekt, skelet, si dhe aksesoret qe sherbejn per dy dyer sipas specifikacioneve ne projekt).					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartesi h=6.5m Në çmim të llogaritet edhe inkastruar ne shputen e B.A me dimensione 0.6x0.6x0.8m ne cdo 4m distancë .Sipas specifikacionit në projekt, L=215m'.	m'	215	10.00 €	2,150.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen ne menyre horizontale në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=102m'.	m'	102	10.00 €	1,020.00 €



3.3	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=650.1m', ne kete pozicion te llogaritet punimi i mekanizmave per hapje dhe mbyllje per dy dyer sipas projektit.	m'	650.0	4.00 €	2,600.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes metalike e cila perforcohet ne profilet çelikut, per rrethimin e fushes. Me dimensione 50x50 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 3.50 mm. Sipas detalit te paraqitur ne proejkt.	m²	620	5.00 €	3,100.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
3.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm,ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese.Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur.Ne llogari hyne edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike),duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
3.8	Furnizimi me te gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i paisjes sportive te voleibollit e perber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm per gara te voleibollit me shtrengues dhe me mundesi te fiksimit te lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Ne llogaritje te perfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtjesve te bute per shtylla, dy kapakve te aluminit per shtylla 101*103mm gjatesi 350mm per shtylle qe fiksohen me beton, rrjeta per gara e cila eshte e fiksuar per shtylla 6 here permes kablllos me gjatesi 11.7m, rrjeta ka trashesi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe mbeshjtjellsin e rrjetes .	cope	1	500.00 €	500.00 €
3.9	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushes me vija sipas specifikacioneve ne projekt, futboile, basketboll, voleiboll.	m'	360	2.00 €	720.00 €
GJITHSEJT:					12,090.00 €

4	NDRIQIMI				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi dhe montimi i reflektotve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite.	cope	10	100.00 €	1,000.0 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabblos XOO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjezuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriques lidhja ne shtyllen elektrike të rrjetin ekzistues.	m'	200	1.00 €	200.0 €

ARTONTHACI
VETONI
510736267

4.3	Furnizimi dhe montimi I sigursave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40cm.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.4	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi i tokëzimit i ndriqimit dhe rrethojës.	cope	2	2.00 €	4.0 €
4.6	Furnizimi dhe montimi Indërpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera.	cope	1	2.00 €	2.0 €
GJITHSEJT:					1,218.0 €
RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM					
1	PUNËT E GËRMIMIT				236.00 €
2	SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				2,420.00 €
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE				12,090.00 €
4	NDRIQIMI				1,218.00 €
TOTALI ME TVSH:					15,964.00 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NE HOQË E VOGËL					
Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.					
VII	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NE HOQË E VOGËL				
1	SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi me shput te temelit 0.7x0.7*0.9 m per rreth fushës sportive me beton të armuar C25/30. Ne cmim te llogarite hapja dhe mbusha me zhavor nen shput.	m³	12.0	85.00 €	1,020.00 €
1.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	1400.0	1.00 €	1,400.00 €
GJITHSEJTI:					2,420.00 €
2	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE				
RRETHOJA E FUSHES (ne cmim te perfshihet saldimi, bulonat, ngjyra në dy shtresa anti korriduese, ngjyra e gjelber sipas specifikimeve ne projekt, skelet, si dhe aksesoret qe sherbejn per dy dyer sipas specifikacioneve ne projekt).					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartesi h=6.5m Në çmim të llogaritet edhe inkastruar ne shputen e B.A me dimensione 0.6x0.6x0.8m ne cdo 4m distancë .Sipas specifikacionit në projekt, L=215m',	m'	215	10.00 €	2,150.00 €
2.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen ne menyre horizontale në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=102m'.	m'	102	10.00 €	1,020.00 €
2.3	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=650.1m', ne kete pozicion te llogaritet punimi i mekanizmave per hapje dhe mbyllje per dy dyer sipas projektit.	m'	650.0	4.00 €	2,600.00 €
2.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes metalike e cila perforcohet ne profilet çelikut, per rrethimin e fushes. Me dimensione 50x50 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 3.50 mm. Sipas detalit te paraqitur ne proejkt.	m²	620	5.00 €	3,100.00 €
2.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €



2.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave te betonit për shtyllat metalike (portat per futboll) e specifikuara ne projekt 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastrohet shtylla metalike 10/10cm, në emim te llogaritet edhe pllaka e celikut 30*30*2cm e cila inkastrohet mbi shputen e betonit.	m³	2.6	10.00 €	26.00 €
2.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm,ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese.Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur.Ne llogari hyne edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike),duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
2.8	Furnizimi me te gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i paisjes sportive te voleibollit e perber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm per gara te voleibollit me shtrengues dhe me mundesi te fiksimit te lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Ne llogaritje te perfsihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtjesve te bute per shtylla, dy kapakve te aluminit per shtylla 101*103mm gjatesi 350mm per shtylle qe fiksohen me beton, rrjeta per gara e cila eshte e fiksuar per shtylla 6 here permes kablllos me gjatesi 11.7m, rrjeta ka trashesi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe mbeshtjellsin e rrjetes .	cope	1	500.00 €	500.00 €
2.9	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushes me vija sipas specifikacioneve ne projekt, futbollo, basketboll, voleiboll.	m'	360	2.00 €	720.00 €
GJITHSEJTI:					12,116.00 €

3 NDRIQIMI

Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi dhe montimi i reflektorve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite.	cope	10	100.00 €	1,000.0 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablllos XOO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjezuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriques lidhja ne shtyllen elektrike të rrjetin ekzistues.	m'	200	1.00 €	200.0 €
3.3	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40 cm.	cope	3	2.00 €	6.0 €
3.4	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	3	2.00 €	6.0 €
3.5	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi i tokëzimit i ndriqimit dhe rrethojës.	cope	2	2.00 €	4.0 €
3.6	Furnizimi dhe montimi i rrjetave mbrojtse te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit.	cope	8	5.00 €	40.0 €



3.7	Furnizimi dhe montimi Indërpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera	cope	1	2.00 €	2.0 €
GJITHSEJT:					1,258.0 €
RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM					
2	SUPERSTRUKTURAT (OJESA E SIPËRME E FUSHËS)				2,420.00 €
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE				12,116.00 €
4	NDRIQIMI				1,258.00 €
TOTAL ME TVSH:					15,794.00 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NE ZATRIQ

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

VII					
I					
1					
PUNËT E GËRMIMIT					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV me trashësi t=30cm për zgjerimin e bazeve të fushës së futbollit dhe hapjen e themelëve shiritor, Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largësi max deri 5km.	m³	124.0	2.00 €	248.00 €
1.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t.	m²	576.0	0.50 €	288.00 €
GJITHSEJTI:					536.00 €

2					
SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit nga B.A h=7m x 0.25 m me shput të themelit 0.5x0.5 m për rreth fushës sportive me beton të armuar C25/30. Në çmim të llogaritë hapja dhe mbushja me zhavor nën themel.	m³	44.0	85.00 €	3,740.00 €
2.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogaritës statike.	kg	3960.0	1.00 €	3,960.00 €
2.3	Furnizimi ,transporti vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me gurënatyror (koherent) me t=30cm në gjendje të ngjeshur.	m³	173.0	6.00 €	1,038.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të betonit Ø300 mm me koku hyrse dhe dalje	m'	4.0	10.00 €	40.00 €
2.5	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63mm, me trashësi t=20cm	m³	115.0	8.00 €	920.00 €
2.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm²	m³	57.0	10.00 €	570.00 €
2.7	Punimi i shtresës së bitoagregadit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=7cm .	m²	576.0	16.00 €	9,216.00 €
GJITHSEJTI:					19,484.00 €

3 RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE



RRETHOJA E FUSHES (ne cmim te perfshihet saldimi, bulonat, ngjyra në dy shtresa anti korriduese, ngjyra e gjelber sipas specifikimeve ne projekt, skelet, si dhe aksesoret qe sherbejn per dy dyer sipas specifikacioneve ne projekt).

Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartesi h=6.5m Në çmim të llogaritet edhe inkastruar ne shputen e B.A me dimensione 0.6x0.6x0.8m ne cdo 4m distancë .Sipas specifikacionit në projekt, L=215m'.	m'	215	10.00 €	2,150.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen ne menyre horizontale në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=102m'.	m'	102	10.00 €	1,020.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=650.1m', ne kete pozicion te llogaritet punimi i mekanizmave per hapje dhe mbyllje per dy dyer sipas projektit.	m'	650.0	4.00 €	2,600.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes metalike e cila perforcohet ne profilet çelikut, per rrethimin e fushes. Me dimensione 50x50 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 3.50 mm. Sipas detalit te paraqitur ne projekt.	m²	620	5.00 €	3,100.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave te betonit për shtyllat metalike (portat per futboll) e specifikuara ne projekt 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastronet shtylla metalike 10/10cm, në cmim te llogaritet edhe pllaka e celikut 30*30*2cm e cila inkastronet mbi shputen e betonit.	m³	2.6	10.00 €	26.00 €
3.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe perforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm,ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave perforceuese. Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur.Ne llogari hyn edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike),duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €



3.8	Furnizimi me te gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i paisjes sportive te voleibollit e perber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm per gara te voleibollit me shtrengues dhe me mundesi te fiksimit te lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Ne llogaritje te perfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtjes te bute per shtylla, dy kapakve te aluminit per shtylla 101*103mm gjatesi 350mm per shtylla qe fiksohen me beton, rrjeta per gara e cila eshte e fiksuar per shtylla 6 here permes kablos me gjatesi 11.7m, rrjeta ka trashesi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe mbeshjtjellsin e rrjetes.	cope	1	500.00 €	500.00 €
3.9	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushes me vija sipas specifikacioneve ne projekt, futboll, basketboll, voleiboll.	m'	360	2.00 €	720.00 €
GJITHSEJT:					12,116.00 €
4 NDRIQIMI					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi dhe montimi i reflektorve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite.	cope	10	100.00 €	1,000.0 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablblos XOO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjezuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriques lidhja ne shtyllen elektrike të rrjetin ekzistues.	m'	200	1.00 €	200.0 €
4.3	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40cm.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.4	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi i tokëzimit i ndriqimit dhe rrethojës.	cope	2	2.00 €	4.0 €
4.6	Furnizimi dhe montimi i rrjetave mbrojtse te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit.	cope	8	5.00 €	40.0 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i ndërpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera.	cope	1	2.00 €	2.0 €
GJITHSEJT:					1,258.0 €
RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM					
1	PUNËT E GËRMIMIT				536.00 €
2	SUPERSTRUKTURAT (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				19,484.00 €
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE				12,116.00 €
4	NDRIQIMI				1,258.00 €
TOTAL ME TVSH:					33,394.00 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË QIFLLAK

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tëresishëm të pozicionit.

IX NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË QIFLLAK					
1 PUNËT E GËRMIMIT					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV me trashësi t=30cm për zgjerimin e bazës së fushës së futbollit dhe hapjen e themelëve shiritor, Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largësi max deri 5km.	m ³	56.0	2.00 €	112.00 €
1.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t.	m ²	602.0	1.00 €	602.00 €
GJITHSEJT:					714.00 €
2 SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Demolimi i rrjetës së fushës dhe konstruksionit të hekurit për të krijuar hapsirën e punës në fushë, pasi të kryhen të gjitha punimet në fushë kjo hapsirë duhet të kthehet në gjendjen ekzistuese.	m ²	90	4	360
2.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63mm, me trashësi t=40cm.	m ³	120.0	8.00 €	960.00 €
2.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm ² .	m ³	62.0	10.00 €	620.00 €
2.4	Punimi i shtresës së bitoagregadit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=7cm.	m ²	602.0	16.00 €	9,632.00 €
GJITHSEJT:					11,572.00 €



3 RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE

RRETHOJA E FUSHES (ne cmim te perfshihet saldimi, bulonat ,Ngjyra në dy shtresa anti korriduese, ngjyra e gjelber sipas specifikimeve ne projekt, skelet, si dhe aksesoret qe sherbejn per dy dyer sipas specifikacioneve ne projekt)

Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave te betonit për shtyllat metalike (portat per futboll) e specifikuar ne projekt 70/70/90CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastrohet shtylla metalike 10/10cm, në cmim te llogaritet edhe pllaka e celikut 30*30*2cm e cila inkastrohet mbi shputen e betonit.	m³	12	10.00 €	120.00 €
3.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm,ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-salimin e pllakave përforcuese.Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur.Ne llogari hyne edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike),duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €



3.8	Furnizimi me te gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i paisjes sportive te voleibollit e perber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm per gara te voleibollit me shtrengues dhe me mundesi te fiksimit te lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Ne llogaritje te perfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtësve te bute per shtylla, dy kapakve te aluminit per shtylla 101*103mm gjatesi 350mm per shtylle qe fiksohen me beton, rrjeta per gara e cila eshte e fiksuar per shtylla 6 here permes kablos me gjatesi 11.7m, rrjeta ka trashesi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe mbeshitjellsin e rrjetes .	cope	1	500.00 €	500.00 €
3.9	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushes me vija sipas specifikacioneve ne projekt, futbollo, basketboll, voleiboll.	m'	360	2.00 €	720.00 €
GJITHSEJTI:					3,340.00 €

4	NDRIQIMI				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi dhe montimi i reflektotve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite	cope	10	100.00 €	1,000.0 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablos XOO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjezuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriques lidhja ne shtyllen elektrike të rrjetin ekzistues.	m'	200	1.00 €	200.0 €
4.3	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40cm.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.4	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi i tokëzimit i ndriqimit dhe rrethojës.	cope	2	2.00 €	4.0 €
4.6	Furnizimi dhe montimi i rrjetave mbrojtse te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit.	cope	8	5.00 €	40.0 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i ndërpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera.	cope	1	2.00 €	2.0 €
GJITHSEJTI:					1,258.0 €

RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM



1	PUNËT GËRMIMIT	714.00 €
2	SUPERSTRUKTURAT (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)	11,572.00
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE	3,340.00 €
4	NDRIQIMI	1,258.00 €
TOTAL ME TVSH:		16,884.00 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË GURI I KUQ

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

X	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË GURI I KUQ				
1	PUNËT E GËRMIMIT				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV me trashësi t=30cm për zgjerimin e baze së fushes së futbollit dhe hapjen e themelëve shiritor, Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largësi max deri 5km	m³	124.0	2.00 €	248.00 €
1.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t.	m²	576.0	0.50 €	288.00 €
GJITHSEJT					536.00 €
2	SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit nga B.A h=7m x 0.25 m me shput të themelit 0.5x0.5 m për rreth fushës sportive me beton të armuar C25/30. Në çmim të llogarite hapja dhe mbushja me zhavor nën themel.	m³	44.0	85.00 €	3,740.00 €
2.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	3960.0	1.00 €	3,960.00 €
2.3	Furnizimi ,transporti vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me gurë natyror (koherent) me t=30cm në gjendje të ngjeshur.	m³	173.0	6.00 €	1,038.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të betonit Ø300 mm me koka hyrse dhe dalse.	m'	4.0	10.00 €	40.00 €



2.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63mm, me trashësi $t=20\text{cm}$.	m^3	115.0	8.00 €	920.00 €
2.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi $t=10\text{cm}$, në gjendje të ngjeshur, $M_s=700\text{kg/cm}^2$.	m^3	57.0	10.00 €	570.00 €
2.7	Punimi i shtresës së bitoagregadit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej $t=7\text{cm}$.	m^2	576.0	16.00 €	9,216.00 €
GJITHSEJT:					19,484.00 €

3 RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE

RRETHOJA E FUSHES (ne cmim te perfshihet saldimi, bulonat, ngjyra në dy shtresa anti korriduese, ngjyra e gjelber sipas specifikimeve ne projekt, skelet, si dhe aksesoret qe sherbejn per dy dyer sipas specifikacioneve ne projekt).

Poz.	PËRSEKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartesi $h=6.5\text{m}$ Në çmim të llogaritet edhe inkastruar ne shputen e B.A me dimensione $0.6 \times 0.6 \times 0.8\text{m}$ ne cdo 4m distancë .Sipas specifikacionit në projekt, $L=215\text{m}'$.	m'	215	10.00 €	2,150.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen ne menyre horizontale në pozicionet e specifikacionit në projekt, $L=102\text{m}'$.	m'	102	10.00 €	1,020.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, $L=650.1\text{m}'$, ne kete pozicion te llogaritet punimi I mekanizmave per hapje dhe mbyllje per dy dyer sipas projektit.	m'	650.0	4.00 €	2,600.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes metalike e cila perforcohet ne profilet çelikut, per rrethimin e fushes. Me dimensione $50 \times 50\text{ mm}$, tel i galvanizuar+PVC, $\varnothing 3.50\text{ mm}$. Sipas detalit te paraqitur ne proejkt.	m^2	620	5.00 €	3,100.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €



3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave te betonit për shtyllat metalike (portat per futboll) e specifikuara ne projekt 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastrohet shtylla metalike 10/10cm, në cmim te llogaritet edhe pllaka e celikut 30*30*2cm e cila inkastrohet mbi shputen e betonit.	m³	2.6	10.00 €	26.00 €
3.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm, ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese. Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim. 100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur. Ne llogari hyne edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim. 180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike) duke llogaritur edhe	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
3.8	Furnizimi me te gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i paisjes sportive te voleibollit e perber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm per gara te voleibollit me shtrengues dhe me mundesi te fiksimit te lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Ne llogaritje te perfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtësve te bute per shtylla, dy kapakve te aluminit per shtylla 101*103mm gjatesi 350mm per shtylle qe fiksohen me beton, rrjeta per gara e cila eshte e fiksuar per shtylla 6 here permes kablllos me gjatesi 11.7m, rrjeta ka trashesi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe mbeshjtjellsin e rrjetes .	cope	1	500.00 €	500.00 €
3.9	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushes me vija sipas specifikacioneve ne projekt, futbollo, basketboll, voleiboll	m'	360	2.00 €	720.00 €
GJITHSEJTI:					12,116.00 €
4	NDRIQIMI				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi dhe montimi i reflektotve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite.	cope	10	100.00 €	1,000.0 €



4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabblos XOO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjezuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriques lidhja ne shtyllen elektrike të rrjetin ekzistues.	m'	200	1.00 €	200.0 €
4.3	Furnizimi dhe montimi Isigursave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40 cm.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.4	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi I tokëzimit I ndriqimit dhe rrethojes.	cope	2	2.00 €	4.0 €
4.6	Furnizimi dhe montimi I rrjetave mbrojtse te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit.	cope	8	5.00 €	40.0 €
4.7	Furnizimi dhe montimi Indërpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera.	cope	1	2.00 €	2.0 €
GJITHSEJT:					1,258.0 €
RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM					
1	PUNËT E GËRMIMIT				536.00 €
2	SUPERSTRUKTURAT (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				19,484.00 €
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE				12,116.00 €
4	NDRIQIMI				1,258.00 €
TOTAL ME TVSH:					33,394.00 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMI E ZHVESHTORËVE DHE NYJET SANITARE NË KRUSHE E MADHE

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

XI ZHVESHTORET DHE NYJET SANITARE

A1 ARKITEKTURA

1 PUNËT E GËRMIMIT

Poz.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut me makineri dhe ne menyre manuale i kategorise IV-V për hapjen e themelëve shiritore me thellësi t=50 cm dhe bazamentit	m³	24.00	2.00 €	48.00 €
1.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, me fraksion 0-63mm, me trashësi t=20cm në gjendje të ngjeshur.	m³	24.00	8.00 €	192.00 €
1.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit. material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=650kg/cm².	m³	18.00	8.00 €	144.00 €

2 PUNËT E BETONIT **GJITHSEJ POZICIONI 1:** 384.00 €

Poz.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i shtresës së betonit të varfër të klasës C12/15 Mpa në trashësi d=4-6cm x 2 përfundi themelëve shiritore, e cila shërben si shtresë mbrojtëse.	m³	16.00	50.00 €	800.00 €
2.1	Furnizimi, transporti, kallupimi dhe betonimi i themelëve, cokulles, pllakave, shtyllave, trajeve, në objektin e toaleteve me beton të armuar të klasës C 25/30 Mpa.	m³	68.00	85.00 €	5,780.00 €

3 PUNËT E ARMATURËS **GJITHSEJ POZICIONI 2:** 6,580.00 €

Poz.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi, transporti, prerja dhe vendosja e armaturës S500 sipas llogarise statike dhe detaleve në projekt.	kg	6596.00	1.00 €	6,596.00 €

4 PUNËT E MURATIMIT **GJITHSEJ POZICIONI 3:** 6,596.00 €

Poz.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi dhe muratimi i mureve te jashtme dhe te mbrendshme me blloka te argjlies d=25cm; d=20 cm me llaq vazhdues ne perpjese 1:2:6 ne teresi sipas projektit .	m³	33.00	45.00 €	1,485.00 €
4.2	Furnizimi dhe muratimi i mureve te mbrendshme me blloka te argjlies d=12cm , muri me llaq vazhdues ne perpjese 1:2:6 ne teresi sipas projektit.	m³	11.40	45.00 €	513.00 €



4.3	Furnizimi me material dhe sivatimi i mureve të brendshme dhe plafonit me llaq gelqeror në përpjesë 1:3 në dy shtresa me finalizim të lëmuar. Në pozicion të parashihet vendosja e kendoreve në këndet e mureve.	m ²	514.00	8.00 €	4,112.00 €
GJITHSEJ POZICIONI 4:					6,110.00 €
5	PUNËT E HIDROIZOLIMIT DHE TERMOIZOLIMIT				
Poz.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i hidroizolimit horizontal me saldime përfundim tërësor. Hidroizolimi të punohet me material hidroizolues shumështrësor - tipi kondor, t=5.2mm dhe me një shtresë lysterje bituliti Llogaria në m ²	m ²	85.00	1.00 €	85.0 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe izolimi i dyshtresë dhe të gjitha muret e brendshme me lartësi 2.4 m të nyjet sanitare me hidroizolim të lëngshëm fleksibil dykomponentësh si Isomat ose i ngjashëm Aquamat Flex në dy shtresa. Në çmim duhet të përfshihet edhe aplikimi i pëlhurave të poliesterit ose rrjetave me fije qelqi në kënde për të penguar plasaritjen e hidroizolimit si dhe sanimi paraprak i të metave të sipërfaqes me Durocret, Rapieret ose Adiplast ose të ngjashëm. Gjatë aplikimit të materialeve të respektohen të gjitha kushtet teknike të përcaktuara nga prodhuesi.	m ²	342.00	2.00 €	684.0 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe punimi me stiropriti N4 i fasadës së jashtme, me trashësi t=10 cm. Në çmim të llogaritet ngjitesia dhe elementet lidhëse-tiplat.	m ²	150.00	10.00 €	1,500.0 €
5.2	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues (styrodur) me trashësi t=5 cm e cila vendoset përreth cokullës së objektit me lartësi h=0.5m. Në çmim të llogaritet ngjitesia dhe elementet lidhëse-tiplat.	m ²	25.00	10.00 €	250.0 €
GJITHSEJ POZICIONI 5:					2,519.00 €
6	PUNËT E KULMIT				
Poz.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
6.1	Furnizimi, punimi dhe montimi i konstruksionit të kulmit. Komplet mbi pllakë nga druri i përpunuar me: Mahitë=10/12cm; Nëmahitë=12x14cm; Shtyllat=12x14cm Shtangimet=12x12cm; danat=(15x7)x2cm; në tërësi sipas projektit. Llogaria në sipërfaqe të rrafshët.	m ²	85	35.00	2,975.00
6.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e dërrasave t=24mm mbi konstruksionin kulmit, si bazament për vendosjen e letërës difuzive dhe listelave.	m ²	85	8.00	680.00
6.3	Furnizimi dhe vendosja e kontra listelave 2/4 cm në çdo 70cm mbi dyshtesën e dërrasave për krijimin e sipërfaqes ajruese.	m ²	85	3.00	255.00
6.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e letërës difuzive 110gr/m ² mbi sipërfaqen paraprakisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore.	m ²	85	1.00	85.00
6.5	Furnizimi dhe vendosja e listelave 5/8 në çdo 80 cm mbi kontralistela.	m ²	85	2.00	170.00



6.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbulesës së kulmit të. Me llamarinë të plastifikuar dhe valëzuar d=0.50mm me brinjë t=4cm - "Tip T50" (100% e mbuleses), përfshi kulmaret, aksesoret përcjellës për kompletim, dhe me shtresën kundër kondenzit, ngjyrë sipas zgjedhjes së investitorit. Llogaria në m ² në sipërfaqe të rrafshhtë.	m ²	85	12.00	1,020.00
6.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i ullukëve horizontal me gjërsi 135cm nga llamarina e plastifikuar t=0.50mm. Ulluku duhet të vendoset përfundim mbuleses së kulmit në mbuloje hapësirë ndërmjet murit të atikës dhe konstruksionit të kulmit, gjithashtu të realizohet edhe mveshja e murit të atikës deri në pikore.	m'	16	10.00	160.00
6.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i ullukëve vertikal plastifikuar me dimensione Ø12cm, t=0.55mm. Në çmim të llogaritët edhe kokat hyrëse në murin e atikës nga llamarina e plastifikuar.	m'	7	15.00	105.00
7	GJITHSEJ POZICIONI 6:				5,450.00 €
	PUNËT E ZDRUKTHËTARISË				
Poz.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
Furnizimi dhe montimi i dyerve nga PVC profilet. Profili me diametër të bazës Min. 8cm , me min. 5 komora (hapësira termike) dhe tre mbyllje gome. Plastika të jetë e lidhur me profil të çelikut adekuat për profilin e caktuar. Profili duhet të arrijë vlerat Uf prej 1.3 W/m2 . Penell thermopan dizajni i të cilit duhet të jetë i afert me projektin zbatues. Dyert duhet të ankorohen me bulona të galvanizuar .					
7.1	Pos A me dim. 100x210cm.	Copë	3	350.00 €	1,050.0 €
7.2	Pos B me dim. 80x210cm.	Copë	6	300.00 €	1,800.0 €
Furnizimi dhe montimi i dritareve prej materialit të plastikës me trashësi të profilin t=8.0cm me min. 5 komora (hapësira termike) dhe tre mbyllje gome. Plastika të jetë e perforsuar me profil të çelikut (d=2mm) , adekuat për profilin e caktuar të PVC-se. Profili duhet të arrijë vlerat Uf prej 1.3 W/m2. Dritaret do të jenë me xham të trefishtë 4+16+4+16+4 mm, Uw=0.8 ë.m-2K-1 mbushje me argon, Ug=0.6 ë.m-2K-1, izolimi akustik Rë-34 dB. Mekanizmi për hapje jo më lartë se 175 cm. Të aplikohet sistem katërshtrësor (Lowi) mbrojtës SIKKENS (apo të ngjajshme) me impregnim të thellë.					
7.4	Pos 01 me dim. 80x140cm.	Copë	4	200.00 €	800.0 €
7.5	Pos 02 me dim. 80x60cm.	Copë	6	80.00 €	480.0 €
8	GJITHSEJ POZICIONI 7:				4,130.00 €
	PUNËT E DYSHEMESË				
Poz.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
8.1	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi t=5.0 cm 2x2 e cila vendoset mbi pllaken e perdhesës . Në çmim të llogaritët edhe shtresa mbrojtëse e termoizolimit folja plastike.	m ²	85.0	2.00 €	170.0 €
8.2	Furnizimi i materialit dhe punimi i estrikut, me trashësi min.d=5cm, përfshirë ndarjet, filterin për perforsim, parcializimet dhe tamponet perimetrike me panele styroduri.	m ²	85.0	10.00 €	850.0 €



8.3	Furnizimi me material dhe mvëshja e dyshemesë shkallët e jashtme dhe të gjitha muret e brendshme deri në lartësinë 2.4m, me pllaka të glazuara qeramike me dimensione, ngjyrë dhe teksturë të përcaktuara nga organi mbikqyrës. Pllakat për mure duhet të jenë rezistente ndaj ndryshimeve të temperaturës, rezistente ndaj ngricave, me shkallë të vogël të thithjes së lagështisë, rezistente ndaj abrazionit, rezistente ndaj kemikaljeve dhe ndaj krijimit të njollave. Ngjitja e pllakave të bëhet me ngjitës kualitativ fleksibil dhe hidroizolues si Ceresit CM11 Plus me fuga të gjera 3 mm. Masa për mbushjen e fugave duhet të jetë kualitative, fleksibile dhe rezistente ndaj ujit si Ceresit CE40. Në çmim të përfshihen listellat këndore nga alumini si dhe izolimi i fugave punuese me silikon sanitar rezistent ndaj mykut si Ceresit CS25.	m²	342.0	22.00 €	7,524.0 €
9	PUNËT E FASADËS				GJITHSEJ POZICIONI 8: 8,544.00 €
Poz.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
9.1	Furnizimi me material dhe punimi i fasades me shtresat: suvatim me llaq te cimentos d=10mm + shtresat e ngjitesit + fasada 0.15mm + ngjyra plastike dhe ne lartesine 50 cm nga toka te ngjyroset me kulir plast.	m²	540.0	25.00 €	13,500.0 €
9.2	Fabrikimi, furnizimi dhe montimi i mbuleses se atikes dhe parapetit te jashtem te dritareve me llamarine te plastifikuar, d=0.7mm, duke perfshire ankorimet dhe aksesoret per hidroizolim dhe mbushje.	m²	55.0	10.00 €	550.0 €
9.3	Fabrikimi, furnizimi dhe montimi i ujemarresit ne kulmin e rrafshite, ullukut (l=3m) dhe aksesoreve peregjelles per kompletin.	komplet	1	50.00 €	50.0 €
A1	RIKAPITULLIM - ARKITEKTURA				GJITHSEJ POZICIONI 9: 14,100.00 €
1	PUNËT E GËRMIMIT				384.00 €
2	PUNËT E BETONIT				6,580.00 €
3	PUNËT E ARMATURËS				6,596.00 €
4	PUNËT E MURATIMIT				6,110.00 €
5	PUNËT E HIDROIZOLIMIT DHE TERMOIZOLIMIT				2,519.00 €
6	PUNËT E KULMIT				5,450.00 €
7	PUNËT E ZDRUKTHËTARISË				4,130.00 €
8	PUNËT E DYSHEMESË				8,544.00 €
9	PUNËT E FASADËS				14,100.00 €
TOTALI ME TVSH					54,413.00 €
A2	ELEKTRIKA				
1	NDRIQIMI I BRENDESHËM				
Poz.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Furnizimi dhe montimi i tabelës shpërndarëse elektrike. Me mbrojtje IP43, për mbi mure 533x293x200, me këto elemente:	copë	1.00	20.00 €	20.00 €



1.2	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriqes LED me poq 1x10W, IP65, me sensor te levizjes te inkorporuar, për montim direkt në plafon prej betoni.Pagesa komplet per copë.	copë	18.0	15.00 €	270.00 €
1.3	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriqes LED 1x20W, për montim në mur ,IP65, 3000K.	copë	18.0	15.00	270.00
1.4	Furnizimi dhe montimi i mbrojtjes diferenciale katërploare me rryma normale In=25A dhe rryma diferenciale Idn=0.03A .	copë	1.00	10.00 €	10.00 €
1.5	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike trepolare me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=16A.	copë	1.00	5.00 €	5.00 €
1.6	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike njepolare IP+N me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=16A.	copë	2.00	5.00 €	10.00 €
1.7	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike njepolare IP+N me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=10A.	copë	4.00	5.00 €	20.00 €
1.8	Furnizimi dhe montimi i kablllove energjetike NYM-J-5x4mm²,Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	50.00	4.00 €	200.00 €
1.9	Furnizimi dhe montimi i kablllove energjetike NYM-J 3x2.5mm².NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	50.00	3.00 €	150.00 €
1.10	Furnizimi dhe montimi i kablllove per ndriqim NYM-J 3x1.5mm².NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	100.00	2.50 €	250.00 €
1.11	Furnizimi dhe montimi i gypit te brinjzuar PVC Ø 20mm.	m'	100.00	0.50 €	50.00 €
1.12	Furnizimi dhe montimi i kutiave për barazimin e potencialit për vendosje në banjo me zbarren për koneksion të përqesve për tokëzim	copë	4.00	20.00 €	80.00 €
1.13	Furnizimi dhe montimi i perqesit P-F 6mm²	m'	75.00	1.00 €	75.00 €
1.14	Furnizimi dhe montimi i perqesit P-F 4mm²	m'	60.00	1.00 €	60.00 €
1.15	Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përques P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.)	Paushall	1.00	10.00 €	10.00 €
GJITHSEJ POZICIONI 1:					1,480.00 €
A2	RIKAPITULLIM - ELEKTRIKA				
1	NDRIQIMI I BRENDESHËM			1,480.00 €	
TOTALI ME TVSH:			1,480.00 €		
A3	HIDROINSTALIMET				
1	UJËSJELLËSI				
Poz.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut të kategoris së III-të dhe IV-të me thellësi mesatare të gypave të ujit 1.4m'x0.60m'	m³	25.20	2.00 €	50.40
1.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e rërës në fund të kanalit, anash dhe mbi gypin e ujit me t=25cm.	m³	3.75	5.00 €	18.75
1.3	Mbulimi i kanalit në shtresa 20-30 cm me ngjeshje.	m³	21.45	2.00 €	42.90
1.4	Largimi i dheut të tepërt nga punishtja	m³	3.75	2.00 €	7.50



1.5	Furnizimi transporti si dhe montimi i pusetës betonarme të ujësjellësit me dimensione 1.5x1.5x1.5. Në çmim të kalkulohet kapaku nga materiali kompozit t=25ton së bashku me ormatësin dhe dy mbyllsat Ø90mm dhe një mbylles Ø25mm, si dhe lidhja e gypit Ø90mm ne gypin Ø25mm. Të kompletohet me të gjitha fazonerit e nevojshme për këtë puset: Ormatësi, mbyllesa, T-lidheset 90/25 komplet.	Copë	1.00	100.00 €	100.00
1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave për profilet e projektuarac për furnizimit me ujë, duke përfshirë të gjitha pjesët e nevojshme fazonike si bërryla, redukcione, T-ndarës, valvula te ndryshme etj. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
1.7	HDPE-100 Ø25mm PN 10bar	m'	15.00	1.50 €	22.50
1.8	HDPE-100 Ø75mm PN 16bar	m'	21.00	1.50 €	31.50
1.9	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave PPR dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Në këtë pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje dhe materiali termoizolues (Armaflex).				
1.10	Uji I floit Ø16 ----	m'	40.00	1.00 €	40.00
1.11	Uji I ngroht Ø16 ----	m'	25.00	1.00 €	25.00
1.12	Furnizimi transporti dhe montimi i kutijave shperndarese 40x40x12 komplet me fazonerit e nevojshme.	Copë	2.00	20.00 €	40.00
1.13	Furnizimi transporti dhe montimi i kokave me mbyllës në kolektor dhe kokave ne dalje së bashku me pjesët e nevojshme e kompletuar (Ek-valvulave, mbyllesi perfundimtar 3/4)	Copë	40.00	1.00 €	40.00
1.14	Furnizimi transporti dhe montimi i hidrantave i jashtëm Ø75 (DN60.60 mm). Në çmim të kalkulohen komplet hidranti i vendosur në teren dhe i lidhur në gypin Ø75mm sipas standardeve për këtë lloj pozicioni.	Copë	1.00	20.00 €	20.00
1.15	Furnizimi transporti dhe montimi i fikëseve te zjarrit me shkumë e tipit MURAL 6 kg (TIPI 21A 113B). Komplet te vendosura në objekt. Të vendosen në vendet ku i cakton organi mbikqyrës	Copë	2.00	60.00 €	120.00
1.16	Furnizimi transporti dhe montimi i pjesëve fazonike të nevojshme për montimin e gypave ne objektit.	Komplet	1.00	10.00 €	10.00
1.17	Shqyrtimi i gjithë rrjetit të ujësjellësit.	Komplet	1.00	10.00 €	10.00
2	GJITHSEJ POZICIONI 1:				578.55 €
2 INSTALIMI I KANALIZIMIT					
Poz.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Gërmimi i dheut të kategoris së III-të dhe IV-të me thellësi mesatare të gypave e kanalizimit H=2.0 m.	m³	43.20	2.00 €	86.40
2.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e rërës në fund të kanalit, anash dhe mbi gypat e kanalizimit.	m³	5.40	2.00 €	10.80
2.3	Mbulimi i kanalit në shtresa 20-30 cm me ngjeshje	m³	37.80	1.00 €	37.80
2.4	Largimi i dheut të tepërt nga punishtja	m³	5.40	2.00 €	10.80



2.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i pusetave rrethore nga elementet e parafabrikuara të betonit Ø-1000mm deri në thellësi h=2.6 m'. Në çmim të përfshihen këto punime: furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit në fundin e pusetës t-20cm, furnizimi dhe betonimi i pllakës së poshtme t-15 cm të armuar me rrjetë Q-188 në dy zona, furnizimi dhe montimi i gypave(unazave) të parafabrikuara të betonit Ø-1000 mm, furnizimi dhe montimi i konusit të parafabrikuar të betonit, furnizimi dhe vendosja e betonit për kineta sipas detalit, suvatimi i vazhdimëve të gypave të pusetave sipas detalit, furnizimi dhe montimi i shkallëve të pusetave sipas detalit, furnizimi dhe montimi i kapakëve prej materialit kompozit T=25ton. Në çmim të përfshihen edhe të gjitha punimet tjera sipas përshkrimit teknik për kompletimin e pusetës, komplet sipas standardeve.	Copë	3.00	50.00 €	150.00
2.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave PVC të kanalizimit të mbrendëshëm dhe pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm(kthesat, T-pjesët, rekuduesit, revizionet etj). Në çmim të llogaritet të gjitha elementet për shtangimet e gypave sipas rekomandimeve të prodhuesit dhe termoizolimet në vendet e caktuara.				
2.7	Gyp PVC Ø110mm	m'	5.00	3.00 €	15.00
2.8	Gyp PVC Ø75mm	m'	5.00	2.00 €	10.00
2.9	Gyp PVC Ø50mm	m'	7.00	1.00 €	7.00
2.10	Furnizimi dhe montimi i revizorëve në vertikalet kanalizimit të cilat vendosen si paisje në vertikalet e kanalizimit dhe që shërbejnë rastin kur gypat bllokohen nga materialet e ndryshme, për deblokimin e kanalizimit në këto paisje duhet të vendosen sipas detalit në projekt.				
2.11	Ø110mm	Copë	1.00	20.00 €	20.00
2.12	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësve të brendshëm a/b=10/10 cm; DN-50	Copë	2.00	2.00 €	4.00
2.13	Furnizimi transporti dhe montimi i kokes ventiluese prej lënarines se zinkuar. E kompletuar sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyrës.	Copë	1.00	2.00 €	2.00
2.14	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave HDPE-SN8 të kanalizimit të jashtëm fekal dhe pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm. Në çmim të llogaritet të gjitha elementet sipas rekomandimeve të prodhuesit.				
2.15	Gyp HDPE SN8 Ø160 mm	m'	25.00	2.00 €	50.00
2.16	Shqyrtimi i gjithë rrjetit të kanalizimit.	komplet	1.00	5.00 €	5.00
3	ELEMENTET SANITARE	GJITHSEJ POZICIONI 2:			408.80 €
Poz.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i guaces se WC-se prej porcelanit të klasit te I-re, me kapakun per ulje, komplet me kazanin per uje prej porcelani, me gyp per shperlarje, dhe manzhetet te gomes, dihtung te gomes dhe vida te me singut me tiplla. Të jetë e kompletuar në të gjitha pjeset e nevojshme për këtë pozicion.	Copë	2.00	60.00 €	120.00



3.2	Furnizimi transporti dhe montimi i lavamanëve komplet me leshuesë të ujit të levizshme, mbajtesën e peshqirit dhe pasqyrën. Te jetë e kompletuar në të gjitha pjesët e nevojshme për këtë pozicion. Modelin sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyres.	Copë	10.00	40.00 €	400.00
3.3	Furnizimi transporti dhe montimi i pisuarëve komplet me leshuesë të ujit të levizshme. Te jetë e kompletuar në të gjitha pjesët e nevojshme për këtë pozicion. Modelin sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyres.	Copë	12.00	40.00 €	480.00
3.4	Furnizimi dhe montimi i bojlerit V=120L duke përfshirë të gjitha elementet e nevojshëm për funksionim të bojlerit.	copë	2.00	150.00 €	300.00
3.5	Furnizimi dhe montimi i kokës së ajrimit (ventilimit) e cila vendoset në çdo vertikale të kanalizimit sipas detalit në projekt	Copë	2.00	15.00 €	30.00
GJITHSEJ POZICIONI 3:					1,330.00 €
A3	RIKAPITULLIM - HIDROINSTALIMET				
1	UJËSJELLËSI				578.55 €
2	INSTALIMI I KANALIZIMIT				408.80 €
3	ELEMENTET SANITARE				1,330.00 €
	TOTALI ME TVSH:				2,317.35 €
RIKAPITULIMI - ZHVESHTORET DHE NYJET SANITARE					
A1	ARKITEKTURA				54,413.00 €
A2	ELEKTRIKA				1,480.00 €
A3	HIDROINSTALIMET				2,317.35 €
	TOTALI ME TVSH:				58,210.35 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË KRUSHE E MADHE

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË KRUSHE E MADHE					
I PUNËT E GËRMIMIT					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV me trashësi t=30cm për zgjerimin e bazës së fushës së futbollit dhe hapjen e themelëve shiritor, Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largësi max deri 5km.	m³	123.0	2.00 €	246.00 €
1.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibruës me peshë 12t.	m²	880.0	0.50 €	440.00 €
GJITHSEJTI:					686.00 €
2 SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit nga B.A h=0.8m x 0.25 m me shput të themelit 0.5x0.5 m per rreth fushës sportive me beton të armuar C25/30. Në çmim të llogaritë hapja dhe mbusha me zhavor nën themel.	m³	65.0	85.00 €	5,525.00 €
2.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	4800.0	1.00 €	4,800.00 €
2.3	Furnizimi, transporti vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me gurë natyror (koherent) me t=40cm në gjendje të ngjeshur.	m³	190.0	6.00 €	1,140.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të drenazhes nga PVC Ø160 mm.	m'	20.0	8.00 €	160.00 €
2.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63mm, me trashësi t=40cm.	m³	180.0	8.00 €	1,440.00 €
2.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm².	m³	62.0	10.00 €	620.00 €
2.7	Punimi i shtresës së bitoagregadit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=7cm.	m²	800.0	16.00 €	12,800.00 €



2.8	Pergatitja e dyshemese - Gerryerja e asfaltit ose e betonit me makine me disqe diamanti, pastrimi i pluhurit. Shtirirja e primerit per bllokimin e lageshtise DAMP Proof Barrier. Shtirirja behet me roller ose me shpakell. Saturimi me rere kuarci me fraksion 0.3-0.8 mm me qellim te krijimit te lidhjes ne mes shtresave. Shtirirja e primerit Polaplast P10 me baze poliuretani ne trashesi 1.0 mm. Vendosja e gomes se bluar SBR me granulacion 1-4 mm e cila perzihet me ngjites poliuretani Polaplast P 13, trashesia 11-13 mm. Shtirirja behet me makine speciale (finisher). Shtirirja e poliuretanit dy komponentesh Polaplast P12 me ngjyre dhe granulave te gomes me ngjyre EPDM ne trashesi rreth 2.0 mm. Shtirirja behet me makine me sperkatje (spraycoat) ne dy shtresa	m ²	800.0	45.00 €	36,000.00 €
GJITHSEFT:					62,485.00 €

3 RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE

RRETHOJA E FUSHES (ne cmim te perfshihet saldimi, bulonat

Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartesi h=6.5m Në çmim të llogaritet edhe inkastruar ne shputen e B.A me dimensione 0.6x0.6x0.8m ne cdo 4m distancë .Sipas specifikacionit në projekt, L=215m'.	m'	245	10.00 €	2,450.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen ne menyre horizontale në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=125m'.	m'	125	10.00 €	1,250.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=750.1m', ne kete pozicion te llogaritet punimi i mekanizmave per hapje dhe mbyllje per dy dyer sipas projektit.	m'	750.0	4.00 €	3,000.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes metalike e cila perforcohet ne profilet çelikut, per rrethimin e fushes. Me dimensione 50x50 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 3.50 mm. Sipas detalit te paraqitur ne proejkt.	m ²	710	5.00 €	3,550.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave te betonit për shtyllat metalike (portat per futboll) e specifikuara ne projekt 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastronet shtylla metalike 10/10cm, në cmim te llogaritet edhe pllaka e celikut 30*30*2cm e cila inkastronet mbi shputen e betonit.	m ³	2.6	10.00 €	26.00 €



3.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm, ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-salidimin e pllakave përforcuese. Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim. 100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur. Në llogari hyjnë edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim. 180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike), duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë.	cope	2	500.00 €	1,000.00 €
3.8	Furnizimi me të gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i pajisjes sportive të voleibollit e perber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm per gara te voleibollit me shtrengues dhe me mundesi te fiksimit te lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Në llogaritje të përfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtësve të bute për shtylla, dy kapakve të aluminit për shtylla 101*103mm gjatësi 350mm për shtyllë që fiksohen me beton, rrjeta për gara e cila është e fiksuar për shtylla 6 here përmes kablllos me gjatësi 11.7m, rrjeta ka trashësi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe mbeshetjellsin e rrjetës.	cope	1	500.00 €	500.00 €
3.9	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushës me vija sipas specifikacioneve në projekt, futboll, basketboll, voleiboll.	m'	360	2.00 €	720.00 €
GJITHSEJTI:					13,496.00 €
4	NDRIQIMI				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi dhe montimi i reflektorve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite	cope	10	100.00 €	1,000.0 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablllos XOO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjëzuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriqes lidhja ne shtyllen elektrike të rrjetin ekzistues.	m'	200	1.00 €	200.0 €
4.3	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40cm.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.4	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	3	2.00 €	6.0 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi i tokëzimit i ndriqimit dhe rrethojës.	cope	2	2.00 €	4.0 €
4.6	Furnizimi dhe montimi i rrjetave mbrojtëse të reflektorve për mbrojtje nga goditja e topit.	cope	8	5.00 €	40.0 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i ndërprerës alternativ (1-0-2) 40-60 ampera.	cope	1	2.00 €	2.0 €
GJITHSEJTI:					1,258.0 €
RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM					
1	PUNËT GËRMIMIT				686.00 €
2	SUPERSTRUKTURAT (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				62,485.00 €



3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE	13,496.00 €
4	NDRIQIMI	1,258.00 €
TOTAL ME TVSH:		77,925.00 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMI I TRIBUNAVE NE STADIUMIN E XËRXËS

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

XIII		NDËRTIMI I TRIBUNAVE SPORTIVE NË XËRXE			
1		PUNËT E GËRMIMIT			
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV me trashesi t=30cm për zgjerimin e bazes së tribunave dhe hapjen e themelëve shiritor, Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km.	m³	123.0	2.00 €	246.00 €
1.2	Nivëlizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t.	m²	47.0	1.00 €	47.00 €
GJITHSEJT:					293.00 €
2		SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)			
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm² .	m³	12.0	10.00 €	120.00 €
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i tribunavet nga B.A me gjatësi 40m h=0.4m x 0.40 m x3. me beton të armuar C25/30. Ne cmim te llogarite hapja dhe mbusha me zhavor nen themel.	m³	42.0	85.00 €	3,570.00 €
2.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	3360.0	1.30 €	4,368.00 €
GJITHSEJT:					8,058.00 €
RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM					
1	PUNËT GËRMIMIT				293.00 €
2	SUPERSTRUKTURAT (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				8,058.00
TOTAL ME TVSH:					8,351.00 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RENOVIMIN E TERENËVE SPORTIVE					
Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET,					
XIV	RIPARIMET E TERENËVE SPORTIVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT				
1	SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murëve, shtigjëve të vrapimit, pllathave me beton të armuar C25/30. Në çmim të llogariten edhe fugat delatuese.	m³	125.0	85.00 €	10,625.00 €
1.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	5760.0	1.00 €	5,760.00 €
1.3	Furnizimi ,transporti vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me gurë natyror (koherent)	m³	25.0	6.00 €	150.00 €
1.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të betonit Ø300 mm me koka hyrse dhe dalje.	m'	25.0	10.00 €	250.00 €
1.5	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63mm,	m³	30.0	8.00 €	240.00 €
1.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm,	m³	30.0	10.00 €	300.00 €
1.7	Punimi i shtresës së bitoagregatit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=7cm .	m²	40.0	20.00 €	800.00 €
GJITHSEJTI:					18,125.00 €
2	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE				
RRETHOJA E FUSHES (ne çmim te përfshihet saldimi, bulonat, ngjyra në dy shtresa anti korriduese, ngjyra e					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartësi h=6.5m Në çmim të llogaritet edhe inkastruar në shputen e B.A me dimensione 0.6x0.6x0.8m në cdo 4m distancë .Sipas specifikacionit në projekt, L=215m'.	m'	80	10.00 €	800.00 €
2.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen në menyre horizontale në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=102m'.	m'	450	10.00 €	4,500.00 €
2.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetës metalike e cila perforcet në profilet e çelikut, për rrethimin e fushës. Me dimensione 50x50 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 3.50 mm. Sipas detalit të paraqitur në projekt.	m²	200	5.00 €	1,000.00 €
2.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	5	500.00 €	2,500.00 €
2.7	Tabela të basketbollit me dim.180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike),duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë.	cope	5	300.00 €	1,500.00 €
2.9	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushës me vija sipas specifikacioneve në projekt, futboll, basketboll, voleiboll	m'	100	2.00 €	200.00 €



GJITHSEJT:					10,500.00 €
3	NDRIQIMI				
Poz.	PËRSHIKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi dhe montimi i reflektorve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite.	cope	15	100.00 €	1,500.0 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabblos XOO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjezuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriques lidhja ne shtyllen elektrike të rrjetin ekzistues.	m'	25	1.00 €	25.0 €
3.3	Furnizimi dhe montimi Isigursave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40 cm.	cope	17	2.00 €	34.0 €
3.4	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	9	2.00 €	18.0 €
3.5	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi i tokëzimit i ndriqimit dhe rrethojes.	cope	8	2.00 €	16.0 €
3.6	Furnizimi dhe montimi i rrjetave mbrojtse te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit.	cope	15	5.00 €	75.0 €
3.7	Furnizimi dhe montimi I ndërpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera.	cope	10	2.00 €	20.0 €
GJITHSEJT:					1,688.0 €
RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM					
1	SUPERSTRUKTURAT (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)				18,125.00 €
2	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE				10,500.00 €
3	NDRIQIMI				1,688.00 €
TOTAL ME TVSH:					30,313.00 €



RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM		
I	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË POTOQAN I EPËRM	
II	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË POLLUZHË	33,394.00 €
III	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË PUSTOSELLË	33,394.00 €
IV	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË MRASOR	33,394.00 €
V	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË MALËSI TË VOGËL	33,394.00 €
VI	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË DEJNË	36,000.00 €
VII	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË HQQË E VOGËL	15,964.00 €
VIII	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË ZATRIQ	15,794.00 €
IX	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË QIFLLAK	33,394.00 €
X	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË GURI I KUQ	16,884.00 €
XI	ZHVESHITORET DHE NYJET SANITARE	33,394.00 €
XII	NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË KRUSHË E MADHE	58,210.35 €
XIII	NDËRTIMI I TRIBUNAVE SPORTIVE NË XËRXE	77,925.00 €
XIV	RIPARIMET E TERENËVE SPORTIVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT	8,351.00 €
		30,313.00 €
TOTAL ME TVSH:		459,805.35 €

