



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu

-III- Nr. i prot. 528 Më 20.02.2024
Br. prot. Dt. 20.02.2024
RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

Numri i kontratës:¹ 623-24-770-5-3-5/C549

Numri i Brendshëm: 623-23-5687-5-2-1/5

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

RISAMONT SH.P.K., Kroi I Bardhe, Prishtinë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin Aneks Kontratë për punë e shënuara me poshtë:

Titulli i Aneks Kontratës: **ZHVENDOSJA E RRJETIT DHE TRAFOS NË SHESHIN QENDROR**

Me numër identifikues: 623-24-770-5-3-5


- I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për projektin: **ZHVENDOSJA E RRJETIT DHE TRAFOS NË SHESHIN QENDROR**, me Numër të prokurimit: 623-23-5687-5-2-1/C519, të datës: 23.10.2023, e cila kontratë është në realizim e sipër
- II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga Menaxheri i Projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **ZHVENDOSJA E RRJETIT DHE TRAFOS NË SHESHIN QENDROR**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: 14.02.2024, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **5 ditë pune** pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

- I.** Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
- II.** Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **6,559.00 Euro;**
(Gjashtë mijë e pesëqindpesëdhjetenëntë Euro)
- Sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: **623-24-770-5-3-5 & 623-23-5687-5-2-1/5**
- III.** Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
- IV.** Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
- V.** Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
- a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
- VI.** Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe² në tri origjinale, Dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Riad Rexhepi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	20.02.2024	Data:	20.02.2024
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Përshkrimi i Çmimeve - Zhvendosja e rrjetit dhe trafos në sheshin qendror-PUNET SHTESE

Nr	Përshkrimi puniemve	Njesia	Sasia	Çmimi me tvsh	Totali
5	Furnizimi dhe montimi I Kokave te mbrenshme te kabllit XHE-49 1x150/25mm.20kV	sete	6.00	60.00	360.00
6	Furnizimi dhe montimi Papuqeve Alumin Baker 1x150mm per koka te kabllit	copë	18.00	5.00	90.00
9	Papuqe Baker baker 1x240 mm	copë	16.00	5.00	80.00
13	Furnizimi dhe montimi I Shiritit te togezimit seksioni Fe/Zn 25x4mm	kg	200.00	2.00	400.00
14	Furnizimi dhe montimi I lidhëseve të tokëzimit Fe/Zn 25x4mm	copë	20.00	1.00	20.00
15	Furnizimi dhe montimi I Shiritit metalik me vrima me gjeresi 20 mm	m	10.00	1.00	10.00
18	Furnizimi dhe montimi I kabllit PPOOO A, 1 kV, 4x16mm	m	150.00	2.00	300.00
25	Furnizimi dhe montimi I lidhësve për kabëll XHE-49(polymer kabëll)- për seksionin -(150-240)mm dhe tension 20kV	sete	7.00	200.00	1,400.00
26	Furnizimi dhe montimi I Lidhëseve termotkurrese të kabllave nëntokësore 1 kV,4x16 mm	sete	5.00	30.00	150.00
27	Furnizimi I shtrëngueseve rrymore izoluese FIDOS 16-25/35-70	copë	30.00	5.00	150.00
28	Furnizimi dhe montimi I shtrëngueseve rrymore izoluese FIDOS (35)50-150/(35) 50-150	copë	50.00	5.00	250.00
29	Gëzhoja kapsoll lidhëse për kabell 1kV, 4x16mm Al AL	copë	4.00	1.00	4.00
30	Shtrënguese tërheqëse për përquesin neutral e KVM 70-98 mm (2000 kN)	copë	5.00	3.00	15.00
33	Ndërtimi I kanalit kabëllor me 2 Gypa fi 200mm për kabllin 0.4kV dhe 10(20) kV me dimensione (0.65x1.20xL)m tipi I kanalit K-3	m	50.00	5.00	250.00
34	Ndërtimi I kanalit kabëllor me 4 Gypa fi 200mm për kabllin 0.4kV dhe 10(20) kV me dimensione (0.65x1.45xL)m tipi I kanalit K-1	m	30.00	7.00	210.00
35	Ndërtimi I kanalit kabëllor me 6 Gypa fi 200mm për kabllin 0.4kV dhe 10(20) kV me dimensione (0.90x1.45xL)m tipi I kanalit K-13	m	50.00	10.00	500.00
37	Ndërtimi I pushtave me dimensione te mbrenshme 1.60x1.60x1.80 m	copë	1.00	600.00	600.00

38	Furnizimi dhe montimi I kapakëve me korniz per puseta me dimensionet 0.65x0.65 cm me mbishkrimin ElektriKa 20 kV (400kN) kapak metalik	copë	1.00	100.00	100.00
39	Prishja e trotuareve me elemente te betonit kubëza si dhe riparimi I tyre me te njejtin material apo me te njehta karakteristika	m2	80.00	10.00	800.00
44	Furnizimi dhe montimi I Gypafe të brinjëzuar PE me diameter fi 200mm SN4,(4kN/m2)	m	220.00	3.50	770.00
51	Matja e rezistence dhe projekti me atestet dhe pranimi teknik, nga kompani e licensuar per testim dhe pranim teknik	copë	1.00	100.00	100.00
Totali					6,559.00

