



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu

-III- Nr. I prot. 2016 Më 06.07.2029
Br. prot. RAHOVEC - ORAHOVAC



KOMUNA E RAHOVECIT
OPŠTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 623-24-3514-5-1-1/C595

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

"FAMIS CO-HC" SH.A, SUHAREKE-PRIZREN M25 SEMETISHT, SUHAREKE, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Titulli i Kontratës: **NDËRTIMI I RRUGËVE NË QYTET Rr. "IBRAHIM RUGOVA", Rr. "XHELAL HAJDA" DHE Rr. "MUHARREM DINA"**

Me numër identifikues: 623-24-3514-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i rrugëve në qytet Rr. "Ibrahim Rugova", Rr. "Xhelal Hajda" dhe Rr. "Muharrem Dina"**

No.	Lot
1	NDËRTIMI I RRUGËVE NË QYTET Rr. "IBRAHIM RUGOVA", Rr. "XHELAL HAJDA" DHE Rr. "MUHARREM DINA"

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **531,931.28 €**;

[Pesëqind e tri dhjetë e një mijë e nëntëqind e tridhjetë e një Euro e njëzetë e tetë Cent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4


Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:			
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Smajl Latifi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ / Kryetari i Komunës së Rahovecit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	01.07.2024	Data:	01.07.2024
Vula:		Vula:	

Për Kontraktuesin:	
Emri:	Fadil Bytyçi
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	01.07.2024
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 623-24-3514-5-1-1/C595

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorpuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinqa, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiorë dhe cilësorë të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë “Menaxherin e Projektit”, të cetur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbylljen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrëritë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesin. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumën e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumën që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumën proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumën e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimi të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktojnë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbytja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrim në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimin.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 623-24-3514-5-1-1/C595

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10 % të vlerës së kontratës , për kohëzgjatjen e periudhës prej: 13 Muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë e tyre, Impianteve dhe Materialeve gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuar sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është: 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar; (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar, (ii) të personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar,
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda: 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është: 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të Projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë nga dita e caktuar në Planin e Menaxhimit nga Menaxheri i Projektit.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve dhe arsyeshmeris së vonësive të lejuara nga organi mbikëqyrës. AFATI I IMPLEMENTIMIT të këtij projekti është: 12 Muaj, nga data e fillimit të punëve e përcaktuar nga Menaxheri i Kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0.25 % e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është: 10 % e Çmimit final të Kontratës
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në Vend – Punishte nga ana e Kontraktuesit.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve të përgjithshme të kontratës. Menaxheri i Projektit do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës me vendim nga Zyrtari Kryesor Administrativ (ZKA)

Pagesat	24.1	Pagesat do të bëhen në Euro. Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacion.
Parapagimi	26.1	Shuma e pagesës së paradhënies kontraktuesve për projektet kapitale është: 79,780.00 € (Shtatë dhjete e nëntë mijë e shtatë qind e tetë dhjetë Euro) sipas Ligjit Nr. 08/L-260 LIGJI NR. 08/L-260 MBI NDARJET BUXHETORE PËR BUXHETIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2024 Neni 13- Pagesat e paradhënies, pika 1. thotë: Organizatat buxhetore mund të paguajnë paradhënies kontraktuesve për projektet kapitale dhe për mallra dhe shërbime deri në pesëmbëdhjetë përqind (15%) të vlerës së kontratës. Pagesa e tillë e paradhënies mund të bëhet vetëm në bazë të kontratës së lidhur në mënyrë ligjore, me vlerë më të lartë se dhjetë mijë (10,000) Euro, e cila është arritur në përputhje me Ligjin e Prokurimit Publik. Për pagesën e paradhënies për projektet kapitale, kontrata duhet të përmbajë garancionin e performancës dhe orarin qartazi të përcaktuar të pagesave, e cila njëkohësisht parasheh punën që duhet kryer para se të bëhet secila pagesë. ORARI I PAGESËS: Në dorëzimin e situacionit të parë, pagesa do ti ndalet në 30 % i shumës së parapaguar: 23,934.00 €; Në dorëzimin e situacionit të dytë, pagesa do ti ndalet në 30 % i shumës së parapaguar: 23,934.00 €; Në dorëzimin e situacionit të tretë, pagesa do ti ndalet në 40 % i shumës së parapaguar: 31,912.00 €; Për punët që duhen të kryhen para se të bëhen pagesat.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10 % të vlerës së kontratës Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklarates së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi me kërkesë mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me Polisë të sigurimit apo dokument bankar i lëshuar nga ndonjë Kompani e Sigurimeve apo Bankë e Licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës, prej 10% të vlerës së përgjithshme të kontratës me afat validiteti prej: 12 muaj, nga data e lëshimit të certifikatës për pranimit të përkohshëm të punimeve. Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve: 12 muaj
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë: 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është: 12 muaj . Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të punëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është: përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Zyra e Prokurimit – Komuna e Rahovecit
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
PROJEKTI KRYESOR I RRUGËS RRETH SHESHIT DHE PARKUT TË QYTETIT, QË LIDHË RRUGËT "XHELAL HAJDA" DHE "MUHARREM DINA" NË QYTETIN E RAHOVECIT - L=431,86m					
LOKACIONI: RAHOVEC					
INVESTITORI: KOMUNA E RAHOVECIT					
VËREJTJE:					
Në çmim njësi duhet të parashihet blerja, furnizimi, punimi/montimi i çdo materiali me pozicionim sipas projektit dhe testimi i materialeve para lëshuarjes në punë. Sistemi i materialeve, pastrimi i punishtes nga mbeturinat gjatë dhe pas kryerjes së punimeve. Për të gjitha materialet dhe produkte ndërtimore që përdoren, paraprakisht të ofrohen certifikatat mbi kualitetin e tyre të cekura edhe në pozicion. Materialet dhe produktet ndërtimore siç janë dhënë në pozicion nuk duhet të ndryshohen nga të vendësit dhe nga ana e punëtorëve.					
A PUNËT E INFRASTRUKTURËS					
1.00 Punët e Përgatitjes së Punishtes					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.01	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas Projektit).	m'	431.86	2.00	863.72 €
1.02	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt	komplet	1.00	27,000.00	27,000.00 €
1.03	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin të ndërtimit.	komplet	1.00	500.00	500.00 €
1.04	Sigurimi i punishtës nga një institut i sigurimeve, të licensuar për këtë veprimtari. Kjo polisë sigurimi duhet të përfshijë: a) Sigurimi i tërë stafit punues për kohëzgjatjen e punimeve. Në polisë duhet të jenë të shënuar emrat dhe mbiemrat e punëtorëve si dhe vlera siguruese për çdo lloj fatkeqësie eventuale që mund të ketë pasojat shëndetësore b) Sigurimi në rast fatkeqësie natyrore dhe nga ndërhyrjet njerëzore c) Sigurimi i dëmtimeve ndaj palës së tretë.	komplet	1.00	500.00	500.00 €
1.05	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	431.86	1.00	431.86 €
1.06	Egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh tamponit, pllakave, skajoreve dhe elementeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përdoruesin e materialit para fillimit të punimeve.	komplet	1.00	500.00	500.00 €
TOTAL POZICIONI				1.00	29,795.58 €

2.00 Punët e Demollimit					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.01	Gërryerja e shtresës ekzistuese të asfaltit sipas udhëzimeve nga projekti dhe të organit mbikqyrës të punishtës. Trashësia e gërryerjes duhet të jetë t=5-10 cm. Materiali i grumbulluar duhet të largohet në një vend të caktuar sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës në largësi deri 15 km prej punishtes.	m²	920.00	1.00	920.00 €
2.02	Demolimi i kubzave, gureve sajore dhe elementeve tjera të forta nga betoni ose të ngjashme përfshirë ngarkimi, transporti në largësi deri 15 km prej punishtës dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton organi mbikqyrës.	m²	821.00	3.00	2,463.00 €

2.03	Demolimi i shenjave te komunikacionit, ruajtja e tyre dhe rivendosja ne vendet paraprake.	copë	10.00	50.00	500.00 €
2.04	Demolimi i Pusetave, ujëmbledhsave egzistues duke përfshirë grilen, puseten dhe gypin lidhës, ngarkimi, transporti dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës (ruajtja e griles për përdorim të më vonshëm nëse nuk është dëmtuar me aprovim të organit mbikqyrës).	copë	8.00	50.00	400.00 €
TOTAL POZICIONI				2.00	4,283.00 €

3.00 Punët foksore dhe tamponit					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
3.01	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me thellësi sipas prerjeve tërthore ne projekt me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m³	3,968.00	8.00	31,744.00 €
3.02	Planifikimi, nivelizimi dhe ngjeshja me cilindër deri në modul deformimi $M_v=40\text{MN/m}^2$ e nën bazës në pjesën e trotuareve dhe shirit të biçiklistave	m²	4,085.00	2.00	8,170.00 €
3.03	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit 300gr/m²	m²	4,209.00	2.20	9,259.80 €
3.04	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së materialit mbushës - fraksion 0-150mm CBR>15% me trashësi të shtresës $d_{min}=30\text{cm}$ (ne gjendje te ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M_t \geq 60\text{Mn/m}^2$).	m³	2,581.00	15.00	38,715.00 €
3.05	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-63mm me trashësi te shtreses $d=25\text{cm}$ (ne gjendje te ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas 100Mn/m²).	m³	1,452.00	20.00	29,040.00 €
3.06	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-31,5mm me trashësi te shtreses $d=15\text{cm}$ (ne gjendje te ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M_t \geq 120\text{Mn/m}^2$).	m³	701.00	22.00	15,422.00 €
3.07	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e shtresës së rëres me trashësi $t=50\text{mm}$ fraksion 4-8mm nën pllaka të betonit në shiritin e trotuarit.	m³	30.80	35.00	1,078.00 €
3.08	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës e Tamponit - fraksion 0-31,5mm per bankina ($M_v > 50\text{Mn/m}^2$).	m³	36.90	10.00	369.00 €
TOTAL POZICIONI				3.00	133,797.80 €

4.00 Punët e Betonit dhe Asfaltit					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.01	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 7/20/100 me pamje ngjyr të hirit me kualitet acc. EN1340:2003, C37/45, M100 i vendosur në shtresë betoni C16/20) duke përfshirë edhe testimet laboratorike per soliditet në stypje, lakim abrazion dhe ngirje shkrirje.	m'	985.00	3.00	2,955.00 €

4.02	Furnizimi, bartja prerja dhe vendosja e skajorëve 20/15/100 me pamje ngjyrë të hirit me kualitet acc. EN1340:2003, C37/45, M100 i vendosur në shtresë betoni C16/20) duke përfshirë edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrije.	m'	969.00	5.00	4,845.00 €
4.03	Furnizimi dhe montimi i pllakave dyshtresore të betonit MB 40 me trashësi t=80mm me dimensione 250 x 500 mm ose të ngjashme Ne vlera referuese të Standardeve Evropiane EN 13748-2 Pllaka për përdorim në hapësira të hapura në ambiente të jashtme. Montimi i pllakave bëhet në shtresën e rres fraksion 4-8 mm me trashësi 5 cm, parashihet edhe mbushja e fugave me rërë të imët, si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyesi dhe sipas udhëzimeve të projektantit.	m²	615.00	5.00	3,075.00 €
4.04	Furnizimi dhe montimi i pllakave (TACTILE- tipi B pllaka me vijë gjatësore për ecje) dyshtresore të betonit MB 40 me trashësi t=80mm me dimensione (300 x 300) mm (për persona me aftësi të kufizuara në të pamur) ose të ngjashme sipas detalit në projekt. Ne vlera referuese të Standardeve Evropiane EN 13748-2. Pllaka për përdorim në hapësira të hapura në ambiente të jashtme. Montimi i pllakave bëhet në shtresën e rres fraksion 4-8 mm me trashësi 5 cm, parashihet edhe mbushja e fugave me rërë të imët, si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyesi dhe sipas udhëzimeve të projektantit.	m²	401.00	5.00	2,005.00 €
4.05	Furnizimi dhe montimi i pllakave (TACTILE- tipi C , pllaka për prillje në udhëkryqe) dyshtresore të betonit MB 40 me trashësi t=100mm me dimensione (300 x 300) mm (për persona me aftësi të kufizuara në të pamur) ose të ngjashme sipas detalit në projekt. Ne vlera referuese të Standardeve Evropiane EN 13748-2. Pllaka për përdorim në hapësira të hapura në ambiente të jashtme. Montimi i pllakave bëhet në shtresën e rres fraksion 4-8 mm me trashësi 5 cm, parashihet edhe mbushja e fugave me rërë të imët, si dhe ngjeshja e tyre . Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyesi dhe sipas udhëzimeve të projektantit.	m²	26.00	5.00	130.00 €
4.06	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 11 me trashësi t=5.0cm në shiritin e qarkullimit të automjeteve duke përfshirë lyerjen me emulsion 0,50kg/m2.	m²	3,174.00	6.00	19,044.00 €

4.07	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BA 22 me trashësi t=8cm prerja e asfaltit ne kande te drejta e te pa deformuara, pastrimi dhe lyrja me emuluzion 0,80kg/m ² , në shiritin e qarkullimit të automjeteve.	m ²	3,174.00	7.00	22,218.00 €
4.09	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder AB 16 me trashësi t=6,0cm prerja e asfaltit ne kande te drejta e te pa deformuara, pastrimi dhe lyrja me emuluzion 0,80kg/m ² , në shirit të biçiklistave.	m ²	571.00	7.00	3,997.00 €
TOTAL POZICIONI			4.00		58,269.00 €
5.00	Punët e ndryshme				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.01	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave ekzistuese të kanalizimit fekal, atmosferik ose instalimeve tjera deri në niveletën e projektuar te hapsires publike. Në kete pozicion te parashihet edhe nderimi i kapakeve prej gize te demtuar te percaktuar nga organi mbikqyres.	copë	22.00	10.00	220.00 €
TOTAL POZICIONI			5.00		220.00 €
6.00	Sinjallizimi Vertikal				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
6.01	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi te brinjës së trekëndëshit barabrinjës prej 900 mm.	copë	4.00	20.00	80.00 €
6.02	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore perfshire dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	18.00	20.00	360.00 €
6.03	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkendore te informimit me dimensione 600x600mm	copë	23.00	20.00	460.00 €
Verejtje: Foliet e siperfaqeve retroreflektuese te shenjave te trafikut duhet te punohen se paku te shkalles se dyte retro-reflektuese te tipit Diamong Grade - DG.					
TOTAL POZICIONI			6.00		900.00 €
7.00	Sinjallizimi horizontal				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
7.01	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha te plota (gjeresia 150 mm)	m'	1,215.00	3.00	3,645.00 €
7.02	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha terthore (te plota) te ndalimit (gjeresia 500 mm)	m'	36.00	25.00	900.00 €
7.03	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te nderprera (3+3+3 m, me gjersi 150 mm), pjesa e ngjyrosur e rruges	m'	65.00	3.00	195.00 €
7.04	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te nderprera (1+1+1 m, me gjeresi 150 mm), pjesa e ngjyrosur e rruges	m'	41.00	3.00	123.00 €
7.05	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit te kembesoreve (pjesa e ngjyrosur e rruges)	m ²	81.00	35.00	2,835.00 €

7.06	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave tërthore të bardha të ndërprera, para vendkalimit të këmbësorëve (0,5+0,5 m, me gjatësi 0,30 m)	m'	17.00	20.00	340.00 €
7.07	Furnizimi dhe punimi në rrugë me shigjeta për lëvizje (me gjatësi 5.00 m)	copë	11.00	150.00	1,650.00 €
7.08	Furnizimi dhe punimi në rrugë të shtresës së hollë me ngjyrë (ngjyrë e kuqërremt për shenjëzimin e shtrigjeve për biçikleta.	m ²	580.00	7.00	4,060.00 €
7.09	Furnizimi dhe punimi në rrugë të vijave të plota me ngjyrë të bardhë për kufizimin e shiritave të shtegut biçikletave (gjatësia 100 mm)	m'	682.00	1.50	1,023.00 €
7.11	Furnizimi dhe punimi në rrugë të shigjetës për lëvizje drejt dhe me simbolin e biçikletave në shiritin e biçikletave, me ngjyrë të bardhë	copë	24.00	30.00	720.00 €
Vërejtje: Ngjyra duhet të jetë mase plastike e ftohtë dy komponenteshe (termoplastike) me rruga qelqi dhe agregate kundër rreshqitjes, me trashësi të ngjyres në sipërfaqe mbi 3 mm, me koeficient të ndriçimit të retrorefleksionit gjatë natës (thate) i klasit min R3≥150 mcd, në lagështi Rē3 35 mcd, koeficient të ndriçimit gjatë ditës min. B3, β ≥0,4, koeficient të ndriçimit në ndriçimin difuz Q2≥100 sipas IS EN 1436, rezistenca ndaj rreshqitjes klasit S2≥50. Ngjyra duhet të ketë certifikaten e qendrueshmerise sipas standardit UNE – EN 1436:2009 + A1:2009. Ky specifikacion vlen për të gjitha pozicionet e mësipërme të sinjalizimit horizontal të rrugës.					
TOTAL POZICIONI			7.00	15,491.00 €	

8.00 Punët e konstruksionit metalik dekorues					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
8.01	Furnizimi dhe montimi i rrethojës dekoruese me profil metalik të zinkuar për mbjelljen e rrushit me dimensione sipas detajeve në projekt, në qmim të përfshihen edhe rrejtja metalike të zinkuar 40x40x1,8 si dhe elementet tjera montuese të paraqitura në detajet e projektit.	m'	105.00	220.00	23,100.00 €
8.02	Furnizimi dhe montimi i trupave dekorues me profil metalik të zinkuar për mbjelljen e rrushit me dimensione sipas detajeve në projekt, në qmim të përfshihen elementet tjera montuese të paraqitura në detajet e projektit.	copë	15.00	350.00	5,250.00 €
8.03	Furnizimi dhe punimi i betonit të klases C25/30 për nderlimin e themeleve nga betonarmeja, me dimensione sipas projektit.	m ³	81.50	120.00	9,780.00 €
8.03	Furnizimi dhe vendosja e armaturës në strukturat e betonit, lloji B500C. Krahës sasisë në specifikim është llogaritur edhe 5% për humbje nga prerja dhe distancera të zonave të armaturës.	kg	6,441.00	1.50	9,661.50 €
TOTAL POZICIONI			8.00	47,791.50 €	

REKAPITULLIM	
1.01	Punët e Përgatitjes së Punishtes 29,795.58 €
1.02	Punët e Demolimit 4,283.00 €
1.03	Punët toksores dhe tamponit 133,797.80 €
1.04	Punët e Betonit dhe Asfaltit 58,269.00 €
1.05	Punët e ndryshme 220.00 €
1.06	Sinjalizimi Vertikal 900.00 €
1.07	Sinjalizimi horizontal 15,491.00 €
1.08	Punët e konstruksionit metalik dekorues 47,791.50 €
PUNËT E INFRASTRUKTURËS	
GJITHSEJ 290,547.88 €	



B	PUNËT E LËSHESËS PILLAKORE				
1.00	Punët Përgaditëse				
POS	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1.1	Pastrimi i kompletë hapësirës ku do të ndërtohet objekti. Te parashihet pastrimi nga drunjet, shkurret, largimi i instalimeve ekzistuese elementeve nga betoni, gureve, materialeve tjera si dhe mbeturina të ndryshme. Përfshihet edhe ruajtja e gureve ekzistues të vendosur në shtratin e lumit	m2	100.00	5.00	500.00 €
1.2	Pozicionimi gjeodezik dhe shënjëzimin e objekteve për ndërtim.	komplet	1.00	1,000.00	1,000.00 €
1.3	Devijimi i perkohshëm i shtratit të lumit për të liru hapësirën për punë, ku përfshihen: Furnizimi me materiale adekuate (thas, gabione etj), germimet e nevojshme, mbushjet me zhavor dhe rere etj. Pas përfundimit të punimeve të bëhet eliminimi i këtij devijimi dhe kthimi në gjendje të mëparshme.	komplet	1.00	10,000.00	10,000.00 €
1.4	Hapja e vrimes në thellësi ~3-4m' me dimensione ~2x2m si dhe pompimi i ujit sipas nevojës për largimin e ujit nga themelet, kjo masë do të kontribuojë në zhvillimin e punimeve dhe kualitetin e punimeve. Mbyllja e vrimes pas përfundimit të punimeve dhe largimi i pompës. Kjo vrimë duhet të jetë aktive prej fillimit të punimeve e deri me përfundimin e tyre. Të kthehet parasysh që energji elektrike nuk ka afër ures, kështu që pompa do të punojë vazhdimisht me gjenerator.	komplet	1.00	1,000.00	1,000.00 €
					12,500.00 €

2.00	Punët e Dheut				
POS	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Gjithsej €
1.01	Gërmimi i dheut të kategorisë së IV-të dhe V-të duke përfshirë edhe transportimin e materialit deri 15 km	m³	370.00	7.00	2,590.00 €
1.02	Formimi i bazës me zhavor nga agregati i thyer, shtresa e parë me trashësi 20cm, fr. 0-63 mm, ndërsa shtresa e dytë me trashësi 20cm, fr. 0-31.5 mm, të ngjeshura në shtresa, me trashësi totale prej min. 40 cm	m³	65.00	15.00	975.00 €
1.03	Mbushja prapa shtyllave bregore dhe brenda mureve të krahëve me material granular (gurë të thyer) në shtresa të ngjeshura me trashësi max. H=30 cm	m³	101.00	15.00	1,515.00 €
Total Pozicioni 1.00					5,080.00 €

3.00	Punët e Betonit dhe Armaturës				
POS	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Gjithsej €
2.01	Konstruktimi i bazës së hidroizollimit me beton të thjeshtë të klasit C12/15 nën themelet në trashësi 10 cm, dhe shtresës së dytë mbrojtëse në trashësi 5 cm.	m³	9.20	120.00	1,104.00 €
2.02	Furnizimi dhe vendosja e betonit të klases C30/37 për themelet	m³	41.40	180.00	7,452.00 €
2.03	Furnizimi dhe vendosja e betonit të klases C30/37 për mure	m³	29.60	180.00	5,328.00 €
2.04	Furnizimi dhe vendosja e betonit të klases C30/37 për pillakë të mbistrukturës	m³	31.50	180.00	5,670.00 €

2.04	Furnizimi dhe vendosja e betonit te klases C30/37 për pllakat kaluese	m ³	13.60	180.00	2,448.00 €
2.05	Furnizimi dhe vendosja e armaturës në strukturat e betonit, lloji B500C. Krahës sasisë në specifikim është llogaritur edhe 5% për humbje nga prerja dhe distancera te zonave të armaturës.	kg	14,160.00	1.50	21,240.00 €
Total Pozicioni 2.00					43,242.00 €

4.00	Punët e Hidroizollimit				
POS	Pershkrimi i puneve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Gjithsej €
4.01	Furnizimi dhe instalimi i shtresave për hidroizollim të themeleve, mbistrukturës, mureve dhe pllakave kaluese. Hidroizollimi propozohet të bëhet me materiale hidroizoluese të parapara për aplikim mbi sipërfaqet e betonit, dhe të kenë aftësi rezistuese ndaj temeperaturave të shkaktuara gjatë aplikimit të asfaltit.	m ²	362.00	18.00	6,516.00 €
Total Pozicioni 3.00					6,516.00 €

5.00	Punët e ndryshme				
POS	Pershkrimi i puneve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Gjithsej €
5.01	Furnizimi dhe montimi i parmakëve për këmbësor me konstrukcion prej profileve të zinkuara të çelikut të vendosur përgjatë urës, me formë si në vizatime.	m'	14.00	80.00	1,120.00 €
5.02	Rikthimi i shtarrit të lumit ne gjendjen para fillimit te punimeve, perfshire furnizimin dhe punimin e shtresave te zhavorit, si dhe vendosjen e gureve te larguar sipas gjendjes paraprake, deri ne aprovim te punimeve nga organi mbikqyrës	komplet	1.00	5,000.00	5,000.00 €
Total Pozicioni 4.00					6,120.00 €

Rekapitullimi i Leshese Pllakore					
1.00	Punët Përgaditore				12,500.00 €
2.00	Punët e Dheut				5,080.00 €
3.00	Punët e Betonit dhe Armaturës				43,242.00 €
4.00	Punët e Hidroizollimit				6,516.00 €
5.00	Punët e ndryshme				6,120.00 €
Gjithsej €					73,458.00 €




C PUNËT E HIDROINSTALIMEVE					
PUNËT E KANALIZIMIT ATMOSFERIK					
1.00 Punët përgatitore					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.01	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	460.00	2.00	920.00 €
TOTAL POZICIONI				1.00	920.00 €

2.00 Punët tokësore					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.01	Gërmimi i kanalit, ngarkimi dhe transporti për kolektorët kryesor në kat. III-IV me makinë me gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=2,50 m	m³	1,325.00	8.00	10,600.00 €
2.02	Gërmimi i kanalit ngarkimi dhe transporti për kolektorët Sekondar në kat. III-IV me makinë me gjërësi sipas normave dhe standardeve, thellësia mesatare h=1.0 m	m³	104.00	10.00	1,040.00 €
2.03	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	460.00	0.10	46.00 €
2.04	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m'	460.00	1.00	460.00 €
2.05	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 15km.	m³	736.00	5.00	3,680.00 €
2.06	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16 mm në fundin e kanalit dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rërë vendoset nën gyp dhe 20 cm mbi gypë)	m³	184.00	20.00	3,680.00 €
2.07	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16 mm përgjat perimetrit të gypit	m³	74.50	20.00	1,490.00 €
2.08	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar.	m'	460.00	1.00	460.00 €
2.09	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material mbushës nga gurthyesi me fraksion 16-31 mm.	m³	1,066.50	25.00	26,662.50 €
TOTAL POZICIONI				2.00	48,118.50 €

3.00 Punët montuese					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
3.01	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8				
3.02	PESN8 Ø400	m'	260.00	90.00	23,400.00 €
3.03	PESN8 Ø500	m'	200.00	100.00	20,000.00 €
3.04	PESN8 Ø160	m'	45.00	20.00	900.00 €
TOTAL POZICIONI				3.00	44,300.00 €

4.00 Punët e betonit					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.01	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusëtës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjshet.	m³	13.50	25.00	337.50 €
4.02	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për pusëtë me betonarme C- 25/30 me dimensione sipas projektit	m³	9.60	150.00	1,440.00 €
4.03	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta me përpunim sipas detalit.	m³	3.80	150.00	570.00 €

4.04	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	45.00	250.00	11,250.00 €
4.05	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/500mm (elemente të parafabrikuara).	copë	14.00	250.00	3,500.00 €
4.06	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø800/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	25.00	250.00	6,250.00 €
4.07	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø400/1000mm për grumbullimin e ujërave në rrugë (elemente të parafabrikuara).	copë	16.00	35.00	560.00 €
4.08	Furnizimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20mm në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	124.00	5.00	620.00 €
4.09	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize Ø800, më aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	23.00	180.00	4,140.00 €
4.10	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i Grilave ujëmbledhëse prej gize (50x50), më aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	14.00	140.00	1,960.00 €
4.11	Punimi i kokave dalese nga betoni i armuar o klases C25/30, për shakrkimin e kanalizimit atmosferik në rrjedhjen e lumit si dhe kthimi në gjendje fillestare i brigjeve të lumit në piken e shkarkimit	copë	2.00	350.00	700.00 €
TOTAL POZICIONI			4.00	31,327.50	€
5.00 Punët tjera					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
5.01	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	460.0	2.00	920.00 €
5.02	Kthimi i terenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve. Po ashtu edhe rregullimi i skarpave të demtuara	m'	460.0	2.00	920.00 €
TOTAL POZICIONI			5.00	1,840.00	€

REKAPITULLIM		
1.0	Punët përgatitore	920.00 €
2.0	Punët tokësore	48,118.50 €
3.0	Punët montuese	44,300.00 €
4.0	Punët e betonit	31,327.50 €
5.0	Punët tjera	1,840.00 €
PUNËT E KANALIZIMIT ATMOSFERIK		GJITHSEJ 126,506.00 €




D PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK					
1.00 PUNËT NDËRTIMORE PËR KANALIZIMIN KABLLOR					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.01	Mihja dhe mbyllja e kanalit me dimensione 145x65cm per shtrirjen e kabllor dhe kthimi i tij në gjendjen e mëparshme. I njëjti kanal përdoret për 5 gypa Ø200mm per kanalizim kabllor si dhe një gyp Ø63mm per ndricimin publik. Në çmim përfshihet deponimi i dheut të gërmuar si dhe kthimi i tij prap në kanal dhe ngjeshja e tij.	m	420.00	5.00	2,100.00 €
1.02	Mihja dhe mbyllja e kanalit me dimensione: 80x40cm, per shtrirjen e një gyp Ø63mm per ndricimin publik dhe kthimi i tij në gjendjen e mëparshme. Në çmim përfshihet deponimi i dheut të gërmuar si dhe kthimi i tij prap në kanal dhe ngjeshja e tij.	m	420.00	4.00	1,680.00 €
1.03	Furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion 0-30mm për mbrojtjen e gypave në kanal, rëra shtrihet nën gypa 10 cm dhe mbi gypat 10cm. Dim:(0.65x0.22) x1256m	m³	60.00	15.00	900.00 €
1.04	Furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion 0-30mm për mbrojtjen e gypave në kanal, rëra shtrihet nën gypa 10 cm dhe mbi gypat 10cm. Dim:(0.4x0.22) x1256m	m³	36.96	15.00	554.40 €
1.05	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betoni të klases C20/25 me dim: 70x70x100cm per shtylla e ndricimit dhe vendosja e pllakes se bashku me gyp PVC Ø200mm. Në çmim përfshihet hapja e themelit të bazamenteve dhe largimi i dheut deri në deponi.	copë	19.00	150.00	2,850.00 €
1.06	Furnizimi dhe vendosja e shirit për tokezim të shtyllave FeZn 20x3mm	m	1,000.00	3.00	3,000.00 €
1.07	Punimi i eleboralit per matjen e tokezimit mbrojtese, të çdo shtylle metalike dhe matjet per tensioni e hapit dhe prekjes per çdo shtylle.	copë	1.00	200.00	200.00 €
1.08	Furnizimi dhe vendosja e gypit te brinjzuar dyshtresor Ø63mm se bashku me vazhduese kthesa dhe elementet tjera percjellese.	m	1,075.50	1.00	1,075.50 €
1.09	Furnizimi dhe vendosja e shirit per paralajmrim "rrezike per jete".	m	840.00	1.00	840.00 €
1.10	Furnizimi dhe vendosja e kryqezorve te tokezimit	copë	20.00	15.00	300.00 €
TOTAL POZICIONI				1.00	13,499.90 €

2.00 SHPERNDARJA KABLORE PER NDRICIMIN ELEKTRIKE					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.01	Furnizimi dhe montimi i kabllorve energjetike NAYY-J 4x25mm². Nga TS - T1 dhe T2	m	25.00	22.50	562.50 €
2.02	Furnizimi dhe montimi i kabllorve energjetike NAYY-J 4x16mm².	m	420.00	14.00	5,880.00 €
2.03	Furnizimi dhe montimi i kabllorve energjetike N2XH-J 3x1.5mm².	m	125.00	1.80	225.00 €
2.04	Material i imët lidhës i pa specifikuar.	pl	1.00	250.00	250.00 €
TOTAL POZICIONI				2.00	6,917.50 €



3.00	TRUPAT NDRICUES LED DHE SHTYLLAT METALIKE				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
3.01	Furnizimi dhe montimi i trupit ndricues: Led ne forme lineare 50W, per montim ne shtylle metalike konike h=6m. Operim 25,000 hrs, AC:120-240V, 50/60Hz, 100 lm/W, 4000K, 5000 lm, CRI>70, IP65, me 5 vite garancion.	copë	26.00	65.00	1,690.00 €
3.02	Furnizimi dhe montimi i shtylles metalike e galvanizuar h=6m me lire l=1m ne forme te harkut per ndricimin e rruges, me elementet percjellse si bulonat lidhese Karakteristika teknike: 1. Trashesia e murit te shtylles per h1=3.0m, Ø159, t=5.6mm. 2. Trashesia e murit te shtylles per h2=3.0m, Ø133, t=4.8mm. 3. Trashesia e murit te lites per l=1.0m, Ø76, t=2.5mm. 4. Peshja e shtylles m=165kg. 5. Dimensioi pllakes se shtylles 40x40x12mm per ankerim. 6. Ankerat Ø20mm. 7. Shtyllat duhet te ken a-test, nga prodhuesi. Modeli i shtylles te percaktohet nga organi mbikqyres dhe investitori.	copë	26.00	155.00	4,030.00 €
3.03	Furnizimi dhe montimi i kapakut per shtyllë	copë	26.00	25.00	650.00 €
3.04	Furnizimi dhe montimi, i grupit të siguresave nga poliesteri(aralgjite) per furnizimin e trupit ndricues 50W dhe 30W, LED: Karakteristikat teknike: 1.Tensioni nominal 450V. 2.Rryma nomina e sigureses 16A. 3.Numri i sigures 2. 4.Tipi i kabilos kyqese 16/Cu. 5. Temperatura e punes -50° deri 130°.	copë	26.00	65.00	1,690.00 €
3.05	Material i imët lidhës i pa specifikuar.	p.l	1.00	150.00	150.00 €
TOTAL POZICIONI				3.00	8,210.00 €



4.00	TABELA ENERGJETIKE				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
4.01	Furnizimi dhe montimi i labeles se ndricimit te jashtem KSHE, me dimensione 1200x600x20mm, IP65, propozohet CDCP,ABB, tabela duhet te jete metalike e galvanizuar, siq eshte pershkuar ne pershkrim teknike. Ormani duhet të ketë skemen njepoleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjen e rrezikut të vendosur jashte. Karakteristikat teknike: Enclosure series CDC and SDC are made of galvanized steel sheet and with the performance standards ISO 1461, IEC 61439-1, IEC 61439-5.	copë	1.00	650.00	650.00 €
4.02	Përgaditja e bazamentit prej betoni për vëndosjen e Ormanave kryesor me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton te klases C-25/30 me dimensione (115x60x36)cm, sipas detajit në projekt. Në qmim përfshihet hapja e themelit të bazamenteve dhe largimi i dheut deri në deponi dhe mbushje te hapësires rreth bazamentit.	copë	1.00	120.00	120.00 €
4.03	Furnizimi dhe Transporti per Njehësorë elektrike të pranueshem nga KEDS-i 3x230/400V.	copë	1.00	130.00	130.00 €
4.04	Furnizimi, transporti dhe lidhja e Papuqeve (Al-Cu) 25 mm2 për kyqjen dhe lidhjen e kablllos 4x25mm2 Al në orman.	copë	4.00	10.00	40.00 €
4.05	Nderperes magneto termike AS-160/R63A, 3p, lcc=10kA.	copë	1.00	220.00	220.00 €
4.06	Furnizimi dhe montimi i Mbrojtjes diferenciale 3P me rryma normale In=40A dhe rryma diferenciale Idn=0.3A.	copë	4.00	135.00	540.00 €
4.07	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 3P me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=16A dhe 3p, lcc=6kA.	copë	4.00	26.00	104.00 €
4.08	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 1P me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=6A.	copë	3.00	5.00	15.00 €
4.09	Furnizimi dhe montimi i Inderperersit (1,0,2) 3p, 16A.	copë	1.00	35.00	35.00 €
4.10	Furnizimi dhe montimi i Fotoqellsë së bashku me relen	copë	1.00	120.00	120.00 €
4.11	Kontaktor modular 3Polar, 25A , 230V	copë	4.00	65.00	260.00 €
4.12	Furnizimi dhe montimi i klemeve shperndarese arnocanali 250A	copë	4.00	12.00	48.00 €
4.13	Material i imët lidhës i pa specifikuar(mihja e kanalit per tabelat energjelike bartja e dheut ose mbushje te hapësires).	pl	1.00	250.00	250.00 €
TOTAL POZICIONI				4.00	2,532.00 €

5.00	PUNET E BETONIT PER KANALIZIMIN KABLLOR				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.05.1	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betoni per pusel 200x200x200cm, dhe vendosja e kapakut prej metalu sipas standrati dhe detajit ne projekte. Në çnim përfshihet deponimi i dheut të gërmuar.	copë	12.00	100.00	1,200.00 €
2.05.2	Furnizimi dhe shtrirja e gypit te brinjëzuar Ø200mm PVC,	m	1,890.00	4.00	7,560.00 €
TOTAL POZICIONI				4.04	8,760.00 €

6.00	PROJEKTI I GJENDJES SE EKZEKUTUAR				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
2.05.1	Punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar(2kopje dhe CD ne PDF dhe DWG, specifikimet e materialit a-testet), skemave njepolare te plastifikuar, shenimet e tabelave shenimet e kablllove, shenimet ne siguresa shenjat e rrezikut ne tabela.	pl	1.00	1,500.00	1,500.00 €
TOTAL POZICIONI				6.00	1,500.00 €

REKAPITULLIM				
1.00	PUNËT NDËRTIMORE PËR KANALIZIMIN KABLLOR			13,499.90 €
2.00	SHPERNDARJA KABLLORE PER NDRICIMIN ELEKTRIKE			6,917.50 €
3.00	TRUPAT NDRICUES LED DHE SHTYLLAT METALIKE			8,210.00 €
4.00	TABELA ENERGJETIKE			2,532.00 €
5.00	PUNET E BETONIT PER KANALIZIMIN KABLLOR			8,760.00 €
6.00	PROJEKTI I GJENDJES SE EKZEKUTUAR			1,500.00 €
PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK				GJITHSEJT 41,419.40 €

REKAPITULLIM I TË GJITHA FAZAVE		
A	PUNËT E INFRASTRUKTURËS	290,547.88 €
B	PUNËT E LËSHESËS PLLAKORE	73,458.00 €
C	PUNËT E HIDROINSTALIMEVE	126,506.00 €
D	PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK	41,419.40 €
GJITHSEJT		531,931.28 €

Vërejtje: Të gjitha materialet e perdorura duhet te jene te klasit te pare, mostrat paraprakisht duhet te aprovohen nga organi mbikqyres. Ne te gjitha pozicionet perfshihet furnizimi me material si dhe montimi i tij. Ne rastet e demolimit, te gjitha mbeturinat te dergohen ne deponi. Per ndonje ndryshim eventual, paraprakisht te konsullohet Projektanti.

 **FAMIS CO**
KONSTRUKTIVE