



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu

-III- Nr. i prot. 1970
Br. prot. Dt. 03.06.25
RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

Numri i kontratës:¹ 623-25-4547-5-3-5/C677

Numri i Brendshëm: 623-23-9479-5-2-1/5

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik: AGE group SH.P.K.; SINANI ING SH.P.K., Avdulla Bugari p.n., RAHOVEC, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin Aneks Kontratë për punë e shënuara me poshtë:

Titulli i Aneks Kontratës: **NDËRTIMI DHE RREGULLIMI I SHTËPISË MUZE "BAJRAM CURRI" NË KRUSHË TË MADHE**

Me numër identifikues: 623-25-4547-5-3-5


- I. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për projektin: **NDËRTIMI DHE RREGULLIMI I SHTËPISË MUZE "BAJRAM CURRI" NË KRUSHË TË MADHE**, me Numër të kontratës: 623-23-9479-5-2-1/C525, të datës: 14.11.2023, e cila kontratë është në realizim e sipër.
- II. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga Menaxheri i Projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në Njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **NDËRTIMI DHE RREGULLIMI I SHTËPISË MUZE "BAJRAM CURRI" NË KRUSHË TË MADHE**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: 29.05.2025, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III. Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **10 ditë pune** pas fillimit të ekzekutimit të Punëve.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

- I. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
- II. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **9,878.25 Euro;**
(Nëntë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e tetë Euro e njëzetëepesë Cent)
Sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: **623-25-4547-5-3-5 & 623-23-9479-5-2-1/5**
- III. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
- IV. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
- V. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
- VI. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe² në tri origjinale, Dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Tahir Bala
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	03.06.2025	Data:	03.06.2025
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR PUNËT SHITESË

III	Punët e ndryshme	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Total
1.1	me beton, sipas llogarise statike si dhe ngjeshja e tijë gjatë tërë kohës së hudhjes së betonit në vepër. Betonimi do të bëhet vetëm pasi të jetë punuar dhe vendosur pahia dhe tërë armatura e projektuar sipas projektit të statikës. Klasa e betoni C-25/30 Si dhe ne prezenc te menaxherit te kontrates te kryhen punet e betonimit.	m³	13.00	90.00	1,170.00 €
1.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi sipas projektit dhe llogarise statike si dhe ngjeshja e tijë gjatë tërë kohës së hudhjes së betonit në vepër. Betonimi do të bëhet vetëm pasi të jetë punuar dhe vendosur pahia dhe tërë armatura e projektuar sipas projektit të statikës. Klasa e betoni C-25/30.	m³	55.50	90.00	4,995.00 €
1.3	Furnizimi trasporti dhe shtrirja e zhavorit kokërrmadh 0-32 mm te xokolles dhe hapsires rreth objektit në trashësi 30 cm si dhe ngjeshja e tijë me 'Papuqe' me vibrim për të kompaktësuar dhe konsoliduar zhavorin dhe tokën nën themel. Ngjeshja duhet të bëhet deri sa të arrihet modul i ngjeshjes 7000 KN/m².	m³	15.50	50.00	775.00 €
1.4	Furnizimi , trasporti, pastrimi, lakimi dhe montimi I armatures S-400/500 profilesh të ndryshme dhe I armaturës rrjet.log në kg të hekurit të punuar dhe të montuar sipas detaleve të projektit të statikës Ø-(8,10, 12, 14, 16)	kg	1,000.00	1.00	1,000.00 €
1.5	Furnizimi dhe muratimi I mureve perimetrale dhe mureve ndarese me blloqe te argjiles Giter V me dim. 20 x 25 x 20 cm perpjesa e llaqit te jete 1:2:6	cope	595.00	0.85	505.75 €
1.6	Furnizimi dhe montimi I derrasave me trashesi t=1.8, ne tere siperfaqen e pjerret te kulmit .	m²	15.00	20.00	300.00 €
1.7	Vendosja e folijes difuzive ne tere siperfaqen e kulmit. Llogaritja ne m² e siperfaqes se pjerret e kulmit	m²	35.00	0.50	17.50 €
1.8	Dimensioni I dritares: 120 x 150 cm. Hapje : Kiper dhe anash sipas vendit.	copë	1	300.00	300.00 €



1.9	Furnizimi , trasnporti dhe suvatimi i mureve te jashtme te fasades 10cm,N4 me llaq gerlqeror te gatshem dhe fasade full 2.0 mm me te gjitha elementet e fasadës(Ngjitesë, rrjeta, këndet etj) deri tek realizimi final i punëve të fasadës.	m²	35.00	19.00	665.00 €
1.10.	Punimi dhe suvatimi i mureve te brendeshme .Raport te perberesve 1:2:3, dhe me shtrese paraprake qumeshti te cimentos. Ne llogari te parashifen pastrimi detal, mjetet, te gjitha punet dhe materialet tjera te nevojshme. Llogaritja te behet per m² te siperfaqes se punuar.Ne pjesen qe kalohet kjo trashesi duhet te parshihet vendosja e nje rrjete te suvas ne kete pozicoin te kalulohen llasnjet, kendet dhe te gjitha punet tjera per kete pozicoin.	m²	15.00	10.00	150.00 €

TOTALI

9,878.25 €



MADE WITH
Scanner
App

